

工事積算に関する説明事項(参考)

工事名称：久志区避難橋整備工事(下部工)
工事場所：名護市字 久志 地内

※設定すべき条件……………設定した条件

- 1, 積算基準……………令和5年度版 国土交通省土木工事積算基準
- 2, 工種区分……………河川・道路構造物工事
- 3, 亜熱帯割増……………25%

- 4, 歩掛適用……………令和5年一般公共
- 5, 単価適用年月…………… 令和6年3月
- 6, 単価適用地区…………… 沖縄本島【1】北部③
- 7, 損料適用年月……………令和5年7月
- 8, 労務単価適用年月……………令和6年3月

- (共通仮設費, 現場管理費)
- 9, 間接工事費補正……………無し(施工箇所が一般交通の影響を受けない場合)

- (一般管理費)
- 10, 前払金支出割合補正……………1.00(35%を越え40%以下)
- 11, 契約保障費補正……………0.04%(発注者が金銭的保障制度を必要とする場合)

- 12, 共通仮設費積上計上……………無し
- 13, 諸経費対象外資材……………無し
- 14, 現場環境改善費……………有り
- 15, 特別調査による資材単価……………無し
- 16, 見積り資材……………有り
- 17, 委託業務費……………無し
- 18, 支給品……………無し

※本資料は、工事積算時に必須に設定すべき条件を明示し、見積者が適正な工事積算を行えると考えられるため、説明事項(参考)として公表します。

見積資材一覧

(1) 基礎工(無溶接鉄筋かご工法)

No.	資材名	規格	単価
1	UボルトD38用 主筋と平鋼固定用	U57-20(Z12) ナット込み	520
2	UボルトD38用 スペーサー固定用	U57-20(Z12) ナット込み	520
3	UボルトD38用 スペーサー固定用	FB-4.5×32(D38) SS400	450
4	補強リング	FB-65×8 φ634 孔40箇所	17,600

(2) 仮設工

No.	資材名	規格	単価
1	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1.0mm	1,600

(3) 排水工

No.	資材名	規格	単価
1	RPU側溝 ※掲載品	参考重量=370kg 300×300×2000	24,530
2	RPU側溝	参考重量=450kg 300×400×2000	28,380
3	RPU側溝	参考重量=530kg 300×500×2000	34,990
4	RPU側溝	参考重量=605kg 300×600×2000	40,120
5	RPU側溝	参考重量=695kg 300×700×2000	46,090
6	RPU側溝	参考重量=790kg 300×800×2000	52,380
7	RPU側溝 蓋300用	参考重量=35kg 324×95×498	3,030
8	RPU横断側溝	参考重量=295kg 300×300×1000	18,830
9	300横断用	普通目グレーチング 受枠込み	45,460

(4) 護岸工(マットレス工法)

No.	資材名	規格	単価
1	ジオテキスタイル GT150-I	設計強度54kN/m W=4900mm	1,290
2	ジオテキスタイル GT200-I	設計強度78kN/m W=4900mm	1,470
3	ジオテキスタイル GT300-I	設計強度168kN/m W=4900mm	1,590
4	固定ピン	敷設用 D10×L200	100
5	固定ピン	巻上用 D10×L200	100