



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

農地等災害復旧事業補助金

仲嵩地区

仲嵩11号農道災害復旧工事

# 金抜き設計書

(当初)









事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・災害復旧工事					
・ ・ 農道(6-102)	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1式当たり
SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	14.000	m3			歩A・単A S単 13号
SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり	54.000	m3			歩A・単A S単 16号
SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	21.000	m3			歩A・単A S単 14号
人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ( )	13.000	m3			歩A・単A S単 1号
SP 土砂等運搬 標準, ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下	40.000	m3			歩A・単A S単 15号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1式当たり
SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	25.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 17号
SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	60.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 18号
【法面工(種子散布工)】 250m2以上500m2未満, -	25.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 3号
合 計					
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式			1式当たり
SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)	177.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 39号
SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 80mm	137.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 38号
SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシャー RC-40	137.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 37号
合 計					
・ ・ ・ 排水工	1.000	式			1式当たり
U型側溝(300) 新設 300B 300×300×600	10.000	m			歩A・単A T単 1号
U型側溝(300) 流用 300B 300×300×600	24.800	m			歩A・単A T単 5号
U型側溝(600) 600×600×600	7.200	m			歩A・単A T単 2号
管渠型側溝(600) 600×600×600	8.500	m			歩A・単A T単 3号
合 計					
・ ・ ・ 防護柵工	1.000	式			1式当たり
【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する	20.000	m			歩A・単A S単 8号
合 計					
・ ・ ・ 雑工	1.000	式			1式当たり
張コンクリート t=5cm	60.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A T単 4号
合 計					
・ ・ ・ 撤去工	1.000	式			1式当たり
【ガードレール撤去】 土中建込用, B-C-4E, 受けなし, 無し	20.000	m			歩A・単A S単 10号
SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	12.000	m			歩A・単A S単 25号

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり	148.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 24号
SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下 アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水処理	5.900	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 22号
	1.000	式			歩A・単A
【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	9.300	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 4号
SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	9.300	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 23号
合 計					
・・・農道(6-103)	1.000	式			
・・・土工	1.000	式			1式当たり
SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5.000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	390.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 13号
締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	160.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 2号
SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10.000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	520.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 16号
SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	41.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 14号
人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	28.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 1号
SP 土砂等運搬 標準,ハツカ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	360.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 15号
合 計					
・・・法面工	1.000	式			1式当たり
SP 法面整形 盛土部,無し,無し,性質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	110.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 18号
【法面工(種子散布工)】 250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満,-	110.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 3号
合 計					
・・・舗装工	1.000	式			1式当たり
SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),ポライメント各種,あり,再生密粒度アス(13)	201.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 40号
SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm	201.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 38号
SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生グッツァーラン RC-40	201.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 37号
合 計					
・・・擁壁工	1.000	式			1式当たり
補強盛土工 ジヤクタイル	1.000	式			歩A・単A T単 6号
大型間地ブロック 控350	1.000	式			歩A・単A T単 7号
1号小口止	1.000	式			歩A・単A T単 8号
2号小口止	1.000	式			歩A・単A T単 9号
合 計					
・・・排水工	1.000	式			1式当たり
U型側溝(300) 新設 300B 300×300×600	11.600	m			歩A・単A T単 1号
U型側溝(300) 流用 300B 300×300×600	44.200	m			歩A・単A T単 5号
合 計					
・・・防護柵工	1.000	式			1式当たり





事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンバ( )			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ( )				
	特殊作業員					
	普通作業員	0.700	人			
	諸雑費 10%	1.060	人			
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体、3.0~4.0ton、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	路体		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	振動ロー[搭乗式・コパ'イ'ド'型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日			
	軽油					
	JIS1.2号 ドラム	17.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 86.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	【法面工(種子散布工)】		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	【法面工(種子散布工)】 250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満、-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)施工規模	250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)時間的制約	-		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	種子散布工	1.200	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 4号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋、制約無、機械、昼間施工、しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)制約状況	制約無		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000	歩A 当たり算出

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎 砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 6号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再 利用撤去を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なう -				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 7号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 8号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 -				

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品(白色)C-4E	1.600	m			
	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する					
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	会社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	50m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品(白色)C-4E	1.100	m			
	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B-C-4E,受けない,無し					
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	土中建込用				
	2)規格	B-C-4E				
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
	ガードレール撤去(土中)					
	A・B・C 4E	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 11号 ***					
	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水管(定尺管),100mm					
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				
	2)口径区分(mm)	100mm				
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	会社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.380	人			
	特殊作業員	0.630	人			
	普通作業員	1.250	人			
	合計					算出数量 146.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工					
	仕揃え~設置					
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	仕入れ～設置		深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員	12.380	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)壁面材の種類	鋼製枠タイプ				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分	敷設				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	まき出し・敷均し・締固め				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,有			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,あり,生コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 生コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック,有り,あり,再生砕石 RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 大型ブロック積		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分	2,000kg/個以下 有り				
	大型間地ブロック 500×1000×控350		m <sup>2</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,生コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	計上する 有り 一般養生・特殊養生(練炭) 生コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	吸出し防止材 ジ オリス S-100		m <sup>2</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	縦断方向排水工+横断排水工					
	吸出し防止材 ジ オリス S-100		m <sup>2</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	天端排水材 ジ オリス S-300		m <sup>2</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 現場打小口止コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,生コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 生コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 0 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,.-,一般養生,.-,無し,.-,コンクリート 各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 35号 ***					
	天端コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,.-,一般養生,.-,無し,.-,21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	120mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワッシャー RC-40				

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	路盤材 -				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	80mm 再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度アスﾌﾟ(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	再生密粒度アスﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度アスﾌﾟ(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	再生密粒度アスﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>			



事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	U型側溝(300) 新設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300B 300×300×600					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 5号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	16.500	個			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.600	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	U型側溝(600)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	600×600×600					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 5号
	鉄筋コンクリートU形 600 長600mm	16.500	個			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.960	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	管渠型側溝(600)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	600×600×600					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 7号
	管渠型側溝 埋設管 フラット T-25 600 600mm×600mm×2000mm 参考重量1084kg	4.990	個			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.176	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	張コンクリート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	t=5cm					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,コンクリート各種	0.050	m <sup>3</sup>			S単 34号 算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	合 計					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 5号 ***					
	U型側溝(300) 流用		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300B 300×300×600					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を 行なう	10.000	m			S単 6号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工	10.000	m			S単 5号

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	有り,再利用撤去を行わない					
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.600	m3			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 6号 ***					
	補強盛土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ｼﾞｮﾃｷｽﾀｲﾙ SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ	108.000	m <sup>2</sup>			S単 19号
	ｼﾞｮﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置 土のう(植生土のう含む)	1.100	m <sup>2</sup>			C単 3号
	壁面材 材料費	1.000	式			C単 1号
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設	667.800	m <sup>2</sup>			S単 20号
	ｼﾞｮﾃｷｽﾀｲﾙ 材料費	1.000	式			C単 2号
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め,あり	522.000	m3			S単 21号
	水平排水材 ｲﾝﾄﾞﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ EF-3	158.000	m			
	クラッシュラン C - 40 40~0mm(JIS規格品)	63.800	m3			
	SP 吸出し防止材設置 全面	93.400	m <sup>2</sup>			S単 30号
	SP 吸出し防止材設置 全面	94.200	m <sup>2</sup>			S単 31号
	排水工(補強盛土) 材料費	1.000	式			C単 4号
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm	32.300	m			S単 11号
	SP 吸出し防止材設置 全面	62.900	m <sup>2</sup>			S単 30号
	クラッシュラン C - 40 40~0mm(JIS規格品)	7.300	m3			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 7号 ***					
	大型間地ブロック		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	控350 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	15.570	m <sup>3</sup>			S単 33号
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,生コンクリート各種	1.860	m3			S単 29号
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	60.510	m <sup>2</sup>			S単 28号
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,有り,あり,生コンクリート各種	18.760	m3			S単 26号
	SP 胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40	27.620	m3			S単 27号
	天端コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	2.780	m3			S単 35号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.340	m <sup>2</sup>			S単 36号
	目地板(湿青質板) 10mm	1.630	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	1号小口止		式		1.000 式	歩A 当たり算出



事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
	壁面材 材料費		式		1.000	歩A 当たり算出
	鋼製枠(エット) UC-60P-05 H=0.6m 5分勾配	150.000	セット			
	植生土のう	28.000	袋			
	厚層管理材 SP-70E*BS	180.000	m <sup>2</sup>			
	補強拘束ネット植生シート SP-70E*BS	180.000	m			
	固定ピン D10×200L	224.000	本			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** C単 - 2号 ***					
	ジオテキスタイル 材料費		式		1.000	歩A 当たり算出
	アデム HG-36	223.800	m <sup>2</sup>			
	アデム HG-50	343.200	m <sup>2</sup>			
	壁面強化材 UC-20	100.800	m <sup>2</sup>			
	連結金具 AD-JGL*AZ-SET 螺旋:1 直線:1	32.000	セット			
	固定ピン D10×200L	404.000	本			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** C単 - 3号 ***					
	ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	土のう(植生土のう含む)					
	土のう工 仕入れ・設置	0.500	m <sup>3</sup>			S単 12号 算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	合計					
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** C単 - 4号 ***					
	排水工(補強盛土) 材料費		式		1.000	歩A 当たり算出
	切盛境排水工 モドレ M-3	13.600	m			
	暗渠排水管(縦断方向) 150 360°有孔	22.300	m			
	暗渠排水管(横断方向) 150 240°有孔	10.000	m			
	暗渠排水管 T字継手 150	2.000	個			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			



事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	標準単価					
	K)機械構成比		45.14%			
	R)労務構成比		34.64%			
	Z)材料構成比		20.22%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	45.14%			K1
	運転手(特殊)	人	34.64%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	20.22%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	標準単価					
	K)機械構成比		24.08%			
	R)労務構成比		50.56%			
	Z)材料構成比		25.36%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【加-ラ型・~超低・排対型(~2011)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	24.08%			K1
	運転手(特殊)	人	50.56%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	25.36%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、6.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		46.25%			
	R)労務構成比		38.07%			
	Z)材料構成比		15.68%			

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワロード・ディゼール] 10t積級	供用日	46.25%			K1
	運転手(一般)	人	38.07%			R1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	15.68%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		18.74%			
	R)労務構成比		64.69%			
	Z)材料構成比		16.57%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(~3次)] 7t級 7~9t	日	11.51%			K1
	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・低騒音(~2014)] 質量11~12t	日	7.23%			K2
	運転手(特殊)	人	43.87%			R1
	普通作業員	人	20.82%			R2
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	16.57%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 法面整形	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		10.32%			
	R)労務構成比		79.09%			
	Z)材料構成比		10.59%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加型・超低・排対型(~2011)] 標準バック容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	10.32%			K1
	普通作業員	人	37.96%			R1
	運転手(特殊)	人	21.82%			R2
	土木一般世話役	人	19.31%			R3
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	10.59%			Z1
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 法面整形	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		13.14%			
	R)労務構成比		73.38%			
	Z)材料構成比		13.48%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	13.14%			K1
	普通作業員	人	32.67%			R1
	運転手(特殊)	人	27.78%			R2
	土木一般世話役	人	12.93%			R3
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	13.48%			Z1
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 19号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m <sup>2</sup>			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)壁面材の種類					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	46.09%			R1
	土木一般世話役	人	27.37%			R2
	特殊作業員	人	26.54%			R3
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 20号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設	m <sup>2</sup>			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	31.22%			R1
	土木一般世話役	人	25.43%			R2
	特殊作業員	人	24.66%			R3
	単 価	m <sup>2</sup>				

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 21号 ***					
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め まき出し・敷均し・締固めあり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分 標準単価					
	K)機械構成比		8.14%			
	R)労務構成比		84.92%			
	Z)材料構成比		6.94%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[カ-ラ型・～超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	日	6.28%			K1
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	1.78%			K2
	運転手(特殊)	人	26.13%			R1
	普通作業員	人	23.87%			R2
	特殊作業員	人	17.16%			R3
	土木一般世話役	人	16.92%			R4
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	6.88%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離					
	標準単価					
	K)機械構成比		45.57%			
	R)労務構成比		37.51%			
	Z)材料構成比		16.92%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.57%			K1
	運転手(一般)	人	37.51%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	16.92%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物と置き換え,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離					
	標準単価					
	K)機械構成比		42.35%			
	R)労務構成比		42.40%			
	Z)材料構成比		15.25%			

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワロド・ディゼル] 10t積級	供用日	42.35%			K1
	運転手(一般)	人	42.40%			R1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	15.25%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.20%			
	R)労務構成比		82.23%			
	Z)材料構成比		8.57%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クワ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日	9.20%			K1
	土木一般世話役	人	29.42%			R1
	運転手(特殊)	人	28.07%			R2
	普通作業員	人	24.74%			R3
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	8.57%			Z1
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	m			1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	標準単価					
	K)機械構成比		6.05%			
	R)労務構成比		55.50%			
	Z)材料構成比		38.45%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	4.09%			K1
	特殊作業員	人	19.28%			R1
	土木一般世話役	人	9.90%			R2
	普通作業員	人	8.33%			R3
	コンクリートカッター用ブレード 径560mm	枚	35.21%			Z1
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	2.19%			Z2
	単 価	m				

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 胴込・裏込コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック2,000kg/個以下,有り,あり,生コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格		大型ブロック 2,000kg/個以下 有り  生コンクリート各種			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.76%			
	R)労務構成比		28.58%			
	Z)材料構成比		67.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.76%			K1
	特殊作業員	人	12.39%			R1
	普通作業員	人	9.85%			R2
	運転手(特殊)	人	4.12%			R3
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	66.07%			Z1 材変
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	1.59%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック,有り,あり,再生砕石 RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格		大型ブロック 有り  再生砕石 RC-40			
	標準単価					
	K)機械構成比		7.21%			
	R)労務構成比		53.02%			
	Z)材料構成比		39.77%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	7.21%			K1
	普通作業員	人	30.11%			R1
	特殊作業員	人	13.86%			R2
	運転手(特殊)	人	8.18%			R3
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m3	36.57%			Z1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	3.20%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 大型ブロック積	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無		2,000kg/個以下 有り			

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	3)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		3.09%			
	R)労務構成比		19.56%			
	Z)材料構成比		77.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.09%			K1
	運転手(特殊)	人	5.85%			R1
	普通作業員	人	4.13%			R2
	ブロック工	人	3.51%			R3
	土木一般世話役	人	2.45%			R4
	大型間地ブロック 500×1000×控350	m <sup>2</sup>	74.13%			Z1 材変
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	3.22%			Z2
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 現場打基礎コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,生コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)基礎砕石の有無	有り				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分					
	5)生コンクリートの規格	生コンクリート各種				
	標準単価					
	K)機械構成比		2.44%			
	R)労務構成比		69.93%			
	Z)材料構成比		27.63%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	1.72%			K1
	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.72%			K2
	普通作業員	人	19.26%			R1
	型わく工	人	18.65%			R2
	特殊作業員	人	10.81%			R3
	土木一般世話役	人	10.22%			R4
	生コンクリート(普通) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	22.66%			Z1 材変
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	1.67%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 吸出し防止材設置	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		25.39%			
	Z)材料構成比		74.61%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	普通作業員	人	21.67%			R1
	土木一般世話役	人	3.72%			R2
	吸出し防止材 ｼﾞｻﾞｰﾙ S-100	m <sup>2</sup>	74.61%			Z1 材変
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 吸出し防止材設置	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		25.39%			
	Z)材料構成比		74.61%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	21.67%			R1
	土木一般世話役	人	3.72%			R2
	天端排水材 ｼﾞｻﾞｰﾙ S-300	m <sup>2</sup>	74.61%			Z1 材変
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 現場打小口止コンクリート	m <sup>3</sup>			1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,生コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分					
	4)生コンクリート規格	生コンクリート各種				
	標準単価 K)機械構成比		2.17%			
	R)労務構成比		70.92%			
	Z)材料構成比		26.91%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	日	2.17%			K1
	普通作業員	人	22.61%			R1
	型わく工	人	22.49%			R2
	土木一般世話役	人	10.68%			R3
	特殊作業員	人	6.26%			R4
	生コンクリート(普通) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	25.75%			Z1 材変
	軽油 JIS 1.2号 ドラム	L	1.16%			Z2
	単 価	m <sup>3</sup>				
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 基礎碎石	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-4 0 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上		17.5cmを超え20.0cm以下 計上する			
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分		再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			
	標準単価 K) 機械構成比		5.22%			
	R) 労務構成比		67.59%			
	Z) 材料構成比		27.19%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[加-型・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 普通作業員	日	5.19%			K1
	特殊作業員	人	32.39%			R1
	運転手(特殊)	人	14.14%			R2
	土木一般世話役	人	12.65%			R3
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	22.33%			R4
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	4.83%			Z1
	単 価	m <sup>2</sup>				Z2
	*** S単 - 34号 ***					
	SP コンクリート	m <sup>3</sup>			1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート 各種			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分		無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種			
	標準単価 K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		31.93%			
	Z) 材料構成比		68.07%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	14.27%			R1
	特殊作業員	人	8.38%			R2
	土木一般世話役	人	7.11%			R3
	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	68.07%			Z1 材変
	単 価	m <sup>3</sup>				
	*** S単 - 35号 ***					
	天端コンクリート	m <sup>3</sup>			1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分		小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%			

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		44.86%			
	Z)材料構成比		55.14%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	24.24%			R1
	土木一般世話役	人	9.75%			R2
	特殊作業員	人	8.67%			R3
	生コンクリート(普通) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	55.14%			Z1
	単 価	m <sup>3</sup>				
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	44.66%			R1
	普通作業員	人	30.77%			R2
	土木一般世話役	人	11.53%			R3
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 再生クラッシャー RC-40				
	標準単価					
	K)機械構成比		4.87%			
	R)労務構成比		15.24%			
	Z)材料構成比		79.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	E-カレダ [土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	供用日	1.95%			K1
	D-D-リマガム・排対型(2次)] 質量10t 締め幅2.1m	供用日	1.54%			K2
	タイヤローラ [ ~ 超低・排対型・( ~ 2011)] 質量8 ~ 20 t	日	0.50%			K3
	運転手(特殊)	人	7.01%			R1
	特殊作業員	人	2.46%			R2
	普通作業員	人	2.33%			R3
	土木一般世話役	人	0.69%			R4
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	78.14%			Z1
	軽油 JIS1, 2号 ドラム	L	1.44%			Z2

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	80mm				
	11)材料区分	再生粒度調整砕石 RM-40				
	標準単価					
	K)機械構成比		10.05%			
	R)労務構成比		31.45%			
	Z)材料構成比		58.50%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モ-タグラグ [土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	供用日	4.02%			K1
	ロードローラ[マカダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.18%			K2
	タイヤローラ [ ~ 超低・排対型・ (~ 2011)] 質量8 ~ 20 t	日	1.04%			K3
	運転手 (特殊)	人	14.47%			R1
	特殊作業員	人	5.08%			R2
	普通作業員	人	4.81%			R3
	土木一般世話役	人	1.42%			R4
	再生粒度調整砕石 RM-40 40 ~ 0mm	m <sup>3</sup>	54.88%			Z1
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	2.97%			Z2
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラウト 各種,あり,再生密度アスコ(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> )				
	4)瀝青材料種類	グラウト 各種				
	5)長期割引単価区分					
	6)材料区分	再生密度アスコ(13)				
	標準単価					
	K)機械構成比		1.63%			
	R)労務構成比		10.57%			
	Z)材料構成比		87.80%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	アスファルトフィッシャー[ホイル型・超低騒・排対型 (~ 2014)] 舗装幅2.3 ~ 6.0m	日	1.04%			K1
	タイヤローラ [ ~ 超低・排対型・ (~ 2011)] 質量8 ~ 20 t	日	0.16%			K2
	ロードローラ [マカダム・超低・排対型 (~ 2次)] 質量10-12 t 締固め幅2.1m	日	0.16%			K3
	普通作業員	人	3.78%			R1
	特殊作業員	人	2.17%			R2
	運転手 (特殊)	人	2.12%			R3

事業名	農地等災害復旧事業補助金 仲高地区
工事名	仲高11号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	土木一般世話役	人	0.74%			R4
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	79.45%			Z1
	アスファルト乳剤( J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	ton	7.66%			Z2
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	0.58%			Z3
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比					
	アスファルトフィニッシュ[ホイル型・低騒音・排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m	日	1.22%			K1
	振動ロータリ[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	0.25%			K2
	タイヤローラ[超低・排対型(～3次)] 質量3～4t	日	0.23%			K3
	普通作業員	人	5.27%			R1
	特殊作業員	人	3.64%			R2
	運転手(特殊)	人	3.58%			R3
	土木一般世話役	人	1.25%			R4
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	74.96%			Z1
	アスファルト乳剤( J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	ton	7.23%			Z2
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	0.33%			Z3
	単 価	m <sup>2</sup>				