# 名護市公共施設等総合管理個別計画

令和３年３月

沖縄県　名護市

# 目　次


**第１章　計画の概要 ..... 1**

第１節　背景・目的 ..... 1

第２節　計画の位置づけ ..... 1

第３節　計画期間 ..... 2

第４節　対象施設 ..... 3

**第２章　名護市の公共施設の状態等 ..... 4**

第１節　対象施設の築年別整備状況 ..... 4

第２節　施設関連経費の推移 ..... 5

第３節　建物の劣化状況調査 ..... 8

**第３章　施設整備の基本的な方針等 ..... 15**

第１節　公共施設等の管理における基本方針 ..... 15

第２節　建物の長寿命化に関する考え方 ..... 16

第３節　対策の優先順位の考え方 ..... 18

**第４章　個別施設ごとの対策内容と実施計画 ..... 19**

第１節　今後の対応方針 ..... 19

第２節　財政制約ラインの設定 ..... 20

第３節　実施計画 ..... 24

**第５章　計画のフォローアップ ..... 27**

第１節　推進体制の整備 ..... 27

第２節　フォローアップ ..... 27

**第６章　建物ごとの個別施設計画 ..... 28**

第１節　施設類型ごとの個別施設計画 ..... 28

**資料編 ..... 131**

# 第１章　計画の概要

## 第１節　背景・目的

現在、公共施設等の老朽化は社会的な課題となっており、公共施設等の建替えや大規模な改修などに要する更新費用の増加と、それに対する財源の不足が懸念されています。本市においても、市制施行から現在まで、多くの公共施設等を建設し、行政サービスを実施する基盤としてきましたが、それらの中には老朽化が進行し、建替え等の検討が必要な施設もあります。さらに、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口構造の変化などにより、現在の公共施設等に対する市民ニーズが変化していくことも予想され、今後、それらの公共施設等については、施設の在り方を検討する必要があります。

国においても、公共施設等の老朽化対策に関する取組みを強化しており、平成 25（2013）年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、翌４月には全国の地方公共団体に対し「公共施設等総合管理計画」の策定が要請されました。これを受けて本市では、本市の公共施設等の状況を客観的に把握・分析するとともに、長期的・全庁的な視点をもって、公共施設等の総合的かつ最適な配置を実現するための基本的な方針を定めることを目的とし、平成 29(2017)年３月に「名護市公共施設等総合管理計画」（以下、総合管理計画とします）を策定しました。

総合管理計画では、市全体の公共施設等の総合的な状況把握、方針の策定を行いましたが、さらに個別の施設毎の実行計画を策定することが求められていることから、具体的な対策内容や実施時期、対策費用等を検討する必要があります。このため、本市の各施設の関連計画と整合を図りながら、施設の劣化状況等を踏まえ、「名護市公共施設等総合管理個別計画」（以下、本計画とします）を策定しました。

## 第２節　計画の位置づけ

総合管理計画は、本市の上位計画である「名護市総合計画」の「全体を支えるための体制づくり【行財政】」に基づくものであり、「名護市総合計画」の各政策分野における公共施設等の取り組みに対して全庁的な指針を定めたものです。本計画は、総合管理計画を上位計画とし、インフラ長寿命化基本計画において、個別施設毎の具体的な対応方針を定める計画として示されている「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」に位置付けるものです。

図 1-1．計画の位置づけ




## 第３節　計画期間

上位計画である総合管理計画は、平成 29（2017）年度から令和８（2026）年度までの 10 年間を計画期間としていますが、公共施設等を総合的かつ計画的に管理していくためには中長期的な視点が不可欠なため、平成 29（2017）年度から令和 38（2056）年度までの 40 年間に見込まれる更新費用推計に基づき策定しました。本計画の計画期間は令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間とし、令和３（2021）年度から令和 7(2025)年度までの５年間を前期、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間を後期として、前期５年間経過後に中間見直しを行うものとします。また、社会情勢の変化や事業の進捗状況等によっては、必要に応じて見直しを行うものとします。

表 1-1．計画期間

| 名護市公共施設等総合管理個別計画　計画期間 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 期 | | | | | 後 期 | | | | |
| R3年度（2021） | R4年度（2022） | R5年度（2023） | R6年度（2024） | R7年度（2025） | R8年度（2026） | R9年度（2027） | R10年度（2028） | R11年度（2029） | R12年度（2030） |
| 計画運用 | | | | | 計画運用 | | | | |
| | | | | 中間見直し | | | | | |

## 第４節　対象施設

総合管理計画に掲げる建物系施設のうち、所管課等において「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」を策定する学校教育系施設の小中学校及び幼稚園、市営住宅、都市公園の施設を除いたものを本計画の対象施設とします。対象施設については、施設の状態等を把握し、総合管理計画の施設整備の基本的な方針等に基づき、計画期間における建物ごとの対応方針や対策内容等を整理しました。

表 1-2. 本計画の対象施設

| 大分類 | 中分類 | 施設数 | 建物棟数 | 延床面積（㎡） |
|---|---|---|---|---|
| 市民文化系施設 | 集会施設 | 5 | 8 | 11,689.67 |
| | 各区集会施設 | 46 | 48 | 22,989.13 |
| 社会教育系施設 | 図書館 | 1 | 1 | 4,622.25 |
| | 博物館 | 1 | 2 | 1,540.41 |
| | 学習施設 | 3 | 9 | 8,036.77 |
| スポーツ・レクリエーション系施設 | スポーツ施設 | 4 | 6 | 8,753.22 |
| | 各区スポーツ施設 | 5 | 5 | 2,006.16 |
| 産業系施設 | 産業系施設 | 31 | 46 | 65,100.21 |
| 学校教育系施設 | 大学 | 1 | 4 | 9,453.67 |
| | その他教育施設 | 6 | 21 | 3,110.00 |
| 子育て支援施設 | 幼児・児童施設 | 1 | 2 | 916.96 |
| | 認定こども園 | 1 | 1 | 804.93 |
| | 保育所 | 6 | 6 | 2,255.93 |
| 保健・福祉施設 | 高齢福祉施設 | 2 | 2 | 474.20 |
| | 障がい福祉施設 | 1 | 1 | 210.60 |
| | 保健施設 | 1 | 1 | 2,769.14 |
| 医療施設 | 医療施設 | 2 | 2 | 437.74 |
| 行政系施設 | 庁舎等 | 5 | 9 | 11,956.36 |
| | 消防施設 | 5 | 13 | 5,279.09 |
| | その他行政系施設 | 9 | 29 | 6,695.27 |
| 公園 | 農村公園 | 1 | 1 | 28.22 |
| | 漁港公園 | 1 | 2 | 70.77 |
| | その他公園 | 3 | 29 | 5,851.33 |
| 供給処理施設 | 供給処理施設 | 2 | 5 | 1,731.76 |
| その他 | 公衆便所等 | 7 | 7 | 178.59 |
| | 宿舎 | 1 | 1 | 1,759.82 |
| | 斎場 | 1 | 1 | 451.69 |
| | その他 | 3 | 5 | 2,654.09 |
| | 廃止済施設 | 1 | 1 | 216.00 |
| 合　計 | | 156 | 268 | 182,043.98 |

※延床面積、施設数は令和元（2019）年度末現在の総量です。

# 第２章　名護市の公共施設の状態等

## 第１節　対象施設の築年別整備状況

本計画で対象としている施設の築年別の整備状況をみると、1980 年代と 1990 年代後半から 2000 年代にかけて、施設の整備がやや集中していることがわかります。1980 年代の建物は建築後およそ 40 年が経過しており、老朽化が進行している施設も多いことから、建替え等の対策が必要となる施設が多くなっています。また旧耐震基準[1]が適用されていた時期である昭和 56（1981）年６月以前に整備された建物が 39 棟 18,959.01 ㎡あり、延床面積ベースで全体の約 10.4%を占めています。

施設類型ごとにみると、各地区の集会施設等を含む市民文化系施設は昭和 59（1984）年度から平成 26（2014）年度と長期間にわたり、順次整備が進められてきました。市役所の本庁舎や、消防施設等を含む行政系施設には旧耐震基準の建物も残っており、建替え等の対策が必要な時期が到来しています。農業関係施設や企業誘致施設を含む産業系施設は、1990 年代後半から継続的に整備が進められてきました。

図 2-1．築年別整備状況




[1]旧耐震基準：建築基準法が昭和 56（1981）年６月に改正される以前の耐震基準。改正以降の基準を新耐震基準と呼ぶ。

## 第２節　施設関連経費の推移

### （１）施設の維持管理コストの推移

平成 28（2016）年度から平成 30（2018）年度にかけての施設の維持管理に要するコストを集計しました。需用費の内、光熱水費及び修繕費は平成 28（2016）年度以降増加傾向が続いています。修繕費は老朽化している施設の部分的な修繕を実施している費用で、今後も増加することが見込まれます。指定管理委託料は、スポーツ施設やインキュベート施設等の施設について、その管理を専門性の高い事業者に委託するための費用です。平成 29（2017）年度よりみらい５号館が完成し、指定管理委託料が増加しています。

図 2-2. 施設の維持管理コストの推移



（２）施設関連収入の推移

平成 28（2016）年度から平成 30（2018）年度にかけての施設の運営によって得られた使用料等の収入額を集計しました。使用料・手数料収入は施設を利用した方からの使用料収入が主で、平成 28（2016）年度から減少の傾向にあります。みらい１号館からみらい５号館、名護市マルチメディア館等のインキュベート施設や、名護市産業支援センター、名護市民会館等の収入が多くなっています。補助金等収入には施設の運営に際して国や県から受ける補助金収入を集計しており、その他の収入は、みらい１号館から５号館の共益費等が含まれています。

図 2-3. 施設関連収入の推移



（３）投資的経費の推移

投資的経費は、施設の新築、建替え、大規模な改修等に要する建設事業費で、各年度に実施した事業内容によってその金額は大きく変動します。平成 28（2016）年度と平成 29(2017)年度は約 90 億円の事業費を支出しましたが、平成 30（2018）年度には約 80 億円まで減少しています。平成 28（2016）年度は消防庁舎の建設や名護小学校及び羽地中学校の校舎改築工事等を行い、平成 29（2017）年度はうんさの森市営住宅第１・第２団地の建替え工事、みらい５号館の建設事業等を行いました。21 世紀の森公園（名護市営球場）や名護市食鳥処理施設の建設工事は平成 29(2017)年度と平成 30(2018)年度の主要な建設事業となっていますが、複数年にわたる建設事業となっており、いずれも平成 28（2016）年度から事業を始め、令和元（2019）年度に完成しています。

図 2-4. 投資的経費の推移



## 第３節　建物の劣化状況調査

### （１）劣化状況調査

各建物の劣化状況等の把握については、劣化状況調査票（表 2-2）を用いて建物ごとに現地調査を実施しました。文部科学省の学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書を参考に、建物を屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設備の５つの部位に区分しています。屋根・屋上、外壁については、原則として目視によるひび割れや損傷の有無、雨漏りの有無などの状況を調査し、その劣化の状況に応じて A～D の４段階で評価を行いました。内部仕上げ、電気設備、機械設備については、経過年数による評価を基本とし、経年劣化以上の損傷が認められる施設については、経過年数による評価から１段階下げる等の調整をしています。なお、経過年数による評価については、調査を実施した令和元（2019）年度を基準年として判定しています。

目視による評価ならびに経過年数による評価それぞれについて、A～D の評価基準を表 2-1 に示しています。

表 2-1．劣化状況調査の評価基準

**評価基準**

目視による評価【屋根・屋上、外壁】

良好 ↓ 劣化

| 評価 | 基準 |
|---|---|
| A | 概ね良好 |
| B | 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし） |
| C | 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し） |
| D | 早急に対応する必要がある<br>（安全上、機能上、問題あり）<br>（躯体の耐久性に影響を与えている）<br>（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等 |

経過年数による評価【内部仕上げ、電気設備、機械設備】

良好 ↓ 劣化

| 評価 | 基準 |
|---|---|
| A | 20年未満 |
| B | 20～40年 |
| C | 40年以上 |
| D | 経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合 |

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書

建物ごとの劣化状況は、評価ごとの配点と部位ごとのコスト配分に基づき、健全度（100 点満点）で示しています。健全度が高い施設ほど、良好な状態となっており、健全度が低い施設は施設各部の劣化が進行している施設となっています。評価ごとの配点ならびに部位ごとのコスト配分、健全度の計算方法について、表 2-3 に示しています。

表 2-2. 劣化状況調査票

## 劣化状況調査票

| 施設名 | | 財産番号 | | 調査日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物名 | | 整理番号 | | 記入者 | |
| 構造種別 | | 延床面積 | ㎡ | 建築年月日 | |

| 部位 | 仕様（該当する項目にチェック） | 工事履歴（部位の更新）工事内容 | 劣化状況（複数回答可） | 箇所数 | 特記事項 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 屋根<br>屋上 | □ アスファルト保護防水 | | □ 降雨時に雨漏りがある | | | |
| | □ アスファルト露出防水 | | □ 天井等に雨漏り跡がある | | | |
| | □ シート防水、塗膜防水 | | □ 防水層に膨れ・破れがある | | | |
| | □ 勾配屋根（長尺金属板、折板） | | □ 屋根葺材に錆・損傷がある | | | |
| | □ 勾配屋根（スレート、瓦類） | | □ 笠木・立上り等に損傷がある | | | |
| | □ その他の屋根（　　） | | □ 樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない | | | |
| | 最終工事年度（西暦） | | □ 既存点検等で指摘がある | | | |
| 2 外壁 | □ 塗仕上げ | | □ 鉄筋が見えているところがある | | | |
| | □ タイル張り、石張り | | □ 外壁から漏水がある | | | |
| | □ 金属系パネル | | □ 塗装の剥がれ | | | |
| | □ コンクリート系パネル（ALC等） | | □ タイルや石が剥がれている | | | |
| | □ その他の外壁（　　） | | □ 大きな亀裂がある | | | |
| | □ アルミ製サッシ | | □ 窓・ドアの廻りで漏水がある | | | |
| | □ 鋼製サッシ | | □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある | | | |
| | □ 断熱サッシ、省エネガラス | | □ 外部手すり等の錆・腐朽 | | | |
| | 最終工事年度（西暦） | | □ 既存点検等で指摘がある | | | |

| 部位 | 改修・点検項目 | 改修・点検年度 | 特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項） | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3 内部仕上<br>(床・壁・天井)<br>(内部建具)<br>(間仕切等)<br>(照明器具)<br>(エアコン)等 | □ 老朽改修 | | | |
| | □ エコ改修 | | | |
| | □ トイレ改修 | | | |
| | □ 法令適合 | | | |
| | □ LAN | | | |
| | □ 空調設置 | | | |
| | □ バリアフリー対策 | | | |
| | □ 防犯対策 | | | |
| | □ 構造体の耐震対策 | | | |
| | □ 非構造部材の耐震対策 | | | |
| | □ その他、内部改修工事 | | | |
| 4 電気設備 | □ 分電盤改修 | | | |
| | □ 配線等の敷設工事 | | | |
| | □ 昇降設備保守点検 | | | |
| | □ その他、電気設備改修工事 | | | |
| 5 機械設備 | □ 給水配管改修 | | | |
| | □ 排水配管改修 | | | |
| | □ 消防設備の点検 | | | |
| | □ その他、機械設備改修工事 | | | |

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）

| 健全度 |
|---|
| 10 |
| 100点 |
| 自動算定 |

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書を基に作成

表 2-3. 配点と健全度の計算方法

①部位の評価点

| | 評価点 |
|---|---|
| A | 100 |
| B | 75 |
| C | 40 |
| D | 10 |

②部位のコスト配分

| 部位 | コスト配分 |
|---|---|
| 1 屋根・屋上 | 5.1 |
| 2 外壁 | 17.2 |
| 3 内部仕上げ | 22.4 |
| 4 電気設備 | 8.0 |
| 5 機械設備 | 7.3 |
| 計 | 60 |

③健全度

総和（部位の評価点×部位のコスト配分）÷ 60

※100点満点にするためにコスト配分の合計値で割っている。
※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいる ことを示す。

（右図「劣化状況調査票」記入例における健全度計算例）

| | 評価 | | 評価点 | | 配分 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 屋根・屋上 | C | → | 40 | × | 5.1 | ＝ | 204 |
| 2 外壁 | D | → | 10 | × | 17.2 | ＝ | 172 |
| 3 内部仕上げ | B | → | 75 | × | 22.4 | ＝ | 1,680 |
| 4 電気設備 | A | → | 100 | × | 8.0 | ＝ | 800 |
| 5 機械設備 | C | → | 40 | × | 7.3 | ＝ | 292 |
| | | | | | 計 | | 3,148 |
| | | | | | ÷ | | 60 |
| | | | | | 健全度 | | 52 |

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書

（3）調査結果

評価の対象とした 5 つの部位ごとに、評価結果を集計しました（図 2-5）。建物によっては、電気設備や機械設備がない簡易的な倉庫や 1 階部分のみを別棟として管理している建物もあるため、部位ごとで合計数に差異が生じています。

いずれの部位でも B 判定の建物が最も多く、全体の約 50%を占めています。今後、部位ごとの修繕が必要となる C 判定もしくは D 判定となっている建物数は屋根・屋上で 68 棟（全体の 25.5%）、外壁で 76 棟（全体の 28.4%）となっています。

経過年数での評価を原則とする内部仕上げ、電気設備、機械設備のうち、電気設備、機械設備については C 判定もしくは D 判定となっている建物がやや少なく、電気設備で 43 棟(全体の 16.3%)、機械設備で 38 棟（全体の 15.0%）となっています。一方、内部仕上げについては壁面や天井部分の損傷が認められる建物も多かったことから、C 判定もしくは D 判定となっている建物が 63 棟（全体の 23.5%）となっています。

図 2-5. 各部位の評価結果




施設類型ごとに評価の内訳をみると、屋根・屋上については、築年数が古い建物が多い市民文化系施設、学校教育系施設、行政系施設でＣ判定もしくはＤ判定となっている建物が多くなっています（図 2-6）。

主な劣化事象は防水面の劣化や排水口の詰まり、コンクリートのひび割れ等となっており、市民文化系施設では名護市民会館の文化棟や福祉棟、学校教育系施設では各地区にある学校給食センターの一部の建物、行政系施設では屋部支所の庁舎等においては、雨漏りが発生している部分も見受けられています。なお、屋部支所は令和２（2020）年度現在、新庁舎の建替えに向け、事業が進捗中です。

図 2-6. 施設類型ごとの評価結果　屋根・屋上



外壁については、ひび割れや剥離が主な劣化事象となっており、屋根・屋上と同様に、築年数が古い建物が多い市民文化系施設、学校教育系施設、行政系施設でＣ判定もしくはＤ判定となっている建物が多くなっています（図 2-7）。

学校教育系施設の各地区の学校給食センター、子育て支援施設の名護市児童センター、行政系施設の名護市本庁舎や環境センター、旧源河小学校、旧崎山図書館等においては、外壁の損傷が著しく、鉄筋が露出している部分も見受けられています。また、市民文化系施設の各区集会施設や産業系施設の各区の土づくりセンター、公園の名護自然動植物公園等、築 20 年前後の建物についても、外壁のひび割れや剥離等の劣化事象は見受けられています。

図 2-7. 施設類型ごとの評価結果　外壁




内部仕上げについては、他の部位と同様、学校教育系施設及び行政系施設でＣ判定もしくはＤ判定となっている建物が多くなっています（図 2-8）。建物内部の壁や天井等の損傷、空調やトイレ等の設備の不具合等が主な劣化事象となっています。

築 20 年未満の比較的新しい建物においても、劣化事象は見受けられおり、空調やトイレの不具合は施設の運営に支障を来たす場合もあるため、これまでにも各施設において必要に応じた修繕対応をおこなっています。

図 2-8. 施設類型ごとの評価結果　内部仕上げ




電気設備及び機械設備においても、築年数が古い建物が多い学校教育系施設、行政系施設でＣ判定もしくはＤ判定となっている建物が多くなっています（図 2-9・2-10）。他の部位と比較するとＣ判定もしくはＤ判定となっている建物は少なくなっていますが、内部仕上げと同様に、Ａ判定もしくはＢ判定となっている建物であっても、設備の機能上の不具合が発生している建物は見受けられています。

図 2-9. 施設類型ごとの評価結果　電気設備



図 2-10. 施設類型ごとの評価結果　機械設備



# 第３章　施設整備の基本的な方針等

## 第１節　公共施設等の管理における基本方針

総合管理計画では、公共施設等を適正に管理していくために、公共施設等の管理に関する目標や基本方針を定めています。本計画は、総合管理計画の方針を具体的に実行するために策定するものであることから、以下に示す総合管理計画内の建物系施設に関する基本方針を踏襲しますが、本計画に記載した対策の内容を反映させる等、総合管理計画の見直しの検討が必要です。

公共施設の管理に関する基本方針

方針１　老朽化対策と長寿命化の推進

（１）適切な点検・診断等の実施
（２）旧耐震基準による施設の計画的な耐震化等の実施
（３）安全の確保

方針２　施設総量（総延床面積）の縮減

（１）新規整備の制限
（２）統合・複合化、転用等の推進
（３）広域連携の検討

方針３　財源の確保と財政負担の平準化

（１）計画的な維持管理・修繕・更新等の実施
（２）既存施設活用の推進
（３）民間活力の活用
（４）国・県の補助メニュー等の活用

方針４　将来のまちづくりとの連携

名護市公共施設等総合管理計画より抜粋

## 第２節　建物の長寿命化に関する考え方

本市の建物系施設の構造として多くを占めている鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数は、一般的に 50 年～60 年程度とされていますが、健全に使用し続けるためには、躯体並びに付属設備について、定期的なメンテナンスを行うことが重要です。築年数が浅い建物や、今後建設する施設については、予防保全型[2]の維持管理に取り組むこととし、施設の安全性の確保を実施しながら、耐用年数を伸ばし、長寿命化を図っていくためにも、適切な時期に大規模な改修工事や計画的な修繕の実施に努めていきます。

建物の寿命は、構造、立地条件、使用状況の違いになどによっても大きく左右されますが、各階の高さや広さなどに余裕を持った建物や新耐震基準以降に建てられた建物は、計画的な保全を実施することで耐用年数を超えて使用することも可能とされています。

本市においては、下表に示す「建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会）」に基づき、鉄筋コンクリート造の建物の目標耐用年数を 80 年と設定します。

表 3-1．建築物全体の望ましい目標耐用年数

| 構造種別 ＼ 用途 | 鉄筋コンクリート造 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 高品質の場合 | | 普通の品質の場合 | |
| | 範囲 | 代表値 | 範囲 | 代表値 |
| 学校<br>官庁 | 80～120 年以上 | 100 年 | 50～80 年以上 | 60 年 |
| 住宅<br>事務所<br>病院 | 80～120 年以上 | 100 年 | 50～80 年以上 | 60 年 |
| 店舗<br>旅館<br>ホテル | 80～120 年以上 | 100 年 | 50～80 年以上 | 60 年 |
| 工場 | 30～50 年以上 | 40 年 | 20～30 年以上 | 25 年 |

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会）を基に作成

[2] 予防保全：損傷が軽微である早期段階から、機能・性能の保持・回復を図るために修繕等を行う予防的な保全のこと。それに対し、老朽化による不具合が生じた後に修繕等を行うことを事後保全と呼ぶ。

建築物は、躯体の健全性が確保されてはじめて長期に使用することが可能となります。躯体の健全性を測る指標としては、コンクリート中性化深さ、鉄筋の腐食度、コンクリート圧縮強度等があります。今後は、耐用年数を目安に次のページの表 3-2 に示すような詳細診断（躯体の健全性調査）を実施し、結果が良好な場合は長期に使用することとし、目標耐用年数を次のように設定します。

図 3-1．長寿命化のイメージ図と主な改修内容




| 大規模改修 | 長寿命化改修 | |
|---|---|---|
| 経年劣化による損耗、機能低下に対する機能回復工事 | 経年劣化による機能回復工事と、耐用性、快適性、省エネ性を確保するための機能向上工事 | |
| ・屋上防水改修<br>・外壁改修<br>・トイレ改修<br>・内装改修<br>・設備機器改修<br>・劣化の著しい部位の修繕<br>・故障、不具合修繕 等 | ・屋上防水改修<br>・外壁改修<br>・トイレ改修<br>・内装改修<br>・設備機器改修<br>・劣化の著しい部位の修繕<br>・故障、不具合修繕 等 | ・コンクリート中性化対策<br>・鉄筋の腐食対策<br>・バリアフリー改修<br>・外壁、屋上の断熱化改修<br>・省エネルギー機器への更新 |

表 3-2. 躯体の健全性の詳細調査項目の例

| 構造 | 鉄筋コンクリート造<br>鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|
| 調査 | 現地目視調査及び材料試験 | 現地目視調査 |
| 評価項目<br>（例示） | ○コンクリート圧縮強度<br>○中性化深さ<br>○鉄筋かぶり厚さ<br>○鉄筋腐食状況<br>○屋上・外壁の漏水対策 | ○筋かいのたわみ<br>○鉄骨腐食状況<br>○非構造部材の取付部・設備・二次部材安全性<br>○屋根・外壁の漏水状況 |

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書

## 第３節　対策の優先順位の考え方

既存の建物系施設を適切に維持管理するためには、必要な対策を適切な時期に実施する必要があります。しかし、対策を実施するための予算には、年度ごとに限りがあり、すべての対策を最適な時期に実施できない事も想定されます。そこで、どの施設に対する対策を優先的に実施するかを検討するための考え方を以下のとおり定めます。

ここで示す考え方は判断基準の１つであり、実際の事業化に際しては、政策的な判断等も含め、総合的に検討した上で、予算化を進めることとします。

表 3-3. 対策の優先順位の考え方

| 視点 | 考慮すべき事項・優先順位の考え方 |
|---|---|
| 安全性 | 利用者に対し、直接的もしくは間接的に、人的、物的な被害を及ぼす恐れがあるもの |
| | 施設周辺に悪影響を与えており、その解消が求められるもの |
| 機能性 | 設置当初の本来の要求事項が満たせなくなっており、解消が求められるもの |
| 代替性 | 施設や機能、地域における役割として他に代替えがないもの |
| | 関連する計画等で重要施設として位置付けされているもの |
| 社会性 | 利用者や社会ニーズの変化により、利用者満足度を満たせなくなっているもの |
| 経済性 | 予防保全によりライフサイクルコスト[3]の低減が見込まれるもの |

[3] ライフサイクルコスト：建物の設計・建設から維持管理、解体・廃棄に至るまでに必要となる費用の合計

# 第４章　個別施設ごとの対策内容と実施計画

## 第１節　今後の対応方針

建物ごとの劣化状況や利用状況等を踏まえ、今後の建物の在り方等を検討し、建物ごとに対応方針を示しています。対応方針の定義については、下表 4-1 のとおりです。なお、ここで示す今後の対応方針については、主に現在の用途としての方針であり、用途が変更された施設については、状況に応じて方針の再検討を行います。

表 4-1．計画期間内の対応方針の一覧とそのイメージ

| | 対応方針 | 説明 | イメージ | 該当建物数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建替え | 耐用年数（約50年）を迎える時期に建替えを実施すること。 |  | 14 |
| 2 | 売却・譲渡 | 施設を民間団体等に売却や譲渡すること。 | | 8 |
| 3 | 廃止 | 施設の取り壊しにより床面積を削減すること。 | | 10 |
| 4 | 集約化 | 同じ用途を持つ複数の施設を一つの施設にまとめること。 |  | 45 |
| 5 | 大規模改修 | 劣化している部分の原状回復を目的として、大規模な改修を実施すること。 | | 1 |
| 6 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | 必要に応じて軽微な修繕、部位※1ごとの修繕は実施するが、当面の間は大規模改修や建替えを実施しない。 |  | 190 |
| 7 | 長寿命化改修 | 耐用年数を超えて使用することを目的として、大規模な改修を実施すること（目標使用年数は80年とする）。 |  | なし |

※1 建物の部位は劣化状況調査で評価の対象とした屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設備の5つを指します。

表 4-1．計画期間内の対応方針の一覧とそのイメージ（続き）

| | 対応方針 | 説明 | イメージ | 該当建物数 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 転用 | 施設の用途を変更すること。 | | なし |
| 9 | 複合化 | 異なる用途を持つ複数の施設を一つの施設にまとめること。 |  | なし |
| 10 | 規模縮小 | 施設の一部を取り壊す等、建替えをせずに床面積の縮減をはかること。 | | なし |
| 11 | 地縁による団体へ移管 | 施設を地縁による団体に売却や譲渡すること。 |  | なし |

## 第２節　財政制約ラインの設定

### （１）財政制約ラインの考え方

公共施設の建替えや集約化、大規模改修等の更新に要する対策費用は、実施する事業内容によって年度ごとに大きく変動します。財政的な負担を考慮すると、年度ごとの対策費用の平準化を図ることが必要となることから、各年度にどの程度まで予算化が可能かを見込むための目安とする金額を財政制約ラインとして設定しました。

公共施設の更新に際しては、国や県からの補助金等を活用しながら事業を実施することが多くあります。これらの補助金等は、対象となる事業費に対し、特定の率を乗じた額を歳入として受け取ることができるため、これらを適切に活用することで、財政負担の軽減を図ることができます。

対策費用の総額から補助金等の額を控除した金額が市の負担額となりますが、このうちの一部は地方債（借入金）を発行して充てています。公共施設は数十年間にわたって活用される資産であるため、その建設事業費に対する負担を将来にわたって平準化する効果もあることから、適切な範囲内で地方債も活用しています。

国や県からの補助金等ならびに地方債は、各事業を実施する目的で受ける歳入であるため、これらを総称して特定財源（使途が特定されている歳入）といいます。対策費用のうち、特定財源

ではまかなえない部分を本市の市税収入等で構成される一般財源（使途が特定されていない歳入）でまかなうこととなりますが、これが各年度の実質的な市の負担額となります。本計画では対策費用に充てることができる一般財源の額を試算し、財政制約ラインとして設定しました。

なお、今後の対応方針を現状維持（軽微な修繕のみ）としている 131 施設（190 棟）の部位ごとの修繕については、歳出の項目として設定している維持補修費（年間 3.5 億円を想定）の範囲内で対応することとしています。

（2）財政制約ラインの設定

対策費用に充てることができる一般財源の額を将来にわたって推計するため、過去の決算額を集計した統計資料である地方財政状況調査（決算統計）のデータを基に、計画期間中の歳入・歳出見込額を推計しました。推計方法は表 4-2 に示す 4 パターンより選択しています。過去の決算額の推移と、計画策定時点で見込まれている今後の財政的な見通しを考慮し、歳入・歳出それぞれの項目ごとに、推計条件を設定しました。項目ごとの推計条件を次のページの表 4-3・4-4 に示しています。

表 4-2．推計方法とその計算方法

| 推計方法 | 計算方法等 |
|---|---|
| 実績値 | 前年度の推計額　×　過去 5 年間の中間項平均※増減率<br>※中間項平均は推計対象年度から起算して過去 5 年間の増減率のうち、最大と最小の値を除いた、中間の 3 つの値で平均を算出する方法です。 |
| 据置 | 令和元（2019）年度決算の額が継続するものと仮定 |
| 率入力 | 一定の増減率で増減するものと仮定 |
| 金額設定 | 一定の金額が継続するものと仮定 |

本計画では建設事業に充てることができる一般財源額を試算することから、建設事業に関連する歳入・歳出の項目を除外し、それ以外の項目について推計しています。

推計結果の歳入総額から歳出総額を差し引いた額（歳入歳出差引額）を、新たな事業に充てることのできる一般財源の額とみなしています。今後、公共施設の対策費以外にも一般財源を必要とする新規事業が出てくる可能性を考慮し、歳入歳出差引額の 2 分の 1 の額を公共施設の建替えや集約化、大規模改修等の更新に充てることのできる一般財源の額として設定しました。

表 4-3. 歳入項目の推計条件

| 大分類 | 小分類 | 推計方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 市税 | - | 実績値 | |
| 地方譲与税<br>交付金等 | - | 据置 | |
| 地方交付税 | - | 実績値 | |
| 分担金及び負担金 | - | 据置 | |
| 寄付金 | - | 据置 | |
| 使用料及び手数料 | - | 実績値 | |
| 国庫支出金 | 扶助費財源 | 率入力 | 歳出 扶助費の平均増加率を反映 |
| | 建設事業費財源 | 金額設定 | 控除 |
| | その他 | 据置 | |
| 県支出金 | 扶助費財源 | 率入力 | 歳出 扶助費の平均増加率を反映 |
| | 建設事業費財源 | 金額設定 | 控除 |
| | その他 | 据置 | |
| 財産収入 | 財産収入 | 据置 | |
| 繰入金 | 基金繰入金 | 据置 | 一部調整額を含む |
| 諸収入 | - | 実績値 | |
| 地方債 | 臨時財政対策債 | 据置 | |
| | 建設事業費財源 | 金額設定 | 控除 |
| | その他地方債 | 据置 | |
| 繰越金 | - | - | 前年度の歳入歳出差引額の1/2 |

表 4-4. 歳出項目の推計条件

| 大分類 | 小分類 | 推計方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人件費 | - | 実績値 | |
| 扶助費 | - | 実績値 | |
| 公債費 | 元金 | 実績値 | |
| | 利子 | 率入力 | 元金と同じ率で設定 前年度比 約2.2%増 |
| 物件費 | - | 実績値 | |
| 維持補修費 | - | 金額設定 | 過去5年間の決算額の平均3.5億円で設定 |
| 補助費等 | - | 実績値 | |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 金額設定 | 控除 |
| | 災害復旧事業費 | 据置 | |
| 繰出金 | - | 実績値 | |
| 積立金 | 財政調整基金 | 金額設定 | 5億円 |
| | 再編交付金基金 | 金額設定 | 10億円 |
| | その他基金 | 金額設定 | 令和3（2021）・令和4（2022）年度は2.5億円。その後は0円 |
| 投資及び出資金・貸付金 | - | 金額設定 | 過去の決算額を参考に700万円で設定 |

前述の推計条件で試算した結果を下表 4-5 ならびに図 4-1 に示しています。推計結果より算出された歳入歳出差引額の平均は約 13 億円だったことから、財政制約ラインをその 2 分の 1 にあたる 6.5 億円と維持補修費の 3.5 億円を合算した 10 億円と設定しました。計画期間の後半では、一般財源の確保が難しくなることも想定されることから、基金等を活用し、一般財源充当額の平準化を図ります。

表 4-5. 将来の項目別（建設事業に関連する歳入・歳出の項目を除く）歳入歳出推計結果

歳入

（百万円）

| 項目名 | 令和3年度(2021年度) | 令和4年度(2022年度) | 令和5年度(2023年度) | 令和6年度(2024年度) | 令和7年度(2025年度) | 令和8年度(2026年度) | 令和9年度(2027年度) | 令和10年度(2028年度) | 令和11年度(2029年度) | 令和12年度(2030年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 6,558 | 6,671 | 6,799 | 6,924 | 7,054 | 7,187 | 7,322 | 7,459 | 7,599 | 7,742 |
| 地方譲与税・交付金等 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
| 地方交付税 | 8,489 | 8,508 | 8,536 | 8,569 | 8,595 | 8,625 | 8,652 | 8,681 | 8,710 | 8,738 |
| 分担金及び負担金・寄付金 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 使用料及び手数料 | 605 | 607 | 609 | 613 | 616 | 620 | 623 | 626 | 630 | 633 |
| 国庫支出金 | 8,789 | 9,151 | 9,532 | 9,934 | 10,357 | 10,804 | 11,275 | 11,771 | 12,294 | 12,846 |
| 県支出金 | 3,102 | 3,209 | 3,321 | 3,440 | 3,565 | 3,696 | 3,835 | 3,982 | 4,136 | 4,299 |
| 財産収入 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 |
| 繰入金 | 2,531 | 2,531 | 2,531 | 2,531 | 2,531 | 2,531 | 2,531 | 3,024 | 3,539 | 3,956 |
| 諸収入 | 220 | 202 | 189 | 175 | 162 | 150 | 139 | 129 | 120 | 111 |
| 地方債 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
| 繰越金 | 1,416 | 1,521 | 1,375 | 1,257 | 1,038 | 766 | 457 | 115 | 0 | 0 |
| 歳入総額 | 36,983 | 37,673 | 38,165 | 38,716 | 39,191 | 39,652 | 40,107 | 41,060 | 42,301 | 43,598 |

歳出

（百万円）

| 項目名 | 令和3年度(2021年度) | 令和4年度(2022年度) | 令和5年度(2023年度) | 令和6年度(2024年度) | 令和7年度(2025年度) | 令和8年度(2026年度) | 令和9年度(2027年度) | 令和10年度(2028年度) | 令和11年度(2029年度) | 令和12年度(2030年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 4,712 | 4,785 | 4,856 | 4,926 | 4,999 | 5,073 | 5,148 | 5,224 | 5,301 | 5,380 |
| 扶助費 | 12,711 | 13,413 | 14,174 | 14,942 | 15,740 | 16,594 | 17,501 | 18,453 | 19,455 | 20,511 |
| 公債費 | 2,378 | 2,431 | 2,485 | 2,539 | 2,595 | 2,653 | 2,711 | 2,771 | 2,833 | 2,895 |
| 物件費 | 4,300 | 4,366 | 4,448 | 4,512 | 4,585 | 4,655 | 4,728 | 4,802 | 4,877 | 4,953 |
| 維持補修費 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 補助費等 | 4,565 | 4,614 | 4,616 | 4,627 | 4,625 | 4,629 | 4,634 | 4,638 | 4,642 | 4,646 |
| 投資的経費 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 繰出金 | 3,131 | 3,169 | 3,179 | 3,199 | 3,222 | 3,240 | 3,260 | 3,279 | 3,299 | 3,319 |
| 積立金 | 1,750 | 1,750 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 歳出総額 | 33,941 | 34,922 | 35,652 | 36,639 | 37,660 | 38,738 | 39,876 | 41,061 | 42,301 | 43,598 |
| 歳入歳出差引額 | 3,042 | 2,751 | 2,513 | 2,077 | 1,531 | 914 | 231 | 0 | 0 | 0 |

図 4-1．将来の歳入歳出額（建設事業に関連する項目を除く）推計結果




## 第３節　実施計画

本計画の計画期間内で規模の大きな工事費を要する対策は、建替え、大規模改修、集約化の３つの対応方針となります。個別施設ごとの対策内容で前述の対応方針となっている 12 施設(60 棟)のうち、前期の期間中に対策を実施する予定の施設について、実施計画を取りまとめました。

掲載している更新費用は本市の直近の事業実績や想定される延床面積等から試算しており、また、財源の内訳についても、現時点で見込まれる範囲で試算しているため、いずれも概算の額となっています。実施時期についても未定となっている施設もあるため、各事業の具体化に合わせて、適宜修正をすることとします。

建物ごとの劣化状況調査の結果や施設の現状、維持管理上の課題、今後の対応方針等については第６章に掲載しています。

## 表 4-6. 実施計画（前期）

（百万円）

| 施設名称 | 所管課 | 施設用途 | 対応方針 | 延床面積（㎡） | 前期中の更新費用 | うち一般財源充当額 | 前期 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 令和3年度（2021年度） | 令和4年度（2022年度） | 令和5年度（2023年度） | 令和6年度（2024年度） | 令和7年度（2025年度） |
| 名護博物館 | 教育委員会 博物館 | 社会教育系施設 | 集約化 | 3,536.93 | 389 | 築年数 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| | | | | | | 対策内容 | 集約化 | | | | |
| | | | | | | 54 | 54 | | | | |
| 屋部支所 | 地域経済部 屋部支所 | 行政系施設 | 建替え | 1,296.00 | 813 | 築年数 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | | | | | 対策内容 | 建替え | | | | |
| | | | | | | 136 | 125 | 11 | | | |
| 消防ポンプ格納庫（屋部） | 消防本部 | 行政系施設 | 建替え | 60.00 | 49 | 築年数 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| | | | | | | 対策内容 | | 建替え | | | |
| | | | | | | 49 | | 49 | | | |
| 名護市環境センター | 環境水道部 環境対策課 | 行政系施設 | 集約化 | 1,735.28 | 11,100 | 築年数 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| | | | | | | 対策内容 | 集約化 | | | | |
| | | | | | | 277 | 50 | 79 | 148 | | |
| 第一給食センター | 教育委員会 総務課 | 学校教育系施設 | 集約化 | 1,967.00 | 2,874 | 築年数 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| | | | | | | 対策内容 | 集約化 | | | | |
| | | | | | | 706 | 0 | 68 | 256 | 382 | |
| 名護市児童センター | こども家庭部 子育て支援課 | 子育て支援施設 | 建替え | 1,518.50 | 1,211 | 築年数 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| | | | | | | 対策内容 | 建替え | | | | |
| | | | | | | 259 | 27 | 5 | 17 | 41 | 169 |
| 名護市斎場 | 環境水道部 環境対策課 | その他 | 建替え | 未定 | 1,000 | 築年数 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| | | | | | | 対策内容 | 建替え | | | | |
| | | | | | | 250 | 2 | 6 | 1 | 120 | 121 |
| 第二給食センター | 教育委員会 総務課 | 学校教育系施設 | 集約化 | 未定 | 未定 | 築年数 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| | | | | | | 対策内容 | | | | | |
| | | | | | | 未定 | | | | | |
| 名護市民会館 | 地域経済部 文化スポーツ振興課 | 文化棟 | 建替え | 未定 | 未定 | 築年数 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | | | | | 対策内容 | | | | | |
| | | | | | | 未定 | | | | | |
| | 地域経済部 文化スポーツ振興課（※管理課　地域経済部 地域力推進課） | 公民館棟 | 建替え | 未定 | 未定 | 築年数 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | | | | | 対策内容 | | | | | |
| | | | | | | 未定 | | | | | |
| | 地域経済部 文化スポーツ振興課（※管理課　福祉部 社会福祉課） | 福祉棟 | 建替え | 未定 | 未定 | 築年数 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | | | | | 対策内容 | | | | | |
| | | | | | | 未定 | | | | | |
| 名護市陸上競技場 | 地域経済部 文化スポーツ振興課 | スポーツ・レクリエーション系施設 | 建替え | 未定 | 未定 | 築年数 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | | | | | | 対策内容 | | | | | |
| | | | | | | 未定 | | | | | |
| 名護市庁舎 | 総務部 総務課 | 行政系施設 | 建替え | 未定 | 未定 | 築年数 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| | | | | | | 対策内容 | | | | | |
| | | | | | | 未定 | | | | | |
| 名護市B&G海洋センタープール | 地域経済部 文化スポーツ振興課 | スポーツ・レクリエーション系施設 | 大規模改修 | 1,517.61 | 未定 | 築年数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | 対策内容 | | | | | |
| | | | | | | 未定 | | | | | |
| 合計 | | | | | 17,436 | 1,731 | 258 | 218 | 422 | 543 | 290 |

※　実施時期、延床面積、更新費用、財源内訳等については、現時点で想定している内容であり、各事業の具体化に合わせて適宜修正します。
※　第二給食センター、名護市民会館、名護市陸上競技場、名護市庁舎、名護市B&G海洋センタープールについては、後期の期間中に対策を実施する予定です。

実施計画に掲載している一般財源の充当見込額を集計し、財政制約ラインと比較しました。前期の期間中はいずれの年度でも財政制約ラインを下回っていますが、引き続き、補助金等の活用を検討し、一般財源の負担の抑制を図ります。

また財政負担の平準化を図るために基金の活用を検討し、建替えや集約化等の事業費が大きくなる年度にあっては、部位修繕に充てる財源の一部を建替え等の財源に充てる等、柔軟に対応することとします。

図 4-2. 前期の一般財源充当見込額



# 第５章　計画のフォローアップ

## 第１節　推進体制の整備

計画の推進にあたっては、財産管理を所掌する課を中心とし、各施設の所管課と連携して全庁的な体制で対応を図ります。また、日常の施設管理の質を向上させるため、調査の実施や不具合箇所の早期把握と対応を行っていきます。

## 第２節　フォローアップ

本計画は、対象施設の建替えや大規模改修等、今後の施設の在り方の方針を計画づけるものです。事業化にあたっては、事業の優先順位の判断等の手続きを経て予算要求することとし、各決算年度の予算枠において設定された財源の中で確定するものとします。

また、実施計画については、前述のとおり、各事業の具体化に合わせて必要に応じた見直しを実施します。

# 第６章　建物ごとの個別施設計画

## 第１節　施設類型ごとの個別施設計画

建物ごとの劣化状況調査の結果や施設の現状、維持管理上の課題、今後の対応方針等を施設類型ごとに取りまとめました。

具体的な対策内容や実施時期については、建物ごとの劣化状況を引き続き定期的に確認し、利用状況や対策の優先順位等を考慮した上で、順次事業化を進めます。

施設類型ごとの個別施設計画　目次


１．市民文化系施設 …… 29
２．社会教育系施設 …… 45
３．スポーツ・レクリエーション系施設 …… 51
４．産業系施設 …… 57
５．学校教育系施設 …… 71
６．子育て支援施設 …… 81
７．保健・福祉施設 …… 87
８．医療施設 …… 91
９．行政系施設 …… 95
10．公園 …… 111
11．供給処理施設 …… 121
12．その他 …… 125

# １．市民文化系施設

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧

| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 集会施設 | 名護市民会館 | 文化棟 | 31 |
| 集会施設 | 名護市民会館 | 公民館棟 | 31 |
| 集会施設 | 名護市民会館 | 福祉棟 | 31 |
| 集会施設 | ２１世紀の森集会所（労働福祉センター） | 集会所 | 31 |
| 集会施設 | 名護市国際交流会館 | ホール棟 | 32 |
| 集会施設 | 名護市国際交流会館 | 宿泊棟 | 32 |
| 集会施設 | 久志多目的施設 | 便益施設（トイレ） | 32 |
| 集会施設 | 名護市二見以北地域交流拠点施設 | わんさか大浦パーク | 32 |
| 各区集会施設 | 二見コミュニティセンター | 集会所 | 33 |
| 各区集会施設 | 二見コミュニティセンター | 倉庫 | 33 |
| 各区集会施設 | 許田コミュニティセンター | 集会所 | 33 |
| 各区集会施設 | 大中公民館 | 集会所 | 33 |
| 各区集会施設 | 仲尾次公民館 | 集会所 | 34 |
| 各区集会施設 | 豊原コミュニティセンター | 集会所 | 34 |
| 各区集会施設 | 辺野古コミュニティセンター | 辺野古コミュニティセンター | 34 |
| 各区集会施設 | 喜瀬コミュニティセンター | 集会所 | 34 |
| 各区集会施設 | 大西コミュニティセンター | 集会所 | 35 |
| 各区集会施設 | 久志コミュニティセンター | 集会所 | 35 |
| 各区集会施設 | 安和コミュニティセンター | 集会所 | 35 |
| 各区集会施設 | 稲嶺集落センター | 集会所 | 35 |
| 各区集会施設 | 川上集落センター | 集会所 | 36 |
| 各区集会施設 | 勝山農村交流センター | 農村交流センター | 36 |
| 各区集会施設 | 仲尾集落センター | 集会所 | 36 |
| 各区集会施設 | 振慶名集落センター | 集会所 | 36 |
| 各区集会施設 | 真喜屋集落センター | 集会所 | 37 |
| 各区集会施設 | 天仁屋地区会館 | 集会所 | 37 |
| 各区集会施設 | 山田集落センター | 集会所 | 37 |
| 各区集会施設 | 世富慶コミュニティセンター | 集会所 | 37 |
| 各区集会施設 | 底仁屋地区会館 | 集会所 | 38 |
| 各区集会施設 | 汀間地区会館 | 集会所 | 38 |
| 各区集会施設 | 安部地区会館 | 集会所 | 38 |
| 各区集会施設 | 嘉陽地区会館 | 集会所 | 38 |
| 各区集会施設 | 親川地区会館 | 集会所 | 39 |
| 各区集会施設 | 宇茂佐地区会館 | 集会所 | 39 |
| 各区集会施設 | 豊原地区会館 | 集会所 | 39 |
| 各区集会施設 | 中山地区会館 | 集会所 | 39 |
| 各区集会施設 | 伊差川地区会館 | 集会所 | 40 |
| 各区集会施設 | 山入端地区会館 | 集会所 | 40 |
| 各区集会施設 | 屋我集落センター | 集会所 | 40 |
| 各区集会施設 | 済井出集落センター | 集会所 | 40 |
| 各区集会施設 | 数久田地区会館 | 集会所 | 41 |
| 各区集会施設 | 呉我集落センター | 集会所 | 41 |
| 各区集会施設 | 三原地区会館 | 集会所 | 41 |
| 各区集会施設 | 東江地区会館 | 集会所 | 41 |
| 各区集会施設 | 饒平名集落センター | 集会所 | 42 |
| 各区集会施設 | 辺野古交流プラザ | 集会所 | 42 |
| 各区集会施設 | 辺野古交流プラザ | 倉庫 | 42 |
| 各区集会施設 | 古我知地区会館 | 集会所 | 42 |
| 各区集会施設 | 我部祖河地区会館 | 集会所 | 43 |
| 各区集会施設 | 源河地区会館 | 集会所 | 43 |
| 各区集会施設 | 田井等地区会館 | 集会所 | 43 |
| 各区集会施設 | 大東体験学習施設（下袋公園内） | 大東体験学習施設 | 43 |
| 各区集会施設 | 内原地区会館 | 集会所 | 44 |
| 各区集会施設 | 喜瀬交流プラザ | 集会所 | 44 |
| 各区集会施設 | 大北地域力発信交流拠点施設 | 集会所 | 44 |
| 各区集会施設 | 運天原地域力発信交流拠点施設 | 集会所 | 44 |

| 施設名称 | 名護市民会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 文化棟 | | | | | | 市民会館は昭和60（1985）年の開館以来、市民の芸術文化の鑑賞・創造・表現の場として年間約8～10万人が利用し、本市の芸術文化振興の拠点施設として重要な役割を果たしてきた。建築後36年が経過する現在、施設、設備機器等の老朽化に伴う機能の低下、劣化等様々な課題を抱えており、大規模な改修が必要な時期を迎えている。また、本施設の屋上は本市の津波避難施設となっている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S60年3月（築36年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 5,338.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 文化スポーツ振興課 | | | | | | 建築後36年が経過しており、建物の老朽化が進み、屋上防水シート劣化及びコンクリートのひび割れによる雨漏り、外壁剥離によるコンクリート片落下、給排水管の錆による漏水箇所が多数有り修繕を要す。<br>また、空調機械設備、電気設備、舞台吊物機構（舞台幕等）、電動昇降装置等の劣化等に伴なう機能低下、亀裂、破損の不具合等が生じており、催事中の突発的な事故等の発生が懸念される。また、現在使用中の白熱電球の生産縮小に伴い、舞台照明設備LED化への更新も課題とされる。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 建替え | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | C | C | B | C | C | 53 | 対策内容 | | | | | | 建替え（実施時期検討中） | | | | |

| 施設名称 | 名護市民会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 公民館棟 | | | | | | 公民館は、市民会館複合施設として昭和60（1985）年に開館し、市民の芸術、文化、教養、レクリエーション等、様々な地域コミュニティーの場、生涯学習の場として中心的な役割を果たしている。また、本施設は、災害時緊急避難場所にも指定されている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S60年3月（築36年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 2,757.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 文化スポーツ振興課（管理課：地域力推進課） | | | | | | 建築後36年が経過しており、建物の老朽化が進み、屋上防水シート劣化及びコンクリートのひび割れによる雨漏り、外壁剥離によるコンクリート片落下、給排水管の錆による漏水箇所が多数有り修繕を要す。<br>また、消防設備法令点検で指摘されている、各研修室等の室内防炎カーペット・カーテンの改修、管理事務所・各研修室等の冷房設備耐用年数超過による更新、和式トイレから洋式への部分改修も必要とされている。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 建替え | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | C | B | B | B | 65 | 対策内容 | | | | | | 建替え（実施時期検討中） | | | | |

| 施設名称 | 名護市民会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 福祉棟 | | | | | | 福祉棟は、市民会館複合施設として昭和60（1985）年に開館し、これまで各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援など、地域の福祉増進に取り組んでいる。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S60年8月（築35年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 1,419.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 文化スポーツ振興課（管理課：社会福祉課） | | | | | | 建築後35年が経過しており、建物の老朽化が進み、屋上防水シート劣化及びコンクリートのひび割れによる雨漏り、外壁剥離によるコンクリート片落下、給排水管の錆による漏水箇所が多数有り修繕を要す。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 建替え | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | C | C | B | C | C | 53 | 対策内容 | | | | | | 建替え（実施時期検討中） | | | | |

| 施設名称 | ２１世紀の森集会所（労働福祉センター） | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 市民サークル団体等の利用率が高い施設となっている。空調設備等の不具合による修繕が発生している。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H6年12月（築26年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 769.33 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 総務課 | | | | | | 施設の経年劣化による修繕等の増加が見込まれる。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市国際交流会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | ホール棟 | | | | | | 平成12（2000）年に完成。約20年が経過している。市民及び他国際交流団体、諸外国の人々との交流を促進し、国際豊かな名護市のまちづくりに寄与することを目的としている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H12年3月（築21年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 491.82 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 企画政策課 | | | | | | ホール女子側トイレ付近にて、豪雨の際に雨漏りする事がある。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | A | B | B | B | 82 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市国際交流会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 宿泊棟 | | | | | | 平成12（2000）年に完成。約20年が経過している。市民及び他国際交流団体、諸外国の人々との交流を促進し、国際豊かな名護市のまちづくりに寄与することを目的としている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H12年3月（築21年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 215.54 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 企画政策課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 久志多目的施設 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 便益施設（トイレ） | | | | | | 平成18（2006）年に建築。約15年が経過している。地域の葬祭等の際に利用され、久志区が管理している。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H18年3月（築15年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 13.36 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 企画政策課 | | | | | | 外壁に小さなひび割れ等有り。現時点で修繕の要請などはきていないため、現状維持。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | C | B | B | B | B | 72 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市二見以北地域交流拠点施設 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | わんさか大浦パーク | | | | | | 平成22（2010）年3月に東海岸二見以北地域の地域間交流促進と地域産業活性化を目的に整備され二見以北地域振興会が指定管理を行っており、農産品、花木、工芸品など地域産品の販売を行うとともに、地域食材を使った食堂などが入居している。<br>平成28（2016）年4月に隣接して大浦マングローブ林自然体験施設遊歩道が整備され、カヤック体験も実施している。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H22年3月（築11年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 685.62 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 久志支所 | | | | | | オープンから10年余りが経過し、敷地内に埋設された水道管からの漏水、空調機器の故障などが発生している。また、来客数、施設利用者が増加したことにより、イベント時にトイレ、駐車場が不足するなどの課題が発生していることややんばるの森世界自然遺産登録に向けた動きもあり今後更なる来場者増加が見込まれることから令和元（2019）年より施設機能強化事業に着手している。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | C | B | A | A | A | 88 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 二見コミュニティセンター | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 昭和58（1983）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S58年3月（築38年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 115.60 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | A | B | B | B | 82 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 二見コミュニティセンター | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫 | | | | | | コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H18年2月（築15年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 44.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | B | A | A | A | 93 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 許田コミュニティセンター | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 昭和59（1984）年3月竣工<br>・コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S59年3月（築37年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 120.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | ・許田区から老朽化による建替えの要望あり。<br>・国県補助金等未確定、建設時期、予算等について具体的な調整はまだ行っていない。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | C | C | C | B | B | 49 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 大中公民館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 昭和61（1986）年1月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S61年1月（築35年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 975.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | C | C | C | B | 47 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 仲尾次公民館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 昭和61（1986）年12月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | S61年12月（築34年） | |
| 延床面積(㎡) | 564.14 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | B | B | 49 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 豊原コミュニティセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 昭和62（1987）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | S62年3月（築34年） | |
| 延床面積(㎡) | 122.58 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | C | B | B | 52 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 辺野古コミュニティセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 辺野古コミュニティセンター | 昭和63（1988）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | S63年3月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 480.36 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | B | B | B | 65 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 喜瀬コミュニティセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成元（1989）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H1年3月（築32年） | |
| 延床面積(㎡) | 123.78 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | C | B | B | 52 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 大西コミュニティセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成5（1993）年11月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H5年11月（築27年） | |
| 延床面積(㎡) | 767.30 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | C | C | A | A | 60 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 久志コミュニティセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成6（1994）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H6年3月（築27年） | |
| 延床面積(㎡) | 829.07 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | B | B | B | B | 72 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 安和コミュニティセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成8（1996）年9月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。令和元（2019）年度～令和2（2020）年度に内装の大規模改修を実施。 |
| 建築年月 | H8年9月（築24年） | |
| 延床面積(㎡) | 598.50 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | A | A | B | B | 92 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 稲嶺集落センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成10（1998）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H10年3月（築23年） | |
| 延床面積(㎡) | 327.18 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | B | B | C | 58 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 川上集落センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成10（1998）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H10年3月（築23年） | |
| 延床面積(㎡) | 524.00 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | B | A | A | 71 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 勝山農村交流センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 農村交流センター | 平成10（1998）年7月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H10年7月（築22年） | |
| 延床面積(㎡) | 326.62 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | B | B | A | A | 78 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 仲尾集落センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成10（1998）年6月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H10年6月（築22年） | |
| 延床面積(㎡) | 488.02 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | A | B | 78 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 振慶名集落センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成11（1999）年5月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H11年5月（築21年） | |
| 延床面積(㎡) | 299.94 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 真喜屋集落センター | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成11（1999）年10月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H11年10月（築21年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 331.45 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | C | B | B | A | 68 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 天仁屋地区会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成12（2000）年2月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H12年2月（築21年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 280.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 山田集落センター | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成12（2000）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H12年3月（築21年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 295.50 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | A | A | 81 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 世富慶コミュニティセンター | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成12（2000）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H12年3月（築21年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 779.03 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | C | B | B | A | 70 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 底仁屋地区会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成12（2000）年2月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H12年2月（築21年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 166.89 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | B | B | A | A | 84 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 汀間地区会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成12（2000）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H12年3月（築21年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 382.42 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | C | B | B | A | A | 78 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 安部地区会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成13（2001）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H13年3月（築20年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 235.16 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | C | B | A | A | 73 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 嘉陽地区会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成13（2001）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H13年3月（築20年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 200.39 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | A | B | A | A | 89 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 親川地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成14（2002）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H14年3月（築19年） | |
| 延床面積(㎡) | 311.05 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | B | A | A | 68 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 宇茂佐地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成15（2003）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H15年3月（築18年） | |
| 延床面積(㎡) | 760.00 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 豊原地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成15（2003）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。<br>令和元年に屋上の大規模修繕及び内装の修繕を実施。 |
| 建築年月 | H15年3月（築18年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,050.00 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | A | A | 93 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 中山地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成15（2003）年7月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H15年7月（築17年） | |
| 延床面積(㎡) | 450.07 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | A | A | 81 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 伊差川地区会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成16（2004）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H16年3月（築17年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 900.18 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | A | A | 81 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 山入端地区会館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成16（2004）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H16年3月（築17年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 399.91 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | C | B | A | A | 71 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 屋我集落センター | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成16（2004）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H16年3月（築17年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 299.72 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | B | B | A | A | 84 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 済井出集落センター | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | | | | | | 平成17（2005）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H17年3月（築16年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 429.88 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 地域力推進課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況<br>調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | B | B | A | A | 84 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 数久田地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成17（2005）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H17年3月（築16年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,029.36 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 呉我集落センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成18（2006）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H18年3月（築15年） | |
| 延床面積(㎡) | 321.32 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | A | A | 81 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 三原地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成18（2006）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H18年3月（築15年） | |
| 延床面積(㎡) | 600.14 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | B | A | A | 68 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 東江地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成18（2006）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H18年3月（築15年） | |
| 延床面積(㎡) | 458.11 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 饒平名集落センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成18（2006）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H18年3月（築15年） | |
| 延床面積(㎡) | 299.00 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | B | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 辺野古交流プラザ | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成18（2006）年12月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H18年12月（築14年） | |
| 延床面積(㎡) | 2,340.19 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 辺野古交流プラザ | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫 | コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H19年3月（築14年） | |
| 延床面積(㎡) | 75.60 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | A | A | 93 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 古我知地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成19（2007）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H19年3月（築14年） | |
| 延床面積(㎡) | 300.52 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | B | A | A | 71 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 我部祖河地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成19（2007）年9月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H19年9月（築13年） | |
| 延床面積(㎡) | 367.62 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | B | B | B | 65 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 源河地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成21（2009）年7月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H21年7月（築11年） | |
| 延床面積(㎡) | 459.84 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | A | A | 84 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 田井等地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成22（2010）年1月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H22年1月（築11年） | |
| 延床面積(㎡) | 549.00 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | C | A | A | A | 83 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 大東体験学習施設（下袋公園内） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 大東体験学習施設 | 平成24（2012）年4月より指定管理を行っている。 |
| 建築年月 | H23年8月（築9年） | |
| 延床面積(㎡) | 289.00 | 課題 |
| 所管課 | 維持課 | 当該施設に関しては特に不具合はないが、公園施設全体で考えると、維持管理する人員が足りない。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 内原地区会館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成24（2012）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H24年3月（築9年） | |
| 延床面積(㎡) | 234.79 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | A | A | 84 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 喜瀬交流プラザ | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成26（2014）年5月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H26年5月（築6年） | |
| 延床面積(㎡) | 826.55 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | A | A | 93 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 大北地域力発信交流拠点施設 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成26（2014）年4月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H26年4月（築6年） | |
| 延床面積(㎡) | 501.25 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | A | A | 93 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 運天原地域力発信交流拠点施設 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 集会所 | 平成27（2015）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | H27年3月（築6年） | |
| 延床面積(㎡) | 359.10 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | A | A | 84 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

# ２．社会教育系施設

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧

| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 図書館 | 名護市立中央図書館 | 図書館 | 47 |
| 博物館 | 名護博物館 | 博物館 | 47 |
| 博物館 | 名護博物館 | 収蔵庫 | 47 |
| 学習施設 | エナジック社会教育センター（旧久志小学校） | 校舎① | 47 |
| 学習施設 | エナジック社会教育センター（旧久志小学校） | 校舎② | 48 |
| 学習施設 | エナジック社会教育センター（旧久志小学校） | 校舎③ | 48 |
| 学習施設 | エナジック社会教育センター（旧久志小学校） | 屋内運動場 | 48 |
| 学習施設 | 旧嘉陽小学校 | 校舎① | 48 |
| 学習施設 | 旧嘉陽小学校 | 校舎② | 49 |
| 学習施設 | 北部生涯学習推進センター | 講義・研修エリア | 49 |
| 学習施設 | 北部生涯学習推進センター | 実習・演習エリア | 49 |
| 学習施設 | 北部生涯学習推進センター | 滞在型研修室 | 49 |

| 施設名称 | 名護市立中央図書館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 図書館 | 平成10（1998）年8月に新築し、22年が経過している。<br>多くの市民に利用して頂いている施設であり、施設自体は、年々老朽化が進み至る箇所において、修繕を要する箇所が散見されることから、利用者が本施設を安心・安全で心地よく利用していただくために、施設の修繕を計画的に実施していかなければならない。 |
| 建築年月 | H10年8月（築22年） | |
| 延床面積(㎡) | 4,622.25 | 課題 |
| 所管課 | 中央図書館 | 老朽化に伴い、施設の設備修繕が必要（空調設備、トイレの水回り、正面玄関の自動ドアセンサー機器の取替え）また、施設建物の赤瓦屋根の破損、漆喰の塗替えの修繕が必要。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | A | B | B | B | 79 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護博物館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 博物館 | 昭和34（1959）年に旧庁舎として建築し、60年以上が経過している。昭和59（1984）年に改築され名護博物館として開館し、地域住民の文化活動拠点として親しまれてきた。新博物館建設に伴い、令和2（2020）年度から一時閉館している。2階の一部が文化課事務所として使用されている。 |
| 建築年月 | S34年10月（築61年） | |
| 延床面積(㎡) | 959.52 | 課題 |
| 所管課 | 博物館 | 老朽化による雨漏り、天井剥離、壁のひび割れ等が見られる。昇降装置がなく身障者が2階に上がることができない、駐車場の不足等の課題がある。博物館の移転後は、文化課の事務所として使用する予定。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | C | C | C | 43 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護博物館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 収蔵庫 | 開館後の昭和61（1986）年に収蔵庫として新設された高床式の多重壁断熱構造となっている。空調がなくても温湿度が急激に変化しない仕組みとなっており、コストパフォーマンスに優れている。 |
| 建築年月 | S61年3月（築35年） | |
| 延床面積(㎡) | 580.89 | 課題 |
| 所管課 | 博物館 | 本施設に収容できない所蔵資料があり、他施設に分散保管している。しかし、他施設は収蔵機能として十分な機能を満たしておらず、カビ・虫害等が発生している。新博物館の移転に伴い、新収蔵庫に集約しこの問題を解決したい。なお、博物館資料の搬出後は、文化課の埋蔵文化財資料の保管場所として転用したい。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | エナジック社会教育センター（旧久志小学校） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎① | 当該事業所のみならず、地域住民、団体等が利用している。 |
| 建築年月 | S55年1月（築41年） | |
| 延床面積(㎡) | 608.00 | 課題 |
| 所管課 | 久志支所 | 早急な大規模修繕は必要ないと思われるが、他施設と同様に建物のひび割れが散見されるので修繕を進める必要がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | C | B | B | 62 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | エナジック社会教育センター（旧久志小学校） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎② | ゴルフアカデミーの運営・宿泊としての活用、地域に対してはグランドゴルフ大会、少年野球教室、ウコン栽培講習会等と連携している。 |
| 建築年月 | S57年3月（築39年） | |
| 延床面積(㎡) | 382.00 | 課題 |
| 所管課 | 久志支所 | 早急な大規模修繕は必要ないと思われるが、他施設と同様に建物のひび割れが散見されるので修繕を進める必要がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | エナジック社会教育センター（旧久志小学校） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎③ | ゴルフアカデミーの運営・宿泊としての活用、地域に対してはグランドゴルフ大会、少年野球教室、ウコン栽培講習会等と連携している。 |
| 建築年月 | S57年3月（築39年） | |
| 延床面積(㎡) | 858.00 | 課題 |
| 所管課 | 久志支所 | 早急な大規模修繕は必要ないと思われるが、他施設と同様に建物のひび割れが散見されるので修繕を進める必要がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | エナジック社会教育センター（旧久志小学校） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 屋内運動場 | 当該事業所のみならず、地域住民、団体等が利用している。 |
| 建築年月 | H8年3月（築25年） | |
| 延床面積(㎡) | 650.00 | 課題 |
| 所管課 | 久志支所 | 大規模な雨漏り等があったが、修繕済である。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧嘉陽小学校 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎① | 地域のウミガメやサンゴ等の動物や植物に関する調査研究、地域の学校と連携した学習活動、一般も対象にした環境学習プログラムを展開している。 |
| 建築年月 | S57年3月（築39年） | |
| 延床面積(㎡) | 437.00 | 課題 |
| 所管課 | 久志支所 | 廊下天井からの剥離等、施設利用が極めて危険な箇所等がある。利用者の安全確保の観点から早急な修繕が必要。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | B | C | B | B | 56 | 対策内容 | D判定の部位修繕 | | | | | C判定の部位修繕 | | | | |

| 施設名称 | 旧嘉陽小学校 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎② | 地域のウミガメやサンゴ等の動物や植物に関する調査研究、地域の学校と連携した学習活動、一般も対象にした環境学習プログラムを展開している。 |
| 建築年月 | H5年3月（築28年） | |
| 延床面積(㎡) | 259.00 | 課題 |
| 所管課 | 久志支所 | 雨漏りにつながるひび割れ等の修繕が必要。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | B | B | B | B | 69 | 対策内容 | D判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 北部生涯学習推進センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 講義・研修エリア | 公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。 |
| 建築年月 | H16年8月（築16年） | |
| 延床面積(㎡) | 2,643.26 | 課題 |
| 所管課 | 企画政策課 | 沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。 |
| 対応方針 | 売却・譲渡 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 売却・譲渡（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 北部生涯学習推進センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 実習・演習エリア | 公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。 |
| 建築年月 | H16年8月（築16年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,604.31 | 課題 |
| 所管課 | 企画政策課 | 沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。 |
| 対応方針 | 売却・譲渡 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 売却・譲渡（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 北部生涯学習推進センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 滞在型研修室 | 公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。 |
| 建築年月 | H16年8月（築16年） | |
| 延床面積(㎡) | 595.20 | 課題 |
| 所管課 | 企画政策課 | 沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。 |
| 対応方針 | 売却・譲渡 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | A | A | 93 | 対策内容 | 売却・譲渡（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

# ３．スポーツ・レクリエーション系施設

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧

| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| スポーツ施設 | 名護市陸上競技場 | 管理棟 | 53 |
| スポーツ施設 | 名護市陸上競技場 | トイレ | 53 |
| スポーツ施設 | 21世紀の森体育館 | 体育館 | 53 |
| スポーツ施設 | 名護市真喜屋運動広場 | 倉庫・管理棟 | 53 |
| スポーツ施設 | 名護市真喜屋運動広場 | 便所 | 54 |
| スポーツ施設 | 名護市B＆G海洋センタープール | 屋内プール場 | 54 |
| 各区スポーツ施設 | 久志屋外運動場 | トイレ兼倉庫 | 54 |
| 各区スポーツ施設 | 許田屋外運動場 | トイレ | 54 |
| 各区スポーツ施設 | 数久田体育館 | 体育館 | 55 |
| 各区スポーツ施設 | 辺野古運動公園 | トイレ兼倉庫 | 55 |
| 各区スポーツ施設 | 久志体育館 | 体育館 | 55 |

| 施設名称 | 名護市陸上競技場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 管理棟 | 昭和33（1958）年に完成し、建築から60年以上が経過しコンクリートの剥離や亀裂が見られる。現在、一般の利用は、中止している状況であり、危険な状況である。 |
| 建築年月 | S33年4月（築62年） | |
| 延床面積(㎡) | 246.00 | 課題 |
| 所管課 | 文化スポーツ振興課 | 施設の老朽化が激しいため、再整備のための財源及び施設の今後の対応方針を検討する必要がある。 |
| 対応方針 | 建替え | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | D | D | D | 10 | 対策内容 | | | | | | 建替え（実施時期検討中） | | | | |

| 施設名称 | 名護市陸上競技場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | トイレ | 昭和33（1958）年に完成し、施設利用者に利用されており、一部洋式化修繕を実施している。塗装の剥がれ等は見られるが、これまで大きな故障等は出ていない。 |
| 建築年月 | S33年4月（築62年） | |
| 延床面積(㎡) | 19.00 | 課題 |
| 所管課 | 文化スポーツ振興課 | 今後の陸上競技場の再整備計画に合わせて、施設の対応方針を検討する必要がある。 |
| 対応方針 | 建替え | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | B | C | B | 57 | 対策内容 | | | | | | 建替え（実施時期検討中） | | | | |

| 施設名称 | 21世紀の森体育館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 体育館 | 平成2（1990）年に完成し、各種大会及び練習等で多く利用されている。床の補強及び一部照明の改修を実施したが、今後も大規模な改修が必要と見込まれる。 |
| 建築年月 | H2年6月（築30年） | |
| 延床面積(㎡) | 6,783.24 | 課題 |
| 所管課 | 文化スポーツ振興課 | 床表面の改修、自家発電の更新及び全館照明LED化等の長寿命化に向けた大きな改修修繕が今後も必要となってくる。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | C | C | 66 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市真喜屋運動広場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫・管理棟 | 平成10（1998）年に完成し、備品倉庫や管理者の事務所として利用されており、一般の利用頻度は、低い。 |
| 建築年月 | H10年6月（築22年） | |
| 延床面積(㎡) | 165.73 | 課題 |
| 所管課 | 文化スポーツ振興課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | 77 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市真喜屋運動広場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 便所 | 平成29（2017）年度に改修し、施設利用者のみならず、一般の市民等の多くの人に利用されている。 |
| 建築年月 | H10年6月（築22年） | |
| 延床面積(㎡) | 21.64 | 課題 |
| 所管課 | 文化スポーツ振興課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | B | 97 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市B＆G海洋センタープール | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 屋内プール場 | 平成12（2000）年に建築され、20年が経過し、施設全体が老朽化してきている。子どもから高齢者まで多くの人に利用され、学校プール授業を補完する施設となっている。 |
| 建築年月 | H12年6月（築20年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,517.61 | 課題 |
| 所管課 | 文化スポーツ振興課 | 修繕費用及び施設管理に関する費用等のランニングコストが高く、今後も大規模な改修や修繕が必要となってくる。 |
| 対応方針 | 大規模改修 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | B | C | C | C | 50 | 対策内容 | | | | | | 大規模改修（実施時期検討中） | | | | |

| 施設名称 | 久志屋外運動場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | トイレ兼倉庫 | 昭和63（1988）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | S63年3月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 50.00 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | C | B | B | 62 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 許田屋外運動場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | トイレ | 昭和62（1987）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | S62年3月（築34年） | |
| 延床面積(㎡) | 50.00 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 数久田体育館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 体育館 | 昭和60（1985）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | S60年3月（築36年） | |
| 延床面積(㎡) | 799.40 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | C | B | B | 52 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 辺野古運動公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | トイレ兼倉庫 | 昭和59（1984）年1月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | S59年1月（築37年） | |
| 延床面積(㎡) | 50.00 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | C | C | A | A | 60 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 久志体育館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 体育館 | 昭和61（1986）年3月竣工<br>コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 |
| 建築年月 | S61年3月（築35年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,056.76 | 課題 |
| 所管課 | 地域力推進課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | B | C | B | B | 59 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

# ４．　産業系施設

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧


| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 産業系施設 | 久志大川ダム揚水機場施設 | 久志大川ダム揚水機場施設 | 59 |
| 産業系施設 | 名護市水産業基盤施設 | 名護漁協製氷冷蔵施設 | 59 |
| 産業系施設 | 名護市水産業基盤施設 | 名護漁協荷捌施設 | 59 |
| 産業系施設 | 名護市苗圃場 | 事務所 | 59 |
| 産業系施設 | 名護市苗圃場 | 作業所 | 60 |
| 産業系施設 | 名護市苗圃場 | 便所 | 60 |
| 産業系施設 | 名護市マルチメディア館 | 事務所（Ａ棟） | 60 |
| 産業系施設 | 名護市マルチメディア館 | 事務所（Ｂ棟_１階部分） | 60 |
| 産業系施設 | 名護市マルチメディア館 | 事務所（Ｂ棟_２階部分） | 61 |
| 産業系施設 | 天仁屋小土作りセンター | 作業棟 | 61 |
| 産業系施設 | 安和土づくりセンター | 作業棟 | 61 |
| 産業系施設 | 羽地中土作りセンター | 作業棟 | 61 |
| 産業系施設 | 屋我地土作りセンター | 作業棟 | 62 |
| 産業系施設 | 久辺中土作りセンター | 作業棟 | 62 |
| 産業系施設 | メインセンター | 作業棟 | 62 |
| 産業系施設 | 源河土づくりセンター | 作業棟 | 62 |
| 産業系施設 | 真喜屋小土作りセンター | 作業棟 | 63 |
| 産業系施設 | 名護市食肉センター | 食肉処理施設 | 63 |
| 産業系施設 | 屋部土づくりセンター | 作業棟 | 63 |
| 産業系施設 | みらい１号館 | 事務所 | 63 |
| 産業系施設 | みらい２号館 | 事務所 | 64 |
| 産業系施設 | みらい２号館 | 自家発電機室 | 64 |
| 産業系施設 | 許田土作りセンター２ | 作業棟 | 64 |
| 産業系施設 | 瀬嵩土づくりセンター | 作業棟 | 64 |
| 産業系施設 | 名護市農産物貯蔵選果施設 | 貯蔵庫兼事務所 | 65 |
| 産業系施設 | 名護市産業支援センター | 産業支援センター | 65 |
| 産業系施設 | みらい３号館 | 事務所 | 65 |
| 産業系施設 | 名護漁港水産物直販所 | 店舗 | 65 |
| 産業系施設 | 名護漁港水産物直販所 | プレハブ | 66 |
| 産業系施設 | 名護漁港水産物直販所 | 休憩施設 | 66 |
| 産業系施設 | 名護市営市場 | 名護市営市場 | 66 |
| 産業系施設 | みらい４号館 | 事務所 | 66 |
| 産業系施設 | 名護市青果等市場 | 市場 | 67 |
| 産業系施設 | 名護市青果等市場 | トイレ | 67 |
| 産業系施設 | 名護市青果等市場 | 塵捨て場 | 67 |
| 産業系施設 | なごアグリパーク（名護市農産物６次産業化支援拠点施設） | 加工支援施設 | 67 |
| 産業系施設 | なごアグリパーク（名護市農産物６次産業化支援拠点施設） | ショップ施設 | 68 |
| 産業系施設 | なごアグリパーク（名護市農産物６次産業化支援拠点施設） | レストラン | 68 |
| 産業系施設 | なごアグリパーク（名護市農産物６次産業化支援拠点施設） | エントランス | 68 |
| 産業系施設 | 名護市羽地地域直売加工施設 | 直売加工施設 | 68 |
| 産業系施設 | 名護市堆肥センター | 堆肥舎 | 69 |
| 産業系施設 | 名護市堆肥センター | 袋詰舎 | 69 |
| 産業系施設 | 名護市堆肥センター | 管理事務所 | 69 |
| 産業系施設 | みらい５号館 | みらい５号館 | 69 |
| 産業系施設 | 名護市食鳥処理施設 | 名護市食鳥処理施設 | 70 |
| 産業系施設 | 名護市やがじ農業体験施設 | やがじ農業体験施設 | 70 |

| 施設名称 | 久志大川ダム揚水機場施設 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 久志大川ダム揚水機場施設 | | | | | | 平成16（2004）年完成。揚水機場施設については、久志地区の農業従事者のために、安定的な農業用水を供給している。築17年が経過しているが、経年劣化によるひび割れ等損傷は、現在の所見られない。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H16年3月（築17年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 441.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 農林水産課 | | | | | | 現状では問題はないが、これからも建物の老朽化が進行していくと思われるので、点検等行っていくようにしていきたい。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市水産業基盤施設 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 名護漁協製氷冷蔵施設 | | | | | | 平成14（2002）年に建設後、約20年が経過している。現在、多少の修繕は出てきているが大がかりな修繕は見られない。<br>設備関係は耐用年数を超えており、指定管理者が修繕を行いながら使っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H14年4月（築18年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 539.60 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 農林水産課 | | | | | | 現状、建物については大きな問題はないが、設備関係は全て耐用年数を超えているため、修繕で対応できない故障が生じた場合、名護漁港で実施しているセリが全て機能停止してしまう。その前に設備の更新が必要。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | A | A | A | B | 97 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市水産業基盤施設 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 名護漁協荷捌施設 | | | | | | 平成14（2002）年に建設後、約20年が経過している。現在、電動シャッターの不具合や床面の破損等が多々見られる。シャッターについては老朽化により修繕不可で取替えが必要になってくる箇所が5箇所あり修繕金額が大きい。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H14年4月（築18年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 1,143.18 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 農林水産課 | | | | | | 現状、建物については大きな問題はないが、設備関係は全て耐用年数を超えているため、修繕で対応できない故障が生じた場合、名護漁港で実施しているセリが全て機能停止してしまう。その前に設備の更新が必要。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | B | B | A | B | 80 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市苗圃場 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所 | | | | | | 昭和63（1988年）に建設後、30年以上経過している。令和2（2020）年度、白蟻被害により漏電し電気が使えなくなる事例があった。また、苗場作業の休憩施設としての環境は悪い。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S63年4月（築32年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 40.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 農林水産課 | | | | | | 現状、白蟻等の害虫対策や、苗場職員の熱中症対策及び職場環境向上のため、エアコン等の設備を設置する必要がある。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市苗圃場 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 作業所 | | | | | | 昭和63（1988年）に建設後、30年以上過ぎている。現在、大がかりな修繕箇所等は見られないが、苗場作業施設としての環境は悪い。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S63年4月（築32年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 78.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 農林水産課 | | | | | | 現状、白蟻等の害虫対策の必要がある。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市苗圃場 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 便所 | | | | | | 現在、緊急性は高くないが、汲取り式便所であるため、水洗便所への更新が必要であると思われる。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | 不明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 2.40 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 農林水産課 | | | | | | 現状、問題はないが、苗場施設の環境衛生面の観点から、水洗便所への更新が必要と思われる。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市マルチメディア館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所（A棟） | | | | | | 平成11（1999）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H11年3月（築22年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 945.38 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | | | | | | 完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | A | B | A | 87 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市マルチメディア館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所（B棟_1階部分） | | | | | | 平成11（1999）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H11年3月（築22年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 1,852.01 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | | | | | | 完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | - | B | A | B | B | 85 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市マルチメディア館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所（B棟_2階部分） | 平成13（2001）年に2階部分を開設。指定管理者により管理・運営を行っている。 |
| 建築年月 | H13年9月（築19年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,320.33 | 課題 |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | 完成から10年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 天仁屋小土作りセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 作業棟 | 使用中。隣接する苗床へ土を提供。 |
| 建築年月 | H13年4月（築19年） | |
| 延床面積(㎡) | 38.49 | 課題 |
| 所管課 | 久志支所 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 安和土づくりセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 作業棟 | 花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関が堆肥作りをするために使用している。 |
| 建築年月 | H14年3月（築19年） | |
| 延床面積(㎡) | 64.68 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 羽地中土作りセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 作業棟 | 花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関が堆肥作りをするために使用している。 |
| 建築年月 | H14年3月（築19年） | |
| 延床面積(㎡) | 84.68 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 屋我地土作りセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 作業棟 | 花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関が堆肥作りをするために使用している。 |
| 建築年月 | H14年3月（築19年） | |
| 延床面積(㎡) | 84.68 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 久辺中土作りセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 作業棟 | 花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関が堆肥作りをするために使用している。 |
| 建築年月 | H14年3月（築19年） | |
| 延床面積(㎡) | 64.68 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | メインセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 作業棟 | 花いっぱい運動に関する事業の一環として、花の里づくりの会が使用している。 |
| 建築年月 | H14年3月（築19年） | |
| 延床面積(㎡) | 129.60 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 部分的な破損が見られる。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 源河土づくりセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 作業棟 | 花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関が堆肥作りをするために使用している。 |
| 建築年月 | H14年4月（築18年） | |
| 延床面積(㎡) | 38.49 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 真喜屋小土作りセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 作業棟 | 花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関が堆肥作りをするために使用している。 |
| 建築年月 | H15年3月（築18年） | |
| 延床面積(㎡) | 64.68 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市食肉センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 食肉処理施設 | 平成13（2001）年度から平成14（2002）年度にかけて建築し、築18年が経過している。名護市を中心に県内各地からの豚及び山羊をと畜し、食肉の流通を行っている。県内の食肉センターとしては南城市にある沖縄県食肉センターの補完施設として位置づけられ、県産食肉の流通の重要な役割を担っている。 |
| 建築年月 | H15年3月（築18年） | |
| 延床面積(㎡) | 11,754.00 | 課題 |
| 所管課 | 園芸畜産課 | 内壁、天井が蒸気や配管破損等での結露による劣化、剥離や崩落が多発している。<br>施設が手狭となっており、運用しながらの修繕が困難。<br>軽微な修繕を続けながら、新築移転を踏まえた検討を行っていく必要がある。<br>※建物耐用年数38年（令和22（2040）年まで）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | C | C | A | A | 60 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 屋部土づくりセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 作業棟 | 花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関が堆肥作りをするために使用している。 |
| 建築年月 | H15年4月（築17年） | |
| 延床面積(㎡) | 53.00 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | みらい１号館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所 | 平成16（2004）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。 |
| 建築年月 | H16年3月（築17年） | |
| 延床面積(㎡) | 2,244.69 | 課題 |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | 完成から10年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | みらい２号館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所 | 平成17（2005）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。 |
| 建築年月 | H17年3月（築16年） | |
| 延床面積(㎡) | 4,674.17 | 課題 |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | 完成から10年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | みらい２号館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 自家発電機室 | 平成17（2005）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。 |
| 建築年月 | H17年3月（築16年） | |
| 延床面積(㎡) | 135.00 | 課題 |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | 完成から10年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 許田土作りセンター２ | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 作業棟 | 花いっぱい運動に関する事業の一環として、花の里づくりの会が使用している。 |
| 建築年月 | H17年4月（築15年） | |
| 延床面積(㎡) | 63.70 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 部分的な破損が見られる。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 瀬嵩土づくりセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 作業棟 | 花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関が堆肥作りをするために使用している。 |
| 建築年月 | H17年4月（築15年） | |
| 延床面積(㎡) | 63.70 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市農産物貯蔵選果施設 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 貯蔵庫兼事務所 | 平成18（2006）年度に建築し、築14年が経過している。沖縄県北部全域から集荷されたタンカン、温州みかん、その他柑橘類を選果、低温貯蔵をおこない、品質安定、価格安定等、産地ブランドの確立及び地域の産業振興を図っている。 |
| 建築年月 | H18年10月（築14年） | |
| 延床面積(㎡) | 2,663.44 | 課題 |
| 所管課 | 園芸畜産課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市産業支援センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 産業支援センター | 平成19（2007）年度に完成。企業が入居している。令和2（2020）年度に5階サーバー室をオフィス仕様に改修予定。 |
| 建築年月 | H19年7月（築13年） | |
| 延床面積(㎡) | 5,794.69 | 課題 |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | 完成から10年を経過し、機械設備等の故障が見られる。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | A | A | 84 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | みらい３号館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所 | 平成21（2009）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。 |
| 建築年月 | H21年3月（築12年） | |
| 延床面積(㎡) | 3,847.84 | 課題 |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | 完成から10年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護漁港水産物直販所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 店舗 | 平成21（2009）年に建設後、約10年が経過しており建物自体は問題ないが、冷蔵庫や冷凍庫、料理器具すべてが耐用年数を超えている。 |
| 建築年月 | H21年7月（築11年） | |
| 延床面積(㎡) | 198.00 | 課題 |
| 所管課 | 農林水産課 | 当初、プレハブの天ぷら店を想定していない浄化槽の容量となっており、浄化槽への負担が大きく故障による全取替えの可能性有り。<br>冷蔵庫等の機械類の故障が複数有り。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | A | A | 93 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護漁港水産物直販所 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | プレハブ | | | | | | 平成22（2010）年に建設後、約10年が経過しており建物自体は問題ないが、冷蔵庫や冷凍庫、料理器具すべてが耐用年数を超えている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H22年3月（築11年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 41.57 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 農林水産課 | | | | | | 当初、プレハブの天ぷら店を想定していない浄化槽の容量となっており、浄化槽への負担が大きく故障による全取替えの可能性有り。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護漁港水産物直販所 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 休憩施設 | | | | | | 平成23年（2011）年に建設後、約10年が経過しており、錆による塗装の剥がれが顕著に見られる。県より、耐用年数の切れた中層浮魚礁を譲り受けて使用しているため劣化が激しい。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H23年3月（築10年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 21.98 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 農林水産課 | | | | | | 錆による定期的な塗装や安全面の点検等が必要になってくるため、維持管理に多額の予算が必要となってくるため今後、いつまで管理を行うか検討する必要がある。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | C | C | B | A | A | 68 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市営市場 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 名護市営市場 | | | | | | 平成23（2011）年3月に完成。指定管理者により管理・定期清掃を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H23年3月（築10年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 2,777.16 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | | | | | | 完成から約10年になり、機械設備の修繕が頻繁に発生している。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | B | B | A | A | 84 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | みらい４号館 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所 | | | | | | 平成25（2013）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H25年4月（築7年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 5,765.49 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | B | A | A | A | 93 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市青果等市場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 市場 | ・指定管理者により管理・定期清掃を行っている。<br>・令和2（2020）年7月に市場内の一部の電灯設備を修繕済み。 |
| 建築年月 | H25年12月（築7年） | |
| 延床面積(㎡) | 942.15 | 課題 |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | 設置している冷蔵庫が経年劣化に加えて、塩害(海沿いに立地していることから)による影響を受け、修繕が頻繁に発生している。修繕不能の場合は、新品に入れ替えの可能性もあり。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | A | A | 93 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市青果等市場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | トイレ | 指定管理者により管理・定期清掃を行っている。 |
| 建築年月 | H25年12月（築7年） | |
| 延床面積(㎡) | 29.70 | 課題 |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | 特になし。<br>道路近くに立地していて、不特定多数の者が利用するため、便座や排水の詰り等の修繕の可能性あり。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市青果等市場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 塵捨て場 | 指定管理者により管理・定期清掃を行っている。 |
| 建築年月 | H25年12月（築7年） | |
| 延床面積(㎡) | 18.44 | 課題 |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | 特になし。<br>台風等により隣接の木が倒木した場合は修繕の可能性あり。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 加工支援施設 | 平成25（2013）年度に建築し、築7年が経過している。6次産業化に取り組む事業者支援のための入居施設（インキュベート室）には2社の事業者が入居しており、加工機材を整備し試作品等が作れる加工研究室には市内外からの利用者がいる。 |
| 建築年月 | H26年3月（築7年） | |
| 延床面積(㎡) | 898.78 | 課題 |
| 所管課 | 園芸畜産課 | 庇（アクリル）に雨漏りがあり修繕が必要。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | A | A | A | A | 98 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | ショップ施設 | 平成26（2014）年度に建築し、築6年が経過している。<br>県内の6次産業化商品を販売。一般的なお土産品店では取り扱いが少ない、限定的な商品や小ロットの商品も取り扱っている。 |
| 建築年月 | H27年3月（築6年） | |
| 延床面積(㎡) | 508.75 | 課題 |
| 所管課 | 園芸畜産課 | 雨漏り箇所があり、修繕が必要。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | レストラン | 平成27（2015）年度に建築し、築5年が経過している。主に沖縄特有の島野菜のしゃぶしゃぶを提供。<br>市内農家のB級品販路確保を目的。 |
| 建築年月 | H28年3月（築5年） | |
| 延床面積(㎡) | 365.55 | 課題 |
| 所管課 | 園芸畜産課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | エントランス | 平成27（2015）年度に建築し、築5年が経過している。施設案内等の掲示版設置、視察対応時に利用。<br>現在は野菜の無人販売も行っている。 |
| 建築年月 | H28年3月（築5年） | |
| 延床面積(㎡) | 105.60 | 課題 |
| 所管課 | 園芸畜産課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市羽地地域直売加工施設 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 直売加工施設 | 外壁に数ヵ所ひびがあり、一部漏水している箇所がある。 |
| 建築年月 | H27年3月（築6年） | |
| 延床面積(㎡) | 791.66 | 課題 |
| 所管課 | 羽地支所 | 一部漏水している。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | A | A | 93 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市堆肥センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 堆肥舎 | 平成27（2015）年度に建築し、築5年が経過している。市内畜産農家の畜ふんの受け入れや、食肉センター及び下水道からの汚泥も受け入れており、畜産環境の改善や、良質な堆肥供給に寄与している。<br>令和2年度からは令和元年度完成の名護市食鳥処理施設からの汚泥も受け入れている。 |
| 建築年月 | H27年6月（築5年） | |
| 延床面積(㎡) | 3,557.00 | 課題 |
| 所管課 | 園芸畜産課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市堆肥センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 袋詰舎 | 平成28（2016）年度に建築し、築4年が経過している。堆肥の袋詰めを行っており、市内のJA購買店舗に出荷している。 |
| 建築年月 | H28年5月（築4年） | |
| 延床面積(㎡) | 675.00 | 課題 |
| 所管課 | 園芸畜産課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市堆肥センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 管理事務所 | 平成28（2016）年度に建築し、築4年が経過している。畜ふん等の受け入れ管理、製造堆肥の出荷管理等事務作業を行っている。 |
| 建築年月 | H29年1月（築4年） | |
| 延床面積(㎡) | 59.62 | 課題 |
| 所管課 | 園芸畜産課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | みらい５号館 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | みらい５号館 | 平成30（2018）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。 |
| 建築年月 | H30年10月（築2年） | |
| 延床面積(㎡) | 4,196.07 | 課題 |
| 所管課 | 商工・企業誘致課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市食鳥処理施設 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 名護市食鳥処理施設 | | | | | | 令和元（2019）年度に建築し、築1年が経過している。県内で出荷されるブロイラーの約99%を処理しており、県産鶏肉の安心安全な供給に寄与している。㈲中央食品加工（名護市）、沖縄食鶏加工㈱（八重瀬町）が利用している。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | R1年6月（築1年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 5,717.58 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 園芸畜産課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市やがじ農業体験施設 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | やがじ農業体験施設 | | | | | | 令和元（2019）年度に完成。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | R1年9月（築1年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 204.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 屋我地支所 | | | | | | 今後の経年劣化による修繕箇所を早期に発見し、支所と指定管理者が連携体制を整えて対応する必要がある。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

# 5.　学校教育系施設

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧


| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 大学 | 名桜大学 | 名護市留学生センター | 73 |
| 大学 | 名桜大学 | 名護市総合研究所 | 73 |
| 大学 | 名桜大学 | 名護市多目的ホール | 73 |
| 大学 | 名桜大学 | 北部地域看護系医療人材育成支援施設 | 73 |
| その他教育施設 | 名護市羽地学校給食センター | 給食室 | 74 |
| その他教育施設 | 名護市羽地学校給食センター | 給食室 | 74 |
| その他教育施設 | 名護市羽地学校給食センター | 給食室 | 74 |
| その他教育施設 | 名護市羽地学校給食センター | 車庫 | 74 |
| その他教育施設 | 名護市羽地学校給食センター | 給食室 | 75 |
| その他教育施設 | 名護市名護第2学校給食センター | 調理室 | 75 |
| その他教育施設 | 名護市名護第2学校給食センター | 保管室 | 75 |
| その他教育施設 | 名護市名護第2学校給食センター | 管理室、ボイラー室 | 75 |
| その他教育施設 | 名護市東江学校給食センター | 給食室 | 76 |
| その他教育施設 | 名護市東江学校給食センター | 車庫 | 76 |
| その他教育施設 | 名護市東江学校給食センター | 給食室 | 76 |
| その他教育施設 | 名護市東江学校給食センター | 給食室 | 76 |
| その他教育施設 | ヒューマンキャンパス高等学校（旧三原小学校） | 校舎 | 77 |
| その他教育施設 | 名護市屋部学校給食センター | 給食室 | 77 |
| その他教育施設 | 名護市屋部学校給食センター | 車庫 | 77 |
| その他教育施設 | 名護市屋部学校給食センター | 給食室 | 77 |
| その他教育施設 | 名護市屋部学校給食センター | 給食室 | 78 |
| その他教育施設 | 名護市名護学校給食センター | 給食室 | 78 |
| その他教育施設 | 名護市名護学校給食センター | 倉庫 | 78 |
| その他教育施設 | 名護市名護学校給食センター | 給食室 | 78 |
| その他教育施設 | 名護市名護学校給食センター | 倉庫 | 79 |

| 施設名称 | 名桜大学 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 名護市留学生センター | | | | | | 公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H11年2月（築22年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 1,965.54 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 企画政策課 | | | | | | 沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 売却・譲渡 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | C | B | B | B | 65 | 対策内容 | 売却・譲渡（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名桜大学 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 名護市総合研究所 | | | | | | 公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H12年3月（築21年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 854.13 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 企画政策課 | | | | | | 沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 売却・譲渡 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | A | A | A | A | 98 | 対策内容 | 売却・譲渡（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名桜大学 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 名護市多目的ホール | | | | | | 公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H11年6月（築21年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 2,872.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 企画政策課 | | | | | | 沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 売却・譲渡 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | A | A | B | B | 94 | 対策内容 | 売却・譲渡（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名桜大学 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 北部地域看護系医療人材育成支援施設 | | | | | | 公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H21年2月（築12年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 3,762.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 企画政策課 | | | | | | 沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 売却・譲渡 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 売却・譲渡（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市羽地学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 昭和45（1970）年度完成。調理業務を行っている。各部に老朽化が進行しているため、現在稼働している5つの給食センターを廃止し、新学校給食センター2施設に集約する計画があるが財源面の課題があり難航している。 |
| 建築年月 | S45年9月（築50年） | |
| 延床面積(㎡) | 224.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化により、壁の亀裂、ひび割れや天井部分の剥落等がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | D | C | 36 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市羽地学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 昭和55（1980）年度増築。調理業務等を行っている。各部に老朽化が進行している。 |
| 建築年月 | S55年9月（築40年） | |
| 延床面積(㎡) | 65.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化により、壁の亀裂、ひび割れや天井部分の剥落等がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市羽地学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 昭和59（1984）年度増築。調理室、事務室、休憩室として使用している。各部に老朽化が進行している。 |
| 建築年月 | S59年9月（築36年） | |
| 延床面積(㎡) | 91.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化により、壁の亀裂、ひび割れや天井部分の剥落等がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | C | B | B | 52 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市羽地学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 車庫 | 昭和59（1984）年度完成。配送車2台を駐車している。 |
| 建築年月 | S60年3月（築36年） | |
| 延床面積(㎡) | 38.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化によりシャッターに錆が見られる。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市羽地学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 平成5（1993）年度増築。ボイラー室として使用している。 |
| 建築年月 | H6年3月（築27年） | |
| 延床面積(㎡) | 10.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | B | B | B | B | 72 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市名護第2学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 調理室 | 昭和52（1977）年度完成。調理室、事務室として使用している。各部に老朽化が進行しているため、現在稼働している5つの給食センターを廃止し、新学校給食センター2施設に集約する計画があるが財源面の課題があり難航している。 |
| 建築年月 | S53年3月（築43年） | |
| 延床面積(㎡) | 170.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | C | C | B | 47 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市名護第2学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 保管室 | 平成元（1989）年度増築。調理業務を行っている。 |
| 建築年月 | H2年3月（築31年） | |
| 延床面積(㎡) | 80.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化により、天井部のひび割れや外壁の錆が見られる。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | B | B | 49 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市名護第2学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 管理室、ボイラー室 | 平成元（1989）年度完成。休憩室、ボイラー室として使用している。 |
| 建築年月 | H2年3月（築31年） | |
| 延床面積(㎡) | 10.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化により、錆や雨漏りが見られる。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | B | B | 49 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市東江学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 昭和52（1977）年度完成。調理室、事務室、休憩室として使用している。各部に老朽化が進行しているため、現在稼働している5つの給食センターを廃止し、新学校給食センター2施設に集約する計画があるが財源面の課題があり難航している。 |
| 建築年月 | S53年3月（築43年） | |
| 延床面積(㎡) | 350.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化により、壁のひび割れや天井部分の剥落、雨漏り等がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | C | C | C | 53 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市東江学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 車庫 | 昭和61（1986）年度完成。配送車の車庫として使用している。 |
| 建築年月 | S62年3月（築34年） | |
| 延床面積(㎡) | 31.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 外壁に多少のひび割れがある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | C | C | 66 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市東江学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 平成20（2008）年増築。給食室として使用している。 |
| 建築年月 | H20年1月（築13年） | |
| 延床面積(㎡) | 9.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 外壁に錆がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市東江学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 平成23（2011）年度増築。給食室として使用している。 |
| 建築年月 | H24年3月（築9年） | |
| 延床面積(㎡) | 6.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | A | B | B | B | 82 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | ヒューマンキャンパス高等学校（旧三原小学校） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎 | 通信制の高等学校。年間を通してスクーリングが行われている。一回のスクーリングで150人前後の生徒が訪れる。 |
| 建築年月 | S54年9月（築41年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,287.00 | 課題 |
| 所管課 | 久志支所 | 利用頻度が高いこともあり、学生たちの安全管理のためにも修繕は必須。外階段部分は鉄筋が剥き出しの部分も目立つ。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | C | C | C | 53 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市屋部学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 昭和53（1978）年度完成。調理室、事務室、休憩室として使用している。各部に老朽化が進行しているため、現在稼働している5つの給食センターを廃止し、新学校給食センター2施設に集約する計画があるが財源面の課題があり難航している。 |
| 建築年月 | S54年3月（築42年） | |
| 延床面積(㎡) | 350.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化により、壁のひび割れや天井部分の剥落、雨漏り等がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市屋部学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 車庫 | 昭和54（1979）年度完成。配送車の車庫として使用している。 |
| 建築年月 | S54年8月（築41年） | |
| 延床面積(㎡) | 23.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化により、天井の剥落、露筋がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市屋部学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 平成2（1990）年度増築。調理業務等を行っている。各部に老朽化が進行している。 |
| 建築年月 | H2年8月（築30年） | |
| 延床面積(㎡) | 26.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化により、壁のひび割れ等がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | B | 44 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市屋部学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 平成2（1990）年度増築。調理業務等を行っている。各部に老朽化が進行している。 |
| 建築年月 | H2年8月（築30年） | |
| 延床面積(㎡) | 23.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化により、壁のひび割れ等がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | C | B | B | 52 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市名護学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 昭和56（1981）年度完成。調理業務を行っている。各部に老朽化が進行しているため、現在稼働している5つの給食センターを廃止し、新学校給食センター2施設に集約する計画があるが財源面の課題があり難航している。 |
| 建築年月 | S57年3月（築39年） | |
| 延床面積(㎡) | 204.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 老朽化により、壁のひび割れや天井部分の剥落、雨漏り等がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | D | 36 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市名護学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫 | 平成13（2001）年度完成。倉庫・休憩室として使用している。 |
| 建築年月 | H14年3月（築19年） | |
| 延床面積(㎡) | 39.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 外壁に錆が見られる。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | B | B | B | 62 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市名護学校給食センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 給食室 | 平成20（2008）年度増築。給食室として使用している。 |
| 建築年月 | H21年3月（築12年） | |
| 延床面積(㎡) | 65.00 | 課題 |
| 所管課 | 教育委員会 総務課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | A | B | 78 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

<table>
<tr><td>施設名称</td><td colspan="6">名護市名護学校給食センター</td><td colspan="13">現状</td></tr>
<tr><td>建物名称</td><td colspan="6">倉庫</td><td colspan="13" rowspan="2">平成20（2008）年度完成。倉庫として使用している。</td></tr>
<tr><td>建築年月</td><td colspan="6">H21年3月（築12年）</td></tr>
<tr><td>延床面積(㎡)</td><td colspan="6">9.00</td><td colspan="13">課題</td></tr>
<tr><td>所管課</td><td colspan="6">教育委員会 総務課</td><td colspan="13" rowspan="2">内部の床板に破損が見られる。</td></tr>
<tr><td>対応方針</td><td colspan="6">集約化</td></tr>
<tr><td rowspan="2">劣化状況<br>調査結果</td><td>屋根</td><td>外壁</td><td>内部</td><td>電気</td><td>機械</td><td>健全度</td><td>対応予定年度</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td></tr>
<tr><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>98</td><td>対策内容</td><td></td><td colspan="9">集約化</td><td></td><td></td></tr>
</table>

# ６．　子育て支援施設

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧

| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 幼児・児童施設 | 名護市児童センター | 児童館 | 83 |
| 幼児・児童施設 | 名護市児童センター | 児童館 | 83 |
| 認定こども園 | あすなろ東認定こども園（旧東保育所） | 保育所 | 83 |
| 保育所 | 瀬嵩保育所 | 保育所 | 83 |
| 保育所 | あい中央保育園（旧中央保育所） | 保育所 | 84 |
| 保育所 | 名護さくら保育園（旧北里保育所） | 保育所 | 84 |
| 保育所 | やまびこ久辺保育園（旧久志保育所） | 保育所 | 84 |
| 保育所 | すだつ羽地保育園（旧羽地保育所） | 保育所 | 84 |
| 保育所 | キリン保育園（旧 名護市地域包括支援センター（安和）） | 保育所 | 85 |

| 施設名称 | 名護市児童センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 児童館 | 昭和56（1981）年度に建築し39年経過。遊びを通して児童の健全育成を図る施設で、0歳から18歳までの児童及び保護者が多数利用している。 |
| 建築年月 | S56年4月（築39年） | |
| 延床面積(㎡) | 497.12 | 課題 |
| 所管課 | 子育て支援課 | 建物の劣化損傷が顕著であり、安心安全な子どもの居場所が確保出来ていない。新館の整備に向けた取り組みを進めていきたい。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 |
| 対応方針 | 建替え | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | D | D | C | 14 | 対策内容 | 建替え | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市児童センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 児童館 | 施設の一部を名護市適応指導教室（あけみお学級）が利用。ホールの利用に関しては設備の故障等がある為、利用制限を行っている。 |
| 建築年月 | S56年4月（築39年） | |
| 延床面積(㎡) | 419.84 | 課題 |
| 所管課 | 子育て支援課 | 建物の劣化損傷が顕著であり、安心安全な子どもの居場所が確保出来ていない。新館の整備に向けた取り組みを進めていきたい。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 |
| 対応方針 | 建替え | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | D | D | D | 10 | 対策内容 | 建替え | | | | | | | | | |

| 施設名称 | あすなろ東認定こども園（旧東保育所） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 保育所 | 認定こども園として社会福祉法人に貸与。 |
| 建築年月 | H3年10月（築29年） | |
| 延床面積(㎡) | 804.93 | 課題 |
| 所管課 | 保育・幼稚園課 | 現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | A | B | 80 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 瀬嵩保育所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 保育所 | 令和3（2021）年度に久志幼稚園と統合し、新たに市立幼保連携型認定こども園を緑風学園内に整備予定。 |
| 建築年月 | S62年4月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 361.21 | 課題 |
| 所管課 | 保育・幼稚園課 | 今後の跡地利用について、子育て支援施設以外の利用になるのであれば、財産の移管が必要。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | B | A | B | 68 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | あい中央保育園（旧中央保育所） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 保育所 | 認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。 |
| 建築年月 | H2年3月（築31年） | |
| 延床面積(㎡) | 465.91 | 課題 |
| 所管課 | 保育・幼稚園課 | 現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護さくら保育園（旧北里保育所） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 保育所 | 認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。 |
| 建築年月 | H6年9月（築26年） | |
| 延床面積(㎡) | 455.71 | 課題 |
| 所管課 | 保育・幼稚園課 | 現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | B | A | 90 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | やまびこ久辺保育園（旧久志保育所） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 保育所 | 認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。 |
| 建築年月 | H10年3月（築23年） | |
| 延床面積(㎡) | 400.38 | 課題 |
| 所管課 | 保育・幼稚園課 | 現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | すだつ羽地保育園（旧羽地保育所） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 保育所 | 認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。 |
| 建築年月 | H14年3月（築19年） | |
| 延床面積(㎡) | 402.24 | 課題 |
| 所管課 | 保育・幼稚園課 | 現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | A | A | 81 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

<table>
<tr><td>施設名称</td><td colspan="6">キリン保育園（旧 名護市地域包括支援センター（安和））</td><td colspan="12">現状</td></tr>
<tr><td>建物名称</td><td colspan="6">保育所</td><td colspan="12" rowspan="2">認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。</td></tr>
<tr><td>建築年月</td><td colspan="6">H15年4月（築17年）</td></tr>
<tr><td>延床面積(㎡)</td><td colspan="6">170.48</td><td colspan="12">課題</td></tr>
<tr><td>所管課</td><td colspan="6">保育・幼稚園課</td><td colspan="12" rowspan="2">現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。</td></tr>
<tr><td>対応方針</td><td colspan="6">現状維持</td></tr>
<tr><td rowspan="2">劣化状況<br>調査結果</td><td>屋根</td><td>外壁</td><td>内部</td><td>電気</td><td>機械</td><td>健全度</td><td>対応予定年度</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td></tr>
<tr><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>91</td><td>対策内容</td><td colspan="11">現状維持（軽微な修繕のみ）</td></tr>
</table>

# 7.　保健・福祉施設

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧

| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 高齢福祉施設 | 介護予防拠点（瀬嵩） | 介護予防拠点 | 89 |
| 高齢福祉施設 | 名護市地域包括支援センター（大中） | 地域包括支援センター | 89 |
| 障がい福祉施設 | 日中一時支援事業所ピーターパン | 旧農家高齢者創作館 | 89 |
| 保健施設 | 名護市スポーツリハビリテーションセンター | 本館 | 89 |

| 施設名称 | 介護予防拠点（瀬嵩） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 介護予防拠点 | 昭和56（1981）年に建築し、40年が過ぎている。介護予防拠点としては数年使用していなかったが、令和元（2019）年度より期限付き貸与を行っている。 |
| 建築年月 | S56年3月（築40年） | |
| 延床面積(㎡) | 95.00 | 課題 |
| 所管課 | 介護長寿課 | 貸与の期限は令和5（2023）年度までだが、今後の耐用年数を考慮しながら、賃貸借契約を延長するか、民間への売却・譲渡や施設の取り壊しを検討したい。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市地域包括支援センター（大中） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 地域包括支援センター | 平成9（1997）年に建築。地域包括支援センターとシルバー人材センターが事務所として利用している。 |
| 建築年月 | H9年1月（築24年） | |
| 延床面積(㎡) | 379.20 | 課題 |
| 所管課 | 介護長寿課 | 地域包括支援センターの建物は名護市の施設であるが、土地は沖縄県より賃借している（貸付期間：平成8（1996）年7月16日～令和8（2026）年3月31日）。今後、沖縄県より土地の返還を求められた場合で原状回復の必要がある場合には、取り壊し費用が発生する可能性がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | B | B | B | 65 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 日中一時支援事業所ピーターパン | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 旧農家高齢者創作館 | 昭和52（1977）年3月に完成。農漁業振興を目的とする建物として補助事業を活用して建設された。昭和63（1988）年より福祉団体にて福祉施設（障がい児学童等）として利用が開始され、現在（日中一時支援事業所）に至る。<br>現在は普通財産貸付として、社会福祉法人と令和4（2022）年3月31日まで土地（有償）と建物（無償）の貸借契約を締結している状況である。 |
| 建築年月 | S52年3月（築44年） | |
| 延床面積(㎡) | 210.60 | 課題 |
| 所管課 | 社会福祉課 | 長年に渡り当該施設及び土地を貸与している。建物の老朽化が進んでおり、借受人が補修しながら利用されているが、貸借契約の関係上、借受人が修繕等しようにも名護市に対して許可を得なければならず、双方にとって合理的でない状況である。<br>今後の維持管理や事務処理等を考慮し、現在の借受人に対し売却・譲渡を検討したい。 |
| 対応方針 | 売却・譲渡 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | 売却・譲渡（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市スポーツリハビリテーションセンター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 本館 | 平成20（2008）年度に建築し、12年が経過している。平成21（2009）年4月より指定管理者制度を国際リハビリテーション・スポーツ振興協会と20年間の契約をしている。 |
| 建築年月 | H20年10月（築12年） | |
| 延床面積(㎡) | 2,769.14 | 課題 |
| 所管課 | 健康増進課 | 平成27（2015）年・平成30（2018）年に漏水があり、配管を取替えているが、2階部分の配管は取替えていないため漏水の可能性がある。空調やプールのろ過装置などは、設置してから年数が経過していることもあり、不具合を起こす可能性がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | B | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

# ８．　医療施設

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧

| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 医療施設 | 名護市屋我地診療所 | 診療所 | 93 |
| 医療施設 | 名護市久志診療所 | 診療所 | 93 |

| 施設名称 | 名護市屋我地診療所 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 診療所 | | | | | | 平成3（1991）年に建築し、30年が経過している。平成30（2018）年4月より指定管理者制度を北部地区医師会と5年間の契約更新をしている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H3年3月（築30年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 206.98 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 健康増進課 | | | | | | 貯水タンクからの鋼管パイプが腐食している等の劣化が見られる。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市久志診療所 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 診療所 | | | | | | 平成15（2003）年に建築し、18年が経過している。令和元（2019）年4月より指定管理者制度を北部地区医師会と3年間の契約をしている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H15年3月（築18年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 230.76 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 健康増進課 | | | | | | 照明器具の取替え等をしていないため、ランニングコストが高い傾向にある。脆弱地盤のため給水管・排水管を地上に出すなどの対応を検討する必要がある。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | A | A | 81 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

# ９．　行政系施設

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧


| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 庁舎等 | 屋我地支所 | 支所庁舎（新庁舎） | 97 |
| 庁舎等 | 屋部支所 | 車庫 | 97 |
| 庁舎等 | 屋部支所 | 支所庁舎 | 97 |
| 庁舎等 | 名護市庁舎 | 本庁舎 | 97 |
| 庁舎等 | 名護市庁舎 | 別棟 | 98 |
| 庁舎等 | 名護市庁舎 | 売店 | 98 |
| 庁舎等 | 久志支所 | 支所庁舎 | 98 |
| 庁舎等 | 久志支所 | 倉庫 | 98 |
| 庁舎等 | 羽地地区センター | 支所庁舎 | 99 |
| 消防施設 | 消防ポンプ格納庫 | 消防ポンプ格納庫（屋部） | 99 |
| 消防施設 | 消防ポンプ格納庫 | 消防ポンプ格納庫（辺野古） | 99 |
| 消防施設 | 消防ポンプ格納庫 | 消防ポンプ格納庫（天仁屋） | 99 |
| 消防施設 | 消防ポンプ格納庫 | 消防ポンプ格納庫（久志） | 100 |
| 消防施設 | 消防ポンプ格納庫 | 消防ポンプ格納庫（安和） | 100 |
| 消防施設 | 消防ポンプ格納庫 | 消防ポンプ格納庫（喜瀬） | 100 |
| 消防施設 | 消防ポンプ格納庫 | 消防ポンプ格納庫（仲尾次） | 100 |
| 消防施設 | 消防ポンプ格納庫 | 消防ポンプ格納庫（饒平名） | 101 |
| 消防施設 | 消防無線多野中継基地 | 旧 中継小屋 | 101 |
| 消防施設 | 名護市消防本部 | 訓練塔（補助訓練塔含む） | 101 |
| 消防施設 | 名護市消防本部 | 消防庁舎 | 101 |
| 消防施設 | 名護市消防署久志出張所 | 消防署久志出張所 | 102 |
| 消防施設 | 名護市防災研修センター | 名護市防災研修センター | 102 |
| その他行政系施設 | 総務課倉庫 | 倉庫 | 102 |
| その他行政系施設 | 旧羽地支所 | 倉庫（旧事務所） | 102 |
| その他行政系施設 | 旧羽地支所 | 旧車庫 | 103 |
| その他行政系施設 | 旧羽地支所 | 旧倉庫 | 103 |
| その他行政系施設 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | 納屋 | 103 |
| その他行政系施設 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | 事務所 | 103 |
| その他行政系施設 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | プレハブ倉庫① | 104 |
| その他行政系施設 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | プレハブ倉庫② | 104 |
| その他行政系施設 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | プレハブ倉庫③ | 104 |
| その他行政系施設 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | トイレ | 104 |
| その他行政系施設 | 名護市環境センター | 焼却場 | 105 |
| その他行政系施設 | 名護市環境センター | 事務所 | 105 |
| その他行政系施設 | 名護市環境センター | 倉庫 | 105 |
| その他行政系施設 | 名護市環境センター | 車庫 | 105 |
| その他行政系施設 | 名護市環境センター | 会議室 | 106 |
| その他行政系施設 | 名護市環境センター | 倉庫 | 106 |
| その他行政系施設 | 名護市環境センター | 排ガス高度処理施設 | 106 |
| その他行政系施設 | 名護市環境センター | 灰固形化処理施設 | 106 |
| その他行政系施設 | 名護市環境センター | 資源ごみ集積場 | 107 |
| その他行政系施設 | 旧源河小学校 | 校舎① | 107 |
| その他行政系施設 | 旧源河小学校 | 校舎② | 107 |
| その他行政系施設 | 旧源河小学校 | 校舎③ | 107 |
| その他行政系施設 | 旧源河小学校 | 屋内運動場 | 108 |
| その他行政系施設 | 旧源河小学校 | 校舎④ | 108 |
| その他行政系施設 | 博物館倉庫　（旧いこいの村おきなわ） | 体育館 | 108 |
| その他行政系施設 | 名護博物館源河倉庫（旧源河幼稚園） | 園舎 | 108 |
| その他行政系施設 | 区画整理係事務所 | 区画整理係事務所 | 109 |
| その他行政系施設 | 区画整理係事務所 | 区画整理係専用住宅 | 109 |
| その他行政系施設 | 名護市別館事務所 | 選挙管理委員会事務所 | 109 |

| 施設名称 | 屋我地支所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 支所庁舎（新庁舎） | 所々にひび割れ、塗装剥がれや水溜まり痕が見られるが通常利用に支障は無い。窓口があるロビー部分に冷房機器の設置がなく、夏場の来庁時は暑い状況がある。 |
| 建築年月 | H28年3月（築5年） | |
| 延床面積(㎡) | 860.73 | 課題 |
| 所管課 | 屋我地支所 | 駐車場及び外構にひび割れが見られ、雨水による浸食により外壁が崩れないか心配である。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | B | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 屋部支所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 車庫 | 老朽化が著しい。 |
| 建築年月 | S44年4月（築51年） | |
| 延床面積(㎡) | 128.00 | 課題 |
| 所管課 | 屋部支所 | 雨漏り等の劣化が見られる。 |
| 対応方針 | 廃止 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | D | D | D | 10 | 対策内容 | 廃止（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 屋部支所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 支所庁舎 | 昭和44（1969）年に竣工。老朽化が著しく、施設の一部の利用を制限している。 |
| 建築年月 | S44年9月（築51年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,453.00 | 課題 |
| 所管課 | 屋部支所 | 雨漏り等の劣化が見られる。 |
| 対応方針 | 建替え | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | C | C | C | 29 | 対策内容 | 建替え | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市庁舎 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 本庁舎 | 建物の老朽化に伴い、外壁の剥離や亀裂、設備等の不具合が多数生じている。災害時には対策本部等を設置し対応を行う拠点である。 |
| 建築年月 | S56年4月（築39年） | |
| 延床面積(㎡) | 5,805.05 | 課題 |
| 所管課 | 総務課 | 平成26（2014）年度に耐震診断を実施しており、「地震の振動及び衝撃に対して転倒し、又は崩壊する危険性がある」との報告を受けている。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 |
| 対応方針 | 建替え | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | C | B | B | 38 | 対策内容 | | | | | | 建替え（実施時期検討中） | | | | |

| 施設名称 | 名護市庁舎 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 別棟 | 建物の劣化による雨漏りや空調設備の不具合による修繕が発生している。 |
| 建築年月 | H11年2月（築22年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,303.05 | 課題 |
| 所管課 | 総務課 | 職員数やOA機器の増加による執務室内のスペースが狭い状況となっている。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 |
| 対応方針 | 建替え | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | | | | | | 建替え（実施時期検討中） | | | | |

| 施設名称 | 名護市庁舎 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 売店 | 来庁者や職員が多く利用している売店。現状において、特に修繕等は発生していない。 |
| 建築年月 | H24年3月（築9年） | |
| 延床面積(㎡) | 25.00 | 課題 |
| 所管課 | 総務課 | 庁舎から離れていることの不便や、ATMに隣接した場所への移転について市民からの意見がある。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 |
| 対応方針 | 建替え | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | B | B | 94 | 対策内容 | | | | | | 建替え（実施時期検討中） | | | | |

| 施設名称 | 久志支所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 支所庁舎 | 事務室。<br>台風等、災害時には住民の避難場所にもなっている。 |
| 建築年月 | H8年6月（築24年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,081.60 | 課題 |
| 所管課 | 久志支所 | 複数箇所にひび割れ等も見受けられ、数か所の雨漏り、さらに雨漏り箇所が増える心配もあるため、随時修繕を施したい。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 久志支所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫 | 久志支所建設時の仮庁舎として使用。現在は支所管理運営、体協等の備品倉庫、車庫として活用している。 |
| 建築年月 | H8年6月（築24年） | |
| 延床面積(㎡) | 119.00 | 課題 |
| 所管課 | 久志支所 | 一部壁面が完全に腐食、天井も破れており、修繕が必要である。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | B | B | 49 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 羽地地区センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 支所庁舎 | (1)調理室、トイレ等の水道蛇口の水漏れや故障のため、水を止めている蛇口が複数ある。<br>(2)浄化槽の法定点検や清掃業務を委託し行っているが、設備の構造上トイレからの排水溝が詰まる状況にあり、汚水が逆流することがある。<br>(3)ロビー、廊下の蛍光灯が特殊な形状をしており、数年の間に製造中止になる予定と業者から説明があった。 |
| 建築年月 | H16年3月（築17年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,180.93 | 課題 |
| 所管課 | 羽地支所 | (1)利用者に不便をかけていることから、部品交換、または取換え工事を行う必要がある。<br>(2)排水が詰まるとトイレが使用できないので、トイレから浄化槽までの排水溝の改修工事を行う必要がある。<br>(3)蛍光灯の製造が中止になる前に照明器具取換え工事を行う必要がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 消防ポンプ格納庫 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 消防ポンプ格納庫（屋部） | 屋部支所の経年劣化に伴い消防団車庫も解体予定。 |
| 建築年月 | S30年1月（築66年） | |
| 延床面積(㎡) | 33.00 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 新消防団車庫建設期間中の消防車両管理、運営場所を現在関係機関と調整中。 |
| 対応方針 | 建替え | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | D | D | - | 10 | 対策内容 | 建替え | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 消防ポンプ格納庫 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 消防ポンプ格納庫（辺野古） | 全体的に変色、汚れ有り。鉄筋が見えているところがある。 |
| 建築年月 | S53年3月（築43年） | |
| 延床面積(㎡) | 44.00 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 消防団員にも協力をしてもらい定期的なチェックを行う。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | C | C | - | 55 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 消防ポンプ格納庫 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 消防ポンプ格納庫（天仁屋） | 屋根葺材に錆・損傷がある。 |
| 建築年月 | H3年3月（築30年） | |
| 延床面積(㎡) | 21.00 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 消防団員にも協力をしてもらい定期的なチェックを行う。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | B | B | - | 60 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 消防ポンプ格納庫 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 消防ポンプ格納庫（久志） | 全体的な変色・劣化はあるが、消防車両保管庫としては現状でも利用可能。 |
| 建築年月 | H4年3月（築29年） | |
| 延床面積(㎡) | 21.00 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 消防団員にも協力をしてもらい定期的なチェックを行う。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | B | B | - | 86 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 消防ポンプ格納庫 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 消防ポンプ格納庫（安和） | 全体的な変色・劣化はあるが、消防車両保管庫としては現状でも利用可能。 |
| 建築年月 | H8年3月（築25年） | |
| 延床面積(㎡) | 36.63 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 消防団員にも協力をしてもらい定期的なチェックを行う。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | B | B | - | 86 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 消防ポンプ格納庫 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 消防ポンプ格納庫（喜瀬） | 大きな劣化、破損等なし。 |
| 建築年月 | H9年12月（築23年） | |
| 延床面積(㎡) | 35.06 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 消防団員にも協力をしてもらい定期的なチェックを行う。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | B | B | - | 86 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 消防ポンプ格納庫 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 消防ポンプ格納庫（仲尾次） | 大きな劣化、破損等なし。 |
| 建築年月 | H17年3月（築16年） | |
| 延床面積(㎡) | 73.17 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 消防団員にも協力をしてもらい定期的なチェックを行う。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | - | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 消防ポンプ格納庫 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 消防ポンプ格納庫（饒平名） | 大きな劣化、破損等なし。 |
| 建築年月 | H28年3月（築5年） | |
| 延床面積(㎡) | 54.90 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 消防団員にも協力をしてもらい定期的なチェックを行う。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | - | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 消防無線多野中継基地 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 旧 中継小屋 | 現在は未使用であり、近年中に取り壊し予定。 |
| 建築年月 | S56年3月（築40年） | |
| 延床面積(㎡) | 6.00 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 取り壊しのための予算確保。 |
| 対応方針 | 廃止 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | - | 77 | 対策内容 | 廃止（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市消防本部 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 訓練塔（補助訓練塔含む） | 毎日の訓練で使用している。 |
| 建築年月 | H28年3月（築5年） | |
| 延床面積(㎡) | 604.86 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市消防本部 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 消防庁舎 | その都度必要に応じて修繕を行っている(保証期間箇所)。 |
| 建築年月 | H29年2月（築4年） | |
| 延床面積(㎡) | 3,466.00 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 今後ヘリポートの保守点検を計画的に実施予定(利用回数等踏まえ)。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市消防署久志出張所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 消防署久志出張所 | 建物の劣化は見られないが、地盤沈下の影響により浄化槽や水道管等に不具合が発生している。 |
| 建築年月 | H15年3月（築18年） | |
| 延床面積(㎡) | 536.55 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 不具合箇所の修繕により今後、円滑な消防活動を維持すること。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | B | 97 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市防災研修センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 名護市防災研修センター | 建物の劣化等は無く良好な状態である。 |
| 建築年月 | H29年2月（築4年） | |
| 延床面積(㎡) | 346.92 | 課題 |
| 所管課 | 消防本部 総務課 | 建物の修繕においては、研修等に支障がでないよう計画的に実施する事が必要である。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 総務課倉庫 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫 | ごみ集積所、備品倉庫として使用している。 |
| 建築年月 | 不明 | |
| 延床面積(㎡) | 40.55 | 課題 |
| 所管課 | 総務課 | 今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 |
| 対応方針 | 建替え | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | - | 75 | 対策内容 | | | | | | 建替え（実施時期検討中） | | | | |

| 施設名称 | 旧羽地支所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫（旧事務所） | 文化財資料整理室として利用している。 |
| 建築年月 | S34年4月（築61年） | |
| 延床面積(㎡) | 535.00 | 課題 |
| 所管課 | 文化課 | 移転先の確保。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧羽地支所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 旧車庫 | 発掘調査にて使用する道具類や市庁舎にて使用していた受付カウンターの石材等が保管されている。 |
| 建築年月 | 不明 | |
| 延床面積(㎡) | 83.00 | 課題 |
| 所管課 | 文化課 | 移転先の確保。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | B | B | - | - | 68 | 対策内容 | D判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧羽地支所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 旧倉庫 | 老朽化により屋根（セメント瓦）が崩落している。文化課としては使用していない。 |
| 建築年月 | 不明 | |
| 延床面積(㎡) | 52.00 | 課題 |
| 所管課 | 文化課 | 内部の不要物（旧羽地支所の物）の処理。 |
| 対応方針 | 廃止 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | C | D | - | - | 22 | 対策内容 | 廃止（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 納屋 | 使用していない建物。植物で覆われている。壁が大きくひび割れし危険な状態。 |
| 建築年月 | S41年4月（築54年） | |
| 延床面積(㎡) | 5.20 | 課題 |
| 所管課 | 文化課 | 取り壊す必要あり。 |
| 対応方針 | 廃止 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | D | - | - | 10 | 対策内容 | 廃止（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所 | 令和元（2019）年度、局所的に白蟻が発生し、1階全体に駆除処理を実施。1・2階の庇部分のコンクリート剥落が見られ、平成30（2018）年度に1階庇部分、令和2（2020）年度に2階庇部分の安全対策を実施。<br>令和2（2020）年度にPCB使用安定器を使用している古い照明器具を撤去。 |
| 建築年月 | S41年12月（築54年） | |
| 延床面積(㎡) | 264.00 | 課題 |
| 所管課 | 文化課 | 老朽化対策。撤去した照明器具の代替器具設置が必要。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | プレハブ倉庫① | 旧図書館建設準備室。現在は、市史資料整理室として使用。令和元（2019）年度、局所的に白蟻が発生し、プレハブ全体に駆除処理を実施。 |
| 建築年月 | H7年4月（築25年） | |
| 延床面積(㎡) | 49.50 | 課題 |
| 所管課 | 文化課 | 設置後25年程度が経過しており、金属の腐食などの劣化が見られる。白蟻駆除処理を行ったが、再発生の懸念がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | B | B | 49 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | プレハブ倉庫② | 旧図書館建設準備室。現在、文化課文化財係が、建造物資料（仲尾殿内の古材）を保管している。平成28（2016）年度に白蟻が発生し、駆除処理を実施。 |
| 建築年月 | H7年4月（築25年） | |
| 延床面積(㎡) | 41.40 | 課題 |
| 所管課 | 文化課 | 設置後25年程度が経過しており、金属の腐食などの劣化が見られる。白蟻駆除処理を行ったが、再発生の懸念がある。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | C | B | B | 62 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | プレハブ倉庫③ | 旧図書館建設準備室。雨漏りによる天井・壁・床の劣化が激しい。現在は使用していない。 |
| 建築年月 | H7年4月（築25年） | |
| 延床面積(㎡) | 10.31 | 課題 |
| 所管課 | 文化課 | 設置後25年程度が経過しており、天井・壁・床の劣化がかなり進んでいる。 |
| 対応方針 | 廃止 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | D | D | D | 21 | 対策内容 | 廃止（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 市史編さん係事務所（旧崎山図書館） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | トイレ | 職員及び来客者が日常的に使用している。内外壁に若干ひび割れがあるものの比較的状態は良好。 |
| 建築年月 | 不明 | |
| 延床面積(㎡) | 3.10 | 課題 |
| 所管課 | 文化課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | B | B | B | 62 | 対策内容 | | 集約化 | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市環境センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 焼却場 | 昭和52（1977）年12月竣工。全体的に老朽化している。一般廃棄物処理施設であり、機械設備等の修繕を行いながら稼働している。 |
| 建築年月 | S52年12月（築43年） | |
| 延床面積(㎡) | 652.21 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物や機械設備など全体的に老朽化している。新施設への移行まで、耐火材や機械等の継続的な補修・修繕が必要である。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | D | C | C | D | 28 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市環境センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所 | 昭和52（1977）年竣工。環境対策課の事務所として使用。ごみ搬入に係る計量設備も設置している。 |
| 建築年月 | S52年12月（築43年） | |
| 延床面積(㎡) | 98.14 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物や機械設備など全体的に老朽化している。計量設備については令和2（2020）年度に修繕する。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | D | C | C | C | 31 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市環境センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫 | 焼却施設作業員の倉庫、休憩所として使用している。 |
| 建築年月 | S52年12月（築43年） | |
| 延床面積(㎡) | 98.14 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物が老朽化している。必要に応じて修繕を行う必要があると思われる。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | D | D | D | 10 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市環境センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 車庫 | ごみ収集車の車庫として使用している。 |
| 建築年月 | S52年12月（築43年） | |
| 延床面積(㎡) | 98.14 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 屋根及び骨組みの錆や腐食が進んでいる。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | D | D | D | 10 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市環境センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 会議室 | 昭和52（1977）年竣工。環境対策課の会議室及びごみ収集作業員の休憩所として使用している。 |
| 建築年月 | S52年12月（築43年） | |
| 延床面積(㎡) | 98.14 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物が老朽化している。必要に応じて修繕を行う必要があると思われる。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | D | D | D | 10 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市環境センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫 | 昭和52（1977）年竣工。ハブ対策事業や犬・猫等死骸回収作業等の倉庫及び職員休憩所として使用している。 |
| 建築年月 | S52年12月（築43年） | |
| 延床面積(㎡) | 98.14 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物が老朽化している。必要に応じて修繕を行う必要があると思われる。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | B | B | 49 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市環境センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 排ガス高度処理施設 | 平成11（1999）年3月竣工。焼却施設からの燃焼排ガス中の有害物質等を除去する施設。 |
| 建築年月 | H11年3月（築22年） | |
| 延床面積(㎡) | 146.37 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物や機械設備など全体的に老朽化している。新施設への移行まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市環境センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 灰固形化処理施設 | 平成14（2002）年6月竣工。焼却施設からの焼却灰（飛灰）に薬品を混入し、固形化する施設。 |
| 建築年月 | H14年6月（築18年） | |
| 延床面積(㎡) | 306.88 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物や機械設備など全体的に老朽化している。新施設への移行まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市環境センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 資源ごみ集積場 | 資源ごみ(古紙、古布）や有害ごみ（電池、蛍光灯）等の一時保管倉庫として使用している。 |
| 建築年月 | 不明 | |
| 延床面積(㎡) | 139.12 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物が老朽化して雨漏りがあり、修繕しながら使用している。今後も適宜、修繕が必要になると思われる。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧源河小学校 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎① | 昭和51（1976）年建築。事務所のほか展示室や資料整理・保管場所として使用している。 |
| 建築年月 | S51年3月（築45年） | |
| 延床面積(㎡) | 482.00 | 課題 |
| 所管課 | 博物館 | 老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離、ドアの腐食等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧源河小学校 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎② | 展示室や資料整理・保管場所として使用している。 |
| 建築年月 | S53年3月（築43年） | |
| 延床面積(㎡) | 380.00 | 課題 |
| 所管課 | 博物館 | 老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離、ドアの腐食等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧源河小学校 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎③ | 昭和55（1980）年建築。講座の実施や資料整理場所として使用している。羽地民泊推進協議会やNPO法人等の事務所として一部使用されている。 |
| 建築年月 | S55年2月（築41年） | |
| 延床面積(㎡) | 613.00 | 課題 |
| 所管課 | 博物館 | 老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離、ドアの腐食等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧源河小学校 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 屋内運動場 | | | | | | 平成7（1995）年建築。名護博物館の管理後も地域のイベントやスポーツの練習などで使用されている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H7年3月（築26年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 750.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 博物館 | | | | | | 老朽化、塩害等による、外壁のひび割れ、剥離、雨漏りによる床の劣化などがある。雨漏りについては令和元（2019）年度に修繕した。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 集約化 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧源河小学校 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎④ | | | | | | 平成13（2001）年建築。講座の実施や資料整理場所として使用している。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H13年2月（築20年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 199.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 博物館 | | | | | | 塩害等によるドアの腐食や外壁の剥離が若干見られるが、他の校舎よりは状態は良好。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 集約化 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 博物館倉庫　（旧いこいの村おきなわ） | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 体育館 | | | | | | 昭和54（1979）年建築。平成25（2013）年の「旧いこいの村おきなわ」解体時に、博物館資料の仮保管場所として体育館のみ残した。サバニや農機具など大型民具を中心に保管している。電気・水道設備なし。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S54年11月（築41年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 839.43 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 博物館 | | | | | | 老朽化による外壁のひび割れ、剥離等のほか雨漏りが見られる。新博物館整備後に保管資料は移動する。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 廃止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | C | C | C | - | - | 40 | 対策内容 | 廃止（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護博物館源河倉庫（旧源河幼稚園） | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 園舎 | | | | | | 昭和54（1979）年建築。博物館資料の保管場所として使用している。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S54年12月（築41年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 180.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 博物館 | | | | | | 老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 集約化 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 区画整理係事務所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 区画整理係事務所 | 令和元（2019）年度に解体撤去済み。 |
| 建築年月 | H5年5月（築27年） | |
| 延床面積(㎡) | 216.27 | 課題 |
| 所管課 | 都市計画課（区画整理） | なし。 |
| 対応方針 | 廃止 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 廃止 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 区画整理係事務所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 区画整理係専用住宅 | 名護都市計画事業名護第三土地区画整理事業に係る諸業務及び権利者等の対応を行う事務所として使用している。 |
| 建築年月 | H8年8月（築24年） | |
| 延床面積(㎡) | 116.64 | 課題 |
| 所管課 | 都市計画課（区画整理） | 老朽化による錆等がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | A | A | 93 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市別館事務所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 選挙管理委員会事務所 | 当該施設は平成12（2000）年九州・沖縄サミットにて使用したものをそのまま事務所として活用しており、トイレ内装や木造外壁の腐食等老朽化が激しい。保守点検については職員の目視のみとなっている。 |
| 建築年月 | H13年3月（築20年） | |
| 延床面積(㎡) | 99.59 | 課題 |
| 所管課 | 選挙管理委員会事務局 | 基本的には簡易な事務所なので耐震化、防炎、防犯については未対応で安心できない。選挙期間中以外の勤務時間後は無人となるので翌朝まで何かが起こっても対応できない。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | B | B | B | 62 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

# 10. 公園

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧


| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 農村公園 | 阿社儀農村公園 | 阿社義農村公園便所 | 113 |
| 漁港公園 | 仲尾次運動公園 | 公衆便所 | 113 |
| 漁港公園 | 仲尾次運動公園 | 休憩所 | 113 |
| その他公園 | 名護市轟の滝広場 | トイレ | 113 |
| その他公園 | 嵐山展望所 | 嵐山展望所 | 114 |
| その他公園 | 嵐山展望所 | 嵐山展望公園便所 | 114 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 守衛室 | 114 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 便所1（マダガスカル） | 114 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 便所(駐車場) | 115 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 店舗 | 115 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 店舗 | 115 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 動物舎（ダチョウ2） | 115 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 動物舎(ダチョウ1) | 116 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 動物舎（ウォーターバック） | 116 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 動物舎（エランド2） | 116 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 動物舎（エランド1） | 116 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 便所2（保護センター） | 117 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | ポンプ室 | 117 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | ポンプ室 | 117 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 電気室 | 117 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 展示場、店舗、事務所（メインハウス） | 118 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 倉庫 | 118 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 倉庫 | 118 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 便所(ふれあい広場) | 118 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 店舗（パーラー・木造) | 119 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 研究学習ロッジ | 119 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 獣舎、繁殖棟 | 119 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 飼育管理棟 | 119 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 自然博物情報館 | 120 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 駅舎棟 | 120 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | 倉庫棟 | 120 |
| その他公園 | 名護自然動植物公園 | ガイド電気機関車維持倉庫 | 120 |

| 施設名称 | 阿社儀農村公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 阿社義農村公園便所 | 平成12（2000）年に建設後、20年が経過しており、経年劣化によるひび割れ等が見られるが大きな損傷は、現在の所、見られない。 |
| 建築年月 | H12年5月（築20年） | |
| 延床面積(㎡) | 28.22 | 課題 |
| 所管課 | 農林水産課 | 継続的な補修、修繕にて長寿命化を目指していきたいが予算的な問題がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 仲尾次運動公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 公衆便所 | 平成9年（1997）に建設後、約20年が経過しており、外壁の剥がれ等は見られるが大きなひび割れなどの損傷は現在の所、見られない。 |
| 建築年月 | H9年3月（築24年） | |
| 延床面積(㎡) | 20.90 | 課題 |
| 所管課 | 農林水産課 | 継続的な補修、修繕にて長寿命化を目指していきたいが予算的な問題がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | B | B | A | 87 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 仲尾次運動公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 休憩所 | 平成11年（1999）に建設後、約20年が経過しており、机や椅子等の故意による破損が見られる。しかし、利用頻度や地域の要望等を踏まえると緊急で修繕を行う必要は無い。 |
| 建築年月 | H11年3月（築22年） | |
| 延床面積(㎡) | 49.87 | 課題 |
| 所管課 | 農林水産課 | 現状では大きな問題はないが、屋根がレンガ素材となっており、一部落ちて無くなっている状況がある。台風等や日常点検で確認を行い、必要な時期に適切な修繕を実施するなど対応が必要。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | B | B | B | 84 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市轟の滝広場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | トイレ | 平成29（2017）年度に建築。平成30（2018）年度より運用開始し指定管理者が管理。 |
| 建築年月 | H29年9月（築3年） | |
| 延床面積(㎡) | 88.50 | 課題 |
| 所管課 | 都市計画課 | 築年数が浅く、現在において不具合や変状等は見られない。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 嵐山展望所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 嵐山展望所 | 羽地内海を一望できる展望所となっており、市内外の方々が訪れる観光施設となってる。展望所1階部分は、地元特産品等の販売を行っている。<br>営業時間：10:00～17:00年中無休、2階展望所利用については制限なし。※平成20（2008）年3月嵐山展望所修繕として、展望所内外部塗装を施工。 |
| 建築年月 | S56年4月（築39年） | |
| 延床面積(㎡) | 159.00 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 既存の展望所は築40年が経過しているが、建物の現状としては問題なく利用されている。展望所を含めた周辺整備計画について、対応方針を検討する必要がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 嵐山展望所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 嵐山展望公園便所 | 観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。 |
| 建築年月 | H2年4月（築30年） | |
| 延床面積(㎡) | 33.88 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 公園便所を含めた周辺整備計画について、対応方針を検討する必要がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 守衛室 | 昭和62（1987）年建設。守衛室として使用。 |
| 建築年月 | S62年10月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 7.50 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 便所1（マダガスカル） | 昭和62（1987）年に建築した施設内の便所として使用している。 |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 24.00 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | バリアフリートイレが使用できない状況になっている。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 便所(駐車場) | 昭和62（1987）年に建設。駐車場の便所として使用。 |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 43.40 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 店舗 | 現段階での入園者数では、レストランを維持する見込みが取れないため、未使用中。今後状況をみてレストランの再開を検討。 |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 174.18 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 店舗 | 現段階での入園者数では、レストランを維持する見込みが取れないため、未使用中。今後状況をみてレストランの再開を検討。 |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 772.86 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 動物舎（ダチョウ2） | 対象動物の減により現在一時不使用。今後の動物の導入状況により利用再開。 |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 13.26 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 動物舎(ダチョウ1) | | | | | | 対象動物の減により現在一時不使用。今後の動物の導入状況により利用再開。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 13.26 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 動物舎（ウォーターバック） | | | | | | 対象動物の減により現在一時不使用。今後の動物の導入状況により利用再開。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 38.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 動物舎（エランド2） | | | | | | 昭和62（1987）年建設。動物舎として使用。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 20.63 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 動物舎（エランド1） | | | | | | 昭和62（1987）年建設。動物舎として使用。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 20.63 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 便所2（保護センター） | 昭和62（1987）年建設。バリアフリートイレが使用できない状況になっている。 |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 24.00 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | バリアフリートイレが使用できない状況になっている。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | ポンプ室 | 昭和62（1987）年建設。ポンプ室として使用。 |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 8.06 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 屋根、外壁に一部破損あり。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | ポンプ室 | 昭和62（1987）年建設。ポンプ室として使用。 |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 8.06 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 電気室 | 昭和62（1987）年建設。電気室として使用。 |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 29.16 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 展示場、店舗、事務所（メインハウス） | 昭和62（1987）年建設。展示場、店舗、事務所として使用。 |
| 建築年月 | S62年11月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,608.54 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | B | B | B | B | 72 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫 | 昭和63（1988）年建設。現在は使用していない。 |
| 建築年月 | S63年3月（築33年） | |
| 延床面積(㎡) | 113.64 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 現在使用していないため、外壁が部分的に損傷している。 |
| 対応方針 | 廃止 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | 廃止（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫 | 昭和63（1988）年建設。現在は使用していない。 |
| 建築年月 | S63年7月（築32年） | |
| 延床面積(㎡) | 20.90 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 現在使用していないため、屋根、外壁は全面的に損傷している。 |
| 対応方針 | 廃止 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | 廃止（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 便所(ふれあい広場) | 昭和63（1988）年建設。バリアフリートイレが使用できない状況になっている。 |
| 建築年月 | S63年7月（築32年） | |
| 延床面積(㎡) | 37.20 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | バリアフリートイレが使用できない状況になっている。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 店舗（パーラー・木造） | | | | | | 施設内の休憩場所。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H3年12月（築29年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 36.14 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | C | B | B | B | B | 72 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 研究学習ロッジ | | | | | | 平成16（2004）年建設。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H16年7月（築16年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 269.83 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 獣舎、繁殖棟 | | | | | | 平成16（2004）年建設。獣舎、繁殖棟として使用。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H16年7月（築16年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 532.90 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 飼育管理棟 | | | | | | 平成16（2004）年建設。獣舎、飼育管理棟として使用。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H16年7月（築16年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 205.28 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光課 | | | | | | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 自然博物情報館 | 平成17（2005）年建設。ホールや休憩室として使用。 |
| 建築年月 | H17年3月（築16年） | |
| 延床面積(㎡) | 967.98 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 施設の照明、ホールの空調、浄化槽が故障している。また、外壁の配管や休憩室の天井等が破損している。屋上のシート防水も一部破損あり。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | B | B | B | B | 72 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 駅舎棟 | 平成17（2005）年建設。機関車乗り場として使用。 |
| 建築年月 | H17年3月（築16年） | |
| 延床面積(㎡) | 115.94 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 倉庫棟 | 平成17（2005）年建設。事務所兼倉庫として使用。 |
| 建築年月 | H17年3月（築16年） | |
| 延床面積(㎡) | 259.85 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護自然動植物公園 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | ガイド電気機関車維持倉庫 | 平成17（2005）年建設。各部に破損が見受けられる。 |
| 建築年月 | H17年8月（築15年） | |
| 延床面積(㎡) | 204.75 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 屋根の一部が破損している。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | A | A | A | 91 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

# 11．供給処理施設

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧

| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 供給処理施設 | 名護市衛生センター | 衛生センター | 123 |
| 供給処理施設 | 名護市一般廃棄物最終処分場 | 計量室 | 123 |
| 供給処理施設 | 名護市一般廃棄物最終処分場 | 水処理施設 | 123 |
| 供給処理施設 | 名護市一般廃棄物最終処分場 | 粗大ごみ処理施設 | 123 |
| 供給処理施設 | 名護市一般廃棄物最終処分場 | リサイクルセンター | 124 |

| 施設名称 | 名護市衛生センター | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 衛生センター | 昭和48（1973）年3月竣工。全体的に老朽化している。現在、名護市及び北部3村(国頭村、大宜味村、東村）の浄化槽使用世帯のし尿処理を行っている。 |
| 建築年月 | S48年3月（築48年） | |
| 延床面積(㎡) | 218.65 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物や機械設備など全体的に老朽化している。新施設への移行まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市一般廃棄物最終処分場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 計量室 | 平成7（1995）年2月竣工。一般廃棄物最終処分場へ搬入されるごみ重量を計量する施設。 |
| 建築年月 | H7年2月（築26年） | |
| 延床面積(㎡) | 27.00 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物が老朽化している。必要に応じて修繕を行う必要があると思われる。 |
| 対応方針 | 廃止 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 廃止（実施時期検討中） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市一般廃棄物最終処分場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 水処理施設 | 平成7（1995）年2月竣工。一般廃棄物埋立処分場からの浸出水を処理する施設。 |
| 建築年月 | H7年2月（築26年） | |
| 延床面積(㎡) | 463.18 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物や機械設備など全体的に老朽化している。最終処分場の廃止まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市一般廃棄物最終処分場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 粗大ごみ処理施設 | 平成11（1999）年3月竣工。現在はペットボトルやプラ製容器包装等の分別や圧縮を行っている。 |
| 建築年月 | H11年3月（築22年） | |
| 延床面積(㎡) | 892.93 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物や機械設備など全体的に老朽化している。新施設への移行まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。 |
| 対応方針 | 集約化 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 集約化 | | | | | | | | | |

<table>
<tr><td>施設名称</td><td colspan="6">名護市一般廃棄物最終処分場</td><td colspan="13">現状</td></tr>
<tr><td>建物名称</td><td colspan="6">リサイクルセンター</td><td colspan="13" rowspan="2">平成18（2006）年3月竣工。現在は空き缶の圧縮を行っている。</td></tr>
<tr><td>建築年月</td><td colspan="6">H18年3月（築15年）</td></tr>
<tr><td>延床面積(㎡)</td><td colspan="6">130.00</td><td colspan="13">課題</td></tr>
<tr><td>所管課</td><td colspan="6">環境対策課</td><td colspan="13" rowspan="2">建物や機械設備など全体的に老朽化している。新施設への移行まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。</td></tr>
<tr><td>対応方針</td><td colspan="6">集約化</td></tr>
<tr><td rowspan="2">劣化状況<br>調査結果</td><td>屋根</td><td>外壁</td><td>内部</td><td>電気</td><td>機械</td><td>健全度</td><td>対応予定年度</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td></tr>
<tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>75</td><td>対策内容</td><td colspan="3">集約化</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 12. その他

建物ごとの個別施設計画　掲載ページ一覧

| 中分類 | 施設名称 | 建物名称 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 公衆便所等 | 旭川公衆便所 | 旭川公衆便所 | 127 |
| 公衆便所等 | 嘉陽公衆便所 | 嘉陽公衆便所 | 127 |
| 公衆便所等 | 喜瀬ビーチシャワー便所 | 喜瀬ビーチシャワー便所 | 127 |
| 公衆便所等 | 勝山公衆便所 | 勝山公衆便所 | 127 |
| 公衆便所等 | 嘉津宇岳公衆便所 | 嘉津宇岳公衆便所 | 128 |
| 公衆便所等 | 瀬嵩公衆便所 | 瀬嵩公衆便所 | 128 |
| 公衆便所等 | 天仁屋地区公衆トイレ | 天仁屋地区公衆トイレ | 128 |
| 宿舎 | 名護市県立高等学校北部合同寄宿舎 | 寄宿舎 | 128 |
| 斎場 | 名護市斎場 | 斎場 | 129 |
| その他 | 名護ラジオ放送中継局 | 名護ラジオ放送局 | 129 |
| その他 | GODAC（名護市国際海洋環境情報センター） | 事務所 | 129 |
| その他 | 旧天仁屋小学校 | 校舎① | 129 |
| その他 | 旧天仁屋小学校 | 校舎② | 130 |
| その他 | 旧天仁屋小学校 | 便所 | 130 |
| 廃止済施設 | 旧サンスポーツランド名護 | 事務所 | 130 |

| 施設名称 | 旭川公衆便所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 旭川公衆便所 | 観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。 |
| 建築年月 | 不明 | |
| 延床面積(㎡) | 13.50 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 嘉陽公衆便所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 嘉陽公衆便所 | 観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。 |
| 建築年月 | 不明 | |
| 延床面積(㎡) | 10.00 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 喜瀬ビーチシャワー便所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 喜瀬ビーチシャワー便所 | 観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。 |
| 建築年月 | 不明 | |
| 延床面積(㎡) | 77.80 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 建物の劣化が見られるため廃止を検討しているが、トイレの管理をしている喜瀬区と調整が必要なため、廃止時期については未定。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | B | B | B | B | 72 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 勝山公衆便所 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 勝山公衆便所 | 観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。 |
| 建築年月 | 不明 | |
| 延床面積(㎡) | 15.84 | 課題 |
| 所管課 | 観光課 | 観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 嘉津宇岳公衆便所 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 嘉津宇岳公衆便所 | | | | | | 観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | 不明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 18.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光課 | | | | | | 観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 瀬嵩公衆便所 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 瀬嵩公衆便所 | | | | | | 観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | 不明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 23.70 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光課 | | | | | | 観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 天仁屋地区公衆トイレ | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 天仁屋地区公衆トイレ | | | | | | 観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H30年12月（築2年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 19.75 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光課 | | | | | | 観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | A | A | A | A | A | 100 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市県立高等学校北部合同寄宿舎 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 寄宿舎 | | | | | | 平成15（2003）年度に完成。約17年が経過している。遠隔地出身生徒の安全な就学環境を支援することを目的としている。現時点で、稼働率も約63%で赤字経営となっている。運営などは北部合同宿舎運営協議会が行っており、補修などは北部広域市町村圏事務組合の予算で行っている。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H15年4月（築17年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 1,759.82 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 企画政策課 | | | | | | 冷房設備と厨房設備の老朽化が報告されている。また、悪天候の際、雨漏りも報告されている。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 名護市斎場 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 斎場 | 昭和55（1980）年7月竣工。火葬場及び斎場として、市民が使用している。 |
| 建築年月 | S55年7月（築40年） | |
| 延床面積(㎡) | 451.69 | 課題 |
| 所管課 | 環境対策課 | 建物や機械設備が全体的に老朽化している。機械設備や耐火材等、継続的な修繕・補修が必要である。また、建替えについて市民からの要望もある。 |
| 対応方針 | 建替え | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | C | C | C | C | 40 | 対策内容 | | | | 建替え | | | | | | |

| 施設名称 | 名護ラジオ放送中継局 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 名護ラジオ放送局 | 平成13（2001）年度に供用開始され、民間放送事業者の設備が設置されており、名護市民の情報収集の大きな役割を果たしている。 |
| 建築年月 | H13年3月（築20年） | |
| 延床面積(㎡) | 50.70 | 課題 |
| 所管課 | 総務課 | 整備から20年が経過しており、設備更新を検討する必要がある。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | GODAC（名護市国際海洋環境情報センター） | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所 | ・平成13（2001）年の開所以降、名護市とGODACは使用賃貸借契約により、市が施設を無償貸し付けし、GODACが管理・修繕を行っている。<br>・当該施設は各所に傷みが出ており、雨漏り等の修繕が必要な状況にある。<br>・これまでの維持管理費や今後の修繕費の想定を踏まえ、GODACから市に対し、修繕費の一部負担の可否について相談があった。 |
| 建築年月 | H13年10月（築19年） | |
| 延床面積(㎡) | 1,520.39 | 課題 |
| 所管課 | 情報政策課 | ・今後増加が見込まれる維持管理費については、市とGODACの負担のあり方が課題。<br>・平成29（2017）年国立自然史博物館の県内設置について名護市議会等が国の関係機関に要請している。現時点で大きな進展はないが、当該博物館の県内設置が進展した場合、海洋研究を行うGODACの事業強化のみならず、当該施設の増築または建替えといった機能強化が必要になると考えている。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | B | B | 94 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧天仁屋小学校 | 現状 |
|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎① | 地域の声を受けて、歴史・文化の継承と地域活性化を図ることを目的として、土地利用契約者が自身で改修する予定。 |
| 建築年月 | S55年3月（築41年） | |
| 延床面積(㎡) | 695.00 | 課題 |
| 所管課 | 久志支所 | 利活用の幅が広がった時に契約者のみで修繕等に対応できるか、今後調整が必要である。 |
| 対応方針 | 現状維持 | |

| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | B | C | C | C | 53 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧天仁屋小学校 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 校舎② | | | | | | 地域の声を受けて、歴史・文化の継承と地域活性化を図ることを目的として、土地利用契約者が自身で改修する予定。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H4年2月（築29年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 374.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 久志支所 | | | | | | 利活用の幅が広がった時に契約者のみで修繕等に対応できるか、今後調整が必要である。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧天仁屋小学校 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 便所 | | | | | | 運動場は久志ロードレース時の駐車所として活用している。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H8年3月（築25年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 14.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 久志支所 | | | | | | 便益施設としての機能を果たしているか。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | B | B | B | 75 | 対策内容 | 現状維持（軽微な修繕のみ） | | | | | | | | | |

| 施設名称 | 旧サンスポーツランド名護 | | | | | | 現状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 事務所 | | | | | | 用途廃止済みの施設であり、現在は倉庫として使用している。 | | | | | | | | | | |
| 建築年月 | H1年12月（築31年） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積(㎡) | 216.00 | | | | | | 課題 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 財政課 | | | | | | 大きな劣化等は見られない。<br>耐用年数の経過後は、取り壊し等を含め検討する必要がある。 | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣化状況調査結果 | 屋根 | 外壁 | 内部 | 電気 | 機械 | 健全度 | 対応予定年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| | B | B | C | B | B | 62 | 対策内容 | C判定の部位修繕 | | | | | | | | | |

# 資 料 編

## １．名護市公共施設等総合管理個別計画の策定体制

名護市公共施設等総合管理個別計画の策定にあたっては、施設を所管する関係各課との調整を重ね、全庁体制で取り組みました。さらに、公共施設マネジメントは、本市の市政運営に関連するため、副市長及び各部長で構成される「名護市公共施設等総合管理個別計画策定検討委員会」において検討した上で、庁議決定により策定しました。また、住民意見を反映させるため、パブリックコメントを実施しました。




## ２．名護市公共施設等総合管理個別計画策定検討委員会の委員

| | |
|---|---|
| 委員長 | 副市長 |
| 副委員長 | 総務部長 |
| 委　員 | 企画部長<br>地域経済部長<br>市民部長<br>福祉部長<br>こども家庭部長<br>農林水産部長<br>建設部長<br>環境水道部長<br>教育次長<br>消防長 |

名護市公共施設等総合管理個別計画

令和 3 年 3 月　発行

発行：名護市　総務部　財政課
〒905-8540
沖縄県名護市港一丁目 1 番 1 号
電話：(0980) 53-1212（代表）