

【別紙2】数量表

		諸元	真喜屋小学校	羽地小学校	稲田小学校	安和小学校	屋部小学校	屋部小学校 中山分校	大宮小学校	名護小学校	東江小学校	瀬喜田小学校	久辺小学校	大北小学校	合計	備考
児童数			78	362	92	71	677	3	826	831	432	64	143	569	4,148	
校内LAN																
1	センタースイッチ (L3SW)	SFP対応	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SFPモジュール2個/台付き
2	フロアスイッチ (L2SW)	PoE対応	5	5	4	4	6	2	10	9	6	4	4	7	66	
3	無線LANコントローラ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4	無線アクセスポイント		28	39	23	26	52	13	54	51	41	27	26	45	425	
5	LAN配線工事															
	LAN配線 (m)	Cat6A/Cat5e	2,200	3,410	1,760	1,980	4,730	880	4,975	4,840	3,630	2,090	2,090	4,180	36,765	
	情報コンセント	Cat5e対応	30	52	24	26	74	12	86	80	56	28	30	68	566	2個/全教室
	HUB収納盤		6	6	5	5	7	3	11	10	7	5	5	8	78	
充電保管庫																
1	電源キャビネット	20台収容	6	0	6	6	0	1	0	0	0	6	3	0	28	
2	電源キャビネット	40台収容	0	12	0	0	22	0	27	27	15	0	3	18	124	
クラウド環境等構築																
1	端末・アカウント管理	設定費	86	379	100	79	706	5	859	865	451	72	151	592	4,345	
		諸元	羽地中学校	屋部中学校	名護中学校	久辺中学校	東江中学校	大宮中学校	屋我地 ひるぎ学園	緑風学園	教育施設課				合計	備考
生徒数			259	273	696	69	276	376	162	177	—				2,288	
校内LAN																
1	センタースイッチ (L3SW)	SFP対応	1	1	1	1	1	1	1	1	α				8	SFPモジュール2個/台付き
2	フロアスイッチ (L2SW)	PoE対応	5	6	10	4	6	9	5	6	α				51	
3	無線LANコントローラ		1	1	1	1	1	1	1	1	—				8	
4	無線アクセスポイント		36	35	58	26	38	45	29	40	α				307	
5	LAN配線工事															
	LAN配線 (m)	Cat6A/Cat5e	2,970	2,530	5,080	1,870	2,860	3,740	2,090	3,080	—				24,220	
	情報コンセント	Cat5e対応	69	54	123	39	63	84	48	69	—				549	2個/全教室
	HUB収納盤		6	7	11	5	7	10	6	7	—				59	
充電保管庫																
1	電源キャビネット	20台収容	0	0	0	3	0	0	8	9	—				20	
2	電源キャビネット	40台収容	8	9	18	0	9	12	1	0	—				57	
クラウド環境等構築																
1	端末・アカウント管理	設定費	280	294	745	80	300	403	181	198	58				2,539	
その他	<p>本数量は、あくまで積算用の想定数量となります。落札後の現場調査により増減します。</p> <p>羽地小・名護小・久辺小・大北小・稲田小・大宮小・屋部小学校中山分校・羽地中・久辺中・大宮中の10校は、体育館への無線アクセスポイントの調達と設置は含みません。</p> <p>※対象校の図面が必要な場合、施設台帳のデータを提供しますので、USBメモリ等の記憶媒体をご持参ください。ただし、ウィルス感染防止のため、未使用又はフォーマット済みの記憶媒体に限ります。</p>															