

いさがわ市営住宅建替電気設備工事(Ⅰ期)	
	参考数量

No.	名 称	規 格	单位	数 量	单 价	金 额	備 考
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
1	幹線設備工事						
	イ)機器取付工事						
	引込開閉器盤	屋外SUS製 自立型	1	面			
	共用分電盤 L-A	屋内SUS製 自立型	1	面			
	住戸分電盤	ELB3P40/2P20A×8	20	面			
	住戸分電盤	ELB3P40/2P20A×10	10	面			
	計器取付板	樹脂製 BP-2J	30	面			
	計器取付固定金具	伸縮型 塗装仕上げ	30	個			
	直線接続材	JCAA規格 圧縮方式 38°	2	組			
	直線接続材	JCAA規格 圧縮方式 60°	3	組			
	直線接続材	JCAA規格 圧縮方式 100°	1	組			
	電動機結線	直入始動方式	1	台			
	ケーブルブラケット	EM-CET38°	30	個			
	フックボルト	SUS製	6	本			
	3線ラック	引留碍子共	3	組			
	防火区画貫通処理材	φ 75	24	箇所			
	連結式接地棒	14 φ × 1,500L	1	本			
	接地埋設標	金属製	1	枚			
	ロ)配管配線工事						
	プレハブ分岐ケーブル	CET38-CET14,E14 5分岐	6	本			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET14° (ころがし)	4	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET14° (PF内)	202	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET38° (FEP内)	79	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET60° (FEP内)	106	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET100° (FEP内)	60	m			

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET100°(管内)	12	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	181	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5° (PF内)	42	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE8° (PF内)	178	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE14° (PF内)	87	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE22° (PF内)	8	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	5	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28 (インペイ)	187	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE70 (露出)	12	m			
	波付ポリエチレン管	FEP30	42	m			
	波付ポリエチレン管	FEP50	73	m			
	波付ポリエチレン管	FEP65	154	m			
	アウトレットボックス	中四44 (樹脂製)	2	個			
	スイッチボックス	5ヶ用 (樹脂製)	30	個			
	異種管継手	FEP65	2	個			
	ハ) 土工事						
	掘削	小規模土工	19.0	m ³			
	保護砂	小規模土工	11.8	m ³			
	埋め戻し	小規模土工 発生土	7.2	m ³			
	発生土運搬(DID有)	DT4t BH0.28 7.0Km以下	11.8	m ³			

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
2	共用灯設備工事						
	イ)機器取付工事						
	照明器具 TYPE-F	LSS1MP/RP-2-14	2	台			
	照明器具 TYPE-J	LED防雨型シーリング	40	台			
	照明器具 TYPE-K	LED防雨型ブラケット	13	台			
	照明器具 TYPE-L	LBF3MP/RP-2-13	2	台			
	照明器具 TYPE-M	K1-LSS14MP-2	5	台			
	フラッシュプレート	角型 ブランク 新金	4	枚			
	埋込スイッチ	1P15A×1 新金	2	個			
	埋込コンセント	2PE15A×2 ET 新金	3	個			
	ロ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	341	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	1,132	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF2.0-3C (ころがし)	4	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF2.0-3C (PF内)	6	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	196	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 (インペイ)	153	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28 (インペイ)	6	m			
	コンクリートボックス	八角75 (樹脂製)	45	個			
	アウトレットボックス	中四44 (樹脂製)	10	個			
	スイッチボックス	1ヶ用 (樹脂製)	19	個			

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
3	住戸電灯設備工事						
	3-1.1LDK(一般)	1戸当り					
	イ)機器取付工事						
	照明器具 TYPE-A	LEDシーリング 5,499Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-B	LEDシーリング 4,899Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-C	LEDシーリング 865Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-D	LEDシーリング 580Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-E	LSS1-4-23	1	台			
	照明器具 TYPE-F	LSS1MP/RP-2-14	1	台			
	照明器具 TYPE-G	LED棚下灯 980Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-H	LEDブラケット 840Lm	1	台			
	ロ)配線器具設置工事						
	埋込スイッチ(ネーム)	1P15A×1	2	個			
	埋込スイッチ(ネーム)	1P15A×1+ON/OFF×1	1	個			
	埋込スイッチ(ネーム)	1P15A×2+ON/OFF×1	1	個			
	埋込スイッチ(ネーム)	1P15A×1+3W15A×1	2	個			
	埋込コンセント	2PE15A×1 ET付	3	個			
	埋込コンセント	2PE15A×2 ET付	9	個			
	複合コンセント	2PE15A×2 ET付 3連	3	個			
	防滴コンセント	2PE15A×1 ET付	1	個			
	防雨コンセント	2PE15A×1 入線機能付	1	個			
	コンセントコネクタ	2PE15A×1	2	個			
	引掛ローゼット	コンセント付	2	個			

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
	フラッシュプレート	角型 ノズル	1	枚			
	チャイム用押ボタン	AC100V 防雨型	1	個			
	玄関チャイム	AC100V	1	個			
	ハ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	223	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	186	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-2C (モール)	1	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-2C (天井内)	6	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-3C (天井内)	2	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3C (PF内)	1	m			
	付属ケーブル	VCT1.25-2C相当 (PF内)	5	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	127	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 (インペイ)	11	m			
	合成樹脂線ぴ	PR24 (1号)	1	m			
	コンクリートボックス	八角75 (樹脂製)	6	個			
	アウトレットボックス	中四44 (樹脂製)	12	個			
	スイッチボックス	1ヶ用 (樹脂製)	16	個			
	スイッチボックス	3ヶ用 (樹脂製)	3	個			

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
	3-2.2DK(車椅子)	1戸当り					
	イ)機器取付工事						
	照明器具 TYPE-A	LEDシーリング 5,499Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-B	LEDシーリング 4,899Lm	2	台			
	照明器具 TYPE-C	LEDシーリング 865Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-D	LEDシーリング 580Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-F	LSS1MP/RP-2-14	2	台			
	照明器具 TYPE-G	LED棚下灯 980Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-H	LEDブラケット 840Lm	1	台			
	ロ)配線器具設置工事	1戸当り					
	ワイドハンドル形スイッチ	1P15A×1	2	個			
	ワイドハンドル形スイッチ	1P15A×1+3W15A×1	2	個			
	ワイドハンドル形スイッチ	1PH15A×1+1P15A×1	1	個			
	ワイドハンドル形スイッチ	1P15A+ONレバ+4段切替	1	個			
	埋込コンセント	2PE15A×1 ET付	3	個			
	埋込コンセント	2PE15A×2 ET付	9	個			
	複合コンセント	2PE15A×2 ET付 3連	4	個			
	防滴コンセント	2PE15A×1 ET付	1	個			
	防雨コンセント	2PE15A×1 入線機能付	1	個			
	コンセントコネクタ	2PE15A×1	1	個			
	引掛ローゼット	コンセント付	3	個			
	フラッシュプレート	角型 ノズル	2	枚			
	チャイム用押ボタン	AC100V 防雨型	1	個			

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
	玄関チャイム	AC100V	1	個			
	ハ)配管配線工事	1戸当り					
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	283	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	220	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-2C (モール)	1	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-3C (天井内)	3	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3C (PF内)	6	m			
	付属ケーブル	VCT1.25-2C相当 (PF内)	7	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	162	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 (インペイ)	11	m			
	合成樹脂線び	PR24 (1号)	1	m			
	コンクリートボックス	八角75 (樹脂製)	5	個			
	アウトレットボックス	中四44 (樹脂製)	11	個			
	スイッチボックス	1ヶ用 (樹脂製)	14	個			
	スイッチボックス	2ヶ用 (樹脂製)	1	個			
	スイッチボックス	3ヶ用 (樹脂製)	4	個			

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
	3-3.2DK(一般)	1戸当り					
	イ)機器取付工事						
	照明器具 TYPE-A	LEDシーリング* 5,499Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-B	LEDシーリング* 4,899Lm	2	台			
	照明器具 TYPE-C	LEDシーリング* 865Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-D	LEDシーリング* 580Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-F	LSS1MP/RP-2-14	1	台			
	照明器具 TYPE-G	LED棚下灯 980Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-H	LEDブラケット 840Lm	1	台			
	ロ)配線器具設置工事	1戸当り					
	埋込スイッチ(ネーム)	1P15A×1	3	個			
	埋込スイッチ(ネーム)	1P15A×1+ON/OFF×1	2	個			
	埋込スイッチ(ネーム)	1P15A×1+3W15A×1	2	個			
	埋込コンセント	2PE15A×1 ET付	4	個			
	埋込コンセント	2PE15A×2 ET付	9	個			
	複合コンセント	2PE15A×2 ET付 3連	4	個			
	防滴コンセント	2PE15A×1 ET付	1	個			
	防雨コンセント	2PE15A×1 入線機能付	1	個			
	コンセントコネクタ	2PE15A×1	2	個			
	引掛ローゼット	コンセント付	3	個			
	フラッシュプレート	角型 ノズル	1	枚			
	チャイム用押ボタン	AC100V 防雨型	1	個			
	玄関チャイム	AC100V	1	個			

[illegible]

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
	3-4.3DK(一般)	1戸当り					
	イ)機器取付工事						
	照明器具 TYPE-A	LEDシーリング 5,499Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-B	LEDシーリング 4,899Lm	3	台			
	照明器具 TYPE-C	LEDシーリング 865Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-D	LEDシーリング 580Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-E	LSS1-4-23	1	台			
	照明器具 TYPE-F	LSS1MP/RP-2-14	1	台			
	照明器具 TYPE-G	LED棚下灯 980Lm	1	台			
	照明器具 TYPE-H	LEDブラケット 840Lm	1	台			
	ロ)配線器具設置工事	1戸当り					
	埋込スイッチ(ネーム)	1P15A×1	4	個			
	埋込スイッチ(ネーム)	1P15A×1+ON・OFF×1	1	個			
	埋込スイッチ(ネーム)	1P15A×2+ON・OFF×1	1	個			
	埋込スイッチ(ネーム)	1P15A×1+3W15A×1	2	個			
	埋込コンセント	2PE15A×1 ET付	5	個			
	埋込コンセント	2PE15A×2 ET付	11	個			
	複合コンセント	2PE15A×2 ET付 3連	5	個			
	防滴コンセント	2PE15A×1 ET付	1	個			
	防雨コンセント	2PE15A×1 入線機能付	1	個			
	コンセントコネクタ	2PE15A×1	2	個			
	引掛ローゼット	コンセント付	4	個			
	フラッシュプレート	角型 ノズル	1	枚			

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
	チャイム用押ボタン	AC100V 防雨型	1	個			
	玄関チャイム	AC100V	1	個			
	ハ)配管配線工事	1戸当り					
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	294	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	245	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-2C (モール)	1	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-2C (天井内)	6	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-3C (天井内)	2	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3C (PF内)	4	m			
	付属ケーブル	VCT1.25-2C相当 (PF内)	9	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	179	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 (インペイ)	11	m			
	合成樹脂線び	PR24 (1号)	1	m			
	コンクリートボックス	八角75 (樹脂製)	8	個			
	アウトレットボックス	中四44 (樹脂製)	14	個			
	スイッチボックス	1ヶ用 (樹脂製)	20	個			
	スイッチボックス	3ヶ用 (樹脂製)	5	個			

参考数量

[illegible]

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
4	電話設備工事						
	イ)機器取付工事						
	電話保安器収納箱	屋外露出型SUS製 30P	1	面			
	電話端子箱	屋外埋込型SUS製 10P	1	面			
	電話端子箱	屋外埋込型SUS製 20P	2	面			
	電話端子箱	屋外埋込型SUS製 30P	2	面			
	埋込型モジュラー	6極2芯 C付	30	個			
	ノズルチップ	1個 取付金具	90	個			
	ノズルチップ	3個 取付金具	10	個			
	ノズルチップ	4個 取付金具	10	個			
	ノズルチップ	5個 取付金具	10	個			
	引留金具		2	個			
	連結式接地棒	14φ×1,500L	1	本			
	接地埋設標	金属製	1	枚			
	ロ)配管配線工事						
	電話用ケーブル	EM-TIEF0.65-2C (ころがし)	4	m			
	電話用ケーブル	EM-TIEF0.65-2C (PF内)	430	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-FCPEE0.9-5P(ころがし)	4	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-FCPEE0.9-5P(PF内)	7	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-FCPEE0.65-10P(PF内)	3	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-FCPEE0.65-20P(PF内)	6	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-FCPEE0.65-30P(PF内)	34	m			
	導入線	#1.2被覆鉄線 (PF内)	1,029	m			

参考数量

[illegible]

参考数量

[illegible]

参考数量

[illegible]

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
6	火災報知設備工事						
	イ)機器取付工事						
	火災受信機	P型1級 10回線	1	台			
	受信機収納箱	屋外SUS製 点検窓付	1	面			
	総合盤	P型1級 埋込型 SUS製	5	台			
	スポット型感知器	差動式 2種	60	個			
	スポット型感知器	差動式 2種 防水	7	個			
	スポット型感知器	定温式 1種 防水	60	個			
	スポット型感知器	定温式 特種	80	個			
	光電式煙感知器	2種 露出	1	個			
	点検ボックス	EV 壁用	1	個			
	地区ベル	屋外防水型	2	個			
	ロ)配管配線工事						
	警報用ケーブル	EM-AE0.9-2C (PF内)	678	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-2C (ころがし)	4	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-2C (PF内)	38	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-5P (PF内)	3	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-7P (PF内)	9	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-10P (PF内)	6	m			
	耐火ケーブル	EM-FPC2.0-3C (PF内)	6	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	715	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 (インペイ)	18	m			

参考数量

[illegible]

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
7	構内線路設備工事						
	イ)機器設置						
	屋外灯 TYPE-A	LST1-60 H=4.5m	2	基			
	屋外灯 TYPE-B	LST1-60 H=4.5m SP共架用	1	基			
	屋外灯 TYPE-C	LSA2-63 H=4.5m	2	基			
	ポール内ジョイントユニット	MCB2P15A	5	個			
	屋外灯基礎	500×500×1,250 アンカー共	4	基			
	屋外灯基礎	500×500×1,350 アンカー共	1	基			
	ハンドホール	H2-9 R8K	1	基			
	接地棒	φ10×L=1,000	5	本			
	配管埋設標	鉄製	4	個			
	ハンドホール付属品		1	箇所			
	ロ)配管配線						
	ポリエチレンケーブル	EM-CE3.5°-3C (管内)	19	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE3.5°-2C (FEP内)	122	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (管内)	7	m			
	波付ポリエチレン管	FEP30	127	m			
	硬質ビニル電線管	VE16 (地中)	7	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP-50A 屋外埋設配管	4	m			
	配管埋設標示シート	2倍長	103	m			
	直線接続材	FEP30	14	個			
	防水キャップ	FEP30	1	個			

参考数量

[illegible]

参考数量

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
8	機械室棟 電気設備工事						
	イ)機器取付工事						
	機械室分電盤 L-P	屋内鋼板製 露出型	1	面			
	照明器具 TYPE-N	LSS1MP/RP-4-64	2	台			
	埋込スイッチ	1P15A×1 新金	1	個			
	埋込コンセント	2PE15A×2 新金	1	個			
	サーモスイッチ	埋込型	1	個			
	フラッシュプレート	角型 ノズル 新金	1	枚			
	フラッシュプレート	丸型 ノズル 新金	1	枚			
	電動機結線	直入始動方式	2	台			
	接地棒	14φ×1,500L	1	本			
	接地埋設標	黄銅製	1	枚			
	コンクリート柱	8-19-3.5 根枷共	1	式			
	支線	亜鉛メッキ鋼撚線	1	式			
	低圧ラック	碍子・バンド共	1	式			
	ロ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (管内)	2	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	54	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (管内)	1	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	22	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5° (管内)	2	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5° (PF内)	24	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE14° (管内)	2	m			

参考数量

[illegible]