

内 訳 書

[illegible]

参考数量 工事費仕訳書

工 事 名 称	多世代交流施設機械設備工事
構 造	鉄筋コンクリート造、平屋(一部・PH階)
延 べ 床 面 積	1,993.83 m ²
直 接 工 事 費	

工事別内訳

NO	工 事 別	金 額	%	備 考
1	衛生器具設備工事			
2	給水設備工事			
3	排水設備工事			
4	給湯設備工事			
5	ガス設備工事			
6	消火設備工事			
7	厨房機器設備工事			
8	空調設備工事			
9	換気設備工事			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS232B /SH232BA/TCF5534AU	10	組			
	〃	CS20AB /SH30BA/TCF5534AU	4	組			
	幼児用大便器	CS310B/S300BK	1	組			
	〃	CS300B/S300BK	3	組			
	小便器	UFS910	5	組			
	幼児用小便器	U310GY/T601P	2	組			
	カウンター式洗面器	MC35 L=750	1	組			
	〃	MC35 L=930	1	組			
	〃	MH45 L=1100	2	組			
	〃	MH45 L=1600	2	組			
	〃	MH45 L=1700	1	組			
	〃	MH45 L=1800	2	組			
	〃	MC50 L=2350	1	組			
	洗面器	L270CM/TLE28SS1A	4	組			
	掃除用流し	SK22A/T23AEQ20	3	組			
	オストメイト	UAS81RDB2NW	1	組			
	沐浴ユニット	MU31	1	組			
	ベビーチェア	YKA15S	9	個			
	ベビーシート	YKA25S	2	個			
	フィッティングボード	YKA41R	2	個			
	大便器用手すり	T112CL10	4	個			
	〃	T112HK8R	4	個			
	小便器用手すり	T112CU22	2	個			
	背もたれ	EWC285CS	4	個			
	手すり	YYB10P1	1	個			
	〃	YYB10	5	個			

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	イ)屋内給水設備工事						
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	一般 HI-VP φ 20	70	m			
	〃	便所 HI-VP φ 20	152	m			
	〃	一般 HI-VP φ 25	13	m			
	〃	便所 HI-VP φ 25	12	m			
	スリーブ取付	管×10%	1	式			
	仕切弁	GV-20 (1Mpa)	8	個			
	ボールタップ	BT-25 (複式)	1	個			
	イ)の計						
	ロ)屋外給水設備工事						
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	架空 HI-VP φ 20	1	m			
	〃	地中 HI-VP φ 20	40	m			
	〃	架空 HI-VP φ 25	4	m			
	〃	地中 HI-VP φ 25	137	m			
	〃	地中 HI-VP φ 30	25	m			
	〃	地中 HI-VP φ 40	5	m			
	仕切弁	GV-20 (1MPa)	6	個			
	〃	GV-25 (1MPa)	4	個			
	伸縮止水栓	13A	2	個			
	〃	25A	1	個			
	量水器取付	13A	1	個			
	〃	25A	1	個			
	量水器(公園側)	13A 取り付け費込み	1	個			
	サドル分水栓	φ 100×φ 40 (CIP用)	1	個			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	弁枳	VC-P (B1)	7	組			
	量水器枳	MC-1 (MB-1)	1	組			
	量水器点検用扉	SUS製	1	個			
	土工事						
	根切り	小規模土工 0.28m ³	36	m ³			
	埋戻し	保護砂	18	m ³			
	埋戻し	流用土 0.28m ³	9	m ³			
	路盤工	粒調碎石	0.04	m ³			
	残土処分	ダンプトラック10t積 bh0.45m ³ 土砂 DID有り 5.5km以下	27	m ³			
	機器搬入費	小規模土工	1	往復			
	地中埋設標	鉄製	4	個			
	地中埋設標	コンクリート製	4	個			
	埋設表示シート	アルミ帯入り D=150	4	m			
	ロ)の計						
	2 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	イ)屋内排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	一般 VP φ 40	5	m			
	〃	便所 VP φ 40	47	m			
	〃	一般 VP φ 50	49	m			
	〃	便所 VP φ 50	21	m			
	〃	一般 VP φ 65	27	m			
	〃	便所 VP φ 65	47	m			
	〃	一般 VP φ 75	19	m			
	〃	便所 VP φ 75	51	m			
	〃	一般 VP φ 100	38	m			
	〃	便所 VP φ 100	57	m			
	スリーブ取付	管×10%	1	式			
	排水金物	D-40	11	個			
	床上掃除口	COA-75	4	個			
	〃	COA-100	12	個			
	通気金物	アルミ製 埋込型 50A	1	個			
	〃	アルミ製 埋込型 65A	2	個			
	イ)の計						
	ロ)屋外排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中 VP φ 75	5	m			
	〃	地中 VP φ 100	53	m			
	〃	地中 VP φ 125	67	m			
	小口径インバート桧	S-1 90L-100-150 H=1,000	1	組			
	〃	S-2 90Y-100-150 H=1,070	1	組			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小口径インバート桧	S-3 90Y-100-150 H=1,110	1	組			
	〃	S-4 90Y-100-150 H=1,150	1	組			
	〃	S-5 90L-100-150 H=300	1	組			
	〃	S-6 DR-100-150 H=1,270	1	組			
	〃	S-7 90Y-100-150 H=1,280	1	組			
	〃	S-8 90Y-125-200 H=1,390	1	組			
	〃	S-9 DR-100-150 H=1,530	1	組			
	〃	S-10 90Y-125-200 H=1,540	1	組			
	〃	S-11 90L-125-200 H=1,520	1	組			
	〃	S-12 ST-125-200 H=1,670	1	組			
	〃	S-13 ST-125-200 H=1,260	1	組			
	〃	S-14 90L-125-200 H=850	1	組			
	〃	S-15 90L-100-150 H=520	1	組			
	〃	S-16 ST-100-150 H=700	1	組			
	〃	S-17 90L-100-150 H=870	1	組			
	〃	S-18 90Y-125-200 H=910	1	組			
	〃	公共桧 DR-125-200 H=1,300	1	組			
	グリーストラップ	許容流入量50L	1	台			
	可とうマンホール継手	ゴム製	1	個			
	土工事						
	根切り	小規模土工 0.28m ³	139	m ³			
	埋戻し	保護砂	33	m ³			
	埋戻し	流用土 0.28m ³	84	m ³			
	路盤工	粒調碎石	0.1	m ³			
	残土処分	ダンプトラック10t積 bh0.45m ³ 土砂 DID有り 5.5km以下	56	m ³			
	ロ)の計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハ)雨水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中 VP φ 40	31	m			
	〃	地中 VP φ 50	7	m			
	〃	地中 VP φ 75	3	m			
	〃	架空 VP φ 75	31	m			
	〃	地中 VP φ 100	41	m			
	〃	架空 VP φ 100	36	m			
	〃	地中 VP φ 125	84	m			
	〃	地中 VP φ 150	24	m			
	アルミ製角たてとい①	75角 3.0m	1	式			
	アルミ製角たてとい②	75角 4.0m	1	式			
	アルミ製角たてとい③	75角 4.0m	1	式			
	ルーフトレン	φ 75 (鋳鉄製)	3	個			
	〃 (中継用)	φ 75 (鋳鉄製)	3	個			
	〃 (中継用)	φ 100 (鋳鉄製)	7	個			
	コーナードレン	φ 75 (鋳鉄製)	7	個			
	〃	φ 100 (鋳鉄製)	7	個			
	小口径インバート桝	R-1 DR-125-200 H=1,900	1	組			
	〃	R-2 DR-150-200 H=1,900	1	組			
	〃	R-3 DR-125-200 H=1,900	1	組			
	〃	R-4 DR-125-200 H=1,900	1	組			
	〃	R-5 90Y-125-200 H=770	1	組			
	〃	R-6 90Y-125-200 H=840	1	組			
	〃	R-7 90L-125-200 H=510	1	組			
	〃	R-8 90Y-125-200 H=670	1	組			
	〃	R-9 90Y-150-200 H=820	1	組			
	〃	R-10 90L-150-200 H=860	1	組			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小口径インバート桧	R-11 90Y-150-200 H=920	1	組			
	配管塗装	架空 VP φ 75	31	m			
	〃	架空 VP φ 100	36	m			
	排水金物	CS-50	2	個			
	土工事						
	根切り	小規模土工 0.28m ³	14	m ³			
	埋戻し	保護砂	5	m ³			
	埋戻し	流用土 0.28m ³	9	m ³			
	残土処分	ダンプトラック10t積 bh0.45m ³ 土砂 DID有り 5.5km以下	5	m ³			
	ハ)の計						
	3 の 計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	消火設備工事						
	イ)配管工事						
	配管用炭素鋼鋼管	機械 SGP(白) 40A	7	m			
	〃	一般 SGP(白) 50A	53	m			
	〃	一般 SGP(白) 65A	50	m			
	〃	機械 SGP(白) 65A	6	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械 VP φ50	4	m			
	〃	一般 VP φ75	9	m			
	スリーブ取付工事	管×10%	1	式			
	硬質ポリ塩化ビニル管	架空 VP φ75	2	m			
	仕切弁	GV-40 (1MPa)	1	個			
	〃	GV-50 (0.5MPa)	1	個			
	〃	GV-65 (1MPa)	1	個			
	フレキシブル継手	FXJ-40 (SUS)	1	個			
	〃	FXJ-65 (SUS)	1	個			
	間接排水口	φ75×125 (RS)	1	個			
	防虫網	50A(SUS)	1	個			
	防虫網	75A(SUS)	1	個			
	配管塗装	VP φ75	2	m			
	イ)の計						
	ロ)機器取付工事						
	粉末消火器	ABC-6型	12	個			
	〃	ABC-10型	1	個			
	消火器格納箱	床置型	2	個			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	消火器格納箱	埋込型	2	個			
	屋内消火栓箱	HB-1AS型 (FB-1)	4	組			
	消火ポンプユニット	65A×300ℓ/min×46m	1	基			
	消火水槽	9m3 (FRP製)	1	基			
	電極	LF3P	1	個			
	機器搬入費	複数搬入 1,000kg以下	1	t			
	総合調整費	屋内消火栓ポンプ	1	台			
	ロ)の計						
	6 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	厨房機器設備工事						
	イ)排気フード設備工事						
	排気フード	900×820×800 (SUS製)	5	個			
	グリスフィルター	低静圧 両面型	5	個			
	防火ダンパー	300×200用	5	個			
	イ)の計						
	ロ)調理台設置工事						
	教師用調理実習台	ステンレス天板 W2400×D620×H850	1	台			
	生徒用調理実習台	一般用・ステンレス天板 W2100×D900×H850	3	台			
	生徒用調理実習台	バリアフリー対応・ステンレス天板 W2100×D900×H850	1	台			
	ロ)の計						
	7 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	空調設備工事						
	イ)配管工事						
	冷媒用被覆銅管	φ 6.35/10mm 液管	156	m			
	〃	φ 9.52/10mm 液管	774	m			
	〃	φ 12.7/20mm ガス管	156	m			
	〃	φ 15.88/20mm ガス管	671	m			
	〃	φ 25.4/20mm ガス管	103	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	一般 VP φ 20	2	m			
	〃	一般 VP φ 25	98	m			
	〃	一般 VP φ 30	48	m			
	〃	一般 VP φ 40	81	m			
	スリーブ取付工事	管×9%	1	式			
	硬質ポリ塩化ビニル管	架空 VP φ 25	3	m			
	〃	架空 VP φ 30	4	m			
	〃	架空 VP φ 40	5	m			
	保温工事	VP φ 20 (GW)	2	m			
	〃	VP φ 25 (GW)	98	m			
	〃	VP φ 30 (GW)	48	m			
	〃	VP φ 40 (GW)	81	m			
	ラッキング巻	SUS	323	m			
	配管架台	L-50 800×400	50	個			
	塗装工事	VP φ 25	3	m			
	〃	VP φ 30	4	m			
	〃	VP φ 40	5	m			
	防虫網	25A (SUS)	2	個			
	防虫網	40A (SUS)	1	個			
	防火区画貫通処理	φ 100	36	箇所			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	イ)の計						
	ロ)機器取付工事						
	パッケージエアコン	天カセ 3.6kW (ACP-1)	2	台			
	〃	天カセ 4.0kW (ACP-2)	1	台			
	〃	天カセ 4.5kW (ACP-3)	1	台			
	〃	天カセ 4.5kW (ACP-4)	1	台			
	〃	天カセ 5.0kW (ACP-5)	1	台			
	〃	天カセ 7.1kW (ACP-6)	5	台			
	〃	天カセ 10.0kW (ACP-7)	17	台			
	〃	天カセ 12.5kW (ACP-8)	3	台			
	〃	天吊り 20.0kW (ACP-9)	4	台			
	集中リモコン	R-1	2	台			
	室外機防錆処理	3.6kW (ACP-1)	2	台			
	〃	4.0kW (ACP-2)	1	台			
	〃	4.5kW (ACP-3,4)	2	台			
	〃	5.0kW (ACP-5)	1	台			
	〃	7.1kW (ACP-6)	5	台			
	〃	10.0kW (ACP-7)	17	台			
	〃	12.5kW (ACP-8)	3	台			
	〃	20.0kW (ACP-9)	4	台			
	搬入費	複数搬入 500kg以下	0.4	t			
	ロ)の計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	換気設備工事						
	イ)ダクト工事						
	スパイラルダクト	SD φ100	86	m			
	〃	SD φ150	131	m			
	〃	SD φ200	165	m			
	〃	SD φ250	77	m			
	スリーブ取付工事	管×9%	1	式			
	総合調整費	円形ダクト	458	m			
	吹出口	VHS 250×700	5	個			
	ボックス (GW25t)	450×900×350H	5	個			
	風量調節ダンパー	VD φ200	2	個			
	〃	VD φ250	4	個			
	防火ダンパー	FD φ150	6	個			
	〃	FD φ200	1	個			
	〃	FD φ250	2	個			
	イ)の計						
	ロ)機器取付工事						
	全熱交換器	120m3/h (HEU-1)	1	台			
	〃	150m3/h (HEU-2)	1	台			
	〃	190m3/h (HEU-3)	1	台			
	〃	210m3/h (HEU-4)	1	台			
	〃	460m3/h (HEU-5)	1	台			
	〃	530m3/h (HEU-6)	2	台			
	〃	625m3/h (HEU-7)	2	台			
	〃	640m3/h (HEU-8)	2	台			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	全熱交換器	690m ³ /h (HEU-9)	1	台			
	〃	750m ³ /h (HEU-10)	1	台			
	〃	870m ³ /h (HEU-11)	1	台			
	天井埋込換気扇	60m ³ /h (FE-1)	1	台			
	〃	70m ³ /h (FE-2)	1	台			
	〃	80m ³ /h (FE-3)	1	台			
	〃	80m ³ /h (FE-4)	1	台			
	〃	90m ³ /h (FE-5)	2	台			
	〃	110m ³ /h (FE-6)	1	台			
	〃	120m ³ /h (FE-7)	1	台			
	〃	130m ³ /h (FE-8)	2	台			
	〃	150m ³ /h (FE-9)	1	台			
	〃	150m ³ /h (FE-10)	1	台			
	〃	170m ³ /h (FE-11)	1	台			
	〃	190m ³ /h (FE-12)	4	台			
	〃	200m ³ /h (FE-13)	1	台			
	〃	210m ³ /h (FE-14)	1	台			
	〃	230m ³ /h (FE-15)	1	台			
	〃	240m ³ /h (FE-16)	2	台			
	〃	280m ³ /h (FE-17)	1	台			
	〃	280m ³ /h (FE-18)	1	台			
	〃	290m ³ /h (FE-19)	1	台			
	〃	300m ³ /h (FE-20)	1	台			
	〃	330m ³ /h (FE-21)	2	台			
	〃	500m ³ /h (FE-22)	1	台			
	有圧換気扇	1940m ³ /h (FE-23)	1	台			
	〃	2440m ³ /h (FE-24)	1	台			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位			
	パイプ用ファン	110m ³ /h (FE-25)	1	台			
	シロッコファン	800m ³ /h (FE-26)	1	台			
	〃	1600m ³ /h (FE-27)	2	台			
	〃	800m ³ /h (FS-1)	1	台			
	〃	1600m ³ /h (FS-2)	2	台			
	自然給気口	φ 100天井取付 (OA-1)	3	台			
	〃	φ 150天井取付 (OA-2)	16	台			
	〃	φ 200天井取付 (OA-3)	3	台			
	〃	φ 150壁面取付 (OA-4)	3	台			
	ロ)の計						
	9 の 計						