



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農地耕作条件改善事業

仲尾次 地区

仲尾次地区農道整備工事（1工区）

金抜き設計書

（当初）

[illegible]

NA11221001

[illegible]

NA11221001

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・1号農道					
・ ・	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂,オペシット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	820.000	m3			歩A・単A S単 8号
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100.000	m3			歩A・単A S単 11号
SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	320.000	m3			歩A・単A S単 9号
人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ (I)	230.000	m3			歩A・単A S単 1号
SP 土砂等運搬 標準,ハツツ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	770.000	m3			歩A・単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	170.000	m ²			歩A・単A S単 12号
SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	510.000	m ²			歩A・単A S単 13号
【法面工 (種子散布工)】 500m2以上1000m2未満,-	680.000	m ²			歩A・単A S単 2号
合 計					
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式			1 式当たり
SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン (13)	3,114.000	m ²			歩A・単A S単 24号
SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm	3,114.000	m ²			歩A・単A S単 23号
SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	3,114.000	m ²			歩A・単A S単 22号
合 計					
・ ・ ・ 排水工	1.000	式			1 式当たり
PU-1型側溝 PU300×300	277.000	m			歩A・単A T単 32号
PU-1型側溝蓋 2種 300用	49.000	枚			歩A・単A T単 33号
1号自由勾配側溝 300型 タイプ① 300×400	22.380	m			歩A・単A T単 1号
1号自由勾配側溝 300型 タイプ①G 300×400	14.000	m			歩A・単A T単 2号
1号自由勾配側溝 300型 タイプ② 300×500	22.000	m			歩A・単A T単 3号
1号自由勾配側溝 300型 タイプ②G 300×500	6.000	m			歩A・単A T単 4号
1号自由勾配側溝 300型 タイプ③ 300×600	18.000	m			歩A・単A T単 5号
1号自由勾配側溝 300型 タイプ③G 300×600	4.000	m			歩A・単A T単 6号
1号自由勾配側溝 300型 タイプ④ 300×700	6.000	m			歩A・単A T単 7号
2号自由勾配側溝 300型 タイプ①-1 300×400	52.000	m			歩A・単A T単 8号
2号自由勾配側溝 300型 タイプ①-1G 300×400	32.000	m			歩A・単A T単 9号
2号自由勾配側溝 300型 タイプ①-2 300×400	24.000	m			歩A・単A T単 10号
2号自由勾配側溝 300型 タイプ①-2G 300×400	6.000	m			歩A・単A T単 11号
2号自由勾配側溝 300型 タイプ② 300×500	16.000	m			歩A・単A T単 12号
2号自由勾配側溝 300型 タイプ②G 300×500	4.000	m			歩A・単A T単 13号
2号自由勾配側溝 300型 タイプ③-1G 300×600	2.000	m			歩A・単A T単 14号
2号自由勾配側溝 300型 タイプ③-2 300×600	14.570	m			歩A・単A T単 15号

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号自由勾配側溝 300型 タイプ③-2G 300×600	4.000	m			歩A・単A T単 16号
3号自由勾配側溝 300型 タイプ① 300×700	6.000	m			歩A・単A T単 17号
3号自由勾配側溝 300型 タイプ② 300×800	14.000	m			歩A・単A T単 18号
3号自由勾配側溝 300型 タイプ②G 300×800	4.000	m			歩A・単A T単 19号
3号自由勾配側溝 300型 タイプ③ 300×900	9.370	m			歩A・単A T単 20号
3号自由勾配側溝 300型 タイプ③G 300×900	2.000	m			歩A・単A T単 21号
4号自由勾配側溝 300型 タイプ① 300×400	11.840	m			歩A・単A T単 22号
4号自由勾配側溝 300型 タイプ①G 300×400	4.000	m			歩A・単A T単 23号
4号自由勾配側溝 300型 タイプ② 300×500	10.000	m			歩A・単A T単 24号
4号自由勾配側溝 300型 タイプ②G 300×500	2.000	m			歩A・単A T単 25号
4号自由勾配側溝 300型 タイプ③ 300×600	12.000	m			歩A・単A T単 26号
4号自由勾配側溝 300型 タイプ③G 300×600	2.000	m			歩A・単A T単 27号
4号自由勾配側溝 300型 タイプ④ 300×700	8.000	m			歩A・単A T単 28号
4号自由勾配側溝 300型 タイプ④G 300×700	4.000	m			歩A・単A T単 29号
4号自由勾配側溝 300型 タイプ⑤ 300×800	16.000	m			歩A・単A T単 30号
4号自由勾配側溝 300型 タイプ⑤G 300×800	2.000	m			歩A・単A T単 31号
1号横断側溝 現場打ち	3.300	m			歩A・単A T単 34号
2号横断側溝 現場打ち	3.200	m			歩A・単A T単 35号
1号集水樹 樹穴400×400	1.000	基			歩A・単A T単 36号
2号集水樹 樹穴400×400	1.000	基			歩A・単A T単 37号
3号集水樹 樹穴400×400	1.000	基			歩A・単A T単 38号
4号集水樹 樹穴400×400	1.000	基			歩A・単A T単 39号
5号集水樹 樹穴400×400	1.000	基			歩A・単A T単 40号
6号集水樹 樹穴400×400	1.000	基			歩A・単A T単 41号
7号集水樹 樹穴400×400	1.000	基			歩A・単A T単 42号
流末排水-1	1.000	式			歩A・単A T単 43号
流末排水-2	1.000	式			歩A・単A T単 44号
合 計					
・ ・ ・ 付帯工	1.000	式			1 式当たり
舗装止工 120×120×600A種	870.000	m			歩A・単A T単 46号
張コン t=5cm	158.000	m ²			歩A・単A T単 45号
既設吸水栓樹嵩上げ	1.000	箇所			歩A・単A T単 47号
合 計					
・ ・ ・ 撤去工	1.000	式			1 式当たり
SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	27.000	m			歩A・単A S単 17号
SP 舗装版破砕 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	329.000	m ²			歩A・単A S単 16号
SP 地先境界ブロック撤去 処分,あり	39.000	m			歩A・単A S単 26号
【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.100	m ³			歩A・単A S単 3号
As殻処理運搬 L=8.1km	13.000	m ³			歩A・単A T単 48号
Co殻処理運搬 L=8.1km	0.600	m ³			歩A・単A T単 49号
合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
	特殊作業員					
		0.430	人			
	普通作業員					
		1.060	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	【法面工(種子散布工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(種子散布工)】 500m2以上1000m2未満,一			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)施工規模	500m2以上1000m2未満		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)時間的制約	一		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	種子散布工					
		1.150	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 3号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)時間的制約	なし		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分I	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間					
		1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
	1)施工区分I	U型側溝		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)施工区分II	昼間施工				
	3)規格I	L=600				
	4)規格II	60kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価					
		1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 6号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 7号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 8号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾌﾟﾗﾝｸﾞﾝｸﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 9号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	垂熱帯補正:2.5%	
	土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単一 10号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	垂熱帯補正:2.5%	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 11号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし	垂熱帯補正:2.5%	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単一 12号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし	垂熱帯補正:2.5%	
	切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	は質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分					

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単- 13号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単- 14号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,10.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 10.0km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 15号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 16号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単- 17号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切斷 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)7スファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+7スファルト(かゝり)舗装版	7スファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単- 18号 ***					
	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単- 19号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m ³			
	*** S単- 20号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単- 21号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 22号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 碎石 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単一 23号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - 0mm 80mm 再生粒度調整碎石 RM-40				
	単 価		m ²			
	*** S単一 24号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,あり,再生密粒度アス(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) グラムコト 各種 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単一 25号 ***					
	SP 地先境界ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),無し,無し,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

NA11221001

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
	1号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ① 300×400					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 33	10.000	m			C単 1号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 34	10.000	枚			C単 2号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 2号 ***					
	1号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ①G 300×400					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 35	10.000	m			C単 3号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 3号 ***					
	1号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ② 300×500					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 36	10.000	m			C単 4号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 34	10.000	枚			C単 2号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 4号 ***					
	1号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ②G 300×500					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 37	10.000	m			C単 5号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 5号 ***					
	1号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ③ 300×600					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 38	10.000	m			C単 6号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 34	10.000	枚			C単 2号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 6号 ***					
	1号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ③G 300×600					

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 37	10.000	m			C単 32号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 7号 ***					
	1号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ④ 300×700					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 39	10.000	m			C単 7号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 40	10.000	枚			C単 8号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 8号 ***					
	2号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ①-1 300×400					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 41	10.000	m			C単 9号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 42	10.000	枚			C単 10号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 9号 ***					
	2号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ①-1G 300×400					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 43	10.000	m			C単 11号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 10号 ***					
	2号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ①-2 300×400					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 44	10.000	m			C単 12号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 45	10.000	枚			C単 13号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 11号 ***					
	2号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ①-2G 300×400					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 46	10.000	m			C単 14号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** T単一 12号 ***					
	2号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ② 300×500					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10.000	m			C単 15号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10.000	枚			C単 16号
	48					算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 13号 ***					
	2号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ②G 300×500					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10.000	m			C単 33号
	自由勾配側溝グレーチング蓋	5.000	枚			
	L=995					算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 14号 ***					
	2号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ③-1G 300×600					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10.000	m			C単 17号
	自由勾配側溝グレーチング蓋	5.000	枚			
	L=995					算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 15号 ***					
	2号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ③-2 300×600					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10.000	m			C単 18号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10.000	枚			C単 16号
	48					算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 16号 ***					
	2号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ③-2G 300×600					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10.000	m			C単 34号
	自由勾配側溝グレーチング蓋	5.000	枚			
	L=995					算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 17号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ① 300×700					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 51	10.000	m			C単 19号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 52.53.56.58.60.63.65.67	10.000	枚			C単 20号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 18号 ***					
	3号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ② 300×800					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 46	10.000	m			C単 35号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 52.53.56.58.60.63.65.67	10.000	枚			C単 20号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 19号 ***					
	3号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ②G 300×800					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 46	10.000	m			C単 35号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 20号 ***					
	3号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ③ 300×900					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 55	10.000	m			C単 36号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 52.53.56.58.60.63.65.67	10.000	枚			C単 20号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 21号 ***					
	3号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ③G 300×900					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 55	10.000	m			C単 36号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 22号 ***					
	4号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ① 300×400					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 44	10.000	m			C単 12号

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 52.53.56.58.60.63.65.67	10.000	枚			C単 20号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 23号 ***					
	4号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ①G 300×400					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 46	10.000	m			C単 14号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 24号 ***					
	4号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ② 300×500					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 59	10.000	m			C単 21号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 52.53.56.58.60.63.65.67	10.000	枚			C単 20号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 25号 ***					
	4号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ②G 300×500					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 61	10.000	m			C単 22号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 26号 ***					
	4号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ③ 300×600					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 62	10.000	m			C単 23号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 52.53.56.58.60.63.65.67	10.000	枚			C単 20号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 27号 ***					
	4号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ③G 300×600					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 43	10.000	m			C単 37号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 28号 ***					
	4号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ④ 300×700 排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 64	10.000	m			C単 24号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 52.53.56.58.60.63.65.67	10.000	枚			C単 20号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 29号 ***					
	4号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ④G 300×700 排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 66	10.000	m			C単 38号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 30号 ***					
	4号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ⑤ 300×800 排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 43	10.000	m			C単 39号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 52.53.56.58.60.63.65.67	10.000	枚			C単 20号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 31号 ***					
	4号自由勾配側溝 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ⑤G 300×800 排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 43	10.000	m			C単 39号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 L=995	5.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 32号 ***					
	PU-I型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	PU300×300 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用 撤去を行わない	10.000	m			S単 4号
	上ぶた式U形側溝 2種 300B 300mm×260mm×300mm×600mm	16.666	個			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.480	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 33号 ***					
	PU-1型側溝蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	2種 300用					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コツコト・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 5号
	上ぶた式U形側溝ふた 2種 300 400mm×100mm×600mm	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** T単一 34号 ***					
	1号横断側溝 現場打ち		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.000	m ³			S単 18号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	3.070	m ³			S単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	32.640	m ²			S単 21号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 6.7	10.000	枚			C単 25号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 35号 ***					
	2号横断側溝 現場打ち		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.000	m ³			S単 18号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	1.930	m ³			S単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	17.440	m ²			S単 21号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 6.7	10.000	枚			C単 25号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 36号 ***					
	1号集水桝		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	桝穴400×400					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.640	m ³			S単 18号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.310	m ³			S単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.090	m ²			S単 21号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 27	10.000	枚			C単 31号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単一 37号 ***					
	2号集水桝		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	樹穴400×400					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	m ²			S単 18号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.280	m ³			S単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.730	m ²			S単 21号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 8	1.000	枚			C単 26号
						算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単— 38号 ***					
	3号集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	樹穴400×400					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	m ²			S単 18号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.300	m ³			S単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.100	m ²			S単 21号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 9.10.11.12	1.000	枚			C単 27号
						算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単— 39号 ***					
	4号集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	樹穴400×400					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	m ²			S単 18号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.340	m ³			S単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.050	m ²			S単 21号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 9.10.11.12	1.000	枚			C単 27号
						算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単— 40号 ***					
	5号集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	樹穴400×400					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	m ²			S単 18号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.210	m ³			S単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.240	m ²			S単 21号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 9.10.11.12	1.000	枚			C単 27号
						算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単— 41号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	6号集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	樹穴400×400					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	m ³			S単 18号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.200	m ³			S単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.740	m ²			S単 21号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 27	10.000	枚			C単 31号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単一 42号 ***					
	7号集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	樹穴400×400					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	m ³			S単 18号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.200	m ³			S単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.450	m ²			S単 21号
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 9.10.11.12	1.000	枚			C単 27号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単一 43号 ***					
	流末排水-1		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	排水構造物 U型側溝 L= 600 13	5.910	m			C単 28号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 44号 ***					
	流末排水-2		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	排水構造物 U型側溝 L=2000 14	2.000	m			C単 29号
	排水構造物 U型側溝 L= 600 15	2.870	m			C単 30号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	1.260	m ³			S単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.860	m ²			S単 21号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 45号 ***					
	張コン		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	t=5cm					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.500	m ³			S単 20号

NA11221001

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
33						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 400×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.360	m ³			
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	0.744	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 2号 ***					
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
34						
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 5号
	自由勾配側溝用ふた(車道用)300用 L=500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単一 3号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
35						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.360	m ³			
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	0.744	m ³			
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 400×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 4号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
36						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 500×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.445	m ³			
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	0.744	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 5号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
37						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.445	m ³			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.744	m ³			
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 500×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単- 6号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
38						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 600×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.445	m ³			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.744	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単- 7号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
39						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 700×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.466	m ³			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.744	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単- 8号 ***					
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
40						
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 5号
	自由勾配側溝用ふた(車道用)300用 L=500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単- 9号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
41						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 400×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.498	m ³			
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.744	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 10号 ***					
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
42	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない 自由勾配側溝用ふた(車道用)300用 L=500	1.000	枚			S単 5号
	自由勾配側溝用ふた(車道用)300用 L=500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単一 11号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
43	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.498	m ³			
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.744	m ³			
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 400×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 12号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
44	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 400×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.456	m ³			
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.744	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 13号 ***					
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
45	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない 自由勾配側溝用ふた(車道用)300用 L=500	1.000	枚			S単 5号
	自由勾配側溝用ふた(車道用)300用 L=500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		枚			
	*** C単ー 14号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
46	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,- 生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.551	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.456	m3			
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 400×2000	0.744	m3			
		5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単ー 15号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
47	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,- 自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 500×2000	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.551	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.456	m3			
		0.744	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単ー 16号 ***					
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
48	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない 自由勾配側溝用ふた(車道用)300用 L=500	1.000	枚			S単 5号
		1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単ー 17号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
49	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,- 生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.551	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.721	m3			
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 600×2000	0.744	m3			
		5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 18号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
50	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,- 自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 600×2000	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.456	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.744	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 19号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
51	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,- 自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 700×2000	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.286	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.744	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 20号 ***					
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
52.53.56.58.60.63.65.67	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない 自由勾配側溝用ふた(車道用)300用 L=500	1.000	枚			S単 5号
		1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単一 21号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
59	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,- 自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 500×2000	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.498	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.744	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 22号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
61						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 500×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.498	m3			
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	0.744	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単- 23号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
62						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 600×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.498	m3			
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	0.744	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単- 24号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
64						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 700×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.488	m3			
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	0.744	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単- 25号 ***					
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
6.7						
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 5号
	騒音・盗難防止用 クリップ式 300 995×400×55mm鋼製	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単- 26号 ***					
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
8						
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 5号

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単一 27号 ***					
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	9.10.11.12					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 5号
	ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単一 28号 ***					
	排水構造物 U型側溝 L= 600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	13					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 4号
	上蓋式U形側溝 1種 300B 300mm×260mm×300mm×600mm	16.666	個			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.480	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 29号 ***					
	排水構造物 U型側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	14					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 7号
	管渠型側溝 (埋設管) T-25 300 300mm×300mm×2000mm 432kg	5.000	個			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.480	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 30号 ***					
	排水構造物 U型側溝 L= 600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	15					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 4号
	上蓋式U形側溝 1種 300B 300mm×260mm×300mm×600mm	16.666	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 31号 ***					
	排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
27						
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 5号
	上ぶた式U形側溝ふた 2種 300 400mm×100mm×600mm	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単ー 32号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
37						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.445	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.744	m3			
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 600×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単ー 33号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
46						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.456	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.744	m3			
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 500×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単ー 34号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
46						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.456	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.744	m3			
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 600×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単ー 35号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
46						
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号

事業名	農地耕作条件改善事業 仲尾次 地区
工事名	仲尾次地区農道整備工事 (1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.456	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.744	m3			
	自由勾配側溝(フラット) T-25 300×800×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 36号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
55	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.562	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.744	m3			
	自由勾配側溝(フラット) T-25 300×900×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 37号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
43	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.498	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.744	m3			
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 600×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 38号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
66	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.551	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.488	m3			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.744	m3			
	自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 700×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 39号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
43						

NA11221001

NA11221001