誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農業集落排水事業

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その5）

金抜き設計書

（当初）

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事（その5）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・開削工	1.000	式		
・ ・ 管渠工	1.000	式		
・ ・ ・ 管路土工	1.000	式		
・ ・ ・ 管布設工	1.000	式		
・ ・ ・ 管基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ 管路土留工	1.000	式		
・ ・ マンホール工	1.000	式		
・ ・ ・ 1号組立マンホール工	1.000	式		
・ ・ ・ 2号レジンマンホール	1.000	式		
・ ・ ・ 3号レジンマンホール	1.000	式		
・ ・ ・ 副管取付工	1.000	式		
・ ・ ・ 小型マンホール工 塩ビ製	1.000	式		
・ ・ 取付管及びます工	1.000	式		
・ ・ ・ 管路土工	1.000	式		
・ ・ ・ ます設置工 塩化ビニル製	1.000	式		
・ ・ ・ 取付管布設工 取付管	1.000	式		
・ ・ 付帯工	1.000	式		
・ ・ ・ 撤去・復旧工	1.000	式		
・ ・ ・ 舗装撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 路盤復旧工	1.000	式		
・ 推進工	1.000	式		
・ ・ H2K1-LINE 幹線1号	1.000	式		
・ ・ ・ 推進用鉄筋コンクリート管 泥土圧式 スクリュー排土	1.000	式		
・ ・ ・ 立坑内管布設工	1.000	式		
・ ・ ・ 注入工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設備工	1.000	式		
・ ・ ・ 推進水替工	1.000	式		
・ ・ ・ 補助地盤改良工	1.000	式		
・ ・ ・ 立坑工（鋼製ケーシング式） A1-1-1 2000	1.000	式		
・ ・ ・ 立坑工（鋼製ケーシング式） K1-1-1 小型立坑 2000	1.000	式		
・ ・ H2S7-LINE 支線7号	1.000	式		
・ ・ ・ 推進用鉄筋コンクリート管 泥土圧式 スクリュー排土	1.000	式		
・ ・ ・ 立坑内管布設工	1.000	式		
・ ・ ・ 注入工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設備工	1.000	式		
・ ・ ・ 推進水替工	1.000	式		
・ ・ ・ 補助地盤改良工	1.000	式		
・ ・ ・ 立坑工（鋼製ケーシング式） S7-5-1 1500	1.000	式		

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・開削工					
・ ・ 管渠工	1.000	式			
・ ・ ・ 管路土工	1.000	式			1式当たり
機械掘削バックホウ(0.35m3) 素掘り	29.100	m3			歩A・単A T単 1号
機械掘削バックホウ(0.35m3) 土留め	542.400	m3			歩A・単A T単 2号
機械投入埋戻工 バックホウ0.35m3流用土	423.900	m3			歩A・単A T単 3号
機械投入埋戻工 バックホウ0.35m3良質土	40.200	m3			歩A・単A T単 4号
SP 土砂等運搬 標準 1' ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2. 0km以下	55.800	m3			歩A・単A S単 16号
合 計					
・ ・ ・ 管布設工	1.000	式			1式当たり
硬質塩化ビニル管設置工 150mm	72.900	m			歩A・単A
硬質塩化ビニル管設置工 200mm	132.400	m			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 管基礎工	1.000	式			1式当たり
砂基礎工 砂基礎・保護砂	70.800	m3			歩A・単A T単 29号
合 計					
・ ・ ・ 管路土留工	1.000	式			1式当たり
建込工 H=3.0m以下	133.200	m			歩A・単A T単 5号
引抜工 H=3.0m以下	133.200	m			歩A・単A T単 6号
土留材質料 H=3.0m以下	1.000	式			歩A・単A
建込工 H=3.5m以下	28.700	m			歩A・単A T単 7号
引抜工 H=3.5m以下	28.700	m			歩A・単A T単 8号
土留材質料 H=3.5m以下	1.000	式			歩A・単A
建込工 H=4.0m以下	7.200	m			歩A・単A T単 9号
引抜工 H=4.0m以下	7.200	m			歩A・単A T単 10号
土留材質料 H=4.0m以下	1.000	式			歩A・単A
建込工 H=4.5m以下	5.500	m			歩A・単A T単 11号
引抜工 H=4.5m以下	5.500	m			歩A・単A T単 12号
土留材質料 H=4.5m以下	1.000	式			歩A・単A
合 計					
・ ・ マンホール工	1.000	式			
・ ・ ・ 1号組立マンホール工	1.000	式			1式当たり
組立マンホール設置工1号 人孔深 3m以下	5.000	箇所			歩A・単A
組立マンホール設置工1号 人孔深 3m超~4m以下	1.000	箇所			歩A・単A
組立マンホール設置工1号 人孔深 4m超~5m以下	3.000	箇所			歩A・単A
組立マンホールブロック据付工1号 人孔深5m超え6m以下	1.000	箇所			歩A・単A T単 13号
組立マンホールブロック据付工1号 人孔深6m超え7m以下	1.000	箇所			歩A・単A T単 14号

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
1号マンホール底部工					歩A・単A T単 15号
底部工嵩上げコン t = 4.5cm	7.000	箇所			歩A・単A T単 16号
底部工嵩上げコン t = 6.5cm	1.000	箇所			歩A・単A T単 17号
底部工嵩上げコン t = 44.5cm	1.000	箇所			歩A・単A T単 18号
マンホール資材 1号人孔	2.000	箇所			歩A・単A T単 19号
合計	1.000	式			
・・・ 2号レジンマンホール					1式当たり
組立マンホールブロック据付工2号 人孔深6m超え7m以下	1.000	式			歩A・単A T単 21号
底部工嵩上げコン t = 39.5cm	1.000	箇所			歩A・単A T単 22号
マンホール資材 2号レジン人孔	1.000	式			歩A・単A T単 20号
合計					
・・・ 3号レジンマンホール					1式当たり
組立マンホールブロック据付工3号 人孔深6m超え13m以下	1.000	式			歩A・単A T単 23号
マンホール資材 3号レジン人孔	1.000	式			歩A・単A T単 24号
合計					
・・・ 副管取付工					1式当たり
内副管取付工(支管200-150) 1.5m以上2.0m未満	1.000	式			歩A・単A T単 25号
内副管取付工(支管150-100) 1.5m以上2.0m未満	1.000	箇所			歩A・単A T単 26号
内副管取付工(支管150-125) 3.0m以上3.5m未満	1.000	箇所			歩A・単A T単 27号
合計					
・・・ 小型マンホール工 塩ビ製					1式当たり
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点及び中間形式 人孔深2.0m以下	1.000	式			歩A・単A
蓋設置工 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			歩A・単A
SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,砕石各種	0.700	m ³			歩A・単A S単 22号
資材(鋳鉄製防護蓋) 小型マンホール	1.000	式			歩A・単A T単 28号
合計					
・・・ 取付管及びます工					
・・・ 管路土工					1式当たり
機械掘削バックホウ(0.35m ³) 素掘り	1.000	式			歩A・単A T単 1号
機械投入埋戻工 バックホウ0.35m ³ 流用土	11.700	m ³			歩A・単A T単 3号
機械投入埋戻工 バックホウ0.35m ³ 良質土	5.800	m ³			歩A・単A T単 4号
砂基礎工 砂基礎・保護砂	1.600	m ³			歩A・単A T単 29号
SP 土砂等運搬 標準,バ ッホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	2.500	m ³			歩A・単A S単 16号
3.500	m ³				
合計					
・・・ ます設置工 塩化ビニル製					1式当たり
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	1.000	式			歩A・単A
	12.000	箇所			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
蓋設置工					歩A・単A
鑄鉄製防護蓋設置費	12.000	箇所			
SP 基礎碎石					歩A・単A S単 22号
27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,碎石各種	5.600	m ³			
資材(鑄鉄製防護蓋)					歩A・単A
汚水樹	1.000	式			T単 30号
合 計					
・・・ 取付管布設工					1 式当たり
取付管	1.000	式			
取付管設置工					歩A・単A
硬質塩ビ管 100平均長L=3m未満	12.000	箇所			
合 計					
・・・ 付帯工					
撤去・復旧工	1.000	式			
地先境界ブロック撤去復旧					歩A・単A T単 80号
A種(120×120×600)	1.400	m			
植樹樹撤去復旧					歩A・単A T単 81号
区画線工					歩A・単A T単 82号
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	7.900	m			
合 計					
・・・ 舗装撤去工					1 式当たり
SP 舗装版切断	1.000	式			
アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	447.800	m			歩A・単A S単 21号
SP 舗装版破砕					歩A・単A S単 20号
アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	667.700	m ²			
SP 舗装版破砕					歩A・単A S単 20号
アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	200.500	m ²			
殻運搬処理					歩A・単A T単 31号
As殻運搬処理工ダンブトラック10 t 積L=22.0km以下	28.700	m ³			
殻運搬処理					歩A・単A T単 32号
泥水運搬工汚泥吸排車9.0m ³ L=7.0km以下	0.300	m ³			
合 計					
・・・ 路盤復旧工					1 式当たり
SP 上層路盤(車道・路肩部)					歩A・単A S単 27号
路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	147.900	m ²			
SP 上層路盤(車道・路肩部)					歩A・単A S単 28号
路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	49.300	m ²			
SP 上層路盤(車道・路肩部)					歩A・単A S単 29号
路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	3.300	m ²			
SP 下層路盤(車道・路肩部)					歩A・単A S単 26号
150mm,1層施工,砕石,あり,再生グリュッラン RC-40	52.600	m ²			
SP 表層(歩道部)					歩A・単A S単 32号
1.4m以上,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密 粒度アスコ(13)	399.000	m ²			
SP 表層(車道・路肩部)					歩A・単A S単 30号
1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり ,再生密粒度アスコ(20)	143.000	m ²			
SP 表層(車道・路肩部)					歩A・単A S単 31号
3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒 度アスコ(20)	124.100	m ²			
SP 表層(歩道部)					歩A・単A S単 33号
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生粗粒度アスコ(20)	200.500	m ²			
合 計					
・ 推進工					
H2K1-LINE	1.000	式			
幹線1号	1.000	式			
・・・ 推進用鉄筋コンクリート管					1 式当たり
泥土圧式 スクリュー排土	1.000	式			
推進用鉄筋コンクリート管					歩A・単A
1種 250×1000	42.100	本			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
推進工(小口径泥土圧) 先導体駆動 250mm 推進延長42.06m	42.060	m			歩A・単A T単 33号
SP 土砂等運搬 標準ハツツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	5.300	m ³			歩A・単A S単 17号
合 計					
・・・ 立坑内管布設工	1.000	式			1 式当たり
鉄筋コンクリート管布設工 (B管) 250mm	0.800	m			歩A・単A T単 35号
推進用鉄筋コンクリート管 1種 250×1000	0.550	本			歩A・単A
推進用鉄筋コンクリート管 2種 250×1000	0.250	本			歩A・単A
合 計					
・・・ 注土工	1.000	式			1 式当たり
滑材注土工(小口径泥土圧) 先導体駆動 250mm	42.060	m			歩A・単A T単 36号
添加材注土工(小口径泥土圧) 先導体駆動 250mm	42.060	m			歩A・単A T単 34号
合 計					
・・・ 仮設備工	1.000	式			1 式当たり
坑口工 250mm	2.000	箇所			歩A・単A T単 37号
推進設備工 250mm	1.000	箇所			歩A・単A T単 38号
先導体据付工 分割据付 250mm	1.000	箇所			歩A・単A T単 39号
先導体撤去工 分割回収 250mm	1.000	箇所			歩A・単A T単 40号
スクリーコンベヤ類撤去工	42.060	m			歩A・単A T単 41号
スクリーコンベヤ類清掃工	42.060	m			歩A・単A T単 42号
鏡切り工 小型立坑 250mm	2.000	箇所			歩A・単A T単 43号
合 計					
・・・ 推進水替工	1.000	式			1 式当たり
ポンプ運転工 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上40m ³	10.000	日			歩A・単A T単 44号
排水ポンプ設置・撤去	1.000	箇所			歩A・単A T単 45号
合 計					
・・・ 補助地盤改良工	1.000	式			1 式当たり
二重管ストレーナ薬液注土工 複相方式 2セット	21.000	本			歩A・単A T単 46号
注入設備据付、解体(地上) 二重管ストレーナ工法 2セット	1.000	現場			歩A・単A T単 48号
合 計					
・・・ 立坑工(鋼製ケーシング式)	1.000	式			1 式当たり
A1-1-1 2000 鋼製ケーシング式立坑及び土工 A1-1-1 2000	1.000	式			歩A・単A T単 47号
管路土工 A1-1-1 小型立坑 2000	1.000	式			歩A・単A T単 49号
路面覆工 A1-1-1 小型立坑 2000	1.000	式			歩A・単A T単 50号
付帯工 A1-1-1 小型立坑 2000	1.000	式			歩A・単A T単 51号
合 計					

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・立坑工(鋼製ケーシング式)					1式当たり
K1-1-1 小型立坑 2000	1.000	式			
鋼製ケーシング式立坑及び土工					歩A・単A
K1-1-1 2000	1.000	式			T単 52号
管路土工					歩A・単A
K1-1-1 小型立坑 2000	1.000	式			T単 53号
路面覆工					歩A・単A
K1-1-1 小型立坑 2000	1.000	式			T単 54号
合計					
・・・H2S7-LINE 支線7号	1.000	式			
・・・推進用鉄筋コンクリート管 泥土圧式 スクリュー排土	1.000	式			1式当たり
推進用鉄筋コンクリート管 1種 250×1000	86.300	本			歩A・単A
推進工(小口径泥土圧) 先導体駆動 250mm 推進延長86.27m	82.670	m			歩A・単A T単 55号
SP 土砂等運搬 標準「A」ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0k m以下	10.800	m3			歩A・単A S単 17号
合計					
・・・立坑内管布設工	1.000	式			1式当たり
鉄筋コンクリート管布設工 (B管) 250mm	1.800	m			歩A・単A T単 35号
推進用鉄筋コンクリート管 1種 250×1000	0.700	本			歩A・単A
推進用鉄筋コンクリート管 2種 250×1000	1.100	本			歩A・単A
合計					
・・・注入工	1.000	式			1式当たり
滑材注入工(小口径泥土圧)支線7号 先導体駆動 250mm	86.270	m			歩A・単A T単 56号
添加材注入工(小口径泥土圧)支線7号 先導体駆動 250mm	86.270	m			歩A・単A T単 57号
合計					
・・・仮設備工	1.000	式			1式当たり
坑口工 250mm	4.000	箇所			歩A・単A T単 37号
推進設備工 250mm	1.000	箇所			歩A・単A T単 38号
推進設備工(反転) 250mm 支線7号	1.000	箇所			歩A・単A T単 58号
先導体据付工 分割据付 250mm	2.000	箇所			歩A・単A T単 39号
先導体撤去工 分割回収 250mm	2.000	箇所			歩A・単A T単 40号
スクリーコンベヤ類撤去工	86.270	m			歩A・単A T単 41号
スクリーコンベヤ類清掃工	86.270	m			歩A・単A T単 42号
鏡切り工 小型立坑 250mm	4.000	箇所			歩A・単A T単 43号
合計					
・・・推進水替工	1.000	式			1式当たり
ポンプ運転工 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上40m3	25.000	日			歩A・単A T単 44号
排水ポンプ設置・撤去	1.000	箇所			歩A・単A T単 45号
合計					
・・・補助地盤改良工	1.000	式			1式当たり
二重管ストレーナ薬液注入工(支線7号) 複相方式 2セット	60.000	本			歩A・単A T単 59号

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
注入設備据付、解体(地上) 二重管ストレーナ工法 2セット	1.000	現場			歩A・単A T単 48号
合 計					
・・・立坑工(鋼製ケーシング式) S7-5-1 1500	1.000	式			1式当たり
鋼製ケーシング式立坑及び土工 S7-5-1 1500	1.000	式			歩A・単A T単 60号
管路土工 S7-5-1 小型立坑 1500	1.000	式			歩A・単A T単 61号
路面覆工 S7-5-1 小型立坑 1500	1.000	式			歩A・単A T単 62号
付帯工 S7-7-1 小型立坑 1500	1.000	式			歩A・単A T単 63号
合 計					
・・・立坑工(鋼製ケーシング式) S7-5-2 小型立坑 2000	1.000	式			1式当たり
鋼製ケーシング式立坑及び土工 S7-5-2 2000	1.000	式			歩A・単A T単 64号
管路土工 S7-5-2 小型立坑 2000	1.000	式			歩A・単A T単 65号
路面覆工 S7-5-2 小型立坑 2000	1.000	式			歩A・単A T単 66号
付帯工 S7-7-2 小型立坑 2000	1.000	式			歩A・単A T単 67号
合 計					
・・・立坑工(鋼製ケーシング式) S7-6-1 小型立坑 2000	1.000	式			1式当たり
鋼製ケーシング式立坑及び土工 S7-6-1 2000	1.000	式			歩A・単A T単 68号
管路土工 S7-6-1 小型立坑 2000	1.000	式			歩A・単A T単 69号
路面覆工 S7-6-1 小型立坑 2000	1.000	式			歩A・単A T単 70号
付帯工 S7-6-1 小型立坑 2000	1.000	式			歩A・単A T単 71号
合 計					
・・・H2S21-LINE 支線21号	1.000	式			
・・・推進用鉄筋コンクリート管 泥土圧式 スクリュー排土	1.000	式			1式当たり
推進用鉄筋コンクリート管 1種 250×1000	17.500	本			歩A・単A
推進工(小口径泥土圧) 先導体駆動 250mm 推進延長17.5m	17.500	m			歩A・単A T単 72号
SP 土砂等運搬 標準ハツヤ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	2.200	m3			歩A・単A S単 17号
合 計					
・・・立坑内管布設工	1.000	式			1式当たり
鉄筋コンクリート管布設工 (B管) 250mm	0.700	m			歩A・単A T単 35号
推進用鉄筋コンクリート管 1種 250×1000	0.700	本			歩A・単A
合 計					
・・・注入工	1.000	式			1式当たり
滑材注入工(小口径泥土圧)支線21号 先導体駆動 250mm	17.500	m			歩A・単A T単 73号
添加材注入工(小口径泥土圧)支線21号 先導体駆動 250mm	17.500	m			歩A・単A T単 74号
合 計					
・・・仮設備工	1.000	式			1式当たり

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	左官		人		1.000	歩A 当たり算出
	左官			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	左官	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	溶接工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	とび工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	電工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	処分価格		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 スクラップ0.9t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	スクラップ0.9t		深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	処分価格 スクラップ0.9t	1.000	各単位			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	処分価格		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 スクラップ0.7t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	スクラップ0.7t		深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分価格 スクラップ0.7t	1.000	各単位			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	処分価格		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 スクラップ0.6t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	スクラップ0.6t		深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	処分価格 スクラップ0.6t	1.000	各単位			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊)		深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価		人			
	*** S単 - 13号 ***					
	バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 運転1時間 当たり算出			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	運転1時間当たり算出 6.3時間 1.50 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし -		深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	時間			
	軽油 JIS1.2号 ドラム	8.600	L			
	運転手(特殊)	0.160	人			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 14号 ***					
	トラックレーン[トラックレーン油圧伸縮ゾブ型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレーン[トラックレーン油圧伸縮ゾブ型] 4.9t吊, 運転1時間当たり算出			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1時間当たり算出 6.2時間 1.40		深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ゾブ型] 4.9t吊	1.000	時間			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	3,410円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			算出数量 1.000 ton
	合計					
	単価		ton			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,碎石各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	碎石各種				
	再生粒度調整碎石 RM-40 40~0mm		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-40 (普通) W/C60%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック鈎(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック鈎(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッチャン RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし	

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	路盤材(各種)砕石材				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm			深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分	再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度アスコ(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度アスコ(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 表層(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度アスコ(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上 30mm アスファルト混合物 (2.20t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 表層(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上り厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生粗粒度アスコ(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m未満1層仕上り厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 (2.20t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 再生粗粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(600mm以下,50kg未満),有り,無し,-,あり,再生ｸﾞﾗﾝｳﾙﾄﾞ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	機械掘削バックホウ(0.35m3)		m3		100.000	歩A 当たり算出
	素掘り					
	土木一般世話役	1.880	人			S単 1号
	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t., 運転1時間当たり算出	8.800	時間			S単 13号
	SP 基面整正					
	基面整正	66.700	m ²			S単 18号 算出数量 100.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	機械掘削バックホウ(0.35m3)		m3		100.000	歩A 当たり算出
	土留め					
	土木一般世話役	1.880	人			S単 1号
	普通作業員	4.880	人			S単 2号
	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t., 運転1時間当たり算出	8.800	時間			S単 13号 算出数量 100.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** 丁単 - 3号 ***					
	機械投入埋戻工		m3		100.000	歩A 当たり算出
	バックホウ0.35m3流用土					
	土木一般世話役	3.130	人			S単 1号
	普通作業員	4.750	人			S単 2号
	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t., 運転1時間当たり算出	6.200	時間			S単 13号
	タンバ締固め					
	土木工事標準積算基準	100.000	m3			算出数量 100.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** 丁単 - 4号 ***					
	機械投入埋戻工		m3		100.000	歩A 当たり算出
	バックホウ0.35m3良質土					
	土木一般世話役	3.130	人			S単 1号
	普通作業員	4.750	人			S単 2号
	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t., 運転1時間当たり算出	6.200	時間			S単 13号
	タンバ締固め					
	土木工事標準積算基準	100.000	m3			算出数量 100.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** 丁単 - 5号 ***					
	建込工		m		30.000	歩A 当たり算出
	H=3.0m以下					
	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t., 運転1時間当たり算出	5.800	時間			S単 13号
	土木一般世話役	1.150	人			S単 1号

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	1.150	人			S単 3号
	普通作業員	2.300	人			S単 2号
	合計					算出数量 30.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 6号 ***					
	引抜工		m		30.000 m	歩A 当たり算出
	H=3.0m以下 ハックル[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出 土木一般世話役	7.540	時間			S単 13号
	特殊作業員	1.500	人			S単 1号
	特殊作業員	1.500	人			S単 3号
	普通作業員	3.000	人			S単 2号
	合計					算出数量 30.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 7号 ***					
	建込工		m		30.000 m	歩A 当たり算出
	H=3.5m以下 ハックル[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出 土木一般世話役	6.990	時間			S単 13号
	土木一般世話役	1.388	人			S単 1号
	特殊作業員	1.388	人			S単 3号
	普通作業員	2.775	人			S単 2号
	合計					算出数量 30.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	引抜工		m		30.000 m	歩A 当たり算出
	H=3.5m以下 ハックル[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出 土木一般世話役	9.090	時間			S単 13号
	土木一般世話役	1.750	人			S単 1号
	特殊作業員	1.750	人			S単 3号
	普通作業員	3.500	人			S単 2号
	合計					算出数量 30.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 9号 ***					
	建込工		m		30.000 m	歩A 当たり算出
	H=4.0m以下 ハックル[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出 土木一般世話役	7.660	時間			S単 13号
	土木一般世話役	1.519	人			S単 1号
	特殊作業員	1.519	人			S単 3号
	普通作業員	3.038	人			S単 2号
	合計					算出数量 30.000 m

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** T単 - 10号 ***					
	引抜工		m		30.000 m	歩A 当たり算出
	H=4.0m以下 バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t., 運転1時間当たり算出 土木一般世話役	9.960	時間			S単 13号
	特殊作業員	1.938	人			S単 1号
	普通作業員	1.938	人			S単 3号
		3.875	人			S単 2号
	合 計					算出数量 30.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 11号 ***					
	建込工		m		30.000 m	歩A 当たり算出
	H=4.5m以下 バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t., 運転1時間当たり算出 土木一般世話役	8.750	時間			S単 13号
	特殊作業員	1.738	人			S単 1号
	普通作業員	1.738	人			S単 3号
		3.475	人			S単 2号
	合 計					算出数量 30.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 12号 ***					
	引抜工		m		30.000 m	歩A 当たり算出
	H=4.5m以下 バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t., 運転1時間当たり算出 土木一般世話役	11.380	時間			S単 13号
	特殊作業員	2.250	人			S単 1号
	普通作業員	2.250	人			S単 3号
		4.500	人			S単 2号
	合 計					算出数量 30.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 13号 ***					
	組立マンホールブロック据付工1号		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	人孔深5m超え6m以下 土木一般世話役	0.350	人			[1] S単 1号
	特殊作業員	0.350	人			[2] S単 3号
	普通作業員	0.700	人			[3] S単 2号
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9t 吊 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.350	日			[4]
		0.060				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 14号 ***						
	組立マンホールブロック据付工1号		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	人孔深6m超え7m以下 土木一般世話役	0.363	人			S単 1号 [1]
	特殊作業員	0.363	人			S単 3号 [2]
	普通作業員	0.725	人			S単 2号 [3]
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	0.363	日			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.060				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
*** 丁単 - 15号 ***						
	1号マンホール底部工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	割栗石 15~20cm	0.226	m3			
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(普通) W/ C60%	0.160	m3			S単 23号
	モルタル上塗り (配合1:2)モルタル厚20mm	0.710	m ²			C単 1号 算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
*** 丁単 - 16号 ***						
	底部工嵩上げコン		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	t = 4.5cm SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	0.040	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.160	m ²			S単 25号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(普通) W/ C60%	0.180	m3			S単 23号
	モルタル上塗り (配合1:2)モルタル厚20mm	0.740	m ²			C単 1号 算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
*** 丁単 - 17号 ***						
	底部工嵩上げコン		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	t = 6.5cm SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	0.060	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.220	m ²			S単 25号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(普通) W/ C60%	0.160	m3			S単 23号
	モルタル上塗り (配合1:2)モルタル厚20mm	0.710	m ²			C単 1号 算出数量 1.000 箇所
	合計					

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所			
	*** T単 - 18号 ***					
	底部工嵩上げコン		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	t = 44.5cm					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ納(ルン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, ソケット各種	0.423	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.540	m ²			S単 25号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-40(普通) W/ C60%	0.180	m3			S単 23号
	モルタル上塗り (配合1:2)モルタル厚20mm	0.740	m ²			C単 1号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単 - 19号 ***					
	マンホール資材		式		1.000	歩A 当たり算出
	1号人孔					
	铸铁蓋 呼び600 T-25	1.000	個			
	铸铁蓋 呼び600 T-14	10.000	個			
	調整リング 600*50	10.000	個			
	調整リング 600*100	7.000	個			
	調整リング 600*150	5.000	個			
	組立式マンホール1号 斜壁 600 x 900 x 450	5.000	個			
	組立式マンホール1号 斜壁 600 x 900 x 600	6.000	個			
	組立式マンホール1号 直壁 900 x 300	1.000	個			
	組立式マンホール1号 直壁 900 x 600	1.000	個			
	組立式マンホール1号 直壁 900 x 900	2.000	個			
	組立式マンホール1号 直壁 900 x 1500	1.000	個			
	組立式マンホール1号 直壁 900 x 1800	6.000	個			
	組立式マンホール1号 管取付け壁 900 x 1500	1.000	個			
	組立式マンホール1号 管取付け壁 900 x 1800	8.000	個			
	組立式マンホール1号 種 管取付け壁 900 x 1800	2.000	個			
	組立式マンホール1号 底版 有効高130	9.000	個			
	組立式マンホール1号 種 底版 有効高130	2.000	個			
	削孔代 1号 ヒューム管用 250	2.000	箇所			
	削孔代 1号 塩ビ管用 200	7.000	箇所			
	削孔代 1号 塩ビ管用 150	4.000	箇所			
	推進工法用マンホール可とう継手 ヒューム管用 250	5.000	個			
	マンホール可とう継手 塩ビ管用 200	14.000	個			
	マンホール可とう継手 塩ビ管用 150	5.000	個			
	転落防止梯子 セフティラダー80型	11.000	個			
	FRP製中間スラブ 900	2.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式			
	*** T単 - 20号 ***					
	マンホール資材		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	2号レジン人孔					
	耐食表面処理鉄蓋(蓋・親蓋・受枠・転落防止梯子付) 呼び600 T-14	1.000	個			
	調整リング レジン 600*100	1.000	個			
	調整リング レジン 600*150	1.000	個			
	レジン製マンホール2号 頂版 1200*130	1.000	個			
	レジン製マンホール2号 直壁 1200*1200	1.000	個			
	レジン製マンホール2号 直壁 1200*2400	2.000	個			
	レジン製マンホール2号 底版 1200*90	1.000	個			
	削孔代 2号レジン ヒューム管用 250	2.000	箇所			
	削孔代 2号レジン 塩ビ管用 150	1.000	箇所			
	推進工法用マンホール可とう継手 ヒューム管用 250	2.000	個			
	マンホール可とう継手 塩ビ管用 150	1.000	個			
	FRP製中間スラブ 1200	1.000	個			
	レジンマンホールサイド付ハシゴ 390 c m	1.000	個			
	レジンマンホールサイド付ハシゴ 150 c m	1.000	個			
	マンホールブロック据付工 スラブ	1.000	箇所			C単 2号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単 - 21号 ***					
	組立マンホールブロック据付工2号		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	人孔深6m超え7m以下 土木一般世話役	0.475	人			[1] S単 1号
	特殊作業員	0.475	人			[2] S単 3号
	普通作業員	0.950	人			[3] S単 2号
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊	0.475	日			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.060				算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単 - 22号 ***					
	底部工嵩上げコン		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	t = 39.5cm SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.574	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.690	m ²			S単 25号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,21-8-40(普通) W/ C60%	0.430	m3			S単 23号
	モルタル上塗工 (配合1:2)モルタル厚20mm	1.300	m ²			C単 1号

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 23号 ***					
	組立マンホールブロック据付工3号		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	人孔深6m超え13m以下 土木一般世話役	0.813	人			[1] S単 1号
	特殊作業員	0.813	人			[2] S単 3号
	普通作業員	1.625	人			[3] S単 2号
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	0.813	日			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.060				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 24号 ***					
	マンホール資材		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	3号レジン人孔 親子蓋(耐食表面処理) 900×600 T-14	1.000	個			
	調整リング レジン 900*150	2.000	個			
	レジン製マンホール3号 頂版 1500*160	1.000	個			
	レジン製マンホール3号 直壁 1500*2400	5.000	個			
	レジン製マンホール3号 底版 1500*110	1.000	個			
	削孔代 3号レジン ヒューム管用 250	1.000	箇所			
	推進工法用マンホール可とう継手 ヒューム管用 250	1.000	個			
	FRP製中間スラブ 1500	3.000	個			
	レジンマンホールサイド付ハシゴ 270 c m	1.000	個			
	レジンマンホールサイド付ハシゴ 300 c m	1.000	個			
	レジンマンホールサイド付ハシゴ 480 c m	1.000	個			
	マンホールブロック据付工 スラブ	3.000	箇所			C単 2号 算出数量 1.000 式
	合計					
	単価		式			
	*** 丁単 - 25号 ***					
	内副管取付工(支管200-150)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1.5m以上2.0m未満 内副管取付工 1.5m以上2.0m未満	1.000	箇所			C単 3号
	ブレンエンド直管 150	0.300	本			
	副管用90°支管 200×150	1.000	個			
	カラー継手 150	1.000	個			
	副管用90°曲管 150*90°	1.000	個			
	内副管用支持金具(SUS製) 150	2.000	個			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 26号 ***					
	内副管取付工(支管150-100)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	1.5m以上2.0m未満 内副管取付工	1.000	箇所			C単 3号
	1.5m以上2.0m未満 ブレンエンド直管 100	0.300	本			
	副管用90°支管 150×100	1.000	個			
	カラー継手 100	1.000	個			
	副管用90°曲管 100°90°	1.000	個			
	内副管用支持金具(SUS製) 100	2.000	個			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 27号 ***					
	内副管取付工(支管150-125)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	3.0m以上3.5m未満 内副管取付工	1.000	箇所			C単 4号
	3.0m以上3.5m未満 ブレンエンド直管 125	0.700	本			
	副管用90°支管 150×125	1.000	個			
	カラー継手 125	1.000	個			
	副管用90°曲管 125°90°	1.000	個			
	内副管用支持金具(SUS製) 125	3.000	個			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 28号 ***					
	資材(鑄鉄製防護蓋)		式		1.000	歩A 当たり算出
	小型マンホール 鑄鉄蓋 呼び300 T-14	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 29号 ***					
	砂基礎工		m3		1.000	歩A 当たり算出
	砂基礎・保護砂 砂基礎工 機械施工	1.000	m3			
	石粉 5-0mm(埋戻し用)(黒石)	1.260	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単 - 30号 ***					
	資材(鑄鉄製防護蓋)		式		1.000	歩A 当たり算出
	汚水樹					

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鑄鉄蓋 呼び200 T-8	5.000	個			
	鑄鉄蓋 呼び200 T-14	7.000	個			
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** 丁単 - 31号 ***					
	殻運搬処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	As殻運搬処理工ダンプトラック10t積L=22.0km以下 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下	1.000	m3			S単 19号 算出数量 1.000 m3
	合計					
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 32号 ***					
	殻運搬処理		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	泥水運搬工汚泥吸排車9.0m3L=7.0km以下 汚泥吸排車運転ブロウ式ホッパー容量9.0m3 7.0km以下	100.000	m3			C単 5号
	建設汚泥 (株)コバキユウ	100.000	m3			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 33号 ***					
	推進工(小口径泥土圧)		m		5.700 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm 推進延長42.06m 土木一般世話役	1.250	人			[1] S単 1号
	特殊作業員	2.500	人			[2] S単 3号
	普通作業員	3.750	人			[3] S単 2号
	クレーン装置付トラック運転 4~4.5t積 2.9t吊	5.800	時間			[4] C単 6号
	推進工機械器具損料(1) (小口径泥土圧)	1.000	日			[5]
	推進工機械器具損料(2) 先導体駆動 250mm	5.700	m			[6] C単 7号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	0.060				
	合計					算出数量 5.700 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 34号 ***					
	添加材注入工(小口径泥土圧)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm 掘削添加材 スムーザKM-5	0.460	kg			
	電力料	2.200	kWh			
	添加材注入機械器具損料 先導体駆動 250mm	1.000	m			C単 12号
	添加材ホース	1.000	m			C単 13号 算出数量 1.000 m
	合計					
	単 価		m			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 35号 ***					
	鉄筋コンクリート管布設工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	(B管) 250mm					
	土木一般世話役	0.387	人			S単 1号 [1]
	特殊作業員	0.775	人			S単 3号 [2]
	普通作業員	0.775	人			S単 2号 [3]
	バックホウ運転 加圧型 外付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊	0.310	日			C単 9号 [4]
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 36号 ***					
	滑材注入工(小口径泥土圧)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm 滑材	0.040	k L			C単 8号
	電力料	2.200	kWh			
	滑材注入機械器具損料 先導体駆動 250mm	1.000	m			C単 10号
	滑剤注入ホース	1.000	m			C単 11号
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 37号 ***					
	坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	250mm					
	止水器 250	1.000	個			
	鋼材溶接工	2.400	m			C単 14号
	鋼材切断工	4.800	m			C単 15号
	普通作業員	0.750	人			S単 2号
	外付装置付トラック運転4~4.5t積 2.9t吊 坑口工・特殊単価	0.550	日			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 38号 ***					
	推進設備工 250mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	2.500	人			S単 1号
	特殊作業員	5.000	人			S単 3号
	普通作業員	5.000	人			S単 2号
	とび工	2.500	人			S単 7号
	電工	2.500	人			S単 8号
	トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	2.000	日			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 39号 ***					
	先導体据付工 分割据付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	250mm					
	土木一般世話役	0.625	人			S単 1号
	特殊作業員	1.250	人			S単 3号
	普通作業員	1.875	人			S単 2号
	クレーン装置付トラック運転4~4.5t積 2.9t吊 坑口工・特殊単価	0.500	日			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 40号 ***					
	先導体撤去工 分割回収		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	250mm					
	土木一般世話役	1.250	人			S単 1号
	特殊作業員	2.500	人			S単 3号
	普通作業員	2.500	人			S単 2号
	クレーン装置付トラック運転4~4.5t積 2.9t吊 坑口工・特殊単価	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 41号 ***					
	スクリーンコンベヤ類撤去工		m		40.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	1.250	人			S単 1号
	特殊作業員	2.500	人			S単 3号
	普通作業員	2.500	人			S単 2号
	クレーン装置付トラック運転4~4.5t積 2.9t吊 坑口工・特殊単価	1.000	日			
	合計					算出数量 40.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 42号 ***					
	スクリーンコンベヤ類清掃工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	1.250	人			S単 1号
	普通作業員	2.500	人			S単 2号
	高圧洗浄機[工専用・モーター駆動] 吐出量30.1L/min圧力4.9mPa	1.000	日			
	クレーン装置付トラック運転4~4.5t積 2.9t吊 坑口工・特殊単価	1.000	日			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 43号 ***					
	鏡切り工 小型立坑		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	250mm 鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	2.000	m			C単 16号 算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 44号 ***					
	ポンプ運転工 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上40m3		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	特殊作業員	0.175	人			[1] S単 3号
	軽油 JIS 1.2号 ドラム	22.000	L			[2]
	工事中水ポンプ賃料(潜水ポンプ) 口径150mm 揚程10m 7.5kW	1.200	日			[3]
	発動発電機賃料[ディーゼル駆動] 20kVA	1.200	日			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: (([1]+[2]+[3]+[4]))	0.030				算出数量 1.000 日
	合計					
	単価		日			
	*** 丁単 - 45号 ***					
	排水ポンプ設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.625	人			S単 1号
	特殊作業員	0.125	人			S単 3号
	普通作業員	2.500	人			S単 2号
	バックホウ賃料 [クロー型ルン付]山積0.8m3吊2.9t	0.500	日			算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 46号 ***					
	二重管ストレーナ薬液注入工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	複相方式 2セット 土木一般世話役	0.218	人			[1] S単 1号
	特殊作業員	0.655	人			[2] S単 3号
	普通作業員	0.437	人			[3] S単 2号
	注入材料 溶液型アルカリ系無機タイプ	939.524	L			[4]
	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	0.349	日			[5]
	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.349	日			[6]
	削孔消耗材料費 複相方式 レキ質土	3.290	m			[7] C単 17号
	削孔消耗材料費 複相方式 砂質土	2.930	m			[8] C単 18号
	削孔消耗材料費 複相方式 粘性土	1.960	m			[9] C単 19号
	注入消耗材料費 複相方式	0.940	k L			[10] C単 20号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: (([1]+[2]+[3]+[5]+[6]))	0.200				算出数量 1.000 本
	合計					
	単価		本			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 47号 ***					
	鋼製ケーシング式立坑及び土工		式		1.000	歩A 当たり算出
	A1-1-1 2000					
	圧入掘削積込み工 2000mm 粘性土 N 5	3.290	m			C単 22号
	圧入掘削積込み工 2000mm レキ質土(レキ径200mm以下) N 30	1.900	m			C単 23号
	圧入掘削積込み工 2000mm 軟岩	2.810	m			C単 24号
	圧入掘削積込み工 2000mm 軟岩	5.040	m			C単 25号
	ケーシング溶接 2000mm	5.000	箇所			C単 26号
	ケーシング撤去工 2000mm	1.000	箇所			C単 27号
	底部コンクリート打設工 18-8-(20)	0.500	m ³			C単 28号
	底部砕石工	3.100	m ²			C単 29号
	機械設置撤去工	1.000	回			C単 30号
	圧入機退避・再設置工	9.000	回			C単 31号
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=12mm	1.000	式			C単 32号
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=16mm	1.000	式			C単 33号
	仮設ケーシング損料 2000mm	1.000	式			
	処分価格 スクラップ0.9t	1.000	各単位			S単 9号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** 丁単 - 48号 ***					
	注入設備据付、解体(地上)		現場		1.000	歩A 現場 当たり算出
	二重管ストレーナ工法 2セット 土木一般世話役	2.750	人			S単 1号
	特殊作業員	10.250	人			S単 3号
	普通作業員	4.250	人			S単 2号
	トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9 注入設備据付・解体	13.000	時間			C単 21号 算出数量 1.000 現場
	合 計					
	単 価		現場			
	*** 丁単 - 49号 ***					
	管路土工		式		1.000	歩A 当たり算出
	A1-1-1 小型立坑 2000					
	機械投入埋戻工(立坑)石粉 バックホウ0.35m ³	1.680	m ³			C単 34号
	機械投入埋戻工(立坑) バックホウ0.35m ³	12.380	m ³			C単 35号
	SP 土砂等運搬 標準、ハッパ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	27.190	m ³			S単 17号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** 丁単 - 50号 ***					
	路面覆工		式		1.000	歩A 当たり算出
	A1-1-1 小型立坑 2000					

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	円形覆工板 設置工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板 撤去工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板開閉工 2000以下 特殊単価	2.000	回			
	路面すりつけ工 特殊単価	7.500	m			
	円形覆工板賃料等 2000mm	1.000	枚			C単 36号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単 - 51号 ***					
	付帯工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	A1-1-1 小型立坑 2000					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツヤン RC-40	2.100	m ²			S単 26号
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	2.100	m ²			S単 28号
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	7.500	m			S単 21号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単 - 52号 ***					
	鋼製ケーシング式立坑及び土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	K1-1-1 2000					
	圧入掘削積込み工 2000mm 粘性土 N 5	1.630	m			C単 22号
	圧入掘削積込み工 2000mm 砂質土 N 30	5.850	m			C単 37号
	ケーシング溶接 2000mm	2.000	箇所			C単 26号
	ケーシング引上げ工 2000mm	0.900	m			C単 55号
	ケーシング撤去工 2000mm	1.000	箇所			C単 27号
	底版コンクリート打設工 30-18-(20)	3.100	m ³			C単 38号
	スライム処理工 2000mm以下	1.000	箇所			C単 39号
	うわ水排水工	1.000	箇所			C単 40号
	機械設置撤去工	1.000	回			C単 30号
	圧入機退避・再設置工	2.000	回			C単 31号
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=12mm K1-1-1 2000	1.000	式			C単 41号
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=16mm K1-1-1 2000	1.000	式			C単 42号
	仮設ケーシング損料 2000mm	1.000	式			
	処分価格 スクラップ0.9t	1.000	各単位			S単 9号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単 - 53号 ***					
	管路土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	K1-1-1 小型立坑 2000					
	機械投入埋戻工(立坑)石粉 バックホウ0.35m ³	3.390	m ³			C単 34号
	機械投入埋戻工(立坑) バックホウ0.35m ³	11.080	m ³			C単 35号
	SP 土砂等運搬 標準,バク約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混じり土含む),無し,2.0km以	11.180	m ³			S単 17号

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 54号 ***					
	路面覆工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	K1-1-1 小型立坑 2000					
	円形覆工板 設置工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板 撤去工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板開閉工 2000以下 特殊単価	2.000	回			
	路面すりつけ工 特殊単価	7.500	m			
	円形覆工板賃料等 2000mm K1-1-1	1.000	枚			C単 43号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 55号 ***					
	推進工(小口径泥土圧)		m		5.100 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm 推進延長86.27m					
	土木一般世話役	1.250	人			[1] S単 1号
	特殊作業員	2.500	人			[2] S単 3号
	普通作業員	3.750	人			[3] S単 2号
	外へ装置付トラック運転 4-4.5t積 2.9t吊	5.800	時間			[4] C単 6号
	推進工機械器具損料(1) (小口径泥土圧)	1.000	日			[5]
	推進機械器具損料(2)支線7号 先導体駆動 250mm	5.100	m			[6] C単 44号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.060				
	合計					算出数量 5.100 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 56号 ***					
	滑材注入工(小口径泥土圧)支線7号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm					
	滑材	0.048	k L			C単 8号
	電力料	2.800	kWh			
	滑材注入機械器具損料支線7号 先導体駆動 250mm	1.000	m			C単 45号
	滑剤注入ホース 支線7号	1.000	m			C単 46号
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 57号 ***					
	添加材注入工(小口径泥土圧)支線7号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm					
	掘削添加材 スムーザKM-5	0.290	kg			
	電力料	2.800	kWh			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	添加材注入機械器具損料支線7号 先導体駆動 250mm	1.000	m			C単 47号
	添加材ホース 支線7号	1.000	m			C単 48号
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 58号 ***					
	推進設備工(反転) 250mm		箇所		2.000	歩A 当たり算出
	支線7号 土木一般世話役	2.500	人			S単 1号
	特殊作業員	5.000	人			S単 3号
	普通作業員	5.000	人			S単 2号
	とび工	2.500	人			S単 7号
	電工	2.500	人			S単 8号
	トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	2.000	日			
	合計					算出数量 2.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 59号 ***					
	二重管ストレーナ薬液注入工(支線7号)		本		1.000	歩A 当たり算出
	複相方式 2セット 土木一般世話役	0.221	人			S単 1号 [1]
	特殊作業員	0.664	人			S単 3号 [2]
	普通作業員	0.443	人			S単 2号 [3]
	注入材料 溶液型アルカリ系無機タイプ	939.333	L			[4]
	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	0.354	日			[5]
	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.354	日			[6]
	削孔消耗材料費 複相方式 レキ質土	6.080	m			C単 17号 [7]
	削孔消耗材料費 複相方式 粘性土	1.040	m			C単 19号 [8]
	注入消耗材料費 複相方式	0.939	k L			C単 20号 [9]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[5]+[6])	0.200				
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** 丁単 - 60号 ***					
	鋼製ケーシング式立坑及び土工		式		1.000	歩A 当たり算出
	S7-5-1 1500 圧入掘削積込み工 1500 1500mm レキ質土(レキ径200mm以下) N 30	5.570	m			C単 49号
	ケーシング溶接 1500mm	1.000	箇所			C単 50号
	ケーシング引上げ工 1500mm	0.900	m			C単 52号
	ケーシング撤去工 1500mm	1.000	箇所			C単 51号
	底版コンクリート打設工 30-18-(20)	1.800	m3			C単 38号
	スライム処理工 2000mm以下	1.000	箇所			C単 39号
	うわ水排水工	1.000	箇所			C単 40号

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	機械設置撤去工	1.000	回			C単 30号
	圧入機退避・再設置工	1.000	回			C単 31号
	鋼製ケーシング存置 1500mm t=12mm	1.000	式			C単 53号
	仮設ケーシング損料 1500mm	1.000	式			
	処分価格 スクラップ0.7t	1.000	各単位			S単 10号 算出数量 1.000 式
	合計					
	単価		式			
	*** T単 - 61号 ***					
	管路土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-5-1 小型立坑 1500					
	機械投入埋戻工(立坑)石粉 バックホウ0.35m3	1.890	m3			C単 34号
	機械投入埋戻工(立坑) バックホウ0.35m3	3.020	m3			C単 35号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	6.500	m3			S単 17号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** T単 - 62号 ***					
	路面覆工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-5-1 小型立坑 1500					
	円形覆工板 設置工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板 撤去工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板開閉工 2000以下 特殊単価	1.000	回			
	路面すりつけ工 特殊単価	6.000	m			
	円形覆工板賃料等 1500mm S7-5-1	1.000	枚			C単 54号 算出数量 1.000 式
	合計					
	単価		式			
	*** T単 - 63号 ***					
	付帯工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-7-1 小型立坑 1500					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	1.200	m ²			S単 27号
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	6.000	m			S単 21号 算出数量 1.000 式
	合計					
	単価		式			
	*** T単 - 64号 ***					
	鋼製ケーシング式立坑及び土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-5-2 2000					
	圧入掘削積込み工 2000mm レキ質土(レキ径200mm以下) N 30	8.510	m			C単 23号
	ケーシング溶接 2000mm	2.000	箇所			C単 26号
	ケーシング引上げ工 2000mm	0.900	m			C単 55号

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーシング撤去工 2000mm	1.000	箇所			C単 27号
	底版コンクリート打設工 30-18-(20)	3.100	m3			C単 38号
	スライム処理工 2000mm以下	1.000	箇所			C単 39号
	うわ水排水工	1.000	箇所			C単 40号
	機械設置撤去工	1.000	回			C単 30号
	圧入機退避・再設置工	2.000	回			C単 31号
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=12mm S7-5-2 2000	1.000	式			C単 56号
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=16mm S7-5-2 2000	1.000	式			C単 57号
	仮設ケーシング損料 2000mm	1.000	式			
	処分価格 スクラップ0.9t	1.000	各単位			S単 9号 算出数量 1.000 式
	合計					
	単価		式			
	*** 単 - 65号 ***					
	管路土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-5-2 小型立坑 2000					
	機械投入埋戻工(立坑)石粉 バックホウ0.35m3	2.540	m3			C単 34号
	機械投入埋戻工(立坑) バックホウ0.35m3	14.110	m3			C単 35号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	11.040	m3			S単 17号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 単 - 66号 ***					
	路面覆工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-5-2 小型立坑 2000					
	円形覆工板 設置工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板 撤去工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板開閉工 2000以下 特殊単価	2.000	回			
	路面すりつけ工 特殊単価	7.500	m			
	円形覆工板賃料等 2000mm S7-5-2	1.000	枚			C単 60号 算出数量 1.000 式
	合計					
	単価		式			
	*** 単 - 67号 ***					
	付帯工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-7-2 小型立坑 2000					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	2.600	m ²			S単 27号
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	7.500	m			S単 21号 算出数量 1.000 式
	合計					
	単価		式			
	*** 単 - 68号 ***					

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼製ケーシング式立坑及び土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-6-1 2000					
	圧入掘削精込み工 2000mm 粘性土 N 5	4.110	m			C単 22号
	圧入掘削精込み工 2000mm レキ質土(レキ径200mm以下) N 30	3.840	m			C単 23号
	ケーシング溶接 2000mm	2.000	箇所			C単 26号
	ケーシング引上げ工 2000mm	0.900	m			C単 55号
	ケーシング撤去工 2000mm	1.000	箇所			C単 27号
	底版コンクリート打設工 30-18-(20)	3.100	m ³			C単 38号
	スライム処理工 2000mm以下	1.000	箇所			C単 39号
	うわ水排水工	1.000	箇所			C単 40号
	機械設置撤去工	1.000	回			C単 30号
	圧入機退避・再設置工	2.000	回			C単 31号
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=12mm S7-6-1 2000	1.000	式			C単 58号
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=16mm S7-6-1 2000	1.000	式			C単 59号
	仮設ケーシング損料 2000mm	1.000	式			
	処分価格 スクラップ0.9t	1.000	各単位			S単 9号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 69号 ***					
	管路土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-6-1 小型立坑 2000					
	機械投入埋戻工(立坑) 石粉 バックホウ0.35m ³	2.960	m ³			C単 34号
	機械投入埋戻工(立坑) バックホウ0.35m ³	8.190	m ³			C単 35号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	15.850	m ³			S単 17号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 70号 ***					
	路面覆工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-6-1 小型立坑 2000					
	円形覆工板 設置工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板 撤去工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板開閉工 2000以下 特殊単価	2.000	回			
	路面すりつけ工 特殊単価	7.500	m			
	円形覆工板資料等 2000mm S7-6-1	1.000	枚			C単 61号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 71号 ***					
	付帯工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-6-1 小型立坑 2000					

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	2.600	m ²			S単 26号
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	2.600	m ²			S単 28号
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	7.500	m			S単 21号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 72号 ***					
	推進工(小口径泥土圧)		m		5.300 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm 推進延長17.5m					
	土木一般世話役	1.250	人			[1] S単 1号
	特殊作業員	2.500	人			[2] S単 3号
	普通作業員	3.750	人			[3] S単 2号
	クレーン装置付トラック運転 4-4.5t積 2.9t吊	5.800	時間			[4] C単 6号
	推進工機械器具損料(1) (小口径泥土圧)	1.000	日			[5]
	推進工機械器具損料(2)支線21号 先導体駆動 250mm	5.300	m			[6] C単 62号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	0.060				
	合計					算出数量 5.300 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 73号 ***					
	滑材注入工(小口径泥土圧)支線21号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm 滑材	0.048	k L			C単 8号
	電力料	2.500	kWh			
	滑材注入機械器具損料支線21号 先導体駆動 250mm	1.000	m			C単 64号
	滑剤注入ホース 支線21号	1.000	m			C単 63号
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 74号 ***					
	添加材注入工(小口径泥土圧)支線21号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm 掘削添加材 スムーザKM-5	0.070	kg			
	電力料	2.500	kWh			
	添加材注入機械器具損料支線21号 先導体駆動 250mm	1.000	m			C単 65号
	添加材ホース 支線21号	1.000	m			C単 66号
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 75号 ***					
	二重管ストレーナ薬液注入工(支線21号)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	複相方式 2セット 土木一般世話役	0.195	人			[1] S単 1号

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.586	人			[2] S単 3号
	普通作業員	0.391	人			[3] S単 2号
	注入材料 溶液型アルカリ系無機タイプ	939.333	L			[4]
	ポンプ[油圧式] 5.5kW級	0.313	日			[5]
	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20L/min×2圧力9.8mPa	0.313	日			[6]
	削孔消耗材料費 複相方式 レキ質土	3.140	m			[7] C単 17号
	削孔消耗材料費 複相方式 粘性土	3.310	m			[8] C単 19号
	注入消耗材料費 複相方式	0.939	k L			[9] C単 20号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[5]+[6])	0.200				
	合計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** 丁単 - 76号 ***					
	鋼製ケーシング式立坑及び土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S21-1-1 1500 圧入掘削積込み工 1500 1500mm 粘性土 N 5	2.420	m			C単 67号
	圧入掘削積込み工 1500 1500mm レキ質土(レキ径200mm以下) N 30	3.370	m			C単 49号
	ケーシング溶接 1500mm	1.000	箇所			C単 50号
	ケーシング引上げ工 1500mm	0.900	m			C単 52号
	ケーシング撤去工 1500mm	1.000	箇所			C単 51号
	底版コンクリート打設工 30-18-(20)	1.800	m ³			C単 38号
	スライム処理工 2000mm以下	1.000	箇所			C単 39号
	うわ水排水工	1.000	箇所			C単 40号
	機械設置撤去工	1.000	回			C単 30号
	圧入機退避・再設置工	1.000	回			C単 31号
	鋼製ケーシング存置 1500mm t=12mm S21-1-1 1500	1.000	式			C単 68号
	仮設ケーシング損料 1500mm	1.000	式			
	処分価格 スクラップ0.6t	1.000	各単位			S単 11号
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** 丁単 - 77号 ***					
	管路土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S21-1-1 1500 機械投入埋戻工(立坑)石粉 バックホウ0.35m ³	1.010	m ³			C単 34号
	機械投入埋戻工(立坑) バックホウ0.35m ³	3.010	m ³			C単 35号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	6.910	m ³			S単 17号
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** 丁単 - 78号 ***					
	路面覆工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S21-1-1 1500	円形覆工板 設置工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板 撤去工 2000以下 特殊単価	1.000	箇所			
	円形覆工板開閉工 2000以下 特殊単価	1.000	回			
	路面すりつけ工 特殊単価	6.000	m			
	円形覆工板賃料等 1500mm S21-1-1 1500	1.000	枚			C単 69号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** 丁単 - 79号 ***					
	付帯工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S21-1-1 1500	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツヤン RC-40	1.200	m ²			S単 26号
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	1.200	m ²			S単 28号
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	6.000	m			S単 21号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** 丁単 - 80号 ***					
	地先境界ブロック撤去復旧		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	A種(120×120×600) SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり	10.000	m			S単 35号
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(600mm以下,50kg未満),有り,無し,-,あり,再生クワツヤン RC-40	10.000	m			S単 34号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 81号 ***					
	植樹樹撤去復旧		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり	10.000	m			S単 35号
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(600mm以下,50kg未満),有り,無し,-,あり,再生クワツヤン RC-40	10.000	m			S単 34号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 82号 ***					
	区画線工		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm					
	区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000.000	m			[1]
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビ-ズ 15-18 白	570.000	kg			[2]
	ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			[3]
	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			[4]
	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	40.000	L			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4]+[5])	0.050				

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
	モルタル上塗り		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	(配合1:2)モルタル厚20mm 左官					
	普通作業員	0.410	人			S単 4号
	モルタル練 (配合1:2)	0.410	人			S単 2号
		0.020	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** C単 - 2号 ***					
	マンホールブロック据付工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	スラブ 土木一般世話役					
	特殊作業員	0.125	人			S単 1号 [1]
	普通作業員	0.125	人			S単 3号 [2]
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 雑品	0.250	人			S単 2号 [3]
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.125	日			[4]
		0.030				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** C単 - 3号 ***					
	内副管取付工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	1.5m以上2.0m未満 土木一般世話役					
	特殊作業員	0.237	人			S単 1号
	普通作業員	0.237	人			S単 3号
		0.237	人			S単 2号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** C単 - 4号 ***					
	内副管取付工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	3.0m以上3.5m未満 土木一般世話役					
	特殊作業員	0.275	人			S単 1号
	普通作業員	0.275	人			S単 3号
		0.275	人			S単 2号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** C単 - 5号 ***					
	汚泥吸排車運転ブロワ式ホッパー容量9.0m ³		m ³		100.000	歩A 当たり算出
	7.0km以下 普通作業員					
		11.574	人			S単 2号
	側溝清掃車[ブロワ式] ホッパー容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	9.259	日			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** C単 - 6号 ***					
	クレーン装置付トラック運転		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	4～4.5t積 2.9t吊 運転手(特殊)	0.190	人			[1] S単 5号
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	7.100	L			[2]
	トラッククレーン[トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊,, 運転1時間当たり算出	1.000	時間			[3] S単 14号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1])	0.010				
	合計					算出数量 1.000 時間
	単価		時間			
	*** C単 - 7号 ***					
	推進機械器具損料(2)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm 先導体損料 250mm	1.000	個			
	標準ケーシング & スクリュー損料A, B 250mm	44.000	本			
	ピンチ弁損料ABCD 250mm	1.000	個			
	カッターヘッド損料A 250mm	1.000	個			
	油圧ホース損料	9.000	本			
	電気ケーブルエアホース損料 5.5m	8.000	本			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 8号 ***					
	滑材		k L		1.000 k L	歩A 当たり算出
	グラベルパイブコート	0.048	k L			
	合計					算出数量 1.000 k L
	単価		k L			
	*** C単 - 9号 ***					
	バックホウ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	加ラ型 クレーン付・山積0.28m3(平0.2) 1.7t吊 運転手(特殊)	1.000	人			S単 12号
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	35.000	L			
	バックホウ賃料 [加ラ型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t	1.500	日			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** C単 - 10号 ***					
	滑材注入機械器具損料		m		5.700 m	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	先導体駆動 250mm グワトホップ[単筒複動比スト式] 吐出量30~70L/min	1.000	日			
	グワトミ杵[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.000	日			
	合 計					算出数量 5.700 m
	単 価		m			
	*** C単 - 11号 ***					
	滑剤注入ホース		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	骨材注入ホース	9.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 12号 ***					
	添加材注入機械器具損料		m		5.700 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm グワトホップ[単筒複動比スト式] 吐出量30~70L/min	2.000	日			
	グワトミ杵[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	2.000	日			
	合 計					算出数量 5.700 m
	単 価		m			
	*** C単 - 13号 ***					
	添加材ホース		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	添加材ホース	9.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 14号 ***					
	鋼材溶接工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.012	人			[1] S単 1号
	溶接工	0.095	人			[2] S単 6号
	普通作業員	0.026	人			[3] S単 2号
	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵) 定格電流250A]	0.076	日			[4]
	溶接棒	0.400	kg			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([5])	0.300				
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 15号 ***					
	鋼材切断工		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.008	人			[1] S単 1号
	溶接工	0.066	人			[2] S単 6号
	普通作業員	0.025	人			[3] S単 2号
	酸素ポンベ	0.163	m3			[4]
	アセチレンガスポンベ	0.028	m3			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([5])	0.300				
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 16号 ***					
	鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.010	人			[1] S単 1号
	溶接工	0.073	人			[2] S単 6号
	普通作業員	0.027	人			[3] S単 2号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.100				
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 17号 ***					
	削孔消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	複相方式 レキ質土 二重管ボーリングロッド	0.050	m			[1]
	メタルクラウン 径41.0mm	0.300	個			[2]
	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.005	個			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.110				
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 18号 ***					
	削孔消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	複相方式 砂質土 二重管ボーリングロッド	0.030	m			[1]
	メタルクラウン 径41.0mm	0.040	個			[2]
	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.003	個			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.170				
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 19号 ***					
	削孔消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	複相方式 粘性土 二重管ボーリングロッド	0.020	m			[1]

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	メタルクラウン 径41.0mm	0.030	個			[2]
	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.002	個			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.160				
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 20号 ***					
	注入消耗材料費 複相方式		k L		1.000 k L	歩A 当たり算出
	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.020	個			[1]
	注入ホース類 12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.005	組			[2]
	サクシヨンホース 38.0mm×3	0.003	組			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.250				
	合 計					算出数量 1.000 k L
	単 価		k L			
	*** C単 - 21号 ***					
	トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	注入設備据付・解体 運転手(特殊)	0.170	人			S単 5号
	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	6.600	L			
	クレーン装置付トラック運転 4~4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 時間
	単 価		時間			
	*** C単 - 22号 ***					
	圧入掘削積込み工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	2000mm 粘性土 N 5					
	土木一般世話役	0.187	人			S単 1号
	特殊作業員	0.187	人			S単 3号
	普通作業員	0.375	人			S単 2号
	圧入機運転 回転圧入機 2000mm 特殊単価	0.900	時間			
	ドラグライン及びクレーン[油圧クレーン・レスポック式 バケット容量(平積0.4m3) 特別単価	0.562	時間			
	ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型] 1.6t吊	0.150	日			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 23号 ***					
	圧入掘削積込み工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	2000mm レキ質土(レキ径200mm以下) N 30					
	土木一般世話役	0.250	人			S単 1号
	特殊作業員	0.250	人			S単 3号
	普通作業員	0.500	人			S単 2号

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	圧入機運転 回転圧入機 2000mm 特殊単価	1.200	時間			
	ドラムライン及びクマシエル[油圧クマシエル・レスポック式] バケット容量(平積0.4m3) 特別単価	0.750	時間			
	ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型] 16t吊	0.200	日			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 24号 ***					
	圧入掘削積込み工 2000mm 軟岩		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	1.041	人			S単 1号
	特殊作業員	2.083	人			S単 3号
	普通作業員	1.041	人			S単 2号
	圧入機運転 回転圧入機 2000mm 特殊単価	5.000	時間			
	ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型] 16t吊	0.833	日			
	コンクリートブレーカ損料	1.666	日			
	空気圧縮機賃料 エンジンコンプレッサ3.5~3.7m3/mi 特殊単価	0.833	日			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 25号 ***					
	圧入掘削積込み工 2000mm 軟岩		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	1.750	人			S単 1号
	特殊作業員	3.500	人			S単 3号
	普通作業員	1.750	人			S単 2号
	圧入機運転 回転圧入機 2000mm 特殊単価	8.400	時間			
	ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型] 16t吊	1.400	日			
	コンクリートブレーカ損料	2.800	日			
	空気圧縮機賃料 エンジンコンプレッサ3.5~3.7m3/mi 特殊単価	1.400	日			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 26号 ***					
	ケーシング溶接 2000mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	ケーシング溶接工 2000mm 特殊単価	6.300	m			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** C単 - 27号 ***					
	ケーシング撤去工 2000mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.100	人			S単 1号

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.100	人			S単 3号
	普通作業員	0.200	人			S単 2号
	トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9 特殊単価	0.670	時間			
	ケーシング切断工 特殊単価	11.900	m			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** C単 - 28号 ***					
	底部コンクリート打設工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	18-8-(20) 土木一般世話役	0.712	人			[1] S単 1号
	特殊作業員	0.987	人			[2] S単 3号
	普通作業員	1.562	人			[3] S単 2号
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	10.400	m3			[4]
	合計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** C単 - 29号 ***					
	底部砕石工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.387	人			[1] S単 1号
	特殊作業員	0.709	人			[2] S単 3号
	普通作業員	1.870	人			[3] S単 2号
	再生クラッシャー RC-40 40-0mm	24.000	m3			[4]
	バックホ運転標準バック容量(山積0.8/平積0.6m3) バックホ(加-7型)[後方超小旋回・超低騒・排2] 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3]+[5])	0.645	時間			[5]
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** C単 - 30号 ***					
	機械設置撤去工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.412	人			S単 1号
	特殊作業員	0.412	人			S単 3号
	普通作業員	0.825	人			S単 2号
	圧入機運転 回転圧入機 2000mm 特殊単価	2.600	時間			
	ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.330	日			
	合計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** C単 - 31号 ***					
	圧入機退避・再設置工		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.287	人			S単 1号
	特殊作業員	0.287	人			S単 3号
	普通作業員	0.575	人			S単 2号
	圧入機運転 回転圧入機 2000mm 特殊単価	1.800	時間			
	ラフテレーンクレーン資料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.230	日			
	合計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** C単 - 32号 ***					
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=12mm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	鋼製ケーシング 2000 t=12mm	4.600	m			算出数量 1.000 式
	合計					
	単 価		式			
	*** C単 - 33号 ***					
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=16mm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	刃先 2000	1.000	個			
	鋼製ケーシング 2000 t=16mm	7.000	m			算出数量 1.000 式
	合計					
	単 価		式			
	*** C単 - 34号 ***					
	機械投入埋戻工(立坑) 石粉		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	バックホウ0.35m3 土木一般世話役	3.130	人			S単 1号
	普通作業員	4.750	人			S単 2号
	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出	6.200	時間			S単 13号
	タンバ締固め 土木工事標準積算基準	100.000	m3			
	石粉 5-0mm(埋戻し用)(黒石)	133.000	m3			算出数量 100.000 m3
	合計					
	単 価		m3			
	*** C単 - 35号 ***					
	機械投入埋戻工(立坑)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	バックホウ0.35m3 土木一般世話役	3.130	人			S単 1号
	普通作業員	4.750	人			S単 2号
	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出	6.200	時間			S単 13号
	タンバ締固め 土木工事標準積算基準	100.000	m3			算出数量 100.000 m3
	合計					

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** C単 - 36号 ***					
	円形覆工板賃料等		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	2000mm 円形覆工板賃料	0.800	月			
	2000mm 円形覆工板整備費	1.000	枚			
	2000mm					算出数量 1.000 枚
	合 計					
	単 価		枚			
	*** C単 - 37号 ***					
	圧入掘削積込み工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	2000mm 砂質土 N 30					
	土木一般世話役	0.187	人			S単 1号
	特殊作業員	0.187	人			S単 3号
	普通作業員	0.375	人			S単 2号
	圧入機運転 回転圧入機 2000mm 特殊単価	0.900	時間			
	ドラグライク及びピラミッド[油圧クマシール・レスポック式 バケット容量(平積0.4m3) 特別単価	0.562	時間			
	ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型] 16t吊	0.150	日			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 38号 ***					
	底版コンクリート打設工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	30-18-(20)					
	土木一般世話役	0.362	人			[1] S単 1号
	特殊作業員	0.362	人			[2] S単 3号
	普通作業員	0.725	人			[3] S単 2号
	生コンクリート 30-18-20W/Cmax=55%Cmin=350kg	10.400	m3			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.040				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** C単 - 39号 ***					
	スライム処理工 2000mm以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.187	人			S単 1号
	特殊作業員	0.187	人			S単 3号
	普通作業員	0.375	人			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** C単 - 40号 ***					

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	うわ水排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.187	人			[1] S単 1号
	普通作業員	0.187	人			[2] S単 2号
	ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.150	日			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ((1)+(2)+(3))	0.130				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** C単 - 41号 ***					
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=12mm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	K1-1-1 2000 鋼製ケーシング 2000 t=12mm	2.300	m			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** C単 - 42号 ***					
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=16mm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	K1-1-1 2000 刃先 2000	1.000	個			
	鋼製ケーシング 2000 t=16mm	3.000	m			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** C単 - 43号 ***					
	円形覆工板賃料等 2000mm		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	K1-1-1 円形覆工板賃料 2000mm	1.300	月			
	円形覆工板整備費 2000mm	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 枚
	単価		枚			
	*** C単 - 44号 ***					
	推進機械器具損料(2)支線7号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm 先導体損料 250mm	1.000	個			
	標準ケーシング&スクリュー損料C 250mm	88.000	本			
	ピンチ弁損料ABCD 250mm	1.000	個			
	カッターヘッド損料C 250mm	1.000	個			
	油圧ホース損料	18.000	本			
	電気ケーブルエアホース損料 5.5m	16.000	本			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 45号 ***					
	滑材注入機械器具損料支線7号		m		5.100 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm					
	グワトポンプ [単筒複動比スト式] 吐出量30~70L/min	1.000	日			
	グワトミ杵 [並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.000	日			
	合計					算出数量 5.100 m
	単価		m			
	*** C単 - 46号 ***					
	滑剤注入ホース		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	支線7号					
	骨材注入ホース	18.000	本			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 47号 ***					
	添加材注入機械器具損料支線7号		m		5.100 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm					
	グワトポンプ [単筒複動比スト式] 吐出量30~70L/min	2.000	日			
	グワトミ杵 [並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	2.000	日			
	合計					算出数量 5.100 m
	単価		m			
	*** C単 - 48号 ***					
	添加材ホース		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	支線7号					
	添加材ホース	18.000	本			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 49号 ***					
	圧入掘削積込み工 1500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1500mm レキ質土(レキ径200mm以下) N 30					
	土木一般世話役	0.250	人			S単 1号
	特殊作業員	0.250	人			S単 3号
	普通作業員	0.500	人			S単 2号
	圧入機運転 回転圧入機 2000mm 特殊単価	1.200	時間			
	ドラグライン及びビーム[油圧クマシールレスボック式] バケット容量(平積0.2m3) 特別単価	0.750	時間			
	トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.200	日			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 50号 ***					
	ケーシング溶接		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	1500mm					
	ケーシング溶接工 2000mm 特殊単価	4.730	m			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** C単 - 51号 ***					
	ケーシング撤去工 1500mm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.100	人			S単 1号
	特殊作業員	0.100	人			S単 3号
	普通作業員	0.200	人			S単 2号
	トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9 特殊単価	0.670	時間			
	ケーシング切断工 特殊単価	10.400	m			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** C単 - 52号 ***					
	ケーシング引上げ工		m		10.000	歩A 当たり算出
	1500mm					
	土木一般世話役	1.062	人			S単 1号
	特殊作業員	1.062	人			S単 3号
	普通作業員	2.125	人			S単 2号
	圧入機運転 回転圧入機 2000mm 特殊単価	6.800	時間			
	トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.850	日			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 53号 ***					
	鋼製ケーシング存置 1500mm t=12mm		式		1.000	歩A 当たり算出
	鋼製ケーシング 1500 t=12mm	3.400	m			
	刃先 1500	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** C単 - 54号 ***					
	円形覆工板賃料等 1500mm		枚		1.000	歩A 当たり算出
	S7-5-1					
	円形覆工板賃料 1500mm	0.900	月			
	円形覆工板整備費 1500mm	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 枚

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		枚			
	*** C単 - 55号 ***					
	ケーシング引上げ工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	2000mm					
	土木一般世話役	1.062	人			S単 1号
	特殊作業員	1.062	人			S単 3号
	普通作業員	2.125	人			S単 2号
	圧入機運転 回転圧入機 2000mm 特殊単価	6.800	時間			
	ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型] 1.6 t吊	0.850	日			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 56号 ***					
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=12mm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-5-2 2000					
	鋼製ケーシング 2000 t=12mm	3.600	m			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** C単 - 57号 ***					
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=16mm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-5-2 2000					
	刃先 2000	1.000	個			
	鋼製ケーシング 2000 t=16mm	2.800	m			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** C単 - 58号 ***					
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=12mm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-6-1 2000					
	鋼製ケーシング 2000 t=12mm	2.600	m			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** C単 - 59号 ***					
	鋼製ケーシング存置 2000mm t=16mm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S7-6-1 2000					
	刃先 2000	1.000	個			
	鋼製ケーシング 2000 t=16mm	3.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 60号 ***					
	円形覆工板賃料等 2000mm		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	S7-5-2					
	円形覆工板賃料 2000mm	2.100	月			
	円形覆工板整備費 2000mm	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 61号 ***					
	円形覆工板賃料等 2000mm		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	S7-6-1					
	円形覆工板賃料 2000mm	1.600	月			
	円形覆工板整備費 2000mm	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 62号 ***					
	推進機械器具損料(2)支線21号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm					
	先導体損料 250mm	1.000	個			
	標準キング&スクリュー損料A,B 250mm	19.000	本			
	ピンチ弁損料ABCD 250mm	1.000	個			
	カッタヘッド損料B 250mm	1.000	個			
	油圧ホース損料	4.000	本			
	電気ケーブルエアホース損料 5.5m	4.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 63号 ***					
	滑剤注入ホース		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	支線21号					
	骨材注入ホース	4.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 64号 ***					
	滑材注入機械器具損料支線21号		m		5.300 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm					
	ゲラトポンプ[単筒複動比スト式] 吐出量30~70L/min	1.000	日			
	ゲラトミキ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.000	日			
	合 計					算出数量 5.300 m
	単 価		m			

事業名	農業集落排水事業
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事(その5)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 65号 ***					
	添加材注入機械器具損料支線21号		m		5.300 m	歩A 当たり算出
	先導体駆動 250mm					
	ゲラトボツ [単筒複動ヒツ式] 吐出量30~70L/min	2.000	日			
	ゲラトボツ [並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	2.000	日			
	合計					算出数量 5.300 m
	単価		m			
	*** C単 - 66号 ***					
	添加材ホース		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	支線21号					
	添加材ホース	4.000	本			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 67号 ***					
	圧入掘削積込み工 1500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1500mm 粘性土 N 5					
	土木一般世話役	0.187	人			S単 1号
	特殊作業員	0.187	人			S単 3号
	普通作業員	0.375	人			S単 2号
	圧入機運転 回転圧入機 2000mm					
	特殊単価	0.900	時間			
	ドラライン及びクムシエル [油圧クムシエル・フレソック式] バケット容量(平積0.2m3) 特別単価	0.562	時間			
	トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.150	日			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** C単 - 68号 ***					
	鋼製ケーシング存置 1500mm t=12mm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	S21-1-1 1500					
	鋼製ケーシング 1500 t=12mm	3.600	m			
	刃先 1500	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** C単 - 69号 ***					
	円形覆工板賃料等 1500mm		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	S21-1-1 1500					
	円形覆工板賃料 1500mm	0.500	月			
	円形覆工板整備費 1500mm	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 枚
	単価		枚			

工事番号			審査者	設計者
工種	開削工事及び小口径推進工事等			
(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)				
路線名称			適用歩掛	令和06年 一般公共
施工箇所			適用単価	R07年5月北部3:名護市東部
工期	自	0日間	適用地区	補正なし
	至			
工事準拠基準			適用損料	R06年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

総 括 表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費		式			H000020	
本工事費		式			H000030	
開削工事及び小口径推進工事等01		式			K0003	
合計					R100010	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01		式			K0003	
管資材(諸経費計算対象製品)		式			M0008 明 1 号 P4	
管資材(上記以外の製品)		式			M0009 明 2 号 P5	
管布設工		式			M0010 明 3 号 P6	
付帯工		式			M0011 明 4 号 P7	
仮設配管設置撤去		式			M0012 明 5 号 P8	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計		式			H400010	
共通仮設費(積上げ)		式			H500010	
技術管理費		式			H600060	
通水試験 給水車注水	0.11	日			SJ047-0001 施 15 号 P25	
共通仮設費(率化)		式			H400020	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分		式			R204030	
現場環境改善費率分		式			R204062	
純工事費		式			H304010	
現場管理費計		式			H304030	
現場管理費率分		式			R204040	
工事原価		式			H204010	
一般管理費等		式			R204050	
工事価格		式			H100010	
消費税等相当額		式			R200010	
合計					R200020	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 1 号 明細書(M0008) 】

管資材(諸経費計算対象製品)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP(TS) 50×4m	35	本			TJ001311	
HIVP(TS)チーズ 同径 50	1	個			TJ001372	
HIVP(TS)エルボ 50	1	個			TJ001427	
HIVP(TS)ソケット 同径 50	70	個			TJ001321	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 3 号 明細書(M0010) 】
管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 50mm	137.6	m			SJ029-0002 施 1 号 P11	
硬質塩化ビニル管TS継手工 50mm	72	口			SJ929-0002 施 2 号 P12	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0001 施 3 号 P13	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0001 施 4 号 P14	
ロケーティングワイヤー	137.6	m			SJ702-0001 施 5 号 P15	
管明示シート工	137.6	m			SJ069-0002 施 6 号 P16	
管明示テープ工 50以下	137.6	m			SJ701-0002 施 7 号 P17	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 4 号 明細書(M0011) 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm	23	口			SJ165-0001 施 8 号 P18	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	137.6	m			SJ164-0001 施 9 号 P19	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 撤去 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0002 施 10 号 P20	
ねじ式弁篋 撤去 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0002 施 11 号 P21	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 1 号 施工単価表(SJ029-0002) 】

硬質塩化ビニル管据付工 50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 2 号 施工単価表(SJ929-0002) 】

硬質塩化ビニル管TS継手工 50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 3 号 施工単価表(SJ038-0001) 】

鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t	0.4	h			S8075-0001 施 12 号 P22	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 5 号 施工単価表(SJ702-0001) 】

ロケーティングワイヤー

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー	110	m			T#01	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 8 号 施工単価表(SJ165-0001) 】

既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 9 号 施工単価表(SJ164-0001) 】

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 10 号 施工単価表(SJ038-0002) 】

鑄鉄製仕切弁(機械力)撤去 100mm以下 縦型

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t	0.24	h			S8075-0001 施 12 号 P22	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 12 号 施工単価表(S8075-0001) 】

トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] ^ -トラック4~4.5t積吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 13 号 施工単価表(SJ030-0001) 】

ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 14 号 施工単価表(SJ167-0001) 】

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上)久辺地区農業集落排水管路布設工事(その5)

【 第 15 号 施工単価表(SJ047-0001) 】

通水試験 給水車注水

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
運転手 (一般)(昼間)		人			TR015000	定:1
器具損料及び諸雑費		%			T#01	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	