

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
海岸工事01	1	式				
土工	1	式			明 1 号 P4	
排水工	1	式			明 2 号 P5	
取壊し工	1	式			明 3 号 P6	
復旧工	1	式			明 4 号 P7	
仮設工	1	式			明 5 号 P8	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施 24 号 P43	
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施 25 号 P44	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技術管理費	1	式				
平板載荷試験 50K N以内	1	箇所				
平板載荷試験 100K N以内	1	箇所				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
現場環境改善费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費計	1	式				
現場管理费率分	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

安部ナート川整備工事その1

【 第 1 号 明細書 】						
土工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	490	m3			P 1 号 P50	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	310	m3			P 2 号 P51	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	140	m3			P 3 号 P53	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
排水工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
A型ボックスカルバート 場所打ち 1800*1500*6000	5	m			代 1 号 P9		
A型排水路 L=11.0m 1800*1900*2000	1	式			代 2 号 P10		
B型排水路 L=9.0m 1800*1900*2000	1	式			代 3 号 P11		
C型排水路 L=22.0m 1800*1700*2000	1	式			代 4 号 P12		
D型排水路 L=33.0m 1800*1600*2000	1	式			代 5 号 P13		
E型排水路 L=10.0m 1800*1500*2000	1	式			代 6 号 P14		
計							
単位当たり							

安部ナート川整備工事その1

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
取壊し工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
防護柵撤去工(ガードレール) Gr-C-4E	92	m			施 1 号 P20		
既設埋設管撤去	1.4	m			代 7 号 P15		
既設水路撤去工 L=92.8m	1	式			代 8 号 P16		
As舗装撤去 L=91.3m	1	式			代 9 号 P17		
計							
単位当たり							

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 5 号 明細書 】						
仮設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼矢板圧入（陸上施工） 圧入長 9m以下 鋼矢板型式 III型	449	枚			施 2 号 P21	
鋼矢板引抜き 陸上施工 引抜き長 9m以下 鋼矢板型式 III型	330	枚			施 3 号 P22	
仮設材賃料 供用日数113日 鋼矢板 SP3型 鋼矢板長さ L=8m	449	枚			施 4 号 P23	
締切排水工 揚程10m 常時排水 排水量 0以上40m3/h未満	1	式			施 5 号 P24	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 1 号 代価表 】						
A型ボックスカルバート 場所打ち 1800*1500*6000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	27	m2			P 4 号 P54	
コンクリート 小型 一般養生	2.7	m3			P 5 号 P56	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 6 号 P58	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	28.2	m3			P 7 号 P59	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	93.1	m2			P 8 号 P61	
鉄筋加工・組立 SD345/D19	0.41	t			施 6 号 P25	
鉄筋加工・組立 SD345/D16	0.59	t			施 7 号 P26	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	1.3	t			施 8 号 P27	
パイプサポート支保 40kN/m ² < 支保耐力 ≤60kN/m ²	26.8	空m3			施 9 号 P28	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 2 号 代価表 】						
A型排水路 L=11.0m 1800*1900*2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
A型排水路 B 1800*H1900	11	m			施 10 号 P29	
L型排水路 1800*1900*2000 標準 L=2.0m/個	4	個				
L型排水路 1800*1900*2000 短尺 L=1.478m/個	2	個				
L型排水路 1800*1900*2000 底板加工 L=1.826m/個	3	個				
L型排水路 1800*1900*2000 底板加工 L=1.8m/個	3	個				
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 4 号 代価表 】						
C型排水路 L=22.0m 1800*1700*2000					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
C型排水路 B1800*H1700	22	m			施 12 号 P31	
L型排水路 1800*1700*2000 底板加工 L=1.826m/個	12	個				
L型排水路 1800*1700*2000 底板加工 L=1.8m/個	12	個				
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 5 号 代価表 】						
D型排水路 L=33.0m 1800*1600*2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
D型排水路 B1800*H1600	33	m			施 13 号 P32	
L型排水路 1800*1600*2000 標準 L=2.0m/個	26	個				
L型 t 排水路 1800*1600*2000 短尺 L=1.133m/個	2	個				
L型排水路 1800*1600*2000 底板加工 1.826m/個	3	個				
L型排水路 1800*1600*2000 底板加工 1.8m/個	3	個				
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 9 号 代価表 】						
As舗装撤去 L=91.3m						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	91.3	m			P 10 号 P63	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	45.7	m2			P 11 号 P65	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	2.3	m3			P 12 号 P67	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 10 号 代価表 】						
ガードレール復旧 L=91.5m						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自在R連続基礎 A型偏芯 630*450	42.5	m			施 16 号 P35	
自在R連続基礎 A型偏心 基本 L1.965m/個	20	個				
自在R連続基礎 A型偏芯 端部A L=1.15m/個	1	個				
自在R連続基礎 A型偏芯 端部B L=1.815m/個	1	個				
自在R連続基礎 B型 400*450	43	m			施 17 号 P36	
自在R連続基礎 B型 基本 L=1.965m/個	21	個				
自在R連続基礎 B型 端部A L=1.15m/個	1	個				
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E	6	m			施 18 号 P37	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 11 号 代価表 】						
As舗装復旧 L=91.3m						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	45.7	m2			P 13 号 P68	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	45.7	m2			P 14 号 P70	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	45.7	m2			P 15 号 P72	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 2 号 施工単価表 】						
鋼矢板圧入（陸上施工）圧入長 9m以下 鋼矢板型式 III型						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人				定:1
特殊作業員 (昼間)		人				定:1
とび工 (昼間)		人				定:1
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(2014年規制)		日			施 19 号 P38	定:1
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊(排3)		日			施 20 号 P39	定:1
諸雑費		%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 3 号 施工単価表 】						
鋼矢板引抜き 陸上施工 引抜き長 9m以下 鋼矢板型式 III型						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人				定:1
特殊作業員 (昼間)		人				定:1
とび工 (昼間)		人				定:1
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(2014年規制)		日			施 19 号 P38	定:1
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊(排2)		日			施 21 号 P40	定:1
諸雑費		%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 4 号 施工单価表 】

仮設材質料 供用日数113日 鋼矢板 SP3型 鋼矢板長さ L=8m

1 枚 当り

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 7 号 施工単価表 】							1 t 当り
鉄筋加工・組立 SD345/D16							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t					
異形棒鋼 SD345/D16	1.03	t					
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	1.03	t					
計							
単位当たり							

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 9 号 施工単価表 】							100	空m3 当り
パイプサポート支保 40kN/㎡＜ 支保耐力 ≤60kN/㎡								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木)(昼間)	5.25	人				定:1		
型枠工 (昼間)	10.875	人				定:1		
とび工 (昼間)	3	人				定:1		
普通作業員 (昼間)	13.875	人				定:1		
諸雑費		%				参:1		
諸雑費	1	式						
計								
単位当たり								

安部ナート川整備工事その1

【 第 10 号 施工単価表 】						
A型排水路 B 1800*H1900						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	10	m			P 16 号 P74	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	1.3	m3			P 7 号 P59	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			P 8 号 P61	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	0.1	t			施 8 号 P27	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 11 号 施工単価表 】						
B型排水路 B1800*H1800						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	10	m			P 16 号 P74	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	1.3	m3			P 7 号 P59	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			P 8 号 P61	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	0.1	t			施 8 号 P27	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 12 号 施工単価表 】						
C型排水路 B1800*H1700						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	10	m			P 16 号 P74	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	1.3	m3			P 7 号 P59	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			P 8 号 P61	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	0.1	t			施 8 号 P27	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 13 号 施工単価表 】						
D型排水路 B1800*H1600						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	10	m			P 16 号 P74	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	1.3	m3			P 7 号 P59	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			P 8 号 P61	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	0.1	t			施 8 号 P27	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 14 号 施工単価表 】						
E型排水路 B1800*H1500				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	10	m			P 16 号 P74	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	1.3	m3			P 7 号 P59	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			P 8 号 P61	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	0.1	t			施 26 号 P45	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 16 号 施工単価表 】						
自在R連続基礎 A型偏芯 630*450					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	8.3	m2			P 17 号 P76	
モルタル練	0.1	m3			P 18 号 P78	
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -2B	10	m			施 27 号 P46	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 17 号 施工単価表 】						
自在R連続基礎 B型 400*450				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	6	m2			P 17 号 P76	
モルタル練	0.1	m3			P 18 号 P78	
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -2B	10	m			施 27 号 P46	
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【第 18 号 施工单価表】

防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E

1 m 当り

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 20 号 施工単価表 】							1 日 当り
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(排3)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
運転手 (特殊)(昼間)		人					
軽油		L					
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	1.46	供日					
諸雑費	1	式					
計							
単位当たり							

安部ナート川整備工事その1

【 第 21 号 施工単価表 】							1 日 当 り
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(排2)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
運転手 (特殊)(昼間)		人					
軽油		L					
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	1.46	供日					
諸雑費	1	式					
計							
単位当たり							

安部ナート川整備工事その1

【 第 22 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 揚程10m 常時排水 排水量 0以上40m3/h未満						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人				定:1
水中ポンプ 運転(工事用) 口径150mm 揚程10m		日			施 28 号 P47	定:1
発動発電機運転 排出ガス対策 25KVA		日			施 29 号 P48	定:1
諸雑費		%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

安部ナート川整備工事その1

【 第 23 号 施工単価表 】							1箇所 当り
ポンプ据付・撤去							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
世話役 (一般土木)(昼間)		人					
特殊作業員 (昼間)		人					
普通作業員 (昼間)		人					
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			施 30 号 P49		
諸雑費	1	式					
計							
単位当たり							

安部ナート川整備工事その1

【 第 24 号 施工単価表 】							1 式 当り
仮設材等の運搬 製品長12m以内							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
運搬費	1	台					
積込み、取卸し費	1	式					
諸雑費	1	式					
計							

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 26 号 施工単価表 】							1 t 当り
鉄筋加工・組立 SD345/D13							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t					
異形棒鋼 SD345/D13	1.03	t					
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	1.03	t					
計							
単位当たり							

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 28 号 施工单価表 】

水中ポンプ 運転(工事用) 口径150mm 揚程10m

1 日 当 り

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 29 号 施工単価表 】							1 日 当り
発動発電機運転 排出ガス対策 25KVA							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
軽油		L					
発動発電機賃料[ディーゼル駆動] 25kVA		日					
諸雑費	1	式					
計							
単位当たり							

安部ナート川整備工事その1

【 第 30 号 施工単価表 】							1 日 当 り
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
運転手 (特殊)(昼間)		人					
軽油		L					
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t		日					
諸雑費	1	式					
計							
単位当たり							

安部ナート川整備工事その1

【 第 1 号 施工パッケージ 】 床掘り 土質:土砂 土留無し 標準						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	23.14					
バックホウ賃料 [クローラ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	23.14					
【労務】	53.20					
運転手 (特殊)(昼間)	53.20					
【材料】	23.66					
軽油	23.66					
【端数調整】						
[条件]						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 施工方法 標準					
[J01] = 1 土質 土砂	[J04] = 1 障害の有無 無し					
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し						

安部ナート川整備工事その1

【 第 2 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	9.57				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	8.96				
タンパ賃料 60～80kg	0.61				
【労務】	86.79				
普通作業員 (昼間)	53.01				
特殊作業員 (昼間)	25.36				
運転手 (特殊)(昼間)	8.42				
【材料】	3.64				
軽油	2.80				
ガソリン レギュラー	0.84				
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000	労務補正係数			

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 3 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	45.59						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	45.59						
【労務】	39.52						
運転手 (一般)(昼間)	39.52						
【材料】	14.89						
軽油	14.89						
【端数調整】							
[条件]							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数					
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[K01] = 1	路面状況 良好					
[J04] = 1 DID区間の有無 無し	[J05] = 5	運搬距離 2.0km以下					
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)							

安部ナート川整備工事その1

【 第 4 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.99				
バックホウ賃料 [クロー型]山積0.8m3(平積0.6m3)	4.96				
その他(機械)					
【労務】	69.17				
普通作業員 (昼間)	33.14				
特殊作業員 (昼間)	14.04				
運転手 (特殊)(昼間)	13.23				
世話役 (一般土木)(昼間)	8.28				
その他(労務)					
【材料】	25.84				
再生クラッシャーラン RC-40	21.33				
軽油	4.48				

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 5 号 施工パッケージ 】 コンクリート 小型 一般養生						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	3.69					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	3.49					
その他(機械)						
【労務】	37.88					
普通作業員 (昼間)	11.17					
特殊作業員 (昼間)	10.01					
世話役 (一般土木)(昼間)	7.75					
運転手 (特殊)(昼間)	6.47					
その他(労務)						
【材料】	58.43					
生コンクリート 18-8-25 (20)	56.64					
軽油	1.69					

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 6 号 施工パッケージ 】						1	m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
名 称 ・ 規 格		構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】		100.00					
型枠工 (昼間)		58.35					
普通作業員 (昼間)		20.27					
世話役 (一般土木) (昼間)		6.13					
その他 (労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[X1] = 1	作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠		[J02] = 5	構造物の種類 均しコンクリート				

安部ナート川整備工事その1

【第 7 号 施工パッケージ】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.11				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	4.07				
その他(機械)					
【労務】	16.85				
普通作業員 (昼間)	8.77				
世話役 (一般土木)(昼間)	2.96				
特殊作業員 (昼間)	2.84				
運転手 (特殊)(昼間)	1.83				
その他(労務)					
【材料】	79.04				
生コンクリート 24-12-40、W/C=max55	78.22				
軽油	0.82				

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 8 号 施工パッケージ 】					
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.19				
普通作業員 (昼間)	25.55				
世話役 (一般土木)(昼間)	9.57				
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

安部ナート川整備工事その1

【 第 9 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	41.69				
【労務】	43.88				
運転手 (一般)(昼間)	43.88				
【材料】	14.43				
軽油	14.43				
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 3 運搬距離 5.7km以下				
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				

安部ナート川整備工事その1

【 第 10 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	15.42					
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49					
その他(機械)						
【労務】	57.13					
特殊作業員 (昼間)	19.60					
世話役 (一般土木)(昼間)	10.55					
普通作業員 (昼間)	8.73					
その他(労務)						
【材料】	27.45					
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	23.29					
ガソリン レギュラー	2.83					
その他(材料)						

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 11 号 施工パッケージ 】					
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	31.76				
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.93				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.83				
【労務】	62.64				
運転手 (特殊)(昼間)	28.07				
普通作業員 (昼間)	24.15				
世話役 (一般土木)(昼間)	10.42				
【材料】	5.60				
軽油	5.60				
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 障害等の有無 無し				
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J03] = 2 騒音振動対策 必要				

安部ナート川整備工事その1

【第 11 号 施工パッケージ】

(続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下

1 m2 当り

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 12 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下) 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	44.95				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	44.95				
【労務】	38.97				
運転手 (一般)(昼間)	38.97				
【材料】	16.08				
軽油	16.08				
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				
[J02] = 3 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	[J07] = 4 運搬距離 6.5km以下				

安部ナート川整備工事その1

【 第 13 号 施工パッケージ 】					
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.43				
振動ローラ(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.13				
その他(機械)					
【労務】	42.30				
特殊作業員 (昼間)	18.71				
普通作業員 (昼間)	13.40				
世話役 (一般土木)(昼間)	4.05				
その他(労務)					
【材料】	57.27				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	52.51				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.54				

安部ナート川整備工事その1

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
ガソリン レギュラー	0.16						
軽油	0.03						
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[K01] = T0013786 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数					
[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格	[J04] = 2	瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)	[J01] = 1	平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数					
[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚							

安部ナート川整備工事その1

【 第 14 号 施工パッケージ 】					
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	9.88				
モータレータ[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	3.96				
ロードローラ[マダム・排対型(2次)] 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13				
タイヤローラ賃料 質量8～20t	1.01				
その他(機械)					
【労務】	33.13				
運転手 (特殊)(昼間)	15.46				
特殊作業員 (昼間)	5.15				
普通作業員 (昼間)	5.03				
世話役 (一般土木)(昼間)	1.52				
その他(労務)					
【材料】	56.99				

安部ナート川整備工事その1

【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き)					
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	53.57				
軽油	2.81				
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J04] = 150.000 mm 全仕上り厚	[K06] = T0013760 碎石規格				
[J05] = 1 施工区分 1層施工	[J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

安部ナート川整備工事その1

【 第 15 号 施工パッケージ 】						1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) RC-40							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	4.67						
モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕 プレート幅3.1m	1.87						
ロードローラ〔マダム・排対型(2次)〕 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48						
タイヤローラ賃料 質量8～20t	0.48						
その他(機械)							
【労務】	15.69						
運転手 (特殊)(昼間)	7.32						
特殊作業員 (昼間)	2.44						
普通作業員 (昼間)	2.38						
世話役 (一般土木)(昼間)	0.72						
その他(労務)							
【材料】	79.64						

安部ナート川整備工事その1

【 第 15 号 施工パッケージ 】		(続 き)				1 m2 当り	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40							
名 称 ・ 規 格		構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40		78.02					
軽油		1.33					
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					
[K02] = T0013770 砕石規格		[J01] = 150.000 mm 全仕上り厚					
[J02] = 1 施工区分 1層施工		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり							

安部ナート川整備工事その1

【 第 16 号 施工パッケージ 】 プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.90				
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	0.85				
その他(機械)					
【労務】	21.87				
普通作業員 (昼間)	3.57				
世話役 (一般土木)(昼間)	2.16				
運転手 (特殊)(昼間)	2.07				
特殊作業員 (昼間)	2.00				
その他(労務)					
【材料】	76.23				
コンクリート擁壁	74.78				
軽油	0.65				

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 17 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.58				
バックホウ賃料 [クローラ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.55				
その他(機械)					
【労務】	77.45				
普通作業員 (昼間)	37.13				
特殊作業員 (昼間)	15.71				
運転手 (特殊)(昼間)	14.81				
世話役 (一般土木)(昼間)	9.27				
その他(労務)					
【材料】	16.97				
再生クラッシャーラン RC-40	11.93				
軽油	5.01				

安部ナート川整備工事その1

[illegible]

安部ナート川整備工事その1

【 第 18 号 施工パッケージ 】 モルタル練						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】	83.30						
普通作業員 (昼間)	55.43						
世話役 (一般土木)(昼間)	27.71						
その他(労務)							
【材料】	16.70						
普通ポルトランドセメント 袋物(25kg)	11.28						
再生砂 JGS0051による分類の砂か礫質砂	5.42						
【端数調整】							
[条件]							
[K01] = T0000020 セメント規格		[K02] = T0013870 砂規格					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Z1] = 1.000	労務補正係数				