

工事番号			審査者	設計者
工種	開削工事及び小口径推進工事等			
名護市配水管布設工事 (R7-その2)				
路線名称			適用歩掛	令和07年 一般公共
施工箇所	辺野古・豊原		適用単価	R07年10月北部3：名護市東部
工期	自	0日間	適用地区	
	至			
工事準拠基準			適用損料	R07年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費		式			H000020	
本工事費		式			H000030	
開削工事及び小口径推進工事等01		式			K0001	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01		式			K0001	
C路線		式			U	
管資材(諸経費対象製品) C路線		式			M0001 明 1 号 P5	
管資材(上記以外の製品) C路線		式			M0002 明 2 号 P6	
管布設工 C路線		式			M0003 明 3 号 P7	
管路土工 C路線		式			M0005 明 4 号 P8	
仮設工 C路線		式			M0004 明 5 号 P9	
As舗装復旧工 C路線		式			M0006 明 6 号 P10	
交通誘導員		式			M0015 明 7 号 P12	
既設管撤去 辺野古		式			U	
既設管撤去工事		式			M0013 明 8 号 P13	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計		式			H400010	
共通仮設費(積上げ)		式			H500010	
運搬費		式			H600010	
仮設材等の運搬 製品長12m以内 20kmまで		式			SJB35-0002 施 49号 P74	
技術管理費		式			H600060	
通水試験 C路線 L = 185.67/1250		式			M0014 明 18号 P25	
共通仮設費(率化)		式			H400020	
共通仮設費率分		式			R204030	
現場環境改善費率分		式			R204062	
純工事費		式			H304010	
現場管理費計		式			H304030	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費率分		式			R204040	
工事原価		式			H204010	
一般管理費等		式			R204050	
工事価格		式			H100010	
消費税等相当額		式			R200010	
合計					R200020	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】

管資材(諸経費対象製品) C路線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
		式			U	
水道配水用ポリエチレン管 100×5m JWWA K 144 EF受口付直管	31	本			TJ0007039	
水道配水用ポリエチレン管 100×5m JWWA K 144 EF受口付直管	4	本			TJ0007039	
水道配水用ポリエチレン管 100×5m JWWA K 144 プレソンド直管	2	本			TJ0007034	
EF 片受Sバンド 100×H300	4	個			L0001	
EF 片受Sバンド 100×H450	2	個			L0002	
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット 100A	6	個			TJ0007044	
メカ形ドレッサー 100	1	個			L0009	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】

管資材(上記以外の製品) C路線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示テープ 30mm 20m 文字入り	4.2	巻			TJ000763	
ロケーティングワイヤー 100m巻	1.9	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	1.9	巻			TJ000759	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 3 号 明細書(M0003) 】

管布設工 C路線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管布設工 100		式			U	
ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う	185.7	m			SJ030-0002 施 1 号 P26	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	41	箇所			SJ930-0003 施 2 号 P27	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	6	箇所			SJ930-0004 施 3 号 P28	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 100mm	2	口			SJ040-0002 施 4 号 P29	
管明示テープ工 100	83.6	m			SJ041-0001 施 5 号 P30	
ロケーティングワイヤー	185.7	m			SJ703-0002 施 6 号 P31	
管明示シート工	184.8	m			SJ069-0002 施 7 号 P32	
管切断工 (ポリエチレン管)		式			U	
ポリエチレン管切断 100mm	11	口			SJ113-0002 施 8 号 P33	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 4 号 明細書(M0005) 】

管路土工 C路線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	369.5	m			SP430510-0002 P 1 号 P80	
建設汚泥 (株)コバキュー	0.4	t			T3005086	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾙｯｸ式]ホッパ 容量9.0m3	0.4	m3			S0310-0002 施 9 号 P34	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	112.4	m ²			SJ612-0003 施 10 号 P35	
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	155.6	m3			SJ021-0002 施 11 号 P36	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	56.4	m3			SJ022-0005 施 12 号 P37	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	63.5	m3			SJ022-0008 施 13 号 P38	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	85.2	m3			SJ024-0003 施 14 号 P39	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックホウ 平0.35m3	5.6	m3			SJ032-0004 施 15 号 P40	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株)リサイクルセンター	5.6	m3			T3000014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 5 号 明細書(M0004) 】

仮設工 C路線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板(機械) 建込工(両側分) 2.00m以下	5.2	m			SJ075-0003 施 16 号 P41	
軽量鋼矢板(機械) 引抜工(両側分) 2.00m以下	5.2	m			SJ075-0004 施 17 号 P42	
軽量鋼矢板賃料 供用日数1日 LSP1型	1	t			SJ103-0001 施 18 号 P43	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 6 号 明細書(M0006) 】

As舗装復旧工 C路線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
As舗装復旧		式			U	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	112.4	m ²			SJ619-0001 施 19 号 P44	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	112.4	m ²			SP410030-0001 P 2 号 P82	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	112.4	m ²			SP410040-0001 P 3 号 P84	
As舗装復旧		式			U	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	187.6	m			SP430510-0002 P 1 号 P80	
建設汚泥 (株)コバキユウ	0.2	t			T3005086	
汚泥吸排車運搬 [7 町式]ホッパ 容量9.0m ³	0.2	m ³			S0310-0002 施 9 号 P34	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m ³ [平積 0.20]	630.7	m ²			SJ612-0003 施 10 号 P35	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックホウ 平0.35m ³	29.3	m ³			SJ032-0004 施 15 号 P40	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株)リサイクルセンター	29.3	m ³			T3000014	
不陸整正工 1.8m以上	630.7	m ²			SJ614-0001 施 20 号 P45	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 6 号 明細書(M0006) 】

(続 き)

As舗装復旧工 C路線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	2.3	m3			SP210030-0002 P 4 号 P86	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	2.3	m3			SJ024-0006 施 21 号 P46	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	630.7	m2			SP410260-0001 P 5 号 P87	
区画線工		式			U	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	138.1	m			S3830-0001 施 22 号 P47	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm	21	m			S3830-0002 施 23 号 P48	
区画線工・設置 熔融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm	31.1	m			S3830-0004 施 24 号 P49	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 7 号 明細書(M0015) 】

交通誘導員

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導員		式			M0016 明 9 号 P14	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 8 号 明細書(M0013) 】

既設管撤去工事

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
-1既設管撤去工-1 DCIP 100		式			M0009 明 10 号 P15	
-2既設管撤去工-2 DCIP 150		式			M0010 明 11 号 P16	
-3既設管閉塞工		式			M0011 明 12 号 P17	
-4既設管撤去土工		式			M0012 明 13 号 P18	
舗装復旧工		式			M0008 明 14 号 P20	
交通誘導員		式			M0018 明 15 号 P22	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 10 号 明細書(M0009) 】

-1既設管撤去工-1 DCIP 100

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 100mm	2	口			SJ135-0001 施 35 号 P60	
撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) 機械力 100mm	3.5	m			SJ063-0003 施 36 号 P61	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9t吊	0.1	t			SP010410-0002 P 6 号 P89	
スクラップ控除 ヘビーH1	0.1	t			L0003	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 11 号 明細書(M0010) 】

-2既設管撤去工-2 DCIP 150

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 150mm	20	口			SJ135-0002 施 37 号 P62	
撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) 機械力 150mm	115	m			SJ063-0004 施 38 号 P63	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 撤去 150mm 縦型	2	基			SJ038-0003 施 39 号 P64	
ねじ式弁筐 撤去 A・B型 1号 30以上60未満	2	箇所			SJ084-0002 施 40 号 P65	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9t吊	2.7	t			SP010410-0002 P 6 号 P89	
スクラップ控除 ヘビーH1	2.7	t			L0004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 12 号 明細書(M0011) 】

-3既設管閉塞工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メカニカルジョイントK形帽 100 (特殊押輪付)	1	個			L0005	
メカニカルジョイントK形帽 150 (特殊押輪付)	3	個			L0006	
メカニカル継手 100mm	1	口			SJ008-0001 施 41 号 P66	
メカニカル継手 150mm	3	口			SJ008-0002 施 42 号 P67	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 13 号 明細書(M0012) 】

-4既設管撤去土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	241	m			SP430510-0002 P 1 号 P80	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞｯｸ式]ホウ容量9.0m3	0.1	m3			S0310-0002 施 9 号 P34	
建設汚泥 (株)コバキユウ	0.2	t			T3005086	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	84.2	m ²			SJ612-0003 施 10 号 P35	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックホウ 平0.35m3	4.2	m3			SJ032-0004 施 15 号 P40	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	4.2	m3			T3000014	
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	108.2	m3			SJ021-0002 施 11 号 P36	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	85.8	m3			SJ022-0008 施 13 号 P38	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	12.9	m3			SJ024-0003 施 14 号 P39	
路盤工(下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	83.4	m ²			SJ613-0004 施 43 号 P68	
路盤工(下層) 1.8m未満 全仕上り厚110mm	0.8	m ²			SJ613-0005 施 44 号 P69	
路盤工(下層) 1.8m未満 全仕上り厚170mm	83.4	m ²			SJ613-0006 施 45 号 P70	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 13 号 明細書(M0012) 】

(続 き)

-4既設管撤去土工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	0.8	m ²			SJ619-0002 施 46 号 P71	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	83.4	m ²			SJ619-0006 施 47 号 P72	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 14 号 明細書(M0008) 】							1 式 当り
舗装復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
市道部(歩道As・車道As)		式			U		
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	51.4	m			SP430510-0002 P 1 号 P80		
建設汚泥 (株)コバキユウ	0.1	t			T3005086		
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞｯｸﾞ式]ｽｷｯﾌﾟ 容量9.0m3	0.1	m3			S0310-0002 施 9 号 P34		
舗装版ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	1,153.2	m ²			SJ612-0003 施 10 号 P35		
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックホウ 平0.35m3	54.8	m3			SJ032-0004 施 15 号 P40		
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	54.8	m3			T3000014		
不陸整正工 1.8m以上	1,153.2	m ²			SJ614-0001 施 20 号 P45		
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	2.6	m3			SP210030-0002 P 4 号 P86		
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	2.6	m3			SJ024-0003 施 14 号 P39		
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	30.4	m2			SP410261-0001 P 7 号 P90		
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,122.8	m2			SP410260-0002 P 8 号 P92		

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 14 号 明細書(M0008) 】

(続 き)

舗装復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工		式			U	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	111.7	m			S3830-0001 施 22 号 P47	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm	48.5	m			S3830-0002 施 23 号 P48	
区画線工・設置 熔融式・手動 セブラ 45cm 塗布厚1.5mm	39.5	m			S3830-0003 施 48 号 P73	
区画線工・設置 熔融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm	19.6	m			S3830-0004 施 24 号 P49	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 1 号 施工単価表(SJ030-0002) 】

ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 2 号 施工単価表(SJ930-0003) 】

ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 3 号 施工単価表(SJ930-0004) 】

ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 4 号 施工単価表(SJ040-0002) 】

ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 6 号 施工単価表(SJ703-0002) 】

ロケーティングワイヤー

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー	110	m			T#01	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 8 号 施工単価表(SJ113-0002) 】

ポリエチレン管切断 100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 9 号 施工単価表(S0310-0002) 】

汚泥吸排車運搬 [7' 07式] 容量9.0m3

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
側溝清掃車運転 [7' 07式] 容量9.0m3	9.259	日			S8162-0001 施 25 号 P50	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 10 号 施工単価表(SJ612-0003) 】

舗装版 バックホ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホ運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	3.35	h			S80241-0003 施 26 号 P51	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 11 号 施工単価表(SJ021-0002) 】

バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加-ラ型 平0.2m3(2次) 割増なし	11.1	h			S80241-0003 施 26 号 P51	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 12 号 施工単価表(SJ022-0005) 】

管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0003 施 26 号 P51	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0002 施 27 号 P52	
石粉 5-0mm 黒石(埋戻し用)	126	m3			T0013750	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 13 号 施工単価表(SJ022-0008) 】

管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0003 施 26 号 P51	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0002 施 27 号 P52	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 16 号 施工単価表(SJ075-0003) 】

軽量鋼矢板(機械) 建込工(両側分) 2.00m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	11.6	h			S80241-0001 施 29 号 P54	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 17 号 施工単価表(SJ075-0004) 】

軽量鋼矢板(機械)引抜工(両側分) 2.00m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	6.2	h			S80241-0001 施 29 号 P54	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 19 号 施工単価表(SJ619-0001) 】

舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	7.544	t			T00137930	
振動ローラ運転 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.4	日			S8043-0002 施 30 号 P55	定:1
振動コンパクタ運転 40~60kg	0.8	日			S8052-0002 施 31 号 P56	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 20 号 施工単価表(SJ614-0001) 】

不陸整正工 1.8m以上

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
振動ロー運転 コンパクト型 3~4t	0.16	日			S8360-0001 施 32 号 P57	
タンパー運転 60~80kg	0.16	日			S8518-0004 施 33 号 P58	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 21 号 施工単価表(SJ024-0006) 】

発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 10t 割増なし	6.3	日			S8021-0001 施 28 号 P53	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 22 号 施工単価表(S3830-0001) 】

区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m			TH0000010	
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	25	kg			T20000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T20000120	定:1
軽油	40	L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 23 号 施工単価表(S3830-0002) 】

区画線工・設置 熔融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 熔融式(手動) 実線 45cm 制約なし	1,000	m			TH00000040	
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	75	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T200000120	定:1
軽油	73	L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 24 号 施工単価表(S3830-0004) 】

区画線工・設置 溶融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,000	m			TH00000130	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	100	L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 25 号 施工単価表(S8162-0001) 】

側溝清掃車運転 [ﾌﾞｯｸﾞ式]ｷｯﾊﾟ 容量9.0m3

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)		人			TR015000	
軽油	84	L			T0007230	
側溝清掃車[ﾌﾞｯｸﾞ式] ｷｯﾊﾟ 容量9.0m3風量40m3/min	1	供日			TM8000021100	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 26 号 施工単価表(S80241-0003) 】

排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加-ラ型 平0.2m3(2次) 割増なし

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	5.9	L			T0007230	
ハック杓(加-ラ型)[標準型・排対型(2次)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	1	h			TM4000004700	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 27 号 施工単価表(S8518-0002) 】

タンパー運転 60～80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供日			TS708350	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 28 号 施工単価表(S8021-0001) 】

ダンプトラック運転 10t 割増なし

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)		人			TR015000	
軽油	58	L			T0007230	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	1.29	供日			TM0000023200	
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t(良)	1.29	供日			TK000130	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 29 号 施工単価表(S80241-0001) 】

排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加-ラ型 平0.2m3(2次) 割増なし

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	6.3	L			T0007230	
ハック杓(加-ラ型)[標準型・排対型(2次)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	1	h			TM4000004700	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 30 号 施工単価表(S8043-0002) 】

振動ローラ運転 ハト'ガ'ト'式 0.5~0.6t

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
軽油	3	L			T0007230	
振動ローラ(舗装用)[ハト'ガ'ト'式] 運転質量0.5~0.6t	1.23	供日			TM0000140200	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 31 号 施工単価表(S8052-0002) 】

振動コンパクト運転 40～60kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	
振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	1.4	台			TM0000143300	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 32 号 施工単価表(S8360-0001) 】

振動ロー運転 コンバインド型 3~4t

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	13	L			T0007230	
振動ロー賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	1.52	日			TS708300	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 33 号 施工単価表(S8518-0004) 】

タンパー運転 60～80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
ガソリン レギュラー	4	L			T0007220	
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供日			TS708350	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 35 号 施工単価表(SJ135-0001) 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
エンジンカッター損料	0.03	日			T#01	
雑材料		%			T#01	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 36 号 施工単価表(SJ063-0003) 】

撤去管吊上げ積込(鑄鉄管) 機械力 100mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.726	h			S6113-0001 施 50 号 P75	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 37 号 施工単価表(SJ135-0002) 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
エンジンカッター損料	0.04	日			T#01	
雑材料		%			T#01	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 38 号 施工単価表(SJ063-0004) 】

撤去管吊上げ積込(鑄鉄管) 機械力 150mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.804	h			S6113-0001 施 50 号 P75	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 39 号 施工単価表(SJ038-0003) 】

鑄鉄製仕切弁(機械力) 撤去 150mm 縦型

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t	0.294	h			S8075-0001 施 51 号 P76	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 41 号 施工単価表(SJ008-0001) 】

メカニカル継手 100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T#01	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 42 号 施工単価表(SJ008-0002) 】

メカニカル継手 150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T#01	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 43 号 施工単価表(SJ613-0004) 】

路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0004 施 33 号 P58	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 44 号 施工単価表(SJ613-0005) 】

路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚110mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	13.97	m3			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0004 施 33 号 P58	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 45 号 施工単価表(SJ613-0006) 】

路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚170mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	21.59	m3			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0004 施 33 号 P58	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 46 号 施工単価表(SJ619-0002) 】

舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	7.26	t			T00137930	
振動ローラ運転 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.4	日			S8043-0002 施 30 号 P55	定:1
振動コンパクタ運転 40~60kg	0.4	日			S8052-0002 施 31 号 P56	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 47 号 施工単価表(SJ619-0006) 】

舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	7.544	t			T00137930	
振動ローラ運転 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.4	日			S8043-0002 施 30 号 P55	定:1
振動コンパクタ運転 40~60kg	0.8	日			S8052-0002 施 31 号 P56	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 48 号 施工単価表(S3830-0003) 】

区画線工・設置 熔融式・手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	1,000	m			TH00000120	
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	75	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T200000120	定:1
軽油	89	L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 49 号 施工単価表(SJB35-0002) 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内 20kmまで

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費	1	台			T#01	
積込み、取卸し費		式			T#01	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 50 号 施工単価表(S6113-0001) 】

クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] 4t積吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 51 号 施工単価表(S8075-0001) 】

トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 54 号 施工単価表(SJ047-0001) 】

通水試験 給水車注水

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)		人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
運転手 (一般)(昼間)		人			TR015000	定:1
器具損料及び諸雑費		%			T#01	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 1 号 施工パッケージ(SP430510-0002) 】					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径 56cm	10.24			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.43				
特殊作業員 (昼間)	19.96			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.88			TR525000	
普通作業員 (昼間)	8.92			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.52				
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.39			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.81			T0007220	
その他(材料)					

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 2 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】					
下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.72				
モータレーダ [土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	3.95			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.49			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.49			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.33				
運転手 (特殊)(昼間)	8.06			TR514000	
普通作業員 (昼間)	2.95			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.63			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.16			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.95				

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 2 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】		(続 き)			1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) RC-40						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	74.21			T0013770		
軽油	1.50			T0007230		
その他(材料)						
【 端数調整 】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数		[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K02] = T0013770 砕石規格 [J02] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[J01] = 150.000 mm	全仕上り厚			
		[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 3 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.57				
モータレーダ [土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	7.99			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	1.00			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.99			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	37.08				
運転手 (特殊)(昼間)	16.31			TR514000	
普通作業員 (昼間)	5.97			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.32			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.37			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	51.35				

【 第 3 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	47.84			T0013760	
軽油	3.03			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000				
[J04] = 170.000 mm 全仕上り厚 [J05] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[K06] = T0013760 碎石規格 [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 4 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】					
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	22.47				
バックホウ賃料 [加-ラ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	22.47			TS709192	
【労務】	53.87				
運転手 (特殊)(昼間)	53.87			TR514000	
【材料】	23.66				
軽油	23.66			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[J02] = 1 施工方法 標準			
[J01] = 1 土質 土砂		[J04] = 1 障害の有無 無し			
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し					

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】					
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.38				
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	0.88			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.14			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	0.13			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.17				
普通作業員 (昼間)	3.66			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.06			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.03			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	88.45				

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

(続 き)

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 密粒度(13mm)	80.70			T0006150	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17			T0006080	
軽油	0.49			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T0006150 アスファルト混合物		[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格			
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		[J03] = 1 材料 密粒度アスコ(20)			
[J01] = 4 平均幅員 3.0m超		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 6 号 施工パッケージ(SP010410-0002) 】					
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9t吊					
1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	13.79				
トラック[クレーン装置付] クレーン装置付2t積吊能力2.9t	13.79			TM0000025200	
【労務】	83.40				
運転手 (特殊)(昼間)	42.15			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	41.25			TR501000	
【材料】	2.81				
軽油	2.81			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 トラック機種 トラック[クレーン装置付]クレーン装置付2t積、吊能力2.9t [J03] = 1 片道運搬距離(km) 2.0km以下 [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 DID区間の有無 無し [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 7 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】					
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm ⁷ ライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.61				
アスファルトフィニッシュ[コロラ型] 舗装幅1.4~3.0m	1.95			TM0000152100	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.38			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	24.46				
普通作業員 (昼間)	9.24			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	6.17			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.19			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.24			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	72.93				
アスファルト合材 密粒度(20mm)	63.63			T0006160	

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 7 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】 (続 き)

表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm⁷プライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87			T0006080	
軽油	0.39			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T0006160 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3	[J03] = 1	材料 再生密粒度A20(13)			
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 40.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 8 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】					
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.38				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	0.88			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.14			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	0.13			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.17				
普通作業員 (昼間)	3.66			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.06			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.03			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	88.45				

名護市配水管布設工事 (R7-その2)

【 第 8 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】 (続 き)

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 密粒度(20mm)	80.70			T0006160	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17			T0006080	
軽油	0.49			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T0006160 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3	[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)				
[J01] = 4 平均幅員 3.0m超	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					