

工事番号			審査者	設計者
工種	開削工事及び小口径推進工事等			
名護市配水管布設工事(R7-その3)				
路線名称			適用歩掛	令和07年 一般公共
施工箇所	辺野古・屋我・宇茂佐		適用単価	R07年12月北部3：名護市東部
工期	自	0日間	適用地区	
	至			
工事準拠基準			適用損料	R07年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
辺野古	1	式			K0001	
屋我	1	式			K0002	
宇茂佐	1	式			K0003	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
辺野古	1	式			K0001	
辺野古 HA-LINE	1	式			U	
管資材(諸経費対象製品) HA-LINE	1	式			M0001 明 1 号 P13	
管資材(上記以外の製品) HA-LINE	1	式			M0002 明 2 号 P16	
管路土工 HA-LINE	1	式			M0043 明 3 号 P18	
管布設工 HA-LINE	1	式			M0004 明 4 号 P19	
弁類設置工 HA-LINE	1	式			M0005 明 5 号 P22	
付帯工 HA-LINE	1	式			M0006 明 6 号 P23	
辺野古 H C -LINE	1	式			U	
管資材(諸経費対象製品) H C -LINE	1	式			M0008 明 7 号 P25	
管資材(上記以外の製品) H C -LINE	1	式			M0009 明 8 号 P27	
管路土工 H C -LINE	1	式			M0052 明 9 号 P29	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設工 HC-LINE	1	式			M0011 明 10 号 P30	
弁類設置工 HC-LINE	1	式			M0013 明 11 号 P32	
付帯工 HC-LINE	1	式			M0015 明 12 号 P33	
辺野古 HF-LINE	1	式			U	
管資材(諸経費対象製品) H F -LINE	1	式			M0017 明 13 号 P35	
管資材(上記以外の製品) H F -LINE	1	式			M0018 明 14 号 P37	
管路土工 HF-LINE	1	式			M0019 明 15 号 P39	
管布設工 HF-LINE	1	式			M0020 明 16 号 P40	
弁類設置工 HF-LINE	1	式			M0021 明 17 号 P42	
付帯工 HF-LINE	1	式			M0022 明 18 号 P43	
辺野古 HG-LINE	1	式			U	
管資材(諸経費対象製品) H G -LINE	1	式			M0024 明 19 号 P45	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管資材(上記以外の製品) HG-LINE	1	式			M0025 明 20 号 P46	
管路土工 HG-LINE	1	式			M0026 明 21 号 P47	
管布設工 HG-LINE	1	式			M0027 明 22 号 P48	
弁類設置工 HG-LINE	1	式			M0028 明 23 号 P50	
付帯工 HG-LINE	1	式			M0029 明 24 号 P51	
辺野古 HH-LINE	1	式			U	
管資材(諸経費対象製品) HH-LINE	1	式			M0031 明 25 号 P53	
管資材(上記以外の製品) HH-LINE	1	式			M0032 明 26 号 P55	
管路土工 HH-LINE	1	式			M0033 明 27 号 P57	
管布設工 HH-LINE	1	式			M0034 明 28 号 P58	
弁類設置工 HH-LINE	1	式			M0035 明 29 号 P61	
付帯工 HH-LINE	1	式			M0036 明 30 号 P62	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導員B 昼間勤務	86	日			S7350-0001 施 1号 P79	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
技術管理費	1	式			H600060	
通水試験 給水車注水 L = 879.65/1250	0.7	日			SJ047-0011 施 64号 P142	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R204030	
現場環境改善費率分	1	式			R204062	
純工事費	1	式			H304010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費計	1	式			H304030	
現場管理費率分	1	式			R204040	
工事原価	1	式			H204010	
一般管理費等	1	式			R204050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
屋我	1	式			K0002	
屋我地区	1	式			U	
管資材(諸経費対象製品) 屋我地区	1	式			M0038 明 31 号 P64	
管資材(上記以外の製品) 屋我地区	1	式			M0039 明 32 号 P65	
管路土工 屋我地区	1	式			M0040 明 33 号 P66	
管布設工 屋我地区	1	式			M0041 明 34 号 P67	
付帯工 屋我地区	1	式			M0042 明 35 号 P69	
交通誘導員 B 昼間勤務	6	日			S7350-0003 施 2 号 P80	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技術管理費	1	式			H600060	
通水試験 給水車注水 L = 75.01/750	0.1	日			SJ047-0010 施 66 号 P144	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R204030	
現場環境改善費率分	1	式			R204062	
純工事費	1	式			H304010	
現場管理費計	1	式			H304030	
現場管理費率分	1	式			R204040	
工事原価	1	式			H204010	
一般管理費等	1	式			R204050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
宇茂佐	1	式			K0003	
宇茂佐地区	1	式			U	
管資材(諸経費対象製品) 宇茂佐地区	1	式			M0044 明 36 号 P70	
管資材(上記以外の製品) 宇茂佐地区	1	式			M0045 明 37 号 P72	
管路土工 宇茂佐地区	1	式			M0046 明 38 号 P73	
管布設工 宇茂佐地区	1	式			M0047 明 39 号 P74	
付帯工 宇茂佐地区	1	式			M0048 明 40 号 P76	
弁類設置工 宇茂佐地区	1	式			M0049 明 41 号 P78	
交通誘導員B 昼間勤務	9	日			S7350-0002 施 3 号 P81	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
技術管理費	1	式			H600060	
通水試験 給水車注水 L = 100.1/1250	0.08	日			SJ047-0009 施 67号 P145	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R204030	
現場環境改善費率分	1	式			R204062	
純工事費	1	式			H304010	
現場管理費計	1	式			H304030	
現場管理費率分	1	式			R204040	
工事原価	1	式			H204010	
一般管理費等	1	式			R204050	
工事価格	1	式			H100010	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】

管資材(諸経費対象製品) HA-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管 100	1	式			U	
水道配水用ポリエチレン管 100×5m JWWA K 144 EF受口付直管	40	本			TJ0007039	
水道配水用ポリエチレン管 100×5m JWWA K 144 プレージント直管	6	本			TJ0007034	
水道配水用ポリ塩化ビニル管 EF 45°バンド 100A	2	個			TJ0007067	
メカ型フランジT字管 100×75	2	個			L0052	
メカ形T字管 100×50	5	個			L0001	
メカ形T字管 100×75	4	個			L0002	
メカ形T字管 100×100	1	個			L0003	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 100	2	個			L0005	
メカ形ドレッサー 100 (PE用)	1	個			L0004	
地下式消火栓 (内面粉体塗装) 75mm 単口 JWWAB103	2	個			TJ000333	
耐震補修弁 75×150L	2	個			L0006	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】

(続 き)

管資材(諸経費対象製品) HA-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管 75	1	式			U	
水道配水用ポリエチレン管 75×5m JWWA K 144 プレソント直管	1	本			TJ0007033	
メカ形両受バンド 75×45°	4	個			L0007	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 75	2	個			L0008	
メカ形ドレッサー 75 (PE×DIP)	2	個			L0009	
ポリエチレン管 50	1	式			U	
水道配水用ポリエチレン管 50×5m JWWA K 144 プレソント直管	2	本			TJ0007032	
メカ形両受バンド 50×45°	10	個			L0010	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 50	5	個			L0011	
メカ形ドレッサー 50 (PE×VP)	5	個			L0012	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】

管資材(上記以外の製品) HA-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2K 土砂流入防止型(小)	9	個			TJ000203	
制水弁匡用台座 460 再生プラスチック	9	個			TJ0007031	
消火栓鑄鉄蓋(カラー) 600用	2	個			L0013	
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 調整リング 600mm×50mm	2	個			TJ0002051	
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 上部壁 600mm×200mm	2	個			TJ0002052	
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 下部壁 600mm×300mm	2	個			TJ0002057	
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 底板 600mm×40mm	2	個			TJ0002059	
フランジ形 接合部品 75	4	組			TJ002280	
ロケーティングワイヤー 100m巻	2.425	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	4.783	巻			TJ000759	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 3 号 明細書(M0043) 】

管路土工 HA-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	183.9	m3			SJ021-0002 施 4 号 P82	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	41.3	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	73	m3			SJ022-0003 施 6 号 P84	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	23.1	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	112.3	m3			SJ024-0002 施 7 号 P85	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 4 号 明細書(M0004) 】

管布設工 HA-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 100mm	38	口			SJ135-0004 施 8 号 P86	
撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) 機械力 100mm	226.87	m			SJ063-0004 施 9 号 P87	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 75mm	2	口			SJ135-0005 施 10 号 P88	
撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) 機械力 75mm以下	4.24	m			SJ063-0005 施 11 号 P89	
硬質塩化ビニル管切断 50mm	5	口			SJ109-0001 施 12 号 P90	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	10	m			SJ164-0001 施 13 号 P91	
スクラップ控除 ヘビーH1	2.79	t			L0014	
	1	式			U	
ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う	227.57	m			SJ030-0005 施 14 号 P92	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	42	箇所			SJ930-0005 施 15 号 P93	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 100mm	31	口			SJ040-0004 施 16 号 P94	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 4号 明細書(M0004) 】

(続 き)

管布設工 HA-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 鋳鉄管 JWNA 7.5K 75(80)mm	4	口			SJ009-0002 施 17号 P95	
ロケーティングワイヤー	242.45	m			SJ703-0002 施 18号 P96	
管明示シート工	239.14	m			SJ069-0002 施 19号 P97	
	1	式			U	
ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う	3.98	m			SJ030-0006 施 20号 P98	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm	18	口			SJ040-0005 施 21号 P99	
	1	式			U	
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	9.45	m			SJ030-0003 施 22号 P100	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	45	口			SJ040-0003 施 23号 P101	
	1	式			U	
ポリエチレン管切断 100mm	16	口			SJ113-0004 施 24号 P102	
ポリエチレン管切断 75mm	8	口			SJ113-0005 施 25号 P103	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 5 号 明細書(M0005) 】

弁類設置工 HA-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	9	基			SJ038-0002 施 27 号 P105	
ねじ式弁篋 設置 A・B型 1号 30以上60未満	9	箇所			SJ084-0002 施 28 号 P106	
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	2	カ所			SJ046-0002 施 29 号 P107	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 調整リブ H=50mm	2	個			SJ081-0005 施 30 号 P108	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	2	個			SJ081-0006 施 31 号 P109	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm	2	個			SJ081-0007 施 32 号 P110	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 底版 H=40mm	2	個			SJ081-0008 施 33 号 P111	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 6 号 明細書(M0006) 】

付帯工 HA-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	455.86	m			SP430510-0002 P 1 号 P146	
舗装版 バック杓直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]	136.76	m ²			SJ612-0004 施 34 号 P112	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	6.84	m3			T3000014	
建設汚泥 (株)コバキユウ	0.52	m3			T3005086	
	1	式			U	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	136.76	m2			SP410030-0001 P 2 号 P148	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	136.76	m2			SP410040-0001 P 3 号 P150	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	136.76	m ²			SJ619-0003 施 35 号 P113	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	101	m			S3830-0005 施 36 号 P114	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm	4	m			S3830-0007 施 37 号 P115	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 7 号 明細書(M0008) 】

管資材(諸経費対象製品) H C -LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
水道配水用ポリエチレン管 100×5m JWWA K 144 EF受口付直管	23	本			TJ0007039	
水道配水用ポリエチレン管 100×5m JWWA K 144 プレージント直管	4	本			TJ0007034	
水道配水用ホリソ管 EF両受バンド 90° 100A	1	個			TJ003874	
水道配水用ホリソ管 EF 45°バンド 100A	1	個			TJ0007067	
水道配水用ホリソ管 EF片受バンド 22°1/2 100A	1	個			TJ003864	
水道配水用ホリソ管 EFチーズ 100A×75A	1	個			TJ0007051	
メカ形T字管 100×75	1	個			L0015	
メカ型フランジT字管 100×75	1	個			L0053	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 100	2	個			L0017	
地下式消火栓 (内面粉体塗装) 75mm 単口 JWWAB103	1	個			TJ000333	
耐震補修弁 75×150L	1	個			L0018	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 7 号 明細書(M0008) 】 (続 き)

管資材(諸経費対象製品) H C -LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
水道配水用ポリエチレン管 75×5m JWWA K 144 プレソエド 直管	1	本			TJ0007033	
メカ形両受バンド 75×45°	2	個			L0019	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 75	1	個			L0008	
メカ形ドレッサー 75 (PE×DIP)	1	個			L0020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 8 号 明細書(M0009) 】

管資材(上記以外の製品) HC-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2K 土砂流入防止型(小)	3	個			TJ000203	
制水弁匡用台座 460 再生プラスチック	3	個			TJ0007031	
消火栓鑄鉄蓋(カラー) 600用	1	個			L0021	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 調整リング 600mm×50mm	1	個			TJ0002051	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 上部壁 600mm×200mm	1	個			TJ0002052	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 下部壁 600mm×300mm	1	個			TJ0002057	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 底版 600mm×40mm	1	個			TJ0002059	
フランジ形 接合部品 75	2	組			TJ002280	
ロケーティングワイヤー 100m巻	1.34	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	2.65	巻			TJ000759	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 9 号 明細書(M0052) 】

管路土工 HC-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	101.9	m3			SJ021-0002 施 4 号 P82	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	23.4	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	40.6	m3			SJ022-0006 施 38 号 P116	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	12.2	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	62.4	m3			SJ024-0002 施 7 号 P85	
	1	式			U	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 10 号 明細書(M0011) 】

管布設工 HC-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 100mm	22	口			SJ135-0004 施 8 号 P86	
撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) 機械力 100mm	131.9	m			SJ063-0004 施 9 号 P87	
スクラップ控除 ヘビーH1	1.6	t			L0022	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 75mm	1	口			SJ135-0005 施 10 号 P88	
撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) 機械力 75mm以下	2.13	m			SJ063-0005 施 11 号 P89	
スクラップ控除 ヘビーH1	0.02	t			L0022	
	1	式			U	
ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う	131.49	m			SJ030-0005 施 14 号 P92	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	27	箇所			SJ930-0005 施 15 号 P93	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	1	箇所			SJ930-0006 施 39 号 P117	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 100mm	8	口			SJ040-0004 施 16 号 P94	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 10 号 明細書(M0011) 】

(続 き)

管布設工 HC-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 鋳鉄管 JWNA 7.5K 75(80)mm	2	口			SJ009-0002 施 17 号 P95	
ロケーティングワイヤー	134.02	m			SJ703-0002 施 18 号 P96	
管明示シート工	132.71	m			SJ069-0002 施 19 号 P97	
	1	式			U	
ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う	2	m			SJ030-0006 施 20 号 P98	
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	1	箇所			SJ930-0001 施 40 号 P118	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm	8	口			SJ040-0005 施 21 号 P99	
	1	式			U	
ポリエチレン管切断 100mm	10	口			SJ113-0004 施 24 号 P102	
ポリエチレン管切断 75mm	4	口			SJ113-0005 施 25 号 P103	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 11 号 明細書(M0013) 】

弁類設置工 HC-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	3	基			SJ038-0002 施 27 号 P105	
ねじ式弁篋 設置 A・B型 1号 30以上60未満	3	箇所			SJ084-0002 施 28 号 P106	
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0002 施 29 号 P107	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 調整リブ H=50mm	1	個			SJ081-0005 施 30 号 P108	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0006 施 31 号 P109	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm	1	個			SJ081-0007 施 32 号 P110	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 底版 H=40mm	1	個			SJ081-0008 施 33 号 P111	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 12 号 明細書(M0015) 】

付帯工 HC-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	284.45	m			SP430510-0002 P 1 号 P146	
舗装版 バックホ直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]	91.56	m ²			SJ612-0004 施 34 号 P112	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	4.6	m ³			T3000014	
舗装版 バックホ直接掘削・積込(仮復旧) 山積0.45m3[平積 0.35]	79.11	m ²			SJ612-0005 施 41 号 P119	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	2.37	m ³			T3000014	
建設汚泥 (株)コバキユウ	0.33	m ³			T3005086	
	1	式			U	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	79.11	m ²			SP410030-0005 P 4 号 P152	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	79.11	m ²			SP410040-0004 P 5 号 P154	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	12.45	m ²			SJ619-0002 施 42 号 P120	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	79.11	m ²			SJ619-0003 施 35 号 P113	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 13 号 明細書(M0017) 】

管資材(諸経費対象製品) H F -LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
水道配水用ポリエチレン管 75×5m JWWA K 144 EF受口付直管	38	本			TJ0007038	
水道配水用ポリエチレン管 75×5m JWWA K 144 プレージント直管	6	本			TJ0007033	
水道配水用ホリパイプ管 EF両受バンド 90° 75A	1	個			TJ003873	
水道配水用ホリパイプ管 EF両受バンド 45° 75A	1	個			TJ003878	
水道配水用ホリパイプ管 EFソケット 75A	2	個			TJ0007043	
メカ形両受バンド 75×22 1/2°	1	個			L0030	
メカ形両受バンド 75×45°	5	個			L0031	
メカ形T字管 75×75	3	個			L0049	
メカ型フランジT字管 75×75	1	個			L0054	
メカ形ドレッサー 75 (PE用)	1	個			L0032	
メカ形ドレッサー 75 (PE×DIP)	2	個			L0033	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 13 号 明細書(M0017) 】

(続 き)

管資材(諸経費対象製品) H F -LINE

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メカ形両受ソフトシール仕切弁 75	3	個			L0034	
地下式消火栓 (内面粉体塗装) 75mm 単口 JWWAB103	1	個			TJ000333	
耐震補修弁 75 x 150L	1	個			L0035	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 14 号 明細書(M0018) 】

管資材(上記以外の製品) HF-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2K 土砂流入防止型(小)	3	個			TJ000203	
制水弁匡用台座 460 再生プラス	3	個			TJ0007031	
消火栓鑄鉄蓋(カラー) 600用	1	個			L0036	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 調整リング 600mm×50mm	1	個			TJ0002051	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 上部壁 600mm×200mm	1	個			TJ0002052	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 下部壁 600mm×300mm	1	個			TJ0002057	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 底板 600mm×40mm	1	個			TJ0002059	
フランジ形 接合部品 75	2	組			TJ002280	
ロケーティングワイヤー 100m巻	2.22	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	4.41	巻			TJ000759	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 15 号 明細書(M0019) 】

管路土工 HF-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	165.4	m3			SJ021-0002 施 4 号 P82	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	40.4	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	63.8	m3			SJ022-0006 施 38 号 P116	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	20	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	98.3	m3			SJ024-0002 施 7 号 P85	
	1	式			U	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 16 号 明細書(M0020) 】

管布設工 HF-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 75mm	36	口			SJ135-0005 施 10 号 P88	
撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) 機械力 75mm以下	214.1	m			SJ063-0005 施 11 号 P89	
スクラップ控除 ヘビーH1	2	t			L0022	
	1	式			U	
ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う	221.43	m			SJ030-0006 施 20 号 P98	
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	42	箇所			SJ930-0001 施 40 号 P118	
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	2	箇所			SJ930-0002 施 43 号 P121	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm	34	口			SJ040-0005 施 21 号 P99	
フランジ継手 鋳鉄管 JWVA 7.5K 75(80)mm	2	口			SJ009-0002 施 17 号 P95	
ロケーティングワイヤー	221.94	m			SJ703-0002 施 18 号 P96	
管明示シート工	220.63	m			SJ069-0002 施 19 号 P97	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 17 号 明細書(M0021) 】

弁類設置工 HF-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	3	基			SJ038-0002 施 27 号 P105	
ねじ式弁篋 設置 A・B型 1号 30以上60未満	3	箇所			SJ084-0002 施 28 号 P106	
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0002 施 29 号 P107	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 調整リング H=50mm	1	個			SJ081-0005 施 30 号 P108	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0006 施 31 号 P109	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm	1	個			SJ081-0007 施 32 号 P110	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 底版 H=40mm	1	個			SJ081-0008 施 33 号 P111	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 18 号 明細書(M0022) 】

付帯工 HF-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	494.4	m			SP430510-0002 P 1 号 P146	
舗装版 バックホ直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]	227.2	m ²			SJ612-0004 施 34 号 P112	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	11.36	m3			T3000014	
舗装版 バックホ直接掘削・積込(仮復旧) 山積0.45m3[平積 0.35]	130.2	m ²			SJ612-0005 施 41 号 P119	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	3.9	m3			T3000014	
建設汚泥 (株)コバキユウ	0.57	m3			T3005086	
	1	式			U	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	130.2	m2			SP410030-0005 P 4 号 P152	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	130.2	m2			SP410040-0004 P 5 号 P154	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	227.2	m2			SP410260-0003 P 6 号 P156	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	130.2	m ²			SJ619-0003 施 35 号 P113	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 19 号 明細書(M0024) 】

管資材(諸経費対象製品) H G -LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 75×5m JWWA K 144 EF受口付直管	41	本			TJ0007038	
水道配水用ポリエチレン管 75×5m JWWA K 144 フレジット直管	3	本			TJ0007033	
水道配水用ホリソリ管 EF両受ﾊﾞﾝﾄﾞ 90° 75A	2	個			TJ003873	
水道配水用ホリソリ管 EF両受ﾊﾞﾝﾄﾞ 45° 75A	1	個			TJ003878	
水道配水用ホリソリ管 EF両受ﾊﾞﾝﾄﾞ 22° 1/2 75A	1	個			TJ003883	
水道配水用ホリソリ管 EF 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 75A	1	個			TJ0007061	
水道配水用ホリソリ管 EFチーズ 75A×75A	1	個			TJ0007049	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 75	3	個			L0037	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 20 号 明細書(M0025) 】

管資材(上記以外の製品) H G-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2K 土砂流入防止型(小)	3	個			TJ000203	
制水弁匡用台座 460 再生プラス	3	個			TJ0007031	
ロケーティングワイヤー 100m巻	2.2	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	4.4	巻			TJ000759	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 21 号 明細書(M0026) 】

管路土工 HG-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	164.1	m3			SJ021-0002 施 4 号 P82	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	40	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	63.3	m3			SJ022-0006 施 38 号 P116	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	19.8	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	97.7	m3			SJ024-0002 施 7 号 P85	
	1	式			U	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 22 号 明細書(M0027) 】

管布設工 HG-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 75mm	37	口			SJ135-0005 施 10 号 P88	
撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) 機械力 75mm以下	220.6	m			SJ063-0005 施 11 号 P89	
スクラップ控除 ヘビーH1	2.1	t			L0022	
	1	式			U	
ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う	220.15	m			SJ030-0006 施 20 号 P98	
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	50	箇所			SJ930-0001 施 40 号 P118	
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	1	箇所			SJ930-0002 施 43 号 P121	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm	8	口			SJ040-0005 施 21 号 P99	
ロケーティングワイヤー	220.66	m			SJ703-0002 施 18 号 P96	
管明示シート工	219.97	m			SJ069-0002 施 19 号 P97	
	1	式			U	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 24 号 明細書(M0029) 】

付帯工 HG-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	693.2	m			SP430510-0002 P 1 号 P146	
舗装版 バックホ直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]	219.9	m ²			SJ612-0004 施 34 号 P112	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	11	m3			T3000014	
舗装版 バックホ直接掘削・積込(仮復旧) 山積0.45m3[平積 0.35]	131.9	m ²			SJ612-0005 施 41 号 P119	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	3.96	m3			T3000014	
建設汚泥 (株)コバキユウ	0.8	m3			T3005086	
	1	式			U	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	131.9	m2			SP410030-0005 P 4 号 P152	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	131.9	m2			SP410040-0004 P 5 号 P154	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	219.9	m2			SP410260-0003 P 6 号 P156	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	131.9	m ²			SJ619-0003 施 35 号 P113	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 25 号 明細書(M0031) 】

管資材(諸経費対象製品) HH-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 75×5m JWWA K 144 EF受口付直管	10	本			TJ0007038	
水道配水用ポリエチレン管 75×5m JWWA K 144 プレソント直管	2	本			TJ0007033	
水道配水用ポリエチレン管 EF両受バンド 22° 1/2 75A	1	個			TJ003883	
メカ型フランジT字管 75× 75	1	個			L0055	
メカ形T字管 100× 75	1	個			L0038	
メカ形T字管 75× 50	1	個			L0039	
メカ形両受バンド 75×22° 1/2	1	個			L0040	
メカ形両受バンド 75×45°	2	個			L0041	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 75	1	個			L0042	
地下式消火栓(内面粉体塗装) 75mm 単口 JWWAB103	1	個			TJ000333	
耐震補修弁 75×150L	1	個			L0043	
	1	式			U	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 25 号 明細書(M0031) 】

(続 き)

管資材(諸経費対象製品) H H-LINE

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP(TS) 50×4m	1	本			TJ001311	
メカ形ジョイント 50	1	個			L0047	
メカ形ショート片落管 75× 50	1	個			L0048	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 26 号 明細書(M0032) 】

管資材(上記以外の製品) H H-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2K 土砂流入防止型(小)	1	個			TJ000203	
制水弁匡用台座 460 再生プラスチック	1	個			TJ0007031	
消火栓鑄鉄蓋(カラー) 600用	1	個			L0044	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 調整リング 600mm×50mm	1	個			TJ0002051	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 上部壁 600mm×200mm	1	個			TJ0002052	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 下部壁 600mm×300mm	1	個			TJ0002057	
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 底板 600mm×40mm	1	個			TJ0002059	
フランジ形 接合部品 75	2	組			TJ002280	
ロケーティングワイヤー 100m巻	0.606	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	1.195	巻			TJ000759	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 27 号 明細書(M0033) 】

管路土工 HH-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	45.5	m3			SJ021-0002 施 4 号 P82	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	2.3	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	17.6	m3			SJ022-0006 施 38 号 P116	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	14.3	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	27.1	m3			SJ024-0002 施 7 号 P85	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 28 号 明細書(M0034) 】

管布設工 HH-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既設管撤去工	1	式			U	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 75mm	11	口			SJ135-0005 施 10 号 P88	
撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) 機械力 75mm以下	61.1	m			SJ063-0005 施 11 号 P89	
スクラップ控除 ヘビーH1	0.58	t			L0022	
ポリエチレン管布設工	1	式			U	
ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う	60.41	m			SJ030-0006 施 20 号 P98	
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	12	箇所			SJ930-0001 施 40 号 P118	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm	13	口			SJ040-0005 施 21 号 P99	
フランジ継手 鋳鉄管 JWVA 7.5K 75(80)mm	2	口			SJ009-0002 施 17 号 P95	
ロケーティングワイヤー	60.58	m			SJ703-0002 施 18 号 P96	
管明示シート工	59.73	m			SJ069-0002 施 19 号 P97	
管切断工	1	式			U	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 28 号 明細書(M0034) 】

(続 き)

管布設工 HH-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 75mm	8	口			SJ113-0005 施 25 号 P103	
既設管撤去工	1	式			U	
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm	2	口			SJ165-0001 施 44 号 P122	
硬質塩化ビニル管布設工	1	式			U	
硬質塩化ビニル管据付工 50mm	0.5	m			SJ029-0001 施 45 号 P123	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	4	口			SJ040-0003 施 23 号 P101	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm	1	口			SJ040-0005 施 21 号 P99	
ロケーティングワイヤー	0.5	m			SJ703-0002 施 18 号 P96	
管明示シート工	0.5	m			SJ069-0002 施 19 号 P97	
塩化ビニル管切断	1	式			U	
硬質塩化ビニル管切断 50mm	1	口			SJ109-0001 施 12 号 P90	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 29 号 明細書(M0035) 】

弁類設置工 HH-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0002 施 27 号 P105	
ねじ式弁篋 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0002 施 28 号 P106	
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0002 施 29 号 P107	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 調整リブ H=50mm	1	個			SJ081-0005 施 30 号 P108	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0006 施 31 号 P109	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm	1	個			SJ081-0007 施 32 号 P110	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 底版 H=40mm	1	個			SJ081-0008 施 33 号 P111	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 30 号 明細書(M0036) 】

付帯工 HH-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	201.3	m			SP430510-0002 P 1 号 P146	
舗装版 バックホ直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]	84.4	m ²			SJ612-0004 施 34 号 P112	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	4.2	m ³			T3000014	
舗装版 バックホ直接掘削・積込(仮復旧) 山積0.45m3[平積 0.35]	36.6	m ²			SJ612-0005 施 41 号 P119	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	1.1	m ³			T3000014	
建設汚泥 (株)コバキユウ	0.2	m ³			T3005086	
	1	式			U	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	36.6	m ²			SP410030-0005 P 4 号 P152	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	36.6	m ²			SP410040-0004 P 5 号 P154	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	84.4	m ²			SP410260-0003 P 6 号 P156	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	36.6	m ²			SJ619-0003 施 35 号 P113	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 31 号 明細書(M0038) 】

管資材(諸経費対象製品) 屋我地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄管直管(内面EPOXYライニング) GX形 S種 200	15	本			TJ002908	
異形管 GX形 曲管45° 200	5	個			TJ002938	
異形管 GX形 曲管11 1/4° 200	2	個			TJ002948	
異形管 GX形 両受曲管45° 200	1	個			TJ002953	
異形管 GX形 継輪 200	1	個			TJ002968	
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 ライフ 200	5	個			TJ003003	
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 G-Link 200	5	個			TJ002998	
接合部品(押輪、ゴム輪、ホルツァット) GX形 200	9	組			TJ003013	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 32 号 明細書(M0039) 】

管資材(上記以外の製品) 屋我地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	1.5	巻			TJ000759	
管明示テープ 30mm 20m 文字入り	3.11	巻			TJ000763	
ダクタイル鋳鉄管防食用ホリソリフ 200mm x 6m	12.5	本			TJ000747	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 33 号 明細書(M0040) 】

管路土工 屋我地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	67.8	m3			SJ021-0002 施 4 号 P82	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	26.8	m3			SJ022-0006 施 38 号 P116	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	28.4	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	36.2	m3			SJ024-0002 施 7 号 P85	
	1	式			U	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 34 号 明細書(M0041) 】

管布設工 屋我地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) 機械力 200mm	72.81	m			SJ063-0003 施 46 号 P124	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 200mm	13	口			SJ135-0003 施 47 号 P125	
スクラップ控除 ヘビーH1	2.4	t			L0022	
	1	式			U	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 200mm	75.01	m			SJ006-0001 施 48 号 P126	
GX形継手接合 200mm 直管の接合	15	口			SJ074-0001 施 49 号 P127	
GX形継手接合 200mm 異形管の接合	9	口			SJ074-0002 施 50 号 P128	
GX形継手接合 200mm G-Linkを用いた異形管の接合	5	口			SJ074-0003 施 51 号 P129	
ポリエチレンスリーブ被覆工 200mm 管長5m	75.01	m			SJ061-0001 施 52 号 P130	
管明示テープ工 200 × 5m	62.2	m			SJ068-0001 施 53 号 P131	
管明示シート工	75.01	m			SJ069-0002 施 19 号 P97	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 35 号 明細書(M0042) 】

付帯工 屋我地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
路盤工(上層) 1.8m未満 全仕上り厚100mm	6.2	m ²			SJ613-0001 施 54 号 P132	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	45.8	m ²			SP410030-0004 P 7 号 P158	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	45.8	m ²			SP410040-0003 P 8 号 P160	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 36 号 明細書(M0044) 】

管資材(諸経費対象製品) 宇茂佐地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 75×5m JWWA K 144 EF受口付直管	17	本			TJ0007038	
水道配水用ポリエチレン管 75×5m JWWA K 144 プレソント直管	1	本			TJ0007033	
水道配水用ホリソ管 EF 90°ベント 75A	2	個			TJ0007061	
水道配水用ホリソ管 EF両受ベント 45° 75A	3	個			TJ003878	
水道配水用ホリソ管 EF 45°ベント 75A	3	個			TJ0007066	
水道配水用ホリソ管 EF両受ベント 22° 1/2 75A	1	個			TJ003883	
水道配水用ホリソ管 EF片受ベント 22° 1/2 75A	1	個			TJ003863	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 75	1	個			L0034	
メカ形T字管 (D×P) 150× 75	1	個			L0050	
水道配水用ホリソ管 EFソケット 75A	1	個			TJ0007043	
水道配水用ホリソ管 EFチーズ 75A×50A	1	個			TJ0007048	
水道配水用ホリソ管 Eフレューサ 75A×50A	1	個			TJ003843	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 36 号 明細書(M0044) 】 (続 き)

管資材(諸経費対象製品) 宇茂佐地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
水道配水用ポリエチレン管 50×5m JWWA K 144 EF受口付直管	1	本			TJ0007037	
水道配水用ポリエチレン管 50×5m JWWA K 144 プレソント直管	1	本			TJ0007032	
EF90°エルボ 50	3	個			L0045	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 50	1	個			L0046	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 37 号 明細書(M0045) 】

管資材(上記以外の製品) 宇茂佐地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2K 土砂流入防止型(小)	2	個			TJ000203	
制水弁匡用台座 460 再生プラス	2	個			TJ0007031	
ロケーティングワイヤー 100m巻	1.01	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	2.01	巻			TJ000759	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 38 号 明細書(M0046) 】

管路土工 宇茂佐地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	57.4	m3			SJ021-0002 施 4 号 P82	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	28.5	m3			SJ022-0006 施 38 号 P116	
管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	21.4	m3			SJ022-0004 施 5 号 P83	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	33.6	m3			SJ024-0002 施 7 号 P85	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 39 号 明細書(M0047) 】

管布設工 宇茂佐地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う	92.07	m			SJ030-0006 施 20 号 P98	
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	31	箇所			SJ930-0001 施 40 号 P118	
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	3	箇所			SJ930-0002 施 43 号 P121	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm	3	口			SJ040-0005 施 21 号 P99	
ロケーティングワイヤー	100.97	m			SJ703-0002 施 18 号 P96	
管明示シート工	100.51	m			SJ069-0002 施 19 号 P97	
ポリエチレン管切断 75mm	10	口			SJ113-0005 施 25 号 P103	
	1	式			U	
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	8.56	m			SJ030-0003 施 22 号 P100	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	4	箇所			SJ930-0003 施 55 号 P133	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	2	口			SJ040-0003 施 23 号 P101	
ポリエチレン管切断 50mm	4	口			SJ113-0003 施 26 号 P104	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 40 号 明細書(M0048) 】

付帯工 宇茂佐地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式			U	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	198.9	m			SP430510-0002 P 1 号 P146	
舗装版 バック杓直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]	228.6	m ²			SJ612-0004 施 34 号 P112	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	11.4	m3			T3000014	
舗装版 バック杓直接掘削・積込(仮復旧) 山積0.45m3[平積 0.35]	59.7	m ²			SJ612-0005 施 41 号 P119	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	1.8	m3			T3000014	
建設汚泥 (株)コバキユウ	0.23	m3			T3005086	
	1	式			U	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	2.8	m2			SP410030-0001 P 2 号 P148	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	2.8	m2			SP410040-0001 P 3 号 P150	
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	8.7	m2			SP410260-0002 P 9 号 P162	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	59.7	m ²			SJ619-0001 施 56 号 P134	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 40 号 明細書(M0048) 】

(続 き)

付帯工 宇茂佐地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(歩道部) 1層施工 全仕上り厚100mm	56.9	m2			SP410041-0001 P 10 号 P164	
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm ² ライムコト PK-3	219.9	m2			SP410261-0001 P 11 号 P166	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 41 号 明細書(M0049) 】

弁類設置工 宇茂佐地区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	2	基			SJ038-0002 施 27 号 P105	
ねじ式弁篋 設置 A・B型 1号 30以上60未満	2	箇所			SJ084-0002 施 28 号 P106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 4 号 施工単価表(SJ021-0002) 】

バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	1.875	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	4.875	人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加-ラ型 平0.35m3(1次) 割増なし	8.8	h			S80241-0002 施 57 号 P135	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 5 号 施工単価表(SJ022-0004) 】

管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	8.5	人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.35m3(1次) 割増なし	6.2	h			S80241-0002 施 57 号 P135	
タンパー運転 60~80kg	3	日			S8518-0003 施 58 号 P136	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 6号 施工単価表(SJ022-0003) 】

管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	8.5	人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.35m3(1次) 割増なし	6.2	h			S80241-0002 施 57号 P135	
タンパー運転 60~80kg	3	日			S8518-0003 施 58号 P136	
石粉 5-0mm 黒石(埋戻し用)	126	m3			T0013750	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 8 号 施工単価表(SJ135-0004) 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.037	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.075	人			TR002000	定:1
エンジンカッター損料	0.03	日			T#01	
雑材料	30	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 9 号 施工単価表(SJ063-0004) 】

撤去管吊上げ積込(鑄鉄管) 機械力 100mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.052	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.097	人			TR002000	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.726	h			S6113-0002 施 60 号 P138	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 10 号 施工単価表(SJ135-0005) 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.037	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.075	人			TR002000	定:1
エンジンカッター損料	0.03	日			T#01	
雑材料	30	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 11 号 施工単価表(SJ063-0005) 】

撤去管吊上げ積込(鑄鉄管) 機械力 75mm以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.045	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.097	人			TR002000	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.726	h			S6113-0002 施 60 号 P138	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 12 号 施工単価表(SJ109-0001) 】

硬質塩化ビニル管切断 50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.012	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.012	人			TR002000	定:1
雑材料	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 13 号 施工単価表(SJ164-0001) 】

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.075	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.135	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 14 号 施工単価表(SJ030-0005) 】

ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.15	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.25	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 15 号 施工単価表(SJ930-0005) 】

ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.105	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.105	人			TR002000	定:1
諸雑費	14	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 16 号 施工単価表(SJ040-0004) 】

ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.05	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.05	人			TR002000	定:1
雑材料	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 17 号 施工単価表(SJ009-0002) 】

フランジ継手 鋳鉄管 JWWA 7.5K 75(80)mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.075	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.075	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 18 号 施工単価表(SJ703-0002) 】

ロケーティングワイヤー

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー	110	m			T#01	
普通作業員 (昼間)	0.125	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 19 号 施工単価表(SJ069-0002) 】

管明示シート工

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.5	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 20 号 施工単価表(SJ030-0006) 】

ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.125	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.225	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 21 号 施工単価表(SJ040-0005) 】

ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.05	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.05	人			TR002000	定:1
雑材料	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 22 号 施工単価表(SJ030-0003) 】

ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.125	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.225	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 23 号 施工単価表(SJ040-0003) 】

ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.05	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.05	人			TR002000	定:1
雑材料	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 24 号 施工単価表(SJ113-0004) 】

ポリエチレン管切断 100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.025	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.025	人			TR002000	定:1
雑材料	7	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 25 号 施工単価表(SJ113-0005) 】

ポリエチレン管切断 75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.012	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.012	人			TR002000	定:1
雑材料	7	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 26 号 施工単価表(SJ113-0003) 】

ポリエチレン管切断 50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.012	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.012	人			TR002000	定:1
雑材料	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 27 号 施工単価表(SJ038-0002) 】

鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.037	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.062	人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t	0.4	h			S8075-0002 施 61 号 P139	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 29 号 施工単価表(SJ046-0002) 】

消火栓 設置 機械施工 地下式 単口

1 カ所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.1	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.125	人			TR002000	定:1
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.31	h			S6113-0002 施 60 号 P138	
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 34 号 施工単価表(SJ612-0004) 】

舗装版 ハック杓直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.512	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	0.762	人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加-ラ型 平0.35m3(1次) 割増なし	3.27	h			S80241-0002 施 57 号 P135	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 35 号 施工単価表(SJ619-0003) 】

舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.5	人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	2	人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	7.544	t			T00137930	
振動ローラ運転 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.4	日			S8043-0002 施 62 号 P140	定:1
振動コンパクタ運転 40~60kg	0.8	日			S8052-0002 施 63 号 P141	定:1
諸雑費	6	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 36 号 施工単価表(S3830-0005) 】

区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m			TH0000010	
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	25	kg			T20000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T20000120	定:1
軽油	40	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 37 号 施工単価表(S3830-0007) 】

区画線工・設置 熔融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 熔融式(手動) 実線 45cm 制約なし	1,000	m			TH00000040	
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	75	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T200000120	定:1
軽油	73	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 38 号 施工単価表(SJ022-0006) 】

管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	8.5	人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.35m3(1次) 割増なし	6.2	h			S80241-0002 施 57 号 P135	
タンパー運転 60~80kg	3	日			S8518-0003 施 58 号 P136	
石粉 5-0mm 黒石(埋戻し用)	126	m3			T0013750	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 39 号 施工単価表(SJ930-0006) 】

ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.15	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.15	人			TR002000	定:1
諸雑費	14	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 40 号 施工単価表(SJ930-0001) 】

ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.07	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.07	人			TR002000	定:1
諸雑費	14	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 41 号 施工単価表(SJ612-0005) 】

舗装版 ハック杓直接掘削・積込(仮復旧) 山積0.45m3[平積 0.35]

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.512	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	0.762	人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加-ラ型 平0.35m3(1次) 割増なし	3.27	h			S80241-0002 施 57 号 P135	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 42 号 施工単価表(SJ619-0002) 】

舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.5	人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	2	人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	12.573	t			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			T0006080	
振動ローラ運転 ハントガイト式 0.5~0.6t	0.4	日			S8043-0002 施 62 号 P140	定:1
振動コンパクタ運転 40~60kg	0.8	日			S8052-0002 施 63 号 P141	定:1
砂散布	3	%			T0000003	参:1
諸雑費	17	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 43 号 施工単価表(SJ930-0002) 】

ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.1	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.1	人			TR002000	定:1
諸雑費	14	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 44 号 施工単価表(SJ165-0001) 】

既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.003	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.003	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 45 号 施工単価表(SJ029-0001) 】

硬質塩化ビニル管据付工 50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.125	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.225	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 46 号 施工単価表(SJ063-0003) 】

撤去管吊上げ積込(鑄鉄管) 機械力 200mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.075	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.12	人			TR002000	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.846	h			S6113-0002 施 60 号 P138	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 47 号 施工単価表(SJ135-0003) 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 200mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.062	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.112	人			TR002000	定:1
エンジンカッター損料	0.05	日			T#01	
雑材料	30	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 48 号 施工単価表(SJ006-0001) 】

鑄鉄管吊込据付(機械力) 200mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.125	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.2	人			TR002000	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	1.41	h			S6113-0002 施 60 号 P138	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 49 号 施工単価表(SJ074-0001) 】

GX形継手接合 200mm 直管の接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.075	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.075	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 50 号 施工単価表(SJ074-0002) 】

GX形継手接合 200mm 異形管の接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.087	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.087	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 51 号 施工単価表(SJ074-0003) 】

GX形継手接合 200mm G-Linkを用いた異形管の接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.139	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.139	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 52 号 施工単価表(SJ061-0001) 】

ポリエチレンスリーブ被覆工 200mm 管長5m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.537	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.537	人			TR002000	
ダクタイル鋳鉄管防食用ポリエチレンスリーブ 200mm×6m	144	m			TJ000747	
粘着テープ 50mm 1m	104	m			TJ000762	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 54 号 施工単価表(SJ613-0001) 】

路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚100mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.975	人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 65 号 P143	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 55 号 施工単価表(SJ930-0003) 】

ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.07	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.07	人			TR002000	定:1
諸雑費	14	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 56 号 施工単価表(SJ619-0001) 】

舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.5	人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	2	人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	7.26	t			T00137930	
振動ローラ運転 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.4	日			S8043-0002 施 62 号 P140	定:1
振動コンパクタ運転 40~60kg	0.4	日			S8052-0002 施 63 号 P141	定:1
諸雑費	7	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 57 号 施工単価表(S80241-0002) 】

排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加-ラ型 平0.35m3(1次) 割増なし

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.16	人			TR014000	
軽油	8.6	L			T0007230	
ハック杓(加-ラ型)[標準型・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	1	h			TM0000010100	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 58 号 施工単価表(S8518-0003) 】

タンパー運転 60～80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供日			TS708350	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 59 号 施工単価表(S8021-0002) 】

ダンプトラック運転 10t 割増なし

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	
軽油	58	L			T0007230	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	1.29	供日			TM0000023200	
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t(良)	1.29	供日			TK000130	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 60 号 施工単価表(S6113-0002) 】

クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.17	人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] 4t積吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 61 号 施工単価表(S8075-0002) 】

トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.17	人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 62 号 施工単価表(S8043-0002) 】

振動ローラ運転 ハト'ガ'ト'式 0.5~0.6t

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	
軽油	3	L			T0007230	
振動ローラ(舗装用)[ハト'ガ'ト'式] 運転質量0.5~0.6t	1.23	供日			TM0000140200	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 63 号 施工単価表(S8052-0002) 】

振動コンパクト運転 40～60kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	
振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	1.4	供日			TM0000143300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 64 号 施工単価表(SJ047-0011) 】

通水試験 給水車注水 L = 879.65/1250

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	2.5	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	3.75	人			TR002000	定:1
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	定:1
器具損料及び諸雑費	30	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 65 号 施工単価表(S8518-0002) 】

タンパー運転 60～80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	
ガソリン レギュラー	4	L			T0007220	
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供日			TS708350	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 66 号 施工単価表(SJ047-0010) 】

通水試験 給水車注水 L = 75.01/750

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	2.5	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	3.75	人			TR002000	定:1
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	定:1
器具損料及び諸雑費	30	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 67 号 施工単価表(SJ047-0009) 】

通水試験 給水車注水 L = 100.1/1250

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	2.5	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	3.75	人			TR002000	定:1
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	定:1
器具損料及び諸雑費	30	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 1 号 施工パッケージ(SP430510-0002) 】					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	15.05				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径 56cm	10.24			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.43				
特殊作業員 (昼間)	19.96			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.88			TR525000	
普通作業員 (昼間)	8.92			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.52				
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.39			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.81			T0007220	
その他(材料)					

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 1 号 施工パッケージ(SP430510-0002) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J02] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 2 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】					
下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.72				
モータレーダ [土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	3.95			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	0.49			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.49			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.33				
運転手 (特殊)(昼間)	8.06			TR514000	
普通作業員 (昼間)	2.95			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.63			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.16			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.95				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 2 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】		(続 き)			1 m2 当り	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	74.21			T0013770		
軽油	1.50			T0007230		
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J01] = 150.000 mm 全仕上り厚		[J02] = 1 施工区分 1層施工				
[K02] = T0013770 砕石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 3 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】					
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.57				
モータレーダ [土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	7.99			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	1.00			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.99			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	37.08				
運転手 (特殊)(昼間)	16.31			TR514000	
普通作業員 (昼間)	5.97			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.32			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.37			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	51.35				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 3 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	47.84			T0013760	
軽油	3.03			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40	[J04] = 150.000 mm 全仕上り厚				
[J05] = 1 施工区分 1層施工 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K06] = T0013760 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410030-0005) 】					
下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.72				
モータレーダ [土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	3.95			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	0.49			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.49			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.33				
運転手 (特殊)(昼間)	8.06			TR514000	
普通作業員 (昼間)	2.95			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.63			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.16			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.95				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410030-0005) 】		(続 き)			1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) RC-40						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	74.21			T0013770		
軽油	1.50			T0007230		
その他(材料)						
【 端数調整 】						
[条件] [J01] = 150.000 mm 全仕上り厚		[J02] = 1 施工区分 1層施工				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410040-0004) 】					
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.57				
モータレーダ [土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	7.99			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	1.00			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.99			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	37.08				
運転手 (特殊)(昼間)	16.31			TR514000	
普通作業員 (昼間)	5.97			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.32			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.37			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	51.35				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410040-0004) 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	47.84			T0013760	
軽油	3.03			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40	[J04] = 150.000 mm				
[J05] = 1 施工区分 1層施工	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410260-0003) 】					
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.38				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	0.88			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.14			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	0.13			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.17				
普通作業員 (昼間)	3.66			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.06			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.03			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	88.45				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410260-0003) 】

(続 き)

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	80.70			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17			T0006080	
軽油	0.49			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 4 平均幅員 3.0m超	[J02] = 50.000 mm				1層当り平均仕上り厚
[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)	[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[K01] = T00137920 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 7 号 施工パッケージ(SP410030-0004) 】					
下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.72				
モータレーダ [土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	3.95			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.49			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.49			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.33				
運転手 (特殊)(昼間)	8.06			TR514000	
普通作業員 (昼間)	2.95			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.63			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.16			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.95				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 7 号 施工パッケージ(SP410030-0004) 】		(続 き)			1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) RC-40						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	74.21			T0013770		
軽油	1.50			T0007230		
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J01] = 100.000 mm 全仕上り厚		[J02] = 1 施工区分 1層施工				
[K02] = T0013770 砕石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 8 号 施工パッケージ(SP410040-0003) 】					
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.57				
モータレーダ [土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	7.99			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	1.00			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.99			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	37.08				
運転手 (特殊)(昼間)	16.31			TR514000	
普通作業員 (昼間)	5.97			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.32			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.37			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	51.35				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 8 号 施工パッケージ(SP410040-0003) 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	47.84			T0013760	
軽油	3.03			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40	[J04] = 100.000 mm	全仕上り厚			
[J05] = 1 施工区分 1層施工 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K06] = T0013760 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 9 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】					
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.62				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.04			TS709760	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.21			TS708300	
タイヤローラ賃料 質量3~4t	0.19			TS708100	
その他(機械)					
【労務】	14.97				
普通作業員 (昼間)	5.11			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	3.49			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	3.41			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.24			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	83.41				

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 9 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】

(続 き)

表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	76.32			T00137930	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.78			T0006080	
軽油	0.28			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下	[J02] = 50.000 mm				1層当り平均仕上り厚
[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)	[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[K01] = T00137930 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】					
上層路盤(歩道部) 1層施工 全仕上り厚100mm					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.66				
小型バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回・超低・排3 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.78			TM8000003900	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	1.66			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	69.96				
運転手 (特殊)(昼間)	25.16			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	14.75			TR501000	
普通作業員 (昼間)	14.61			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	12.11			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	25.38				
再生粒調砕石 RM-40	23.44			T0013760	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】		(続 き)			1	m2 当り
上層路盤(歩道部) 1層施工 全仕上り厚100mm						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
軽油	1.85			T0007230		
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 100.000 mm 全仕上り厚	[J02] = 1 施工区分 1層施工					
[K02] = T0013760 碎石規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数					
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数						

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】					
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm ⁷ ライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.61				
アスファルトフィニッシュ[コロラ型] 舗装幅1.4~3.0m	1.95			TM0000152100	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.38			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	24.46				
普通作業員 (昼間)	9.24			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	6.17			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.19			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.24			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	72.93				
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	63.63			T00137930	

名護市配水管布設工事(R7-その3)

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】 (続 き)

表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm⁷ フライコート PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 フライコート用	8.87			T0006080	
軽油	0.39			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 40.000 mm				1層当り平均仕上り厚
[J03] = 1 材料 再生密粒度アスコ(13) [K01] = T00137930 アスファルト混合物	[J04] = 2 瀝青材料種類 フライコート PK-3 [K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				