



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農地等災害復旧事業

長筋原支線9号農道災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式		
9 ・・・・運搬費~管繕費等				
10 ・・・・技術管理費	1.000	式		
11 ・・・・現場環境改善費				
12 ・・・・現場環境改善費(率計上)				
13 ・・・現場管理費				
14 ・・・・現場管理費(率計上)				
15 ・一般管理費等				
16 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・	1.000	式			
・・	1.000	式			
・・・ 土工	1.000	式			1式当たり
SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	200.000	m3			歩A・単A S単 12号
SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	470.000	m3			歩A・単A S単 16号
SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	93.000	m3			歩A・単A S単 17号
SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	190.000	m3			歩A・単A S単 14号
人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ()	82.000	m3			歩A・単A S単 1号
客土運搬 L=3.5km	330.000	m3			歩A・単A T単 21号
合 計					
・・・ 法面工	1.000	式			1式当たり
SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	20.000	m ²			歩A・単A S単 18号
SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	260.000	m ²			歩A・単A S単 19号
【法面工(種子散布工)】 250m2以上500m2未満, -	460.000	m ²			歩A・単A S単 3号
合 計					
・・・ 舗装工	1.000	式			1式当たり
SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 80mm	124.000	m ²			歩A・単A S単 39号
SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生グラツァラン RC-40	124.000	m ²			歩A・単A S単 38号
合 計					
・・・ 擁壁工	1.000	式			1式当たり
大型間知ブロック積擁壁 1工区	1.000	式			歩A・単A T単 1号
小口止(3) H=1.461m	1.000	式			歩A・単A T単 2号
小口止(4) H=2.505m	1.000	式			歩A・単A T単 3号
大型間知ブロック積擁壁 2工区	1.000	式			歩A・単A T単 4号
小口止(1) H=3.177m	1.000	式			歩A・単A T単 5号
小口止(2) H=3.765m	1.000	式			歩A・単A T単 6号
合 計					
・・・ 排水工	1.000	式			1式当たり
上ふた式U形側溝 2種 300B L= 600	3.800	m			歩A・単A T単 7号
上ふた式U形側溝 2種 600 L=600	1.300	m			歩A・単A T単 8号
横断溝(600)	4.500	m			歩A・単A T単 9号
1号樹	1.000	基			歩A・単A T単 10号
2号樹	1.000	基			歩A・単A T単 11号
3号樹	1.000	基			歩A・単A T単 12号
4号樹	1.000	基			歩A・単A T単 13号
縦排水工 U型側溝600 21-8-40 t=5cm	6.100	m			歩A・単A T単 14号
暗渠排水管 600	1.000	式			歩A・単A T単 15号
SP ふいとかご 設置, 取付式, 高さ50cm×幅120cm	3.000	m			歩A・単A S単 20号

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員					
	普通作業員	0.430	人			
	諸雑費 10%	1.060	人			
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)労務単価算定区分			週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	【法面工(種子散布工)】		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	【法面工(種子散布工)】 250m2以上500m2未満,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)施工規模	250m2以上500m2未満		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)時間的制約	-		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	種子散布工	1.250	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 4号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋 なし		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)時間的制約			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1)施工区分	U型側溝			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
2)施工区分	昼間施工					
3)規格	L=600					
4)規格	60kgを超え300kg/個以下					
5)時間的制約	なし					
8)法面小段面	-					
9)法面縦排水	-					
10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り					
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 6号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
1)施工区分	蓋版			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
2)施工区分	昼間施工					
3)規格	コンクリート 鋼製					
4)規格	40kgを超え170kg/枚以下					
5)時間的制約	なし					
8)法面小段面	-					
10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
11)基礎砕石の施工有無	-					
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 7号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
1)施工区分	蓋版			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
2)施工区分	昼間施工					
3)規格	コンクリート 鋼製					
4)規格	40kg/枚以下					
5)時間的制約	なし					
8)法面小段面	-					
10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
11)基礎砕石の施工有無	-					
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 8号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
1)施工区分	U型側溝			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
2)施工区分	昼間施工					
3)規格	L=600					
4)規格	60kgを超え300kg/個以下					
5)時間的制約	なし					
8)法面小段面	-					
9)法面縦排水	-					
10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し					
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 9号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械) 高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 600mm				
		100.000	m			
	土木一般世話役					
		1.030	人			
	特殊作業員					
		2.560	人			
	普通作業員					
		3.730	人			
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
		2.020	日			
	軽油 JIS1.2号 ドラム		L			
		43.000	L			
	運転手(特殊)		人			
		1.520	人			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 - 無し 直線部 直支柱 する				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E		m		1.200	
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-4E		m		1.000	
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 11号 ***					
	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B-C-4E 受けなし 無し				
	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E		m		1.000	
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0		公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0		亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0		亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0		亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0		亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,ｽｰﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 ｽｰﾌﾞ式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とリこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,生コンクリート各種,あり,有り		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	1.000 m3 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
				深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 生コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	1.000 m3 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
				深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 大型ブロック積 SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	1.000 m ² 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
				深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きバリエの有無 3)長期割引単価区分	2,000kg/個以下 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 生コンクリート各種,有り,一般養生:特殊養生(練炭),あり,計上する		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	1.000 m3 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
				深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	計上する 有り 一般養生:特殊養生(練炭) 生コンクリート各種				

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 現場打基礎コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 生コンクリート各種,無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	計上する 無し 一般養生・特殊養生(練炭) 生コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 現場打天端コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 生コンクリート各種,一般養生,あり,計上する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 生コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 現場打小口止コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,生コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 生コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 砕石各種				
	割栗石 5~15cm		m ³			材変
	単 価		m ³			

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 砕石各種				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2 5(20)(普通) W/C60%					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クマツヤレン RC-40					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)全仕上り厚	120mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クマツヤン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	80mm				
	11)材料区分	再生粒度調整碎石 RM-40				
	単 価		m ²			

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	大型間知ブロック積擁壁 1工区		式		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種	22.940	m ²			S単 29号
	SP 現場打基礎コンクリート 生コンクリート各種,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する	2.940	m ³			S単 25号
	大型間地ブロック	109.500	m ²			C単 10号
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,生コンクリート各種,あり,有り	68.110	m ³			S単 22号
	SP 胴込・裏込材(砕石)					
	大型ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り	56.500	m ³			S単 23号
	SP 現場打天端コンクリート 生コンクリート各種,一般養生,あり,計上する	6.320	m ³			S単 27号
	瀝青質目地板 厚10mm エラストイト同等品	5.290	m ²			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	小口止(3)		式		1.000	歩A 当たり算出
	H=1.461m					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種	0.400	m ²			S単 29号
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,生コンクリート各種	0.530	m ³			S単 28号
	瀝青質目地板 厚10mm エラストイト同等品	1.760	m ²			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 3号 ***					
	小口止(4)		式		1.000	歩A 当たり算出
	H=2.505m					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種	0.430	m ²			S単 29号
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,生コンクリート各種	0.960	m ³			S単 28号
	瀝青質目地板 厚10mm エラストイト同等品	3.190	m ²			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 4号 ***					
	大型間知ブロック積擁壁 2工区		式		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種	18.050	m ²			S単 29号
	SP 現場打基礎コンクリート 生コンクリート各種,無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する	2.330	m ³			S単 26号
	大型間地ブロック	72.000	m ²			C単 10号
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,生コンクリート各種,あり,有り	48.380	m ³			S単 22号
	SP 胴込・裏込材(砕石)					
	大型ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り	35.630	m ³			S単 23号
	SP 現場打天端コンクリート 生コンクリート各種,一般養生,あり,計上する	5.750	m ³			S単 27号
	瀝青質目地板 厚10mm エラストイト同等品	4.530	m ²			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
	小口止(1)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	H=3.177m					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種	0.460	m ²			S単 29号
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,生コンクリート各種	1.300	m ³			S単 28号
	瀝青質目地板 厚10mm エラストイト同等品	4.340	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 6号 ***					
	小口止(2)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	H=3.765m					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種	0.480	m ²			S単 29号
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,生コンクリート各種	1.580	m ³			S単 28号
	瀝青質目地板 厚10mm エラストイト同等品	5.270	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 7号 ***					
	上ぶた式U形側溝 2種 300B		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	L= 600					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 5号
	上ぶた式U形側溝 2種 300B 300mm×260mm×300mm×600mm	16.500	個			
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.960	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
	上ぶた式U形側溝 2種 600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	L=600					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 5号
	上ぶた式U形側溝 2種 600 600mm×540mm×600mm×600mm	16.500	個			
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.960	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 9号 ***					
	横断溝(600)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石各種	11.000	m ²			S単 30号

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.550	m ³			S単 32号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 35号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	3.700	m ³			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	35.200	m ²			S単 36号
	排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10.000	枚			C単 1号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 10号 ***					
	1号樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.440	m ²			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通)) W/C60%	0.070	m ³			S単 34号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.240	m ²			S単 35号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.410	m ³			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.900	m ²			S単 36号
	排水構造物 蓋版 1号樹	1.000	枚			C単 2号 算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単 - 11号 ***					
	2号樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通)) W/C60%	0.060	m ³			S単 34号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.220	m ²			S単 35号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.470	m ³			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.290	m ²			S単 36号
	排水構造物 蓋版 2号樹	1.000	枚			C単 3号 算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単 - 12号 ***					
	3号樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.680	m ²			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通)) W/C60%	0.080	m ³			S単 34号

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.260	m ²			S単 35号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.590	m ³			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.490	m ²			S単 36号
	排水構造物 蓋版 3号枳	2.000	枚			C単 4号 算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単 - 13号 ***					
	4号枳		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.400	m ²			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.070	m ³			S単 34号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.240	m ²			S単 35号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.560	m ³			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.180	m ²			S単 36号
	排水構造物 蓋版 4号枳	1.000	枚			C単 5号 算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単 - 14号 ***					
	縦排水工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U型側溝600 21-8-40 t=5cm 排水構造物 U型側溝 L= 600 縦排水工 U型側溝600 21-8-40 t=5cm	10.000	m			C単 6号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.500	m ³			S単 34号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 37号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 15号 ***					
	暗渠排水管 600		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり 高密度ポリエチレン無孔管 直管 600×4m	8.700	m			S単 9号
	高密度ポリエチレン無孔管 継手 600 SLC継手	2.000	本			
	高密度ポリエチレン無孔管 継手 600 SLC継手	3.000	個			
	高密度ポリエチレン無孔管 継手 600 64°	2.000	個			
	高密度ポリエチレン無孔管 継手 600	4.000	個			
	高密度ポリエチレン無孔管 継手 600 16 ×1000L	8.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 16号 ***					
	三面張コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	21-8-20 t=5cm SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通)) W/C60%	1.310	m3			S単 34号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 17号 ***					
	縦排水工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U型側溝300 21-8-40 t=5cm 排水構造物 U型側溝 L= 600 縦排水工 U型側溝300 21-8-40 t=5cm	10.000	m			C単 7号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通)) W/C60%	0.500	m3			S単 34号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 37号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 18号 ***					
	集水桝		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³			S単 31号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.270	m3			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.800	m ²			S単 36号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** 丁単 - 19号 ***					
	清水バイパス・土砂流出防止柵		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=0.50m 支柱(杉材) 4.5cm×4.5cm L=1.00m	10.000	本			
	横木(杉板) 1.5cm×15cm L=1.00m	20.000	枚			
	溶接金網(G3551) 径 4.0×150×150	6.000	m ²			
	土木シート	6.000	m ²			C単 8号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 20号 ***					
	小堤工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=0.30m 土のう工 仕揃え~設置~撤去	0.600	m3			C単 9号

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
	排水構造物 蓋版		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	40超え170kg以下 再利用撤去なし					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 6号
	側溝、溝蓋(T-14) 600 995×700×75mm鋼製	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 2号 ***					
	排水構造物 蓋版		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	1号樹					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 6号
	ますぶた T14 穴700×700 713×800×60mm鋼製(59.8kg)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 3号 ***					
	排水構造物 蓋版		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	2号樹					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 6号
	ますぶた T14 穴500×700 501×800×60mm鋼製	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 4号 ***					
	排水構造物 蓋版		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	3号樹					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 6号
	街渠枘蓋 GC型 GC-B700-L900	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 5号 ***					
	排水構造物 蓋版		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	4号樹					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 7号
	溝蓋(T- 2) 500 995×600×32mm鋼製	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 6号 ***					
	排水構造物 U型側溝 L= 600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	縦排水工 U型側溝600 21-8-40 t=5cm 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 5号
	上蓋式U形側溝 JISA5372附5 1種 600 600mm×540mm×600mm×600mm	16.500	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 7号 ***					
	排水構造物 U型側溝 L= 600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	縦排水工 U型側溝300 21-8-40 t=5cm 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
	上蓋式U形側溝 JISA5372附5 1種 300B 300mm×260mm×300mm×600mm	16.500	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 8号 ***					
	土木シート		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	土木シート 工用シート 3.6m×5.4m(ホリソリ)	0.510	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** C単 - 9号 ***					
	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	仕入れ～設置～撤去 土のう 化学繊維使用 62cm×48cm 普通作業員	500.000	枚			
		18.130	人			S単 2号
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** C単 - 10号 ***					
	大型間地ブロック		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり 大型間地ブロック	1.000	m ²			S単 24号
		1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無		土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -			
	標準単価					
	K) 機械構成比		42.72%			
	R) 労務構成比		37.91%			
	Z) 材料構成比		19.37%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【加型(超低騒音型)・排対型(3次)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
	運転手(特殊)	人	37.91%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容 標準単価		土砂 土量50,000m3未満			
	K) 機械構成比		42.39%			
	R) 労務構成比		38.74%			
	Z) 材料構成比		18.87%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【加型・排対型(2014年規制)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%			K1
	運転手(特殊)	人	38.74%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	18.87%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分		土砂 標準 無し 無し			
	標準単価					
	K) 機械構成比		22.47%			
	R) 労務構成比		53.87%			
	Z) 材料構成比		23.66%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【加型・超低・排対型(~2014)】 バックホ容量0.8m3	日	22.47%			K1

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	運転手(特殊)	人	53.87%			R1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ'ツク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワロード・ディゼール] 10t積級	供用日	44.67%			K1
	運転手(一般)	人	40.44%			R1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	標準単価 K)機械構成比		17.31%			
	R)労務構成比		67.71%			
	Z)材料構成比		14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(~2014)] 通称7t級 7~9t	日	10.87%			K1
	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・低騒音・排(~2014)] 運転質量11~12t	日	6.44%			K2
	運転手(特殊)	人	46.57%			R1
	普通作業員	人	21.14%			R2
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	14.98%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 路床盛土	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	3)障害の有無		-			
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		15.27%			
	R)労務構成比		76.30%			
	Z)材料構成比		8.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	振動0-ラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	7.65%			K1
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] バック容量0.28m3	日	7.62%			K2
	運転手(特殊)	人	67.85%			R1
	普通作業員	人	8.45%			R2
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	8.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		9.24%			
	R)労務構成比		81.28%			
	Z)材料構成比		9.48%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	9.24%			K1
	普通作業員	人	38.72%			R1
	運転手(特殊)	人	22.32%			R2
	土木一般世話役	人	20.24%			R3
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	9.48%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		11.64%			
	R)労務構成比		76.42%			
	Z)材料構成比		11.94%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	11.64%			K1
	普通作業員	人	31.34%			R1
	運転手(特殊)	人	28.10%			R2

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	土木一般世話役	人	16.98%			R3
	軽油	L	11.94%			Z1
	J I S 1 . 2号 ドラム					
	単 価	m ²				
	*** S単 - 20号 ***					
	SP ふとんかご	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	ｽﾛｰﾌﾞ式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	標準単価					
	K)機械構成比		5.01%			
	R)労務構成比		31.52%			
	Z)材料構成比		63.47%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(3次)]	供用日	5.01%			K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
	普通作業員	人	16.07%			R1
	土木一般世話役	人	5.29%			R2
	特殊作業員	人	5.19%			R3
	運転手(特殊)	人	4.97%			R4
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	m	30.67%			Z1
	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm					
	割栗石(詰石用)	m3	24.70%			Z2
	15~20cm					
	軽油	L	2.09%			Z3
	J I S 1 . 2号 ドラム					
	単 価	m				
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D/D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.3km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾌﾞﾙ]	供用日	40.77%			K1
	10t積級					
	運転手(一般)	人	44.82%			R1
	軽油	L	14.41%			Z1
	J I S 1 . 2号 ドラム					
	単 価	m3				
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 胴込・裏込コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾗｯｸ,2.000kg/個以下,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,あり,有り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量		大型ブロック 2,000kg/個以下			
	3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分		有り			
	5)生コンクリートの規格		生コンクリート各種			
	標準単価					
	K)機械構成比		2.99%			
	R)労務構成比		25.54%			
	Z)材料構成比		71.47%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	日	2.99%			K1
	特殊作業員	人	10.87%			R1
	普通作業員	人	8.94%			R2
	運転手(特殊)	人	3.75%			R3
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	70.21%			Z1 材変
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	1.26%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無		大型ブロック 有り			
	3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格		再生砕石 RC-40			
	標準単価					
	K)機械構成比		6.75%			
	R)労務構成比		56.04%			
	Z)材料構成比		37.21%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	日	6.75%			K1
	普通作業員	人	32.09%			R1
	特殊作業員	人	14.28%			R2
	運転手(特殊)	人	8.75%			R3
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m3	34.22%			Z1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	2.99%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 大型ブロック積	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無		2,000kg/個以下 有り			
	3)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		10.79%			
	R)労務構成比		77.97%			
	Z)材料構成比		11.24%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	日	10.79%			K1
	バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t					
	運転手(特殊)	人	23.36%			R1
	普通作業員	人	16.39%			R2
	ブロック工	人	14.13%			R3
	土木一般世話役	人	10.00%			R4
	軽油	L	11.24%			Z1
	J I S 1 . 2 号 ドラム					
	単 価	m ²				
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 現場打基礎コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	生コンクリート各種,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)基礎砕石の有無	有り				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分					
	5)生コンクリートの規格	生コンクリート各種				
	標準単価					
	K)機械構成比		2.09%			
	R)労務構成比		67.80%			
	Z)材料構成比		30.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	日	1.47%			K1
	バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t					
	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	日	0.62%			K2
	バ ック容量0.8m3					
	普通作業員	人	18.74%			R1
	型わく工	人	17.98%			R2
	土木一般世話役	人	10.22%			R3
	特殊作業員	人	10.17%			R4
	生コンクリート(普通)	m3	25.85%			Z1 材変
	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)					
	軽油	L	1.42%			Z2
	J I S 1 . 2 号 ドラム					
	単 価	m3				
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 現場打基礎コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	生コンクリート各種,無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分					
	5)生コンクリートの規格	生コンクリート各種				
	標準単価					
	K)機械構成比		1.69%			
	R)労務構成比		67.42%			
	Z)材料構成比		30.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	日	1.69%			K1
	バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t					
	型わく工	人	20.75%			R1
	普通作業員	人	16.42%			R2

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	土木一般世話役	人	10.47%			R3
	特殊作業員	人	9.55%			R4
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	29.74%			Z1 材変
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	0.97%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 現場打天端コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 生コンクリート各種, 一般養生, あり, 計上する			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	生コンクリート各種				
	標準単価 K)機械構成比		2.43%			
	R)労務構成比		63.99%			
	Z)材料構成比		33.58%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	日	2.43%			K1
	型わく工	人	21.93%			R1
	普通作業員	人	15.12%			R2
	土木一般世話役	人	10.73%			R3
	特殊作業員	人	7.30%			R4
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	32.10%			Z1 材変
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	1.48%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 現場打小口止コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する, 一般養生, あり, 生コンクリート各種			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	生コンクリート各種				
	標準単価 K)機械構成比		1.83%			
	R)労務構成比		68.15%			
	Z)材料構成比		30.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	日	1.83%			K1
	普通作業員	人	21.77%			R1
	型わく工	人	21.44%			R2
	土木一般世話役	人	10.56%			R3
	特殊作業員	人	5.83%			R4
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	29.04%			Z1 材変
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	0.98%			Z2
	単 価	m ³				

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 基礎砕石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分		17.5cmを超え20.0cm以下 計上する			
	標準単価 K)機械構成比		砕石各種			
	R)労務構成比		4.78%			
	Z)材料構成比		70.31%			
	A)市場単価構成比		24.91%			
			0.00%			
	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	4.75%			K1
	普通作業員	人	33.80%			R1
	特殊作業員	人	14.27%			R2
	運転手(特殊)	人	13.24%			R3
	土木一般世話役	人	8.52%			R4
	割栗石 5～15cm	m3	20.46%			Z1 材変
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	4.42%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 基礎砕石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分		12.5cmを超え17.5cm以下 計上する			
	標準単価 K)機械構成比		砕石各種			
	R)労務構成比		5.04%			
	Z)材料構成比		74.10%			
	A)市場単価構成比		20.86%			
			0.00%			
	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	5.01%			K1
	普通作業員	人	35.62%			R1
	特殊作業員	人	15.04%			R2
	運転手(特殊)	人	13.95%			R3
	土木一般世話役	人	8.98%			R4
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m3	16.17%			Z1 材変
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	4.66%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 基礎砕石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			
	2) 砕石の計上		計上する			
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分		再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			
	標準単価					
	K) 機械構成比		5.04%			
	R) 労務構成比		74.10%			
	Z) 材料構成比		20.86%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[加-ラ型・超低・排対型(～2014)]	日	5.01%			K1
	バック容量0.8m3					
	普通作業員	人	35.62%			R1
	特殊作業員	人	15.04%			R2
	運転手(特殊)	人	13.95%			R3
	土木一般世話役	人	8.98%			R4
	再生クラッシュラン	m3	16.17%			Z1
	RC-40 40~0mm					
	軽油	L	4.66%			Z2
	JIS1.2号 ドラム					
	単 価	m ²				
	*** S単 - 32号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	当たり算出
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	各種			深夜時間:0.0	会社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) コンクリートの計上		計上する			
	4) 設計日打設量		-			
	5) 養生工の種類		一般養生			
	6) 圧送管延長距離区分		-			
	7) 現場内小運搬の有無		無し			
	8) 打設高さ、水平打設距離		-			
	10) 規格区分		コンクリート各種			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		28.68%			
	Z) 材料構成比		71.32%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート(普通)	m3	71.32%			Z1
	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					材変
	単 価	m3				
	*** S単 - 33号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	当たり算出
	小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,21-8-25(20)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	(普通) W/C60%			深夜時間:0.0	会社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別		小型構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) コンクリートの計上		計上する			
	4) 設計日打設量		-			
	5) 養生工の種類		一般養生			
	6) 圧送管延長距離区分		-			
	7) 現場内小運搬の有無		無し			
	8) 打設高さ、水平打設距離		-			

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	10)規格区分		21-8-25(20)(普通) W/C60%			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	22.25%			R1
	土木一般世話役	人	9.19%			R2
	特殊作業員	人	7.69%			R3
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	58.85%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単 - 34号 ***					
	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		無し			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		21-8-25(20)(普通) W/C60%			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	71.32%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		均しコンクリート			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	58.78%			R1
	普通作業員	人	19.90%			R2
	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m ²				

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農地災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 標準単価	一般型枠 小型構造物				
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	44.28%			R1
	普通作業員	人	30.82%			R2
	土木一般世話役	人	11.86%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 標準単価	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	46.66%			R1
	普通作業員	人	25.14%			R2
	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワツァン RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 再生クワツァン RC-40				
	標準単価					
	K) 機械構成比		5.72%			
	R) 労務構成比		18.33%			
	Z) 材料構成比		75.95%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	E-カレダ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	3.95%			K1
	ロードローラ [マカダム・超低・排対型 (~2014)] 質量10~12t	日	0.49%			K2
	タイヤローラ [超低・排対型(2011~2014)] 運転質量13~14t	日	0.49%			K3
	運転手 (特殊)	人	8.06%			R1

事業名	農地等災害復旧事業
工事名	長筋原支線9号農道災害復旧工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	普通作業員	人	2.95%			R2
	特殊作業員	人	2.63%			R3
	土木一般世話役	人	2.16%			R4
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	m3	74.21%			Z1
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	1.50%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	会社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分					
	2)平均幅員					
	3)瀝青材の有無					
	4)路盤材の有無					
	5)施工区分					
	6)瀝青材区分					
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚					
	9)路盤材全仕上り厚					
	11)材料区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モ-グレ-グ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	7.99%			K1
	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12t	日	1.00%			K2
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14t	日	0.99%			K3
	運転手(特殊)	人	16.31%			R1
	普通作業員	人	5.97%			R2
	特殊作業員	人	5.32%			R3
	土木一般世話役	人	4.37%			R4
	再生粒度調整砕石 RM-40 40~0mm	m3	47.84%			Z1
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	3.03%			Z2
	単 価	m ²				