

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
舗装工	1	式			M0001 明 1 号 P5	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	



宮里大南線（宮里区間）道路改良工事（その3）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
舗装工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車道舗装	24	m2			D0001 代 1 号 P6	
歩道舗装 一般部 インターロッキング t=6cm	161	m2			D0002 代 2 号 P7	
歩道舗装 乗入部 インターロッキング t=8cm	41	m2			D0003 代 3 号 P8	
歩道舗装 一般部 視覚障害者用ブロック t=6cm	30	m2			D0004 代 4 号 P9	
歩道舗装 乗入部 視覚障害者用ブロック t=8cm	7	m2			D0005 代 5 号 P10	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	









宮里大南線(宮里区間)道路改良工事(その3)

【 第 5 号 代価表(D0005) 】

歩道舗装 乗入部 視覚障害者用ブロック t=8cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊ブロック舗装 設置 ブロック規格30cm×30cm	1	m2			SP422530-0001 P 3 号 P17	
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	0.1	m3			SP240010-0001 P 4 号 P18	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.67	m2			SP240210-0001 P 5 号 P20	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	





宮里大南線（宮里区間）道路改良工事（その3）

【 第 1 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】					
不陸整正 補足材料無し					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	21.58				
モータレーダ[土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	17.28			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	2.16			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	2.14			TS708125	
【労務】	71.86				
運転手 (特殊)(昼間)	35.31			TR514000	
普通作業員 (昼間)	14.55			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	11.35			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.65			TR525000	
【材料】	6.56				
軽油	6.56			T0007230	
【端数調整】					



宮里大南線（宮里区間）道路改良工事（その3）

【 第 2 号 施工パッケージ (SP410260-0001) 】					
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.43				
振動ロー(舗装用)[ハントガイト式] 運転質量0.5-0.6t	0.24			TM0000140200	
振動コパクタ[前進型] 機械質量40-60kg	0.13			TM0000143300	
その他(機械)					
【労務】	44.34				
特殊作業員 (昼間)	19.57			TR501000	
普通作業員 (昼間)	14.05			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.28			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	55.23				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	50.52			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48			T0006080	

宮里大南線(宮里区間)道路改良工事(その3)

【第 2 号 施工パッケージ(SP410260-0001)】

(続 き)

表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー	0.17			T0007220	
軽油	0.03			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
[J03] = 1 材料 密粒度アスコ(20) [K01] = T00137920 アスファルト混合物					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

宮里大南線（宮里区間）道路改良工事（その3）

【 第 3 号 施工パッケージ(SP422530-0001) 】					
特殊ブロック舗装 設置 ブロック規格30cm×30cm					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	24.26				
普通作業員 (昼間)	7.23			TR502000	
ブロック工 (昼間)	6.43			TR508000	
世話役 (一般土木)(昼間)	3.70			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.30			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	75.74				
点字ブロック 300mm×300mm×厚60mm	75.74			T0003530	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置		[J02] = 1	ブロック規格 30cm×30cm		
[K01] = T0003530 特殊ブロック選択		[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

宮里大南線（宮里区間）道路改良工事（その3）

【 第 4 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】					
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.60				
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.8m3吊2.9t	3.40			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	33.17				
特殊作業員 (昼間)	10.34			TR501000	
普通作業員 (昼間)	7.85			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.58			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.53			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	63.23				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	61.44			T0004216	
軽油	1.69			T0007230	

宮里大南線（宮里区間）道路改良工事（その3）

【第 4号 施工パッケージ(SP240010-0001)】

(続 き)

コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [J04] = 1 養生工の種類 養生無し [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数				[J02] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設 [N1] = T0004216 生コンクリート規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	

宮里大南線（宮里区間）道路改良工事（その3）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】					
型枠 一般型枠 均しコンクリート					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	58.78			TR543000	
普通作業員 (昼間)	19.90			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.07			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

## 諸経費設定情報

名 称	値
【工区名称：道路改良工事01】	
[基本設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市・市街地以外
[共通仮設費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1.02
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)(%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)	0

