

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01 350	1	式			K0001	
管路土工	1	式			U	
管路掘削工	1	式			V	
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	601	m3			SJ021-0004 施 1号 P45	
人力掘削・機械積込 積込BH00.10	16	m3			D0001 代 1号 P30	
管路埋戻工	1	式			V	
下部埋戻工	1	式			W	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	232	m3			SJ022-0002 施 2号 P46	
石粉 5-0mm 黒石(埋戻し用)	257	m3			T0013750	
上部埋戻工	1	式			W	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	294	m3			SJ022-0002 施 2号 P46	
発生土処理工	1	式			V	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.45m3[平0.35]	291	m3			SJ024-0001 施 3号 P47	
整地 残土受入れ地での処理	291	m3			SP210610-0002 P 1号 P121	
山留工	1	式			V	
たて込み簡易土留工 建込・引抜 規格H2.0m 1set/30m 267m/9回 72日	1	式			D0002 代 2号 P31	
たて込み簡易土留工 建込・引抜 規格H2.5m 1set/15m 11m/1回 5日	1	式			D0003 代 3号 P32	
たて込み簡易土留工 建込・引抜 規格H3.0m 1set/15m 8m/1回 4日	1	式			D0004 代 4号 P33	
管布設工 国道部 350	1	式			U	
鋳鉄管吊込据付工	1	式			V	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 350mm	364	m			SJ006-0001 施 4号 P48	
GX形継手工	1	式			V	
GX形継手接合 350mm 直管の接合	63	口			SJ074-0001 施 5号 P49	
GX形継手接合 350mm 異形管の接合	50	口			SJ074-0002 施 6号 P50	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
GX形継手挿口加工	1	式			V	
GX継手挿口加工 (タッピンねじ式) 350mm	34	口			SJ115-0001 施 7 号 P51	
フランジ継手工	1	式			V	
フランジ継手 鋳鉄管 JWVA 7.5K 75(80)mm	11	口			SJ009-0002 施 8 号 P52	
鋳鉄管切断工	1	式			V	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 350mm	32	口			SJ135-0001 施 9 号 P53	
ポリエチレンスリーブ被覆工	1	式			V	
ポリエチレンスリーブ被覆工 350mm 管長6m	364	m			SJ061-0001 施 10 号 P54	
管明示シート工	1	式			V	
管明示シート工	364	m			SJ069-0002 施 11 号 P55	
仕切弁設置工	1	式			V	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 350mm 縦型	1	基			SJ038-0001 施 12 号 P56	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ねじ式弁筐設置工	1	式			V	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 2号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0001 施 13号 P57	
排水用消火栓設置工	1	式			V	
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0001 施 14号 P58	
排水用消火栓室設置工	1	式			V	
鉄蓋 設置 円型 4号 600mm	1	個			SJ080-0002 施 15号 P59	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0005 施 16号 P60	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 中部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0006 施 17号 P61	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm	1	個			SJ081-0007 施 18号 P62	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 底版 H=40mm	1	個			SJ081-0008 施 19号 P63	
空気弁室設置工	1	式			V	
空気弁 設置 (機械施工) 75mm	3	基			SJ045-0001 施 20号 P64	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
空気弁座設置工	1	式			V	
空気弁座 設置（機械施工） 75mm	3	基			SJ945-0001 施 21号 P65	
空気弁室設置工	1	式			V	
鉄蓋 設置 円型 4号 600mm	3	個			SJ080-0002 施 15号 P59	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	3	個			SJ081-0005 施 16号 P60	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 中部壁 H=200mm	3	個			SJ081-0006 施 17号 P61	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm	3	個			SJ081-0007 施 18号 P62	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 底版 H=40mm	3	個			SJ081-0008 施 19号 P63	
管資材 国道部 350	1	式			U	
グダイル鋳鉄管直管(内面珪粉樹脂粉体塗装) GX形 S種 350	43	本			TJ003692	
グダイル鋳鉄管直管(内面珪粉樹脂粉体塗装) GX形 1種 350	18	本			TJ003683	
異形管 GX形 曲管90° 350	1	個			TJ003732	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
異形管 GX形 曲管45° 350	1	個			TJ003736	
異形管 GX形 曲管22 1/2° 350	1	個			TJ003740	
異形管 GX形 曲管11 1/4° 350	2	個			TJ003744	
異形管 GX形 曲管5 5/8° 350	13	個			TJ003753	
異形管 GX形 両受曲管45° 350	2	個			TJ003757	
異形管 GX形 両受曲管22 1/2° 350	5	個			TJ003761	
異形管 GX形 継ぎ輪 350	2	個			TJ003778	
異形管 GX形 両受短管 350	5	個			TJ003782	
ダクタイル鋳鉄管切替エイト GX形 ライ- 350	17	個			TJ003794	
接合部品(押輪、ゴム輪、ホルナット) GX形 350	50	組			TJ003798	
フランジ形 接合部品 75	12	組			TJ002280	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	8	巻			TJ000759	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
補修弁用フランジ補強金具 75用 h=150	4	組			L0021	
フランジ固定金具 75用	4	組			L0022	
GX 挿し口リング 350	34	個			TJ003802	
GX形リフトール水道用仕切弁10K(両受部) 350mm	1	個			L0003	
水道用ねじ式弁筐 A型2号	1	枚			T3203280	
異形管 GX形 F付T字管(7.5K) 350 x 75	3	個			TJ003765	
異形管 GX形 渦巻式F付T字管(7.5K) 350 x 75	1	個			L0009	
フランジ単管 D=75mm、L=500mm	2	個			L0010	
フランジ単管 D=75mm、L=400mm	1	個			L0023	
フランジ単管 D=75mm、L=200mm	1	個			L0024	
水道用急速空気弁 乙型 75mmFCD (JWWAB137)弁箱FCD	3	個			TJ000297	
耐震型補修弁(7.5K) L=150 75mm	4	個			L0025	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地下式消火栓（内面粉体塗装） 75mm 単口 JWAB103	1	個			TJ000333	
空気弁室鉄蓋 T-25 600mm	3	個			TJ000194	
消火栓室鉄蓋 T-25 丸形 600	1	個			TJ000198	
レゾンクリート製ボックス(円形)4号 上部壁 600mm×200mm	4	個			TJ0002052	
レゾンクリート製ボックス(円形)4号 中部壁 600mm×200mm	3	個			TJ0002054	
レゾンクリート製ボックス(円形)4号 下部壁 600mm×300mm	4	個			TJ0002057	
レゾンクリート製ボックス(円形)4号 底板 600mm×40mm	4	個			TJ0002059	
スクラップ費 ヘビーH1	0.934	t			L0028	
道路撤去工	1	式			U	
舗装撤去工	1	式			V	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	435	m			SP430510-0003 P 2号 P122	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	92	m			SP430510-0004 P 3号 P124	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版 バック材直接掘削・積込 山積0.45m ³ [平積 0.35]	1,906	m ²			SJ612-0002 施 22号 P66	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下	229	m ²			SP430310-0001 P 4号 P126	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.35m ³	114	m ³			SJ032-0003 施 23号 P67	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	114	m ³			T3000014	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.35m ³	0.1	m ³			SJ032-0004 施 24号 P68	
アスファルト舗装版切断(乾式)による粉体 (株)つは山環境	0.3	t			T3003449	
道路付属物撤去工	1	式			V	
車止めポスト撤去 撤去・再利用 115, h=0.85m	3	箇所			D0005 代 5号 P34	
舗装止め撤去 地先境界ブロック撤去・再利用	68	m			D0006 代 6号 P35	
管渠型側溝撤去 撤去・再利用 300A 歩車道縁石含む	5	m			D0007 代 7号 P36	
L型側溝(1)撤去 無筋Co 歩車道縁石撤去含む(再利用)	5	m			D0008 代 8号 P37	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	1	m ³			SP227010-0001 P 5号 P128	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
処分費 コンクリート(無筋) (株)山城砕石鉱業	1	m3			T3000302	
道路復旧工	1	式			U	
土工	1	式			V	
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	9	m3			SJ021-0004 施 1号 P45	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.45m3[平0.35]	9	m3			SJ024-0001 施 3号 P47	
整地 残土受入れ地での処理	9	m3			SP210610-0002 P 1号 P121	
車道舗装工	1	式			V	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 密粒度アスコン13mm	29	m ²			SJ619-0001 施 25号 P69	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4	229	m2			SP410260-0002 P 6号 P129	
中間層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4	229	m2			SP410250-0002 P 7号 P131	
上層路盤(車道・路肩部) 幅員3m超 瀝青安定処理材 プライムコート PK-3	229	m2			SP410040-0001 P 8号 P133	
路盤工(上層) 1.8m未満 全仕上り厚300mm	29	m ²			SJ613-0006 施 26号 P70	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工（下層） 1.8m未満 全仕上り厚300mm	29	m ²			SJ613-0007 施 27号 P71	
薄層カラー舗装工	1	式			V	
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め 舗装工 車道 RPN-301	47	m ²			S3750-0001 施 28号 P72	
歩道舗装工	1	式			V	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 密粒度アスコン13mm	361	m ²			SJ619-0004 施 29号 P73	
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm ⁷ ライムコト PK-3	1,416	m ²			SP410261-0001 P 9号 P135	
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚50mm ⁷ ライムコト PK-3	101	m ²			SP410261-0002 P 10号 P137	
路盤工（上層） 1.8m未満 全仕上り厚120mm	15	m ²			SJ613-0008 施 30号 P74	
路盤工（下層） 1.8m未満 全仕上り厚150mm	15	m ²			SJ613-0009 施 31号 P75	
路盤工（下層） 1.8m未満 全仕上り厚110mm	346	m ²			SJ613-0010 施 32号 P76	
不陸整正工	1	式			V	
不陸整正工 1.8m以上	1,745	m ²			SJ614-0001 施 33号 P77	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
区画線工	1	式			V	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	38	m			S3830-0001 施 34号 P78	
区画線工・設置 熔融式・手動 破線 45cm 塗布厚1.5mm	3	m			S3830-0004 施 35号 P79	
区画線工・設置 熔融式・手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm	83	m			S3830-0003 施 36号 P80	
高視認性区画線工・設置 リブ式(熔融式) リブ式(熔融式) 実線 15cm レインフラッシュラインHV	13	m			S3832-0001 施 37号 P81	
道路付属物復旧工	1	式			V	
車止めポスト復旧 撤去再利用 115、h=0.85m	3	箇所			D0009 代 9号 P38	
舗装止め復旧 撤去再利用 地先境界ブロック	68	m			D0010 代 10号 P39	
管渠型側溝復旧 撤去再利用 300A C種	5	m			D0011 代 11号 P40	
L型側溝(1)復旧 撤去再利用 C種	4	m			D0012 代 12号 P41	
L型側溝(1)復旧 撤去再利用 左右	0.9	m			D0013 代 13号 P42	
L型側溝(1)復旧 撤去再利用 中間	0.1	m			D0014 代 14号 P43	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式			U	
交通誘導警備員	1	式			V	
交通誘導員B 昼間勤務	81	日			SJ7350-0002 施 38号 P82	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
運搬費	1	式			H600010	
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			S7019-0001 施 75号 P119	
技術管理費	1	式			H600060	
通水試験 給水車注水	0.5	日			SJ047-0003 施 76号 P120	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R204030	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場環境改善費率分	1	式			R204062	
純工事費	1	式			H304010	
現場管理費計	1	式			H304030	
現場管理費率分	1	式			R204040	
工事原価	1	式			H204010	
一般管理費等	1	式			R204050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等02 150	1	式			K0002	
管土工	1	式			U	
管路掘削工	1	式			V	
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	176	m3			SJ021-0004 施 1号 P45	
人力掘削・機械積込 積込BH0.35m3	9	m3			D0015 代 15号 P44	
管路埋戻工	1	式			V	
下部埋戻工	1	式			W	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	78	m3			SJ022-0002 施 2号 P46	
石粉 5-0mm 黒石(埋戻し用)	111	m3			T0013750	
上部埋戻工	1	式			W	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	67	m3			SJ022-0002 施 2号 P46	
発生土処理工	1	式			W	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.45m3[平0.35]	111	m3			SJ024-0001 施 3号 P47	
整地 残土受入れ地での処理	111	m3			SP210610-0002 P 1号 P121	
管布設工 国道部 150Aライン	1	式			U	
鋳鉄管据付吊込据付工	1	式			V	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 150mm	342	m			SJ006-0004 施 39号 P83	
GX形継手工	1	式			V	
GX形継手接合 150mm 直管の接合	68	口			SJ074-0009 施 40号 P84	
GX形継手接合 150mm 異形管の接合	15	口			SJ074-0010 施 41号 P85	
GX形継手接合 150mm G-Linkを用いた異形管の接合	27	口			SJ074-0011 施 42号 P86	
フランジ継手工	1	式			V	
フランジ継手 鋳鉄管 JWWA 7.5K 75(80)mm	6	口			SJ009-0002 施 8号 P52	
鋳鉄管切断工	1	式			V	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 150mm	25	口			SJ135-0004 施 43号 P87	
ポリエチレンスリーブ被覆工	1	式			V	
ポリエチレンスリーブ被覆工 150mm 管長5m	342	m			SJ061-0002 施 44号 P88	
管明示シート工	1	式			V	
管明示シート工	342	m			SJ069-0002 施 11号 P55	
空気弁設置工	1	式			V	
空気弁 設置 (人力施工) 16～25mm	2	基			SJ045-0002 施 45号 P89	
空気弁室設置工	1	式			V	
鉄蓋 設置 円型 4号 600mm	2	個			SJ080-0002 施 15号 P59	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	2	個			SJ081-0005 施 16号 P60	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm	2	個			SJ081-0007 施 18号 P62	
レゾンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 底版 H=40mm	2	個			SJ081-0008 施 19号 P63	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設工 国道部 150 Dライン	1	式			U	
鋳鉄管据付吊込据付工	1	式			V	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 150mm	25	m			SJ006-0004 施 39号 P83	
GX形継手工	1	式			V	
GX形継手接合 150mm 直管の接合	5	口			SJ074-0009 施 40号 P84	
GX形継手接合 150mm 異形管の接合	2	口			SJ074-0010 施 41号 P85	
GX形継手接合 150mm G-Linkを用いた異形管の接合	7	口			SJ074-0011 施 42号 P86	
鋳鉄管切断工	1	式			V	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 150mm	5	口			SJ135-0004 施 43号 P87	
ポリエチレンスリーブ被覆工	1	式			V	
ポリエチレンスリーブ被覆工 150mm 管長5m	25	m			SJ061-0002 施 44号 P88	
管明示シート工	1	式			V	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート工	25	m			SJ069-0002 施 11 号 P55	
仕切弁設置工	1	式			V	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 150mm 縦型	1	基			SJ038-0002 施 46 号 P90	
ねじ式弁筐設置工	1	式			V	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0003 施 47 号 P91	
管布設工 国道部 100 Gライン	1	式			U	
鋳鉄管据付吊込据付工	1	式			V	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 100mm	45	m			SJ006-0003 施 48 号 P92	
GX形継手工	1	式			V	
GX形継手接合 100mm 直管の接合	10	口			SJ074-0006 施 49 号 P93	
GX形継手接合 100mm 異形管の接合	6	口			SJ074-0007 施 50 号 P94	
GX形継手接合 100mm G-Linkを用いた異形管の接合	6	口			SJ074-0008 施 51 号 P95	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄管切断工	1	式			V	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 100mm	5	口			SJ135-0003 施 52号 P96	
ポリエチレンスリーブ被覆工	1	式			V	
ポリエチレンスリーブ被覆工 100mm 管長4m	45	m			SJ061-0004 施 53号 P97	
管明示シート工	1	式			V	
管明示シート工	45	m			SJ069-0002 施 11号 P55	
仕切弁設置工	1	式			V	
鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0003 施 54号 P98	
ねじ式弁筐設置工	1	式			V	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0003 施 47号 P91	
管資材 国道部 150 Aライン	1	式			U	
ダクタイル鑄鉄管直管(内面球状樹脂粉体塗装) GX形 S種 150	68	本			TJ003687	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
異形管 GX形 二受T字管 150 x 100	1	個			TJ002914	
異形管 GX形 二受T字管 150 x 150	1	個			TJ002915	
異形管 GX形 曲管90° 150	1	個			TJ002932	
異形管 GX形 曲管11 1/4° 150	1	個			TJ002947	
異形管 GX形 曲管5 5/8° 150	14	個			TJ003748	
異形管 GX形 両受曲管45° 150	3	個			TJ002952	
異形管 GX形 両受曲管22 1/2° 150	3	個			TJ002957	
異形管 GX形 継ぎ輪 150	1	個			TJ002967	
異形管 GX形 両受短管 150	3	個			TJ002972	
異形管 GX形 帽 150	2	個			TJ002987	
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 ライ- 150	14	個			TJ003002	
接合部品(押輪、ゴム輪、ホルナット) GX形 150	15	組			TJ003012	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ形 接合部品 75	6	組			TJ002280	
グライル鑄鉄管切替ユニット GX形 G-Link 150	27	個			TJ002997	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	7	巻			TJ000759	
補修弁用フランジ補強金具 75用 h=150	2	組			L0001	
フランジ固定金具 75用	2	組			L0002	
異形管 GX形 F付T字管(7.5K) 150 x 75	2	個			TJ002962	
フランジ単管 D=75mm、L=400mm	1	個			L0011	
フランジ単管 D=75mm、L=200mm	1	個			L0012	
水道用急速空気弁 甲型 25mmFCD (JWWAB137)弁箱FCD	2	個			TJ000292	
耐震型補修弁(7.5K) L=150 75mm	2	個			L0013	
空気弁室鉄蓋 T-25 600mm	2	個			TJ000194	
プレキャスト製ボックス(円形)4号 上部壁 600mm x 200mm	2	個			TJ0002052	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レゾンクリート製ボックス(円形)4号 下部壁 600mm×300mm	2	個			TJ0002057	
レゾンクリート製ボックス(円形)4号 底板 600mm×40mm	2	個			TJ0002059	
スクラップ費 ヘビーH1	0.185	t			L0029	
異形管 GX形 帽 350	1	個			TJ003788	
異形管 GX形 柱 350	1	個			L0015	
管資材 国道部 150 Dライン	1	式			U	
ダクタイル鋳鉄管直管(内面球状樹脂粉体塗装) GX形 S種 150	5	本			TJ003687	
異形管 GX形 曲管5 5/8° 150	2	個			TJ003748	
異形管 GX形 両受曲管45° 150	1	個			TJ002952	
異形管 GX形 両受短管 150	1	個			TJ002972	
異形管 GX形 帽 150	1	個			TJ002987	
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 ライ-	2	個			TJ003002	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
接合部品(押輪、ゴム輪、ホルナット) GX形 150	2	組			TJ003012	
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 G-Link 150	7	個			TJ002997	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	1	巻			TJ000759	
GX形ワットール水道用仕切弁10K(受け挿し部) 150mm	1	個			L0016	
仕切弁筐(上蓋)名護市仕様 カラー青 管種・口径表示 MSN用	1	枚			L0026	
水道用ねじ式弁筐 A種3号相当(MSN-2)	1	個			L0018	
プラスチック台座 MSN水道用 460×270×H60	1	個			L0027	
スクラップ費 ヘビーH1	0.039	t			L0014	
管資材 国道部 100 Gライン	1	式			U	
ダクタイル鋳鉄管直管(内面珪酸樹脂粉体塗装) GX形 S種 100	11	本			TJ003686	
異形管 GX形 曲管90° 100	1	個			TJ002931	
異形管 GX形 曲管22 1/2° 100	1	個			TJ002941	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
異形管 GX形 曲管11 1/4° 100	2	個			TJ002946	
異形管 GX形 曲管5 5/8° 100	1	個			TJ003747	
異形管 GX形 継ぎ輪 100	1	個			TJ002966	
異形管 GX形 両受短管 100	1	個			TJ002971	
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 ライ- 100	3	個			TJ003001	
接合部品(押輪、ゴム輪、ホルナット) GX形 100	6	組			TJ003011	
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 G-Link 100	6	個			TJ002996	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	1	巻			TJ000759	
GX形ソトソール水道用仕切弁10K(両受部) 100mm	1	個			TJ003806	
仕切弁筐（上蓋）名護市仕様 カラー青 管種・口径表示 MSN用	1	枚			L0017	
水道用ねじ式弁筐 A種1号相当（MSN-3）	1	個			L0020	
プラスチック台座 MSN水道用 460 × 270 × H60	1	個			L0019	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ費 ヘビーH1	0.067	t			L0014	
道路撤去工	1	式			U	
舗装撤去工	1	式			V	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	435	m			SP430510-0003 P 2号 P122	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	6	m			SP430510-0004 P 3号 P124	
舗装版 バックホ直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]	168	m ²			SJ612-0002 施 22号 P66	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.35m3	5	m3			SJ032-0003 施 23号 P67	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	5	m3			T3000014	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.35m3	0.064	m3			SJ032-0004 施 24号 P68	
アスファルト舗装版切断(乾式)による粉体 (株)つは山環境	0.151	t			T3003449	
道路付属物撤去工	1	式			V	
管渠型側溝撤去 撤去・再利用 300A 歩車道縁石含む	1	m			D0007 代 7号 P36	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路復旧工	1	式			U	
土工	1	式			V	
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	2	m3			SJ021-0004 施 1号 P45	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.45m3[平0.35]	2	m3			SJ024-0001 施 3号 P47	
整地 残土受け入れ地での処理	2	m3			SP210610-0002 P 1号 P121	
車道舗装工	1	式			V	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 密粒度アスコン13mm	2	m ²			SJ619-0001 施 25号 P69	
路盤工(上層) 1.8m未満 全仕上り厚300mm	2	m ²			SJ613-0006 施 26号 P70	
路盤工(下層) 1.8m未満 全仕上り厚300mm	2	m ²			SJ613-0007 施 27号 P71	
歩道舗装工	1	式			V	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 密粒度アスコン13mm	167	m ²			SJ619-0004 施 29号 P73	
路盤工(上層) 1.8m未満 全仕上り厚120mm	5	m ²			SJ613-0008 施 30号 P74	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工（下層） 1.8m未満 全仕上り厚150mm	5	m ²			SJ613-0009 施 31号 P75	
路盤工（下層） 1.8m未満 全仕上り厚110mm	161	m ²			SJ613-0010 施 32号 P76	
道路付属物復旧工	1	式			V	
管渠型側溝復旧 撤去再利用 300A C種	1	m			D0011 代 11号 P40	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
技術管理費	1	式			H600060	
通水試験 給水車注水	0.3	日			SJ047-0003 施 76号 P120	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R204030	
現場環境改善費率分	1	式			R204062	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式			H304010	
現場管理費計	1	式			H304030	
現場管理費率分	1	式			R204040	
工事原価	1	式			H204010	
一般管理費等	1	式			R204050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 1号 代価表(D0001) 】

人力掘削・機械積込 積込BH00.10

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030-0002 P 11号 P139	
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m3			SP210020-0002 P 12号 P140	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 2 号 代価表(D0002) 】

たて込み簡易土留工 建込・引抜 規格H2.0m 1 set/30m 267m/9回 72日

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建込み工 掘削深(H)2m	267	m			K0101-0001 施 58 号 P102	
引抜工 掘削深(H)2m	267	m			K0102-0001 施 59 号 P103	
建て込み簡易土留め賃料 掘削深(H)2m 3.0m未満	1	式			SJ102-0001 施 60 号 P104	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 3号 代価表(D0003) 】

たて込み簡易土留工 建込・引抜 規格H2.5m 1set/15m 11m/1回 5日

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建込み工 掘削深(H)2.5m	11	m			K0101-0002 施 61号 P105	
引抜工 掘削深(H)2.5m	11	m			K0102-0002 施 62号 P106	
建て込み簡易土留め賃料 掘削深(H)2.5m 3.0m未満	1	式			SJ102-0002 施 63号 P107	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 4号 代価表(D0004) 】

たて込み簡易土留工 建込・引抜 規格H3.0m 1set/15m 8m/1回 4日

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建込み工 掘削深(H)3.0m	8	m			K0101-0003 施 64号 P108	
引抜工 掘削深(H)3.0m	8	m			K0102-0003 施 65号 P109	
建て込み簡易土留め賃料 掘削深(H)3m 3.0m未満	1	式			SJ102-0003 施 66号 P110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 6 号 代価表(D0006) 】

舗装止め撤去 地先境界ブロック撤去・再利用

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック撤去 再利用	10	m			SP422550-0001 P 13 号 P141	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 7号 代価表(D0007) 】

管渠型側溝撤去 撤去・再利用 3 0 0 A 歩車道縁石含む

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):200mm以上300mm以下	10	m			SP222790-0002 P 14 号 P143	
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10	m			SP422540-0002 P 15 号 P145	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 8 号 代価表(D0008) 】

L型側溝 (1) 撤去 無筋Co 歩車道縁石撤去含む (再利用)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.2	m3			S3837-0001 施 69 号 P113	
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10	m			SP422540-0002 P 15 号 P145	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 9 号 代価表(D0009) 】

車止めポスト復旧 撤去再利用 1 1 5、h=0 . 8 5 m

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止めポスト設置	10	本			SP420910-0001 P 16 号 P147	
コンクリート 小型 一般養生	0.283	m3			SP240010-0002 P 17 号 P148	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.4	m2			SP240210-0002 P 18 号 P149	
基礎碎石 RC-40	2.025	m2			SP221110-0002 P 19 号 P150	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 10 号 代価表(D0010) 】

舗装止め復旧 撤去再利用 地先境界ブロック

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック 再利用設置 基礎碎石有 A種(120×120×600)	10	m			SP422520-0001 P 20 号 P152	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 11 号 代価表(D0011) 】

管渠型側溝復旧 撤去再利用 300A C種

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 再利用設置 基礎碎石有 C種(180/210×300×600)	10	m			SP422510-0004 P 21 号 P154	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下	10	m			SP222790-0004 P 22 号 P156	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 12 号 代価表(D0012) 】

L型側溝（1）復旧 撤去再利用 C種

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 再利用設置 基礎碎石無 C種(180/210×300×600)	10	m			SP422510-0002 P 23号 P158	
コンクリート 小型 一般養生	1.2	m3			SP240010-0002 P 17号 P148	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.7	m2			SP240210-0002 P 18号 P149	
基礎碎石 RC-40	7.55	m2			SP221110-0002 P 19号 P150	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 13 号 代価表(D0013) 】

L型側溝（1）復旧 撤去再利用 左右

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 再利用設置 基礎碎石無 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			SP422510-0005 P 24 号 P159	
コンクリート 小型 一般養生	1.2	m3			SP240010-0002 P 17 号 P148	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.7	m2			SP240210-0002 P 18 号 P149	
基礎碎石 RC-40	7.55	m2			SP221110-0002 P 19 号 P150	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 14 号 代価表(D0014) 】

L型側溝（1）復旧 撤去再利用 中間

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 再利用設置 基礎碎石無 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			SP422510-0005 P 24 号 P159	
コンクリート 小型 一般養生	1.2	m3			SP240010-0002 P 17 号 P148	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.7	m2			SP240210-0002 P 18 号 P149	
基礎碎石 RC-40	7.55	m2			SP221110-0002 P 19 号 P150	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 15 号 代価表(D0015) 】

人力掘削・機械積込 積込BH0.35m3

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030-0002 P 11 号 P139	
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m3			SP210020-0002 P 12 号 P140	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 1 号 施工単価表(SJ021-0004) 】

バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	1.875	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	4.875	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式加圧型 平0.35m3(1次) 割増なし	8.8	h			S80241-0003 施 55 号 P99	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 2 号 施工単価表(SJ022-0002) 】

管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m3[平積 0.35]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	8.5	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式加圧型 平0.35m3(1次) 割増なし	6.2	h			S80241-0003 施 55 号 P99	
タンパー運転 60~80kg	3	日			S8518-0003 施 56 号 P100	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 3 号 施工単価表(SJ024-0001) 】

発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.45m3[平0.35]

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	0.3	日			S8021-0002 施 57 号 P101	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 4 号 施工単価表(SJ006-0001) 】

鑄鉄管吊込据付(機械力) 350mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.212	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.312	人			TR002000	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	1.61	h			S6113-0002 施 67 号 P111	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 5 号 施工単価表(SJ074-0001) 】

GX形継手接合 350mm 直管の接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.112	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.112	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 6 号 施工単価表(SJ074-0002) 】

GX形継手接合 350mm 異形管の接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.137	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.137	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 7 号 施工単価表(SJ115-0001) 】

GX継手挿口加工（タッピンねじ式）350mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.05	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.05	人			TR002000	定:1
諸雑費	5	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 8 号 施工単価表(SJ009-0002) 】

フランジ継手 鋳鉄管 JWVA 7.5K 75(80)mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.128	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.128	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 9 号 施工単価表(SJ135-0001) 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 350mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.087	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.25	人			TR002000	定:1
エンジンカッター損料	0.07	日			T#01	
雑材料	30	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 10 号 施工単価表(SJ061-0001) 】

ポリエチレンスリーブ被覆工 350mm 管長6m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.837	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.837	人			TR002000	
ダクタイル鋳鉄管防食用ポリエチレンスリーブ 350mm × 7m	128.333	m			TJ000750	
固定用ゴムバンド	166.667	組			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 11 号 施工単価表(SJ069-0002) 】

管明示シート工

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.5	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 12 号 施工単価表(SJ038-0001) 】

鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 350mm 縦型

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.225	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.537	人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t	1.1	h			S8075-0002 施 68 号 P112	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 13 号 施工単価表(SJ084-0001) 】

ねじ式弁筐 設置 A・B型 2号 30以上60未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.047	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 14 号 施工単価表(SJ046-0001) 】

消火栓 設置 機械施工 地下式 単口

1 カ所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.1	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.125	人			TR002000	定:1
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.31	h			S6113-0002 施 67 号 P111	
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 15 号 施工単価表 (SJ080-0002) 】

鉄蓋 設置 円型 4号 600mm

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.137	人			TR002000	
無収縮珪砂	0.009	m3			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 16 号 施工単価表(SJ081-0005) 】

レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.037	人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 17 号 施工単価表(SJ081-0006) 】

レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 中部壁 H=200mm

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.025	人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 18 号 施工単価表(SJ081-0007) 】

レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.037	人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 19 号 施工単価表(SJ081-0008) 】

レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 底版 H=40mm

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.025	人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 20 号 施工単価表(SJ045-0001) 】

空気弁 設置（機械施工）75mm

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.112	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.137	人			TR002000	定:1
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.4	h			S6113-0002 施 67 号 P111	
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 21 号 施工単価表(SJ945-0001) 】

空気弁座 設置（機械施工） 75mm

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.287	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.337	人			TR002000	定:1
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.73	h			S6113-0002 施 67 号 P111	
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 22 号 施工単価表(SJ612-0002) 】

舗装版 バックホ直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.437	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	0.65	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホ運転 油圧式加-ラ型 平0.35m3(1次) 割増なし	2.76	h			S80241-0003 施 55 号 P99	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 23 号 施工単価表(SJ032-0003) 】

運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.35m3

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	1.04	日			S8021-0002 施 57 号 P101	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 25 号 施工単価表(SJ619-0001) 】

舗装工(人力) 舗装厚30mm 密粒度アスコン13mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.5	人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	2	人			TR002000	定:1
アスファルト合材 密粒度(13mm)	7.544	t			T0006150	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			T0006080	
振動ローラ運転 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.4	日			S8043-0002 施 70 号 P114	定:1
振動コンパクタ運転 40~60kg	0.8	日			S8052-0002 施 71 号 P115	定:1
諸雑費	17	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 26 号 施工単価表(SJ613-0006) 】

路盤工（上層）1.8m未満 全仕上り厚300mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	1.95	人			TR002000	
再生粒調碎石 RM-40	38.1	m ³			T0013760	
タンパー運転 60～80kg	0.9	日			S8518-0004 施 72 号 P116	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 27 号 施工単価表(SJ613-0007) 】

路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚300mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	1.95	人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	38.1	m ³			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.9	日			S8518-0004 施 72 号 P116	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 29 号 施工単価表(SJ619-0004) 】

舗装工(人力) 舗装厚30mm 密粒度アスコン13mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.5	人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	2	人			TR002000	定:1
アスファルト合材 密粒度(13mm)	7.26	t			T0006150	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			T0006080	
振動ローラ運転 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.4	日			S8043-0002 施 70 号 P114	定:1
振動コンパクタ運転 40~60kg	0.4	日			S8052-0002 施 71 号 P115	定:1
諸雑費	19	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 30 号 施工単価表(SJ613-0008) 】

路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚120mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.975	人			TR002000	
再生粒調碎石 RM-40	15.24	m3			T0013760	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0004 施 72 号 P116	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 31 号 施工単価表 (SJ613-0009) 】

路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.975	人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3			T0013770	
タンパー運転 60~80kg	0.45	日			S8518-0004 施 72 号 P116	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 32 号 施工単価表(SJ613-0010) 】

路盤工（下層）1.8m未満 全仕上り厚110mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.975	人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	13.97	m3			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0004 施 72 号 P116	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 33 号 施工単価表(SJ614-0001) 】

不陸整正工 1.8m以上

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.725	人			TR002000	
振動ロー運転 コンパクト型 3~4t	0.16	日			S8360-0001 施 73 号 P117	
タンパー運転 60~80kg	0.16	日			S8518-0004 施 72 号 P116	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 34 号 施工単価表(S3830-0001) 】

区画線工・設置 溶解式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶解式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m			TH0000010	
トラフィックペイント 溶解型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	40	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 35 号 施工単価表(S3830-0004) 】

区画線工・設置 溶解式・手動 破線 45cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶解式(手動) 破線 45cm 制約なし	1,000	m			TH0000080	
トラフィックペイント 溶解型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	75	kg			T20000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T20000120	定:1
軽油	80	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 36 号 施工単価表(S3830-0003) 】

区画線工・設置 溶解式・手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶解式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	1,000	m			TH0000120	
トラフィックペイント 溶解型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0.106~0.850mm)	75	kg			T20000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T20000120	定:1
軽油	89	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 37 号 施工単価表(S3832-0001) 】

高視認性区画線工・設置 リブ式(溶融式) リブ式(溶融式) 実線 15cm レインフラッシュラインHV

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高視認性区画線工 昼間施工 [手間] リブ式(溶融式) 実線15cm 制約なし	1,000	m			TH0000250	
レインフラッシュラインHV 高視認性区画線用 リブ式(溶融式) 鉛・クロムフリー 黄	901	kg			T20000230	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	75	kg			T20000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T20000120	定:1
軽油	54	L			T0007230	定:1
ガソリン レギュラー	2.5	L			T0007220	定:1
諸雑費	2	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 38 号 施工単価表(SJ7350-0002) 】

交通誘導員 B 昼間勤務

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B (昼間)	1.125	人			TR092100	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 39 号 施工単価表 (SJ006-0004) 】

鑄鉄管吊込据付 (機械力) 150mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.112	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.187	人			TR002000	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	1.34	h			S6113-0002 施 67 号 P111	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 40 号 施工単価表(SJ074-0009) 】

GX形継手接合 150mm 直管の接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.062	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.062	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 41 号 施工単価表(SJ074-0010) 】

GX形継手接合 150mm 異形管の接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.075	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.075	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 42 号 施工単価表(SJ074-0011) 】

GX形継手接合 150mm G-Linkを用いた異形管の接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.12	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.12	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 43 号 施工単価表(SJ135-0004) 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.05	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.1	人			TR002000	定:1
エンジンカッター損料	0.04	日			T#01	
雑材料	30	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 44 号 施工単価表(SJ061-0002) 】

ポリエチレンスリーブ被覆工 150mm 管長5m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.437	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.437	人			TR002000	
ダクタイル鋳鉄管防食用ポリエチレンスリーブ 150mm×6m	132	m			TJ000746	
固定用ゴムバンド	180	組			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 45 号 施工単価表(SJ045-0002) 】

空気弁 設置（人力施工）16～25mm

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.062	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.125	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 46 号 施工単価表(SJ038-0002) 】

鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 150mm 縦型

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.05	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.075	人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t	0.49	h			S8075-0002 施 68 号 P112	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 47 号 施工単価表(SJ084-0003) 】

ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.047	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 48 号 施工単価表 (SJ006-0003) 】

鑄鉄管吊込据付 (機械力) 100mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.087	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.162	人			TR002000	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	1.21	h			S6113-0002 施 67 号 P111	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 49 号 施工単価表(SJ074-0006) 】

GX形継手接合 100mm 直管の接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.062	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.062	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 50 号 施工単価表(SJ074-0007) 】

GX形継手接合 100mm 異形管の接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.062	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.062	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 51 号 施工単価表(SJ074-0008) 】

GX形継手接合 100mm G-Linkを用いた異形管の接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.099	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.099	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 52 号 施工単価表(SJ135-0003) 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.037	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.075	人			TR002000	定:1
エンジンカッター損料	0.03	日			T#01	
雑材料	30	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 53 号 施工単価表(SJ061-0004) 】

ポリエチレンスリーブ被覆工 100mm 管長4m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.375	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.375	人			TR002000	
ダクタイル鋳鉄管防食用ポリエチレンスリーブ 100mm×5m	137.5	m			TJ000745	
固定用ゴムバンド	200	組			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 54 号 施工単価表(SJ038-0003) 】

鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.037	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.062	人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t	0.4	h			S8075-0002 施 68 号 P112	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 55 号 施工単価表(S80241-0003) 】

排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.35m3(1次) 割増なし

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.16	人			TR014000	
軽油	8.6	L			T0007230	
ハック杓(加圧型)[標準型・排対型(1次)] 標準ハック容量(山積0.45/平積0.35m3)	1	h			TM0000010100	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 56 号 施工単価表(S8518-0003) 】

タンパー運転 60～80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供日			TS708350	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 57 号 施工単価表(S8021-0002) 】

ダンプトラック運転 4t 割増なし

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	
軽油	32	L			T0007230	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	1.29	供日			TM0000022900	
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4t(良)	1.29	供日			TK000040	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 58 号 施工単価表(K0101-0001) 】

建込み工 掘削深(H)2m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.25	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.25	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.5	人			TR002000	
バックホウ運転 油圧式加-ラ型 平0.2m3	1.1	h			S8010-0002 施 74 号 P118	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 59 号 施工単価表(K0102-0001) 】

引抜工 掘削深(H)2m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.15	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.15	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.287	人			TR002000	
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.12	日			TS707110	
諸雑費	1	式			L0004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 61 号 施工単価表(K0101-0002) 】

建込み工 掘削深(H)2.5m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.287	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.287	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.587	人			TR002000	
バックホウ運転 油圧式加-ラ型 平0.2m3	1.3	h			S8010-0002 施 74 号 P118	
諸雑費	1	式			L0005	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 62 号 施工単価表(K0102-0002) 】

引抜工 掘削深(H)2.5m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.175	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.175	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.337	人			TR002000	
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.14	日			TS707110	
諸雑費	1	式			L0006	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 63 号 施工単価表(SJ102-0002) 】

建て込み簡易土留め賃料 掘削深(H)2.5m 3.0m未満

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
賃料 = (市場単価 × 供用日数 + 損耗費) × 使用数量	1	式			T#03	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 64 号 施工単価表(K0101-0003) 】

建込み工 掘削深(H)3.0m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.337	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.337	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.675	人			TR002000	
バックホウ運転 油圧式加-ラ型 平0.2m3	1.5	h			S8010-0002 施 74 号 P118	
諸雑費	1	式			L0007	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 65 号 施工単価表(K0102-0003) 】

引抜工 掘削深(H)3.0m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.2	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.2	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.4	人			TR002000	
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.16	日			TS707110	
諸雑費	1	式			L0008	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 67 号 施工単価表(S6113-0002) 】

クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.17	人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] ^ -ストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 68 号 施工単価表(S8075-0002) 】

トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.17	人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] ^ -トラック4~4.5t積吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 69 号 施工単価表(S3837-0001) 】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH00001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 70 号 施工単価表(S8043-0002) 】

振動ローラ運転 ハド'ガ'ト'式 0.5~0.6t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	
軽油	3	L			T0007230	
振動ローラ(舗装用)[ハド'ガ'ト'式] 運転質量0.5~0.6t	1.23	供日			TM0000140200	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 71 号 施工単価表(S8052-0002) 】

振動コンパクト運転 40～60kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	
振動コンパクト[前進型] 機械質量40-60kg	1.4	供日			TM0000143300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 72 号 施工単価表(S8518-0004) 】

タンパー運転 60～80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	
ガソリン レギュラー	4	L			T0007220	
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供日			TS708350	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 73 号 施工単価表(S8360-0001) 】

振動ロー運転 コンバインド型 3～4t

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油	13	L			T0007230	
振動ロー賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.52	日			TS708300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 74 号 施工単価表(S8010-0002) 】

バックホウ運転 油圧式加-ラ型 平0.2m3

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.17	人			TR014000	
軽油	5.9	L			T0007230	
バックホ[加-ラ型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	h			TM0000008600	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 75 号 施工単価表(S7019-0001) 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費	1	台			T#01	
積込み、取卸し費	1	式			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 76 号 施工単価表(SJ047-0003) 】

通水試験 給水車注水

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	2.5	人			TR046000	定:1
普通作業員 (昼間)	3.75	人			TR002000	定:1
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	定:1
器具損料及び諸雑費	30	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 1 号 施工パッケージ (SP210610-0002) 】					
整地 残土受入れ地での処理					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	22.45				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.8m3	22.45			TS709192	
【労務】	52.33				
運転手 (特殊)(昼間)	52.33			TR514000	
【材料】	25.22				
軽油	25.22			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 2 号 施工パッケージ (SP430510-0003) 】					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級プレート径 56cm	10.24			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.43				
特殊作業員 (昼間)	19.96			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.88			TR525000	
普通作業員 (昼間)	8.92			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.52				
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.39			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.81			T0007220	
その他(材料)					

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 2 号 施工パッケージ (SP430510-0003) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【 端数調整 】					
[条件] [J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J02] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000		労務補正係数		

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 3 号 施工パッケージ (SP430510-0004) 】					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	12.13				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級プレート径 75cm	8.25			TM8000020300	
その他(機械)					
【労務】	44.25				
特殊作業員 (昼間)	15.11			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.25			TR525000	
普通作業員 (昼間)	6.76			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	43.62				
コンクリートカッタ (ブレード)径30インチ	19.28			TP000056	
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ	13.24			T0010620	
コンクリートカッタ(ブレード) 径14インチ	8.10			TP000256	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 3 号 施工パッケージ (SP430510-0004) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー	2.04			T0007220	
その他 (材料)					
【 端数調整 】					
[条件]					
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J02] = 2 アスファルト舗装版厚 15cmを超え30cm以下				
[K02] = 0.000 コンクリートカット 14単価(枚)	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 4 号 施工パッケージ (SP430310-0001) 】					
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	20.83				
バックホ(加-ラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.61			TS709291	
油圧ブレーカ バケット0.4m3対応 アタッチメントのみ	8.62			TS709560	
その他(機械)					
【労務】	73.18				
運転手 (特殊)(昼間)	30.12			TR514000	
普通作業員 (昼間)	26.47			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	14.46			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	5.99				
軽油	5.82			T0007230	
その他(材料)					

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 4号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

(続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J02] = 1	障害等の有無 無し			
[J03] = 1 騒音振動対策 不要	[J04] = 5	舗装版厚 15cmを超え40cm以下			
[J06] = 1 積込作業の有無 有り	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000	労務補正係数			

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 5 号 施工パッケージ (SP227010-0001) 】					
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	40.77				
ダンプトラック[オロード・デ・イゼル] 10t積級	40.77			TM0000023200	
【労務】	44.82				
運転手 (一般)(昼間)	44.82			TR515000	
【材料】	14.41				
軽油	14.41			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 3 運搬距離 5.7km以下				
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】					
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm タコト PK-4					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.44				
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.92			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.14			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.14			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.68				
普通作業員 (昼間)	3.84			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.16			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.13			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.77			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	87.88				

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 6 号 施工パッケージ (SP410260-0002) 】

(続 き)

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	84.70			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.57			T0006100	
軽油	0.51			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4 平均幅員 3.0m超	[J02] = 50.000 mm				1層当り平均仕上り厚
[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)	[J04] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[K01] = T00137920 アスファルト混合物	[K04] = T0006100 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 7 号 施工パッケージ (SP410250-0002) 】					
中間層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.73				
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.10			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.17			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.17			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	12.73				
普通作業員 (昼間)	4.58			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.57			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.54			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.92			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	85.54				

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 7 号 施工パッケージ (SP410250-0002) 】

(続 き)

中間層 (車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	81.75			T00137930	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	3.06			T0006100	
軽油	0.61			T0007230	
その他 (材料)					
【 端数調整 】					
[条件] [J01] = 4 平均幅員 3.0m超	[J02] = 50.000 mm				1層当り平均仕上り厚
[J03] = 1 材料 再生粗粒度アスコン(20)	[J04] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[K01] = T00137930 アスファルト混合物	[K04] = T0006100 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 8 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】					
上層路盤(車道・路肩部) 幅員3m超 瀝青安定処理材 プライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.95				
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.61			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.09			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.09			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	7.07				
普通作業員 (昼間)	2.54			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.43			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	1.41			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	91.98				

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 9 号 施工パッケージ (SP410261-0001) 】					
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.61				
アスファルトフィニッシュ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4~3.0m	1.95			TM0000152100	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.38			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	24.46				
普通作業員 (昼間)	9.24			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	6.17			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.19			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.24			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	72.93				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	63.63			T0013786	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 9 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】 (続 き)

表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87			T0006080	
軽油	0.39			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 40.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[J03] = 1 材料 再生密粒度アスコ(13)	[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[K01] = T0013786 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 10 号 施工パッケージ (SP410261-0002) 】					
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚50mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.61				
アスファルトフィニッシュ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4~3.0m	1.95			TM0000152100	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.38			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	24.46				
普通作業員 (昼間)	9.24			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	6.17			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.19			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.24			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	72.93				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	63.63			T0013786	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410261-0002) 】 (続 き)

表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚50mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87			T0006080	
軽油	0.39			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[J03] = 1 材料 再生密粒度アスコ(13)	[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[K01] = T0013786 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 11 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】					
床掘り 土質:土砂 現場制約あり					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
普通作業員 (昼間)	100.00			TR502000	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 6 施工方法 現場制約あり				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 12 号 施工パッケージ (SP210020-0002) 】					
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	27.19				
バックホウ(加-ラ型) [標準型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量(山積0.45/平積0.35m3)	27.19			TM0000010100	
【労務】	59.70				
運転手 (特殊)(昼間)	59.70			TR514000	
【材料】	13.11				
軽油	13.11			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 3 作業内容 平均施工幅1m以上2m未満				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP422550-0001) 】					
地先境界ブロック撤去 再利用					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.96				
超小旋回バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.22m3	3.96			TS709203	
【労務】	94.58				
普通作業員 (昼間)	30.07			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	18.33			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	17.09			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	16.73			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	1.46				
軽油	1.46			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 再利用区分 再利用	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】					
管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):200mm以上300mm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	7.05				
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	6.30			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	88.35				
普通作業員 (昼間)	25.92			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	23.69			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	22.08			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	7.20			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	4.60				
軽油	4.11			T0007230	
その他(材料)					

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】 (続 き)					
管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):200mm以上300mm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 作業区分 撤去	[J02] = 1 内径又は内空幅(mm) 200mm以上300mm以下				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 15 号 施工パッケージ(SP422540-0002) 】					
歩車道境界ブロック撤去 再利用					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.96				
超小旋回バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.22m3	3.96			TS709203	
【労務】	94.58				
普通作業員 (昼間)	30.07			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	18.33			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	17.09			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	16.73			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	1.46				
軽油	1.46			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 再利用区分 再利用	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP420910-0001) 】					
車止めポスト設置					
1 本 当 り					
名 称 ・ 規 格	構 成 比 (%)	基 準 地 区 単 価	積 算 地 区 単 価	明 細 単 価 番 号	摘 要
【 労 務 】	14.96				
普通作業員 (昼間)	14.25			TR502000	
その他(労務)					
【 材 料 】	85.04				
車止めポスト	85.04			TP100041	
【 端 数 調 整 】					
[条件] [K01] = TP100041 車止めポスト規格 [Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】					
コンクリート 小型 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	46.18				
普通作業員 (昼間)	28.56			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.40			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	7.04			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	53.82				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	53.82			T0004216	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物		[J02] = 3 打設工法 人力打設			
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生		[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り			
[N1] = T0004216 生コンクリート規格		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 18 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】					
型枠 一般型枠 小型構造物					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.28			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.82			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.86			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 19 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】					
基礎砕石 RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.33				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.8m3	5.30			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	78.32				
普通作業員 (昼間)	37.64			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	15.90			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.75			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.49			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	16.35				
再生クラッシャーラン RC-40	11.39			T0013770	
軽油	4.93			T0007230	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【第 19 号 施工パッケージ(SP221110-0002)】		(続 き)			1	m2 当り
基礎碎石 RC-40						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下		[K02] = T0013770 碎石規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数						

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 20 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】					
地先境界ブロック 再利用設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.60				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.8m3	0.60			TS709192	
【労務】	97.55				
普通作業員 (昼間)	42.89			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	24.62			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	23.30			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.67			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	1.85				
再生クラッシャーラン RC-40	1.29			T0013770	
軽油	0.56			T0007230	
【端数調整】					

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 21 号 施工パッケージ (SP422510-0004) 】					
歩車道境界ブロック 再利用設置 基礎砕石有 C種 (180/210 × 300 × 600)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.91				
後方超小旋回バックホウ [クロー型クレーン付]0.09m ³ 吊0.9t	3.24			TS709208	
バックホウ賃料 [クロー型]0.8m ³	0.67			TS709192	
【労務】	93.01				
特殊作業員 (昼間)	34.24			TR501000	
普通作業員 (昼間)	33.64			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	18.82			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.86			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	3.08				
軽油	1.64			T0007230	
再生クラッシャーラン RC-40	1.44			T0013770	

名護市導配水管布設工事（R8-1工区）

【 第 22 号 施工パッケージ(SP222790-0004) 】					
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.75				
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.30			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	21.93				
普通作業員 (昼間)	5.33			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.88			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.55			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	1.48			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	76.32				
管渠型側溝	75.19			TP100044	
軽油	0.84			T0007230	

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 22 号 施工パッケージ(SP222790-0004) 】

(続 き)

管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 据付					
[J03] = 1 基礎碎石の有無 有り					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 23 号 施工パッケージ (SP422510-0002) 】					
歩車道境界ブロック 再利用設置 基礎砕石無 C種 (180/210×300×600)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.71				
後方超小旋回バックホウ [クロー型クレーン付]0.09m3 吊0.9t	3.71			TS709208	
【労務】	95.13				
特殊作業員 (昼間)	36.88			TR501000	
普通作業員 (昼間)	33.06			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	20.18			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	1.16				
軽油	1.16			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 作業区分 再利用設置	[J02] = 3 ブロック規格 C種 (180/210×300×600)				
[J03] = 2 基礎砕石規格 無し	[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

名護市導配水管布設工事 (R8-1工区)

【 第 24 号 施工パッケージ (SP422510-0005) 】					
歩車道境界ブロック 再利用設置 基礎碎石無 各種(600mm以下、50kg未満)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【 労務 】	100.00				
普通作業員 (昼間)	43.53			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	26.56			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	24.25			TR501000	
その他(労務)					
【 端数調整 】					
[条件]					
[J01] = 2 作業区分 再利用設置	[J02] = 4	ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			
[J03] = 2 基礎碎石規格 無し	[J04] = 2	均し基礎コンクリート規格 無し			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			