



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

特定防衛施設周辺整備調整交付金

羽地地区

羽地中部支線14-1号農道整備工事（R8）

金抜き設計書

（当初）

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・	1.000	式			
・・	1.000	式			
・・・ 土工	1.000	式			1式当たり
SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	124.000	m3			歩A・単A S単 14号
人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ()	13.000	m3			歩A・単A S単 1号
SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	150.000	m3			歩A・単A S単 15号
人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	101.000	m3			歩A・単A S単 2号
SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	146.000	m3			歩A・単A S単 16号
合 計					
・・・ 法面工	1.000	式			1式当たり
SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり 【法面工(種子散布工)】 100m2未満,-	134.000	m ²			歩A・単A S単 17号
	85.000	m ²			歩A・単A S単 3号
合 計					
・・・ 排水工	1.000	式			1式当たり
RPU-H型側溝(コンクリート蓋)	117.000	m			歩A・単A T単 1号
RPU-G型側溝(グレーチング蓋)	25.000	m			歩A・単A T単 2号
RPU可変側溝	1.000	式			歩A・単A T単 3号
U字型側溝撤去・復旧	7.000	m			歩A・単A T単 4号
No.0+2.60横断排水工	1.000	式			歩A・単A T単 5号
流末側溝 300×500×2000	45.000	m			歩A・単A T単 6号
吐口工	1.000	式			歩A・単A T単 7号
縦排水撤去復旧	2.000	m			歩A・単A T単 8号
合 計					
・・・ 舗装工	1.000	式			1式当たり
SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度75%以上(13)	721.000	m ²			歩A・単A S単 28号
SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	721.000	m ²			歩A・単A S単 27号
合 計					
・・・ 付帯工	1.000	式			1式当たり
SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,あり,再生クワッチャン RC-40 張コン	163.000	m			歩A・単A S単 29号
	79.000	m ²			歩A・単A T単 9号
路面標示	14.000	m			歩A・単A T単 10号
合 計					
・・・ 取壊し撤去工	1.000	式			1式当たり
SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	14.000	m ²			歩A・単A S単 21号
As殺処理運搬 L=9.0km	1.000	m3			歩A・単A T単 11号

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)作業区分	盛土		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員					
	普通作業員	0.430	人			
	諸雑費 10%	0.850	人			
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員					
	普通作業員	0.700	人			
	諸雑費 10%	0.850	人			
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	【法面工(種子散布工)】		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	【法面工(種子散布工)】 100m2未満, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)施工規模	100m2未満		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)時間的制約	-		週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	種子散布工	1.600	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 4号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)時間的制約	なし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	会社割引補正:なし	
	2)時間的制約	なし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	会社割引補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)規格	L=2000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 7号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ,鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	会社割引補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 8号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	会社割引補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)規格	L=600		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格	60kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 9号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なう -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 10号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工有り,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 11号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工有り,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 12号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	利用撤去を行なう			深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なう -				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 13号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			算出数量 1.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単価		m3			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
						亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
						亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
						亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
						亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
						亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
					制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (普通) W/C55%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	21-8-25(20) (普通) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート 各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツァラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	120mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワツァラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,あり,再生 密粒度アスコ(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当たり平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分					
	6)材料区分	再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	RPU-H型側溝 (コンクリート蓋)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 6号
	RPU側溝 300×300×2000	5.000	個			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.580	m3			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	20.000	枚			S単 7号
	R型側溝蓋 (標準用) 300用	20.000	枚			
	合計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	RPU-G型側溝 (グレーチング蓋)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 6号
	RPU側溝 300×300×2000	5.000	個			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.580	m3			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 7号
	可変側溝横断用 G型 300×900×2000	10.000	枚			
	合計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 3号 ***					
	RPU可変側溝		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	14.000	m			S単 6号
	RPU側溝 可変タイプ 300×400×2000	3.000	個			
	RPU側溝 可変タイプ 300×500×2000	3.000	個			
	RPU側溝 可変タイプ 300×600×2000	1.000	個			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.810	m3			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	27.000	枚			S単 7号
	R型側溝蓋 (標準用) 300用	26.000	枚			
	可変側溝横断用 G型 300×900×2000	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** 丁単 - 4号 ***					
	U字型側溝撤去・復旧		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m			S単 8号

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	20.000	枚			S単 9号
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.440	m3			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 5号 ***					
	No.0+2.60横断排水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×800×2000	1.000	個			
	自由勾配側溝 300×900×2000	2.000	個			
	自由勾配側溝 300×1100×2000	1.000	個			
	自由勾配側溝据え付け 1000kg以下	0.980	m			C単 4号
	自由勾配側溝据え付け 2000kg以下	5.770	m			C単 5号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚			S単 7号
	自由勾配側溝用(グレーチング蓋) 400×55×1000	2.000	枚			
	1号集水樹	1.000	箇所			C単 1号
	2号集水樹	1.000	箇所			C単 2号
	3号集水樹	1.000	箇所			C単 3号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 6号 ***					
	流末側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×500×2000					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 6号
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.540	m3			
	落蓋式U型側溝 300×500×2000	5.000	個			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 7号 ***					
	吐口工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.200	m			S単 22号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 55%	0.250	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.930	m ²			S単 26号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.680	m ²			S単 23号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 8号 ***					

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	縦排水撤去復旧		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m			S単 12号
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.500	m3			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 9号 ***					
	張コン		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コクリト各種	0.500	m3			S単 25号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 10号 ***					
	路面標示		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1,000.000	m			S単 13号
	道路用塗料 トライックベイト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白	570.000	kg			
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			
	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
	合計					算出数量 1,000.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 11号 ***					
	As殻処理運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	L=9.0km SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m3			S単 18号
	受け入れ料金 AS殻	2.350	ton			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単 - 1号 ***						
	1号集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 55%	0.370	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.070	m ²			S単 26号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.100	m ²			S単 23号 算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
*** C単 - 2号 ***						
	2号集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 55%	0.710	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.480	m ²			S単 26号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.210	m ²			S単 23号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コケート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない ますぶた T25 500用 501×600×65	1.000	枚			S単 7号
	1.000	枚				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
*** C単 - 3号 ***						
	3号集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 55%	0.410	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.650	m ²			S単 26号 算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
*** C単 - 4号 ***						
	自由勾配側溝掘え付け		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1000kg以下 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m			S単 10号
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.190	m3			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.270	m3			
	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	0.640	m3			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
*** C単 - 5号 ***						
	自由勾配側溝掘え付け		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	標準単価					
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【加-型(超低騒音型)・排対型(3次)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
	運転手(特殊)	人	37.91%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	標準単価					
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【加-型・~超低・排対型(~2014)】 バックホ容量0.8m3	日	22.47%			K1
	運転手(特殊)	人	53.87%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、2.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オロド・ディゼル] 10t積級	供用日	44.67%			K1
	運転手 (一般)	人	40.44%			R1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		11.87%			
	R)労務構成比		75.95%			
	Z)材料構成比		12.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加ラ型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	日	11.87%			K1
	普通作業員	人	33.62%			R1
	運転手 (特殊)	人	28.67%			R2
	土木一般世話役	人	13.66%			R3
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	12.18%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 殻運搬	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	11.5km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		44.05%			
	R)労務構成比		39.87%			
	Z)材料構成比		16.08%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オロド・ディゼル] 10t積級	供用日	44.05%			K1
	運転手 (一般)	人	39.87%			R1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	16.08%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 殻運搬	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		40.77% 44.82% 14.41% 0.00%			
	ダンプトラック[オロード・ディゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
	運転手(一般)	人	44.82%			R1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		40.77% 44.82% 14.41% 0.00%			
	ダンプトラック[オロード・ディゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
	運転手(一般)	人	44.82%			R1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 舗装版破砕	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		12.85% 81.24% 5.91% 0.00%			
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(~2014)] バック容量0.45m3	日	12.85%			K1
	土木一般世話役	人	29.54%			R1
	運転手(特殊)	人	27.52%			R2
	普通作業員	人	24.18%			R3
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	5.91%			Z1

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	単 価	m ²				
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 舗装版切断	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		13.11%			
	R)労務構成比		50.94%			
	Z)材料構成比		35.95%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	コンクリートカッタ[ハキム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	8.92%			K1
	特殊作業員	人	17.37%			R1
	土木一般世話役	人	9.50%			R2
	普通作業員	人	7.79%			R3
	コンクリートカッター用ブレード 径450mm	枚	32.35%			Z1
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	2.45%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 基礎碎石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40-0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャー RC-40 40-0mm				
	標準単価					
	K)機械構成比		5.33%			
	R)労務構成比		78.32%			
	Z)材料構成比		16.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加-型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	日	5.30%			K1
	普通作業員	人	37.64%			R1
	特殊作業員	人	15.90%			R2
	運転手(特殊)	人	14.75%			R3
	土木一般世話役	人	9.49%			R4
	再生クラッシャー RC-40 40-0mm	m ³	11.39%			Z1
	軽油 J I S 1.2号 ドラム	L	4.93%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 24号 ***					
	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (普通) W/C5%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		小型構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		無し			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		21-8-25(20)(普通) W/C55%			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	22.25%			R1
	土木一般世話役	人	9.19%			R2
	特殊作業員	人	7.69%			R3
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	58.85%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単 - 25号 ***					
	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、一般養生、無し、コンクリート 各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		無し			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		コンクリート各種			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	71.32%			Z1 材変
	単 価	m ³				
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		小型構造物			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	型わく工					R1
	普通作業員	人	44.28%			R2
	土木一般世話役	人	11.86%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャン RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 会社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 再生クワッチャン RC-40				
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		5.72% 18.33% 75.95% 0.00%			
	モ-タ'レ-グ [土工用・排対型(2014)] プレート幅3.1m	供用日	3.95%			K1
	ロードローラ [マカダム・超低・排対型 (~2014)] 運転質量10~12t	日	0.49%			K2
	タイヤローラ [超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13~14t	日	0.49%			K3
	運転手 (特殊)	人	8.06%			R1
	普通作業員	人	2.95%			R2
	特殊作業員	人	2.63%			R3
	土木一般世話役	人	2.16%			R4
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	m ³	74.21%			Z1
	軽油 JIS 1.2号 ドラム	L	1.50%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), グライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコ(13)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 会社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グライムコート 各種 再生密粒度アスコ(13)				
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		1.38% 10.17% 88.45% 0.00%			
	アスファルトフィニッシュ [ポリアル型・超低騒音・排対型 (~2014)] 舗装幅2.3~6.0m	日	0.88%			K1
	タイヤローラ [超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13~14t	日	0.14%			K2
	ロードローラ [マカダム・超低・排対型 (~2014)] 運転質量10~12t	日	0.13%			K3
	普通作業員	人	3.66%			R1
	運転手 (特殊)	人	2.06%			R2

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金 羽地地区
工事名	羽地中部支線14-1号農道整備工事 (R8)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	特殊作業員	人	2.03%			R3
	土木一般世話役	人	0.73%			R4
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	80.70%			Z1
	アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-3	ton	7.17%			Z2
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	0.49%			Z3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 地先境界ブロック	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置, A種(120×120×600), 有り, 無し, -, あり, 再生クラッシュ RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 月単位	公社割引補正: なし 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) ブロック規格	設置 A種(120×120×600)				
	3) 基礎砕石の有無 4) 均し基礎コンクリートの有無	有り 無し				
	5) 養生工の有無 6) 長期割引単価区分 7) 基礎砕石規格	- 再生クラッシュ RC-40				
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.47%			
	R) 労務構成比		77.75%			
	Z) 材料構成比		21.78%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【カ-ラ型・超低・排対型(～2014)】 バック容量0.8m3	日	0.47%			K1
	普通作業員	人	34.20%			R1
	土木一般世話役	人	19.62%			R2
	特殊作業員	人	18.56%			R3
	運転手 (特殊)	人	1.33%			R4
	地先境界ブロック A 120×120×120×600	個	20.31%			Z1
	再生クラッシュ RC-40 40～0mm	m3	1.03%			Z2
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	0.44%			Z3
	単 価	m				