

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	開削工事及び小口径推進工事等			
名護市配水管布設工事(R8-その１)				
路 線 名 称			適 用 歩 掛	令和08年 一般公共
施 工 箇 所	名護市 東江 地内		適 用 単 価	R08年7月北部4：恩納村北部、名護市西部、本部町、今帰仁村、大宜味村
工 期	自	0 日間	適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	R08年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
A-LINE	1	式			M0014 明 1 号 P13	
B-LINE	1	式			M0008 明 2 号 P14	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
技術管理費	1	式			H600060	
通水試験 給水車注水	0.24	日			SJ047-0001 施 33 号 P62	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R204030	
現場環境改善費率分	1	式			R204062	
純工事費	1	式			H304010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費計	1	式			H304030	
現場管理費率分	1	式			R204040	
工事原価	1	式			H204010	
一般管理費等	1	式			R204050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 1 号 明細書(M0014) 】						
A-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			M0013 明 3 号 P15	
管資材(諸経費対象製品)	1	式			M0003 明 4 号 P16	
管資材(上記以外の製品)	1	式			M0004 明 5 号 P18	
管布設工	1	式			M0005 明 6 号 P19	
弁類設置工	1	式			M0001 明 7 号 P21	
付帯工	1	式			M0006 明 8 号 P22	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 2 号 明細書(M0008) 】						
B-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			M0007 明 9 号 P23	
管資材(諸経費対象製品)	1	式			M0009 明 10 号 P24	
管資材(上記以外の製品)	1	式			M0010 明 11 号 P25	
管布設工	1	式			M0011 明 12 号 P26	
弁類設置工	1	式			M0002 明 13 号 P28	
付帯工	1	式			M0012 明 14 号 P29	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 3 号 明細書(M0013) 】						
管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	77	m3			SJ021-0002 施 1 号 P30	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	46	m3			SJ022-0001 施 2 号 P31	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	29	m3			SJ022-0006 施 3 号 P32	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	45	m3			SJ024-0002 施 4 号 P33	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 4 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
管資材(諸経費対象製品)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水道配水用ポリエチレン管 φ100×5m JWWA K 144 EF受口付直管	23	本			TJ0007039		
水道配水用ポリエチレン管 φ100×5m JWWA K 144 プレージント 直管	6	本			TJ0007034		
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 EF受口付直管	2	本			TJ0007037		
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 プレージント 直管	1	本			TJ0007032		
水道配水用φ100リフレ管 EFチーズ 100A×100A	1	個			TJ0007052		
水道配水用φ100リフレ管 EFチーズ 100A×50A	2	個			TJ0007050		
メカ形ドレッサー φ100 (ポリ＊ポリ)	1	個			L0007		
メカキャップ φ100	1	個			L0008		
水道配水用φ100リフレ管 EF 90°ヘント 50A	1	個			TJ0007060		
水道配水用φ100リフレ管 EFソケット 100A	1	個			TJ0007044		
PVジョイント φ50	2	個			L0009		
メカフランジ付T字管 φ100＊φ75 7.5k	1	個			L0001		

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 4 号 明細書(M0003) 】 (続 き) 管資材(諸経費対象製品) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地下式消火栓 (内面粉体塗装) φ 75mm 単口 JWWAB103	1	個			TJ000333	
補修弁 内外面粉体塗装 7.5K 75×200 FCD ボール式	1	個			TJ003909	
フランジ形 接合部品 φ 75	1	組			TJ002280	
メカソフトシール仕切弁 φ 1 0 0	2	個			L0010	
メカソフトシール仕切弁 φ 5 0	2	個			L0011	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 5 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
管資材(上記以外の製品)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
消火栓室鉄蓋 T-25 丸形 600	1	個			TJ000198		
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 上部壁 600mm×200mm	1	個			TJ0002052		
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 中部壁 600mm×200mm	1	個			TJ0002054		
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 下部壁 600mm×200mm	1	個			TJ0002056		
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 底版 600mm×40mm	1	個			TJ0002059		
制水弁きょう MSN-2 小	4	個			TJ000199		
制水弁匡用台座 φ460 再生プラスチック	4	個			TJ0007031		
ロケーティングワイヤー 100m巻	1.5	巻			TJ000761		
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	3	巻			TJ000759		
スクラップ ヘビーH1	0.3	t			L0012		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 6 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う	140.8	m			SJ030-0003 施 5 号 P34		
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	23	箇所			SJ930-0005 施 6 号 P35		
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	3	箇所			SJ930-0006 施 7 号 P36		
メカニカル継手 100mm	9	口			SJ008-0003 施 8 号 P37		
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	11.1	m			SJ030-0004 施 9 号 P38		
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	4	箇所			SJ930-0007 施 10 号 P39		
メカニカル継手 75mm以下	8	口			SJ008-0004 施 11 号 P40		
ロケーティングワイヤー	151.9	m			SJ703-0002 施 12 号 P41		
管明示シート工	151.9	m			SJ069-0002 施 13 号 P42		
管明示テープ工 φ100	140.8	m			SJ041-0003 施 14 号 P43		
管明示テープ工 φ50	11.1	m			SJ041-0004 施 15 号 P44		
ポリエチレン管切断 100mm	9	口			SJ113-0003 施 16 号 P45		

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 6 号 明細書(M0005) 】 (続 き) 管布設工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 50mm	4	口			SJ113-0004 施 17 号 P46	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 7 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
弁類設置工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	4	基			SJ038-0001 施 18 号 P47		
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	4	箇所			SJ084-0001 施 19 号 P48		
鉄蓋 設置 円型 4号 600mm	1	個			SJ080-0001 施 20 号 P49		
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0001 施 21 号 P50		
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0001 施 22 号 P51		
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 中部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0002 施 23 号 P52		
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0003 施 24 号 P53		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 8 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
硬質塩化ビニル管切断 100mm	23	口			SJ109-0001 施 25 号 P54		
硬質塩化ビニル管切断 50mm	3	口			SJ109-0003 施 26 号 P55		
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 100mm	135.5	m			SJ164-0001 施 27 号 P56		
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	17.3	m			SJ164-0003 施 28 号 P57		
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	9.3	m3			SJ021-0002 施 1 号 P30		
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	9.3	m3			SJ022-0006 施 3 号 P32		
鋳鉄製仕切弁(機械力) 撤去 100mm以下 縦型	4	基			SJ038-0002 施 29 号 P58		
消火栓 撤去 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0002 施 30 号 P59		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 9 号 明細書(M0007) 】						
管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	80	m3			SJ021-0002 施 1 号 P30	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	46	m3			SJ022-0001 施 2 号 P31	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	33	m3			SJ022-0002 施 31 号 P60	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	44	m3			SJ024-0002 施 4 号 P33	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 10 号 明細書(M0009) 】							1 式 当り
管資材(諸経費対象製品)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水道配水用ポリエチレン管 φ100×5m JWWA K 144 EF受口付直管	27	本			TJ0007039		
水道配水用ポリエチレン管 φ100×5m JWWA K 144 フレジット 直管	2	本			TJ0007034		
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 EF受口付直管	2	本			TJ0007037		
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 フレジット 直管	1	本			TJ0007032		
水道配水用ポリ塩化ビニル管 EFチーズ 100A×50A	2	個			TJ0007050		
PVジョイント φ 5 0	2	個			L0004		
メカ形ドレッサー φ 1 0 0 (ポリ＊ポリ)	1	個			L0002		
メカキャップ φ 1 0 0	1	個			L0003		
メカソフトシール仕切弁 φ 1 0 0	1	個			L0005		
メカソフトシール仕切弁 φ 5 0	1	個			L0006		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 11 号 明細書(M0010) 】 管資材(上記以外の製品) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2 小	2	個			TJ000199	
制水弁匡用台座 φ460 再生プラス	2	個			TJ0007031	
ロケーティングワイヤー 100m巻	1.5	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	3	巻			TJ000759	
スクラップ ヘビーH1	0.3	t			L0013	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 12 号 明細書(M0011) 】						
管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う	142	m			SJ030-0003 施 5 号 P34	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	27	箇所			SJ930-0005 施 6 号 P35	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	2	箇所			SJ930-0006 施 7 号 P36	
メカニカル継手 100mm	5	口			SJ008-0003 施 8 号 P37	
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	10.7	m			SJ030-0004 施 9 号 P38	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	2	箇所			SJ930-0007 施 10 号 P39	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	2	箇所			SJ930-0008 施 32 号 P61	
メカニカル継手 75mm以下	4	口			SJ008-0004 施 11 号 P40	
ロケーティングワイヤー	152.6	m			SJ703-0002 施 12 号 P41	
管明示シート工	152.6	m			SJ069-0002 施 13 号 P42	
管明示テープ工 φ100	142	m			SJ041-0003 施 14 号 P43	
管明示テープ工 φ50	10.7	m			SJ041-0004 施 15 号 P44	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 12 号 明細書(M0011) 】 (続 き) 管布設工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 100mm	4	口			SJ113-0003 施 16 号 P45	
ポリエチレン管切断 50mm	3	口			SJ113-0004 施 17 号 P46	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 13 号 明細書(M0002) 】 弁類設置工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	2	箇所			SJ084-0001 施 19 号 P48		
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	2	基			SJ038-0001 施 18 号 P47		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 14 号 明細書(M0012) 】						
付帯工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管切断 50mm	4	口			SJ109-0003 施 26 号 P55	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	21.7	m			SJ164-0003 施 28 号 P57	
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	11.7	m3			SJ021-0002 施 1 号 P30	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	11.7	m3			SJ022-0006 施 3 号 P32	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 1 号 施工単価表(SJ021-0002) 】						
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	2.375	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	6.25	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	11.1	h			S80241-0002 施 34 号 P63	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 2 号 施工単価表(SJ022-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	8.5	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0002 施 34 号 P63	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0002 施 35 号 P64	
石粉 5-0mm 黒石(埋戻し用)	126	m3			T0013750	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 3 号 施工単価表(SJ022-0006) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	8.5	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0002 施 34 号 P63	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0002 施 35 号 P64	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 4 号 施工単価表(SJ024-0002) 】

発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	0.35	日			S8021-0002 施 36 号 P65	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 5 号 施工単価表(SJ030-0003) 】

ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.15	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.25	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 6 号 施工単価表(SJ930-0005) 】						
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.105	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.105	人			TR002000	定:1
諸雑費	14	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 7 号 施工単価表(SJ930-0006) 】						
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.15	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.15	人			TR002000	定:1
諸雑費	14	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 8 号 施工単価表(SJ008-0003) 】						
メカニカル継手 100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.062	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.062	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 9 号 施工単価表(SJ030-0004) 】

ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.125	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.225	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 10 号 施工単価表(SJ930-0007) 】						
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.07	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.07	人			TR002000	定:1
諸雑費	14	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 11 号 施工単価表(SJ008-0004) 】

メカニカル継手 75mm以下

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.062	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.062	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 12 号 施工単価表(SJ703-0002) 】						
ロケーティングワイヤー						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー	110	m			T#01	
普通作業員 (昼間)	0.125	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 13 号 施工単価表(SJ069-0002) 】							100	m 当り
管明示シート工								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
普通作業員 (昼間)		0.5	人			TR002000		
諸雑費		1	式			Z3000004		
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 14 号 施工单価表(SJ041-0003) 】

管明示テープ工 φ100

100 m 当り

[illegible]

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 15 号 施工単価表(SJ041-0004) 】						
管明示テープ工 φ50				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.112	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 16 号 施工単価表(SJ113-0003) 】							1	口 当り
ポリエチレン管切断 100mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
特殊作業員 (昼間)	0.025	人			TR001000	定:1		
普通作業員 (昼間)	0.025	人			TR002000	定:1		
雑材料	7	%			T0000009	参:1		
諸雑費	1	式			Z4000004			
計					P0000001			

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 17 号 施工単価表(SJ113-0004) 】						
ポリエチレン管切断 50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.012	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.012	人			TR002000	定:1
雑材料	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 18 号 施工単価表(SJ038-0001) 】

鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.037	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.062	人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t	0.4	h			S8075-0002 施 37 号 P66	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 19 号 施工単価表(SJ084-0001) 】

ねじ式弁 設置 A・B型 1号 30以上60未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.047	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 20 号 施工単価表(SJ080-0001) 】 鉄蓋 設置 円型 4号 600mm						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.137	人			TR002000	
無収縮IL外	0.009	m3			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 21 号 施工単価表(SJ046-0001) 】						
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口					1 カ所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.1	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.125	人			TR002000	定:1
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.31	h			S6113-0002 施 38 号 P67	
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 22 号 施工単価表(SJ081-0001) 】						
レシコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.037	人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 23 号 施工单価表(SJ081-0002) 】

レゾンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 中部壁 H=200mm

1 個 当り

[illegible]

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 24 号 施工単価表(SJ081-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=200mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.025	人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 25 号 施工単価表(SJ109-0001) 】							1	口 当り
硬質塩化ビニル管切断 100mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
特殊作業員 (昼間)	0.025	人			TR001000	定:1		
普通作業員 (昼間)	0.025	人			TR002000	定:1		
雑材料	5	%			T#01	参:1		
諸雑費	1	式			Z4000004			
計					P0000001			

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 26 号 施工単価表(SJ109-0003) 】						
硬質塩化ビニル管切断 50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.012	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.012	人			TR002000	定:1
雑材料	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 27 号 施工単価表(SJ164-0001) 】						
撤去管吊上げ積み(硬質塩化ビニル管) 100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.09	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.15	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 28 号 施工単価表(SJ164-0003) 】						
撤去管吊上げ積み込み(硬質塩化ビニル管) 50mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.075	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.135	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 29 号 施工単価表(SJ038-0002) 】

鑄鉄製仕切弁(機械力) 撤去 100mm以下 縦型

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.022	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.037	人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t	0.24	h			S8075-0002 施 37 号 P66	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 30 号 施工単価表(SJ046-0002) 】						
消火栓 撤去 機械施工 地下式 単口						1 カ所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.06	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.075	人			TR002000	定:1
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.186	h			S6113-0002 施 38 号 P67	
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 31 号 施工単価表(SJ022-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	8.5	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0002 施 34 号 P63	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0002 施 35 号 P64	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 32 号 施工単価表(SJ930-0008) 】						
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.1	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.1	人			TR002000	定:1
諸雑費	14	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 33 号 施工単価表(SJ047-0001) 】						
通水試験 給水車注水						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	2.5	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	3.75	人			TR002000	定:1
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	定:1
器具損料及び諸雑費	30	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 34 号 施工単価表(S80241-0002) 】

排出ガス対策型 バック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.16	人			TR014000	
軽油	5.9	L			T0007230	
バック杓(加圧型)[標準型・排対型(2次)] バック容量0.28m3	1	h			TM4000004700	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 35 号 施工単価表(S8518-0002) 】 タンパー運転 60～80kg 1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	
タンバ賃料 60～80kg	1.38	供日			TS708350	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 36 号 施工単価表(S8021-0002) 】

ダンプトラック運転 4t 割増なし

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	
軽油	32	L			T0007230	
ダンプトラック[オロード・ティセ'ル] 通称4t積級	1.29	供日			TM0000022900	
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4t(良)	1.29	供日			TK000040	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 37 号 施工単価表(S8075-0002) 】

トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.19	人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その1)

【 第 38 号 施工単価表(S6113-0002) 】						
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊						1 h 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.19	人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等01】	
[基本設定]	
施工地域	一般交通影響あり
前払金支出割合区分	3 5 %を超える場合(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04%)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	地方部
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
対象限度額定	しない
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)(%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
補正率合計値の上限(%)	0

諸 經 費 設 定 情 報

[illegible]