工事番号	第　　号	施工区分	
工事名	久志区避難橋整備工事（その２）		
工事箇所	名護市字　久志　地内		
工事概要		工　期	自 至
		本工事費	円
		工　事　費	円
		直接工事費	円
		諸　経　費	円
		消　費　税	円
		請負工事費	円
		摘　　要	

工 事 費 内 訳 書

費　目・工　種・種　別・細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
河川工事01	1	式			K0001	
磁気探査業務(土木建築部)01	1	式			K0002	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
河川工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			M0001 明 1 号 P8	
地盤改良工	1	式			M0002 明 2 号 P10	
踏掛版工	1	式			M0003 明 3 号 P11	
排水工	1	式			M0004 明 4 号 P12	
仮設工	1	式			M0005 明 5 号 P13	
護岸工	1	式			M0006 明 6 号 P14	
撤去工	1	式			M0007 明 7 号 P15	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
運搬費	1	式			H600010	
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			S7019-0001 施 30 号 P59	
クローラクレーン 油圧駆動式35t吊を超え80t吊以下	2	式			S0110-0001 施 31 号 P60	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 III型	1	回			S3009-0001 施 32 号 P61	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 III型	1	回			S3009-0002 施 33 号 P62	
深層混合処理機 [単軸式]45kW×1 φ1000-1600 H=10m	1	式			S0117-0001 施 34 号 P63	
技術管理費	1	式			H600060	
試料土採取	1	本			D0013 代 12 号 P27	
六価クロム溶出試験	1	検体			D0014 代 13 号 P28	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目・工 種・種 別・細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目・工 種・種 別・細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
磁気探査業務(土木建築部)01	1	式			K0002	
【一般調査業務費】	1	式			H220020	
直接調査費	1	式			H320030	
直接調査費(積上)	1	式			P100020	
水平探査	0.057	千m2			GJ000020-0001 委 1 号 P68	
経層探査 5インチ砲弾仕様	0.209	千m2			GJ000030-0001 委 2 号 P69	
直接調査費計	1	式			H320030	
間接調査費	1	式			H320020	
運搬費(積上分)	1	式			H420030	
連絡車(ライトバン)運転費	1	日			GJ002010-0001 委 3 号 P70	
純調査費	1	式			H220010	
調査諸経費	1	式			R220512	
一般調査業務費計	1	式			H220020	
【解析等調査業務費】	1	式			H220030	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目・工 種・種 別・細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接原価	1	式			H420140	
直接原価(積上)	1	式			P100010	
解析等調査業務(積上)	1	式			P220010	
計画準備	1	業務			GJ000010-0001 委 4 号 P71	
解析(報告書作成含む) 5インチ砲弾仕様	0.026	万m2			GJ000040-0001 委 5 号 P72	
直接原価計	1	式			H420140	
その他原価	1	式			R220540	
業務原価	1	式			H320011	
一般管理費等	1	式			R220530	
解析等調査業務費計	1	式			H220030	
調査業務価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

【第　1 号 明細書(M0001) 】
土工　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 障害無し 土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	20	m3			SP210100-0001 P　1 号 P73	
路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	40	m3			SP210520-0001 P　2 号 P74	
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	220	m3			SP210510-0001 P　3 号 P75	
路床盛土 幅員2.5m以上4.0m未満	10	m3			SP210520-0002 P　4 号 P76	
路体(築堤)盛土 幅員2.5m以上4.0m未満	300	m3			SP210510-0002 P　5 号 P77	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	80	m3			SP210030-0001 P　6 号 P78	
床掘り 土質:土砂 自立式 標準	820	m3			SP210030-0002 P　7 号 P79	
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満	80	m3			SP210030-0003 P　8 号 P80	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SP210030-0004 P　9 号 P81	
床掘り 土質:岩塊･玉石 自立式 平均施工幅1m以上2m未満	20	m3			SP210030-0005 P　10 号 P82	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	140	m3			SP210410-0001 P　11 号 P83	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	50	m3			SP210410-0002 P　12 号 P85	
土砂等運搬(残土) 土砂(岩塊･玉石混り含) 標準 良好　DID無し 距離5.5km以下	750	m3			SP210110-0001 P　13 号 P86	

【 第　1 号 明細書(M0001) 】　　（続　き）
土工　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土砂等運搬(不足土) 土砂(岩塊･玉石混り含) 標準 良好　DID無し 距離5.5km以下	580	m3			SP210110-0003 P　14 号 P87	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　2 号 明細書(M0002)】

地盤改良工　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
スラリー攪拌工 杭長 L1=6.1m 単軸施工 φ800㎜～1200㎜	27	本			S1690-0001 施　1 号 P29	
スラリー攪拌工 杭長 L1=8.4m 単軸施工 φ800㎜～1200㎜	85	本			S1690-0002 施　2 号 P30	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　3 号 明細書(M0003)】
踏掛版工　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
踏掛版設置 30-12-20、W/C=max50 鉄筋量	14	m3			SP411010-0001 P　15 号 P88	
鉄筋（加工・組立） 一般構造物 SD345/D32	2.529	t			S2750-0001 施　3 号 P31	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　4 号 明細書(M0004) 】
排水工　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
管(函)渠型側溝 据付	4	m			SP222790-0001 P 16 号 P90	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　5 号 明細書(M0005)】
仮設工　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
鋼矢板圧入 (陸上施工) 圧入長　9m以下 鋼矢板型式 III型	110	枚			S3002-0001 施　4 号 P33	
鋼矢板引抜き 陸上施工 引抜き長 9m以下 鋼矢板型式 III型	110	枚			S3007-0001 施　5 号 P34	
仮設材賃料 供用日数104日 鋼矢板 SP3型	66	t			S0025-0001 施　6 号 P35	
締切排水工 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上120m3/h未満	1	式			S3174-0001 施　7 号 P36	
大型土のう工 製作・設置 作業半径 5m以下 －3m≦H≦2m	28	袋			S0805-0001 施　8 号 P37	
大型土のう工 撤去 作業半径 6m以下 －3m≦H≦2m	81	袋			S0805-0002 施　9 号 P38	
遮水シート 厚1mm　軟質塩化ビニールシート	42	㎡			T0010240	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　6 号 明細書(M0006)】
護岸工　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
間知ブロック積護岸（1号標準護岸） H=3.620～4.908m	1	式			D0002 代　1 号 P16	
マットレス工(1号標準護岸部) B=1100	26	m			D0003 代　2 号 P17	
マットレス工(止壁部タイプ①) B=1750	2	m			D0004 代　3 号 P18	
マットレス工(止壁部タイプ②) B=1800	6	m			D0005 代　4 号 P19	
止壁-1 H=4.261m	1	式			D0006 代　5 号 P20	
止壁-4 H=3.970m	1	式			D0007 代　6 号 P21	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　7 号 明細書(M0007) 】
撤去工　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510-0001 P　17 号 P92	
舗装版切断濁水処理	1	式			D0010 代　7 号 P22	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	108	m2			SP430310-0001 P　18 号 P94	
舗装版殻処理	5	m3			D0011 代　8 号 P23	
構造物取壊し・運搬・処分(無筋)	1	式			S3844-0003 施　10 号 P39	
構造物取壊し・運搬・処分(鉄筋)	1	式			S3844-0001 施　11 号 P40	
フェンス撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱間隔2m	25.8	m			S3781-0001 施　12 号 P41	
横断防止柵撤去復旧工(流用)	9	m			D0012 代　9 号 P24	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 代価表(D0002) 】
間知ブロック積護岸（1号標準護岸） H=3.620～4.908m　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
間知ブロック積工 練積 150kg/個未満	158	㎡			S3838-0001 施 23 号 P52	
天端工	33	m			D0008 代 10 号 P25	
基礎コンクリート(標準部)	33	m			D0009 代 11 号 P26	
裏込砕石 RC-40	5.6	m3			SP221120-0001 P 19 号 P95	
単管傾斜足場 安全ネット不要	160	掛㎡			S3131-0001 施 24 号 P53	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　2 号 代価表(D0003) 】
マットレス工(1号標準護岸部) B=1100　　10　m 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ジオテキスタイル GT300-1	58.8	m2			L0001	
固定ピン D10×L200	50	本			L0002	
割栗石 5～15cm内外　黒石	4.4	m3			T0000160	
ジオテキスタイル敷設	58.8	m2			SP222260-0002 P　20 号 P97	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　3 号 代価表(D0004)】
マットレス工(止壁部タイプ①) B=1750　　10　m 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ジオテキスタイル GT300-1	77.9	m2			L0001	
固定ピン D10×L200	50	本			L0002	
割栗石 5～15cm内外　黒石	7	m3			T0000160	
ジオテキスタイル敷設	77.9	m2			SP222260-0002 P　20 号 P97	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　4 号 代価表(D0005) 】
マットレス工(止壁部タイプ②) B=1800　　10　m 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ジオテキスタイル GT300-1	79.4	m2			L0001	
固定ピン D10×L200	50	本			L0002	
割栗石 5～15cm内外　黒石	7.2	m3			T0000160	
ジオテキスタイル敷設	79.4	m2			SP222260-0002 P　20 号 P97	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　5 号 代価表(D0006) 】
止壁-1 H=4.261m　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	1.41	m3			SP240010-0004 P　21 号 P98	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	10.9	m2			SP240210-0002 P　22 号 P100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　6 号 代価表(D0007) 】
止壁-4 H=3.970m　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	1.35	m3			SP240010-0004 P　21 号 P98	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	10.4	m2			SP240210-0002 P　22 号 P100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　7 号 代価表(DQ010) 】
舗装版切断濁水処理　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛﾜ式]ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3	0.014	m3			S0310-0001 施　25 号 P54	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキュウ	1	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　8 号 代価表(D0011)】
舗装版殻処理　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	1	m3			SP227010-0003 P　23 号 P101	
処分費 アスコン廃材　(掘削) 辺野古木炭創業企業組合	1	m3			T300408255	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　9 号 代価表(00012)】
横断防止柵撤去復旧工(流用)　　1　m 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱間隔3m	1	m			S3781-0002 施　28 号 P57	
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱間隔3m	1	m			S3781-0003 施　29 号 P58	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 10 号 代価表(00008) 】
天端工　　10　m 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.3	m3			SP240010-0001 P 26 号 P104	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	1	m2			SP240210-0002 P 22 号 P100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 代価表(00009) 】
基礎コンクリート(標準部) 10 m 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 小型 一般養生	1.4	m3			SP240010-0002 P 27 号 P106	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	4.6	m2			SP240210-0002 P 22 号 P100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 12 号 代価表(DQQ13) 】

試料土採取　　1　本 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 径86mm 礫混じり土砂	9	m			TZPkn8Ae0U	
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・原位置試験 標準貫入試験 礫混じり土砂	9	回			TZPknLYe0U	
地質調査 足場仮設 平坦足場 板材足場(高さ0.3m以下)	1	箇所			TZPknWJK0A	
地質調査 各種間接調査費 準備および跡片付け	1	業務			TZPknbge0A	
地質調査 各種間接調査費 給水費 (ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)20m以上150m以下	1	箇所			TZPknbu00A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 13 号 代価表(00014)】

六価クロム溶出試験　　1　検体 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
前処理費(検液作成)	1	検体			L0003	
六価クロム	1	検体			L0004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　1 号 施工単価表(S1G90-0001) 】

スラリー攪拌工 杭長 L1=6.1m 単軸施工 φ800mm～1200mm　　1　本 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.114	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.114	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.114	人			TR002000	
改良材	0.946	t			T#01	
深層混合処理機運転 単軸式 小型地盤改良機 27.4KN-m	0.091	日			S8287-0002 施　13 号 P42	
スラリープラント運転 10m3/h	0.091	日			S8288-0002 施　14 号 P43	
諸雑費	29	%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　2 号 施工単価表(S1G90-0002) 】
スラリー攪拌工 杭長 L1=8.4m 単軸施工 φ800mm～1200mm　　1　本 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.114	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.114	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.114	人			TR002000	
改良材	1.303	t			T#01	
深層混合処理機運転 単軸式 小型地盤改良機 27.4KN-m	0.091	日			S8287-0002 施　13 号 P42	
スラリープラント運転 10m3/h	0.091	日			S8288-0002 施　14 号 P43	
諸雑費	29	%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　3 号 施工単価表(S2750-0001) 】

鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D32　　1　t 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.125	人			TR025000	
鉄筋工 (昼間)	1.5	人			TR010000	
普通作業員 (昼間)	0.125	人			TR002000	
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.04	日			TS709050	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.375	人			TR025000	
鉄筋工 (昼間)	2.625	人			TR010000	
普通作業員 (昼間)	0.25	人			TR002000	
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.11	日			TS709050	
異形棒鋼 SD345/D32	1.03	t			T0014170	
諸雑費	12	%			T0000009	
諸雑費	8	%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

【第　3 号 施工単価表(S2750-0001)】　　（続　き）
鉄筋（加工・組立）一般構造物 S0345/032　　1　t 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
単位当たり					P0000002	

【第　4 号 施工単価表(S3002-0001)】
鋼矢板圧入（陸上施工）圧入長　9m以下 鋼矢板型式 III型　　10　　枚 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
世話役 (一般土木)(昼間)	2.016	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	2.016	人			TR001000	
とび工 (昼間)	4.032	人			TR006000	
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(硬質・排3)	1.613	日			S8006-0003 施　15 号 P44	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50～51t吊(2011年規制)	1.613	日			S8129-0003 施　16 号 P45	
諸雑費	18	%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　5 号 施工単価表(S3007-0001)】
鋼矢板引抜き 陸上施工 引抜き長 9m以下 鋼矢板型式 III型　　10　枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.266	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.266	人			TR001000	
とび工 (昼間)	0.532	人			TR006000	
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(2014年規制)	0.213	日			S8006-0004 施　17 号 P46	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(排3)	0.213	日			S8129-0004 施　18 号 P47	
諸雑費	0.1	%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　6 号 施工単価表(S0025-0001) 】
仮設材賃料 供用日数104日 鋼矢板 SP3型　　1　t　当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
仮設材賃料 鋼矢板 SP3型日	1	t			T#01	
修理費及び損耗費 鋼矢板 SP3型	1	t			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　7 号 施工単価表(S3174-0001) 】
締切排水工 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上120m3/h未満　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ポンプ運転 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上120m3/h未満	23	日			S3171-0001 施　19 号 P48	
ポンプ据付・撤去	1	箇所			S3172-0001 施　20 号 P49	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　8 号 施工単価表(S0805-0001) 】

大型土のう工 製作・設置 作業半径 5m以下 －3m≦H≦2m　　10　袋 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.368	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.368	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.368	人			TR002000	
耐候性大型土のう 丸型 110cm×110cm	10	袋			T1002120	
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回･0.45m3 2.9t吊	0.294	日			S8054-0002 施　21 号 P50	
諸雑費	1	%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　9 号 施工単価表(S0805-0002) 】

大型土のう工 撤去 作業半径 6m以下 －3m≦H≦2m　　10　袋 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.109	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.109	人			TR001000	
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ付･山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	0.087	日			S8054-0003 施　22 号 P51	
諸雑費	0.4	%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 10 号 施工単価表(S3844-0003) 】
構造物取壊し・運搬・処分(無筋) 1 式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	75	m3			S3837-0001 施 26 号 P55	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	75	m3			SP227010-0004 P 24 号 P102	
処分費 コンクリート(無筋) (有)共生産業	75	m3			T3000292	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 11 号 施工単価表(S3844-0001) 】
構造物取壊し・運搬・処分(鉄筋) 1 式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	2	m3			S3837-0002 施 27 号 P56	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込	2	m3			SP227010-0002 P 25 号 P103	
処分費 コンクリート(有筋) (有)共生産業	2	m3			T3000293	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 施工単価表(S3781-0001) 】

フェンス撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱間隔2m　　1 m 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
横断・転落防止柵設置工 撤去 [手間のみ]ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式	1	m			T0018633	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 13 号 施工単価表(S8287-0002) 】

深層混合処理機運転 単軸式 小型地盤改良機 27.4KN-m　　1　日 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油	35	L			T0007230	
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸･小型地盤改良 全装備13t掘削ﾄﾙｸ27.4kN･m改良径800~1300mm	1.61	供日			TM6000012700	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 14 号 施工単価表(S8288-0002) 】

スラリープラント運転 10m3/h　　1　日当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561-100~500付属[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力10m3/h	1.61	供日			TM0000114700	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【第 15 号 施工単価表(S8006-0003) 】

油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(硬質・排3)　　1　日 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
軽油	171	L			T0007230	
油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤)・排3[普通鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN	1.49	供日			TM12000004300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 16 号 施工単価表(S8129-0003) 】

ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50～51t吊(2011年規制) 1 日 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油	128	L			T0007230	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(2011年規 最大吊上能力50～51t吊	1.49	供日			TM16000003600	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 17 号 施工単価表(S8006-0004) 】
油圧式杭圧入引抜機運転［普通鋼矢板］800/900kN(2014年規制) 1 日 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
軽油	128	L			T0007230	
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排2014規] 圧入800/引抜力900kN	1.49	供日			TM20000004300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 18 号 施工単価表(S8129-0004) 】

ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(排3) 1 日 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油	92	L			T0007230	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	1.49	供日			TM10000006300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 19 号 施工単価表(S3171-0001) 】
ポンプ運転 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上120m3/h未満 1 日 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
特殊作業員 (昼間)	0.175	人			TR001000	
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(工事用) 口径200㎜ 揚程10m	1	日			S8237-0001 施 35 号 P64	
発動発電機運転 排出ｶﾞｽ対策 45KVA	1	日			S8083-0001 施 36 号 P65	
諸雑費	5	%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 20 号 施工単価表(S3172-0001) 】
ポンプ据付・撤去　　1　箇所 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.625	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.125	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	2.5	人			TR002000	
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ付･山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	0.5	日			S8054-0001 施 37 号 P66	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 21 号 施工単価表(S8054-0002) 】

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回 0.45m3 2.9t吊　　1　日当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油	63	L			T0007230	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)後方超小旋回･超低騒音･ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	1.28	日			TS709290	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 22 号 施工単価表(S8054-0003) 】

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ付 山0.8m3(平0.6) 2.9t吊　　1　日当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油	101	L			T0007230	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	1.21	日			TS709201	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 23 号 施工単価表(S3838-0001) 】

間知ブロック積工 練積 150kg/個未満　　1　㎡ 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリートブロック積工 昼間[材工共] ブロック積工　制約なし	1	m2			TH00000600	
間知ブロック 控３５０	1	㎡			T0003350	
生コンクリート 21-8-40.	0.168	m3			T0004610	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 24 号 施工単価表(S3131-0001) 】

単管傾斜足場 安全ネット不要　　100　掛m² 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
世話役 (一般土木)(昼間)	1.875	人			TR025000	
とび工 (昼間)	5.625	人			TR006000	
普通作業員 (昼間)	3.375	人			TR002000	
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.8	日			TS709050	
諸雑費	33	%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 25 号 施工単価表(S0310-0001) 】

汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛﾜ式]ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3　　100　m3 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員 (昼間)	11.574	人			TR002000	
側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛﾜ式]ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3	9.259	日			S8162-0001 施　38 号 P67	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 26 号 施工単価表(S3837-0001) 】
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	1	m3			TH00001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【第 27 号 施工単価表(S3837-0002) 】

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし	1	m3			TH00001320	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 28 号 施工単価表(S3781-0002) 】

防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱間隔3m　　1　m 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
横断・転落防止柵設置工 撤去 [手間のみ]ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式	1	m			T0018633	
計					P0000001	

【 第 29 号 施工単価表(S3781-0003) 】

防護柵(横断・転落防止柵) 設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱間隔3m 1 m 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
横断・転落防止柵設置工 設置 ［手間のみ］ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1	m			T0018573	
横断･転落防止柵	1	m			T#01	
計					P0000001	

【第 30 号 施工単価表(S7019-0001) 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運搬費	1	台			T#01	
積込み、取卸し費	1	式			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【第 31 号 施工単価表(S0110-0001) 】

クローラクレーン 油圧駆動式35t吊を超え80t吊以下　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
特殊作業員 (昼間)	6.875	人			TR001000	
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	1.5	日			TS709050	
運搬費等率	434	%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

【第 32 号 施工単価表(S3009-0001)】

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 III型　　1　回当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
世話役 (一般土木)(昼間)	1.375	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	1.375	人			TR001000	
とび工 (昼間)	2.737	人			TR006000	
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(硬質・排3)	0.59	日			S8006-0003 施　15 号 P44	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50～51t吊(2011年規制)	0.9	日			S8129-0003 施　16 号 P45	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 33 号 施工単価表(S3009-0002)】

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 III型　　1　回当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.237	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.237	人			TR001000	
とび工 (昼間)	0.487	人			TR006000	
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(2014年規制)	0.13	日			S8006-0004 施 17 号 P46	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(排3)	0.19	日			S8129-0004 施 18 号 P47	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 34 号 施工単価表(S0117-0001)】

深層混合処理機 [単軸式]45kW×1 φ1000-1600 H=10m　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
特殊作業員 (昼間)	20	人			TR001000	
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]60t吊	2.4	日			TS709095	
運搬費等率	213	%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

【第 35 号 施工単価表(S8237-0001) 】
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(工事用) 口径200㎜ 揚程10m　　1　日当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事用水中ポンプ賃料(潜水ポンプ) 口径200㎜　揚程10m　11.0kW	1.2	日			TS709270	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【第 36 号 施工単価表(S8083-0001) 】

発動発電機運転 排出ｶﾞｽ対策 45KVA　　1　日 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
軽油	46	L			T0007230	
発動発電機賃料[ディーゼル駆動] 45kVA	1.2	日			TS708790	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 37 号 施工単価表(S8054-0001) 】

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ付 山0.8m3(平0.6) 2.9t吊　　1　日当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油	45	L			T0007230	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	1.47	日			TS709201	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 38 号 施工単価表(S8162-0001) 】

側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛﾜ式]ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3　　1　日 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	
軽油	84	L			T0007230	
側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量9.0m3風量40m3/min	1	供日			TM8000021100	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　1 号 委託単価表(GJ000020-0001)】
水平探査　　5　千m2 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
測量技師補	3.8	人			TR0630H	
測量助手	3.8	人			TR0570H	
地質調査技師	2.3	人			TR0860H	
主任地質調査員	2.3	人			TR0870H	
地質調査員	2.3	人			TR0880H	
諸雑費	6	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　2 号 委託単価表(GJ000030-0001)】
経層探査　5インチ砲弾仕様　　5　千m2 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
測量技師補	5.7	人			TR0630H	
測量助手	5.7	人			TR0570H	
地質調査技師	3.5	人			TR0860H	
主任地質調査員	3.5	人			TR0870H	
地質調査員	3.5	人			TR0880H	
諸雑費	5	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　3 号 委託単価表(GJ002010-0001)】
連絡車(ライトバン)運転費　　1　日 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
石油製品 ｽﾀﾝﾄﾞ 自動車用ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	6.8	L			TAHx4Qse0K	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 2000cc 定員5名	2	時間			TM2029120201	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 2000cc 定員5名	1	日			TM2029120201	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第　4 号 委託単価表(GJ000010-0001)】
計画準備　　1　業務 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
技師(A)	2.1	人			TR0650H	
技師(B)	2.7	人			TR0660H	
技術員	1.6	人			TR0700H	
計					P0000001	

【第　5 号 委託単価表(GJ000040-0001)】
解析(報告書作成含む)　5インチ砲弾仕様　　1　万m2 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
技師(A)	3.2	人			TR0650H	
技師(B)	4.2	人			TR0660H	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】
掘削 障害無し　土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	44.63				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	44.63			TM18000003600	
【労務】	35.43				
運転手 (特殊)(昼間)	35.43			TR514000	
【材料】	19.94				
軽油	19.94			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000　機械損料補正係数	[Z1] = 1.000　労務補正係数				
[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ [J05] = 3　施工数量 5,000m3未満	[J03] = 2　押土の有無 無し [J01] = 1　土質 土砂 [J04] = 1　障害の有無 無し				

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210520-0001) 】
路床盛土　幅員4.0m以上 20,000m3未満　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	16.67				
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 7ｔ級	8.90			TS709800	
振動ローラ賃料 (土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)11～12t	7.77			TS708320	
【労務】	65.56				
運転手 (特殊)(昼間)	45.21			TR514000	
普通作業員 (昼間)	20.35			TR502000	
【材料】	17.77				
軽油	17.77			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J02] = 1　施工数量 20,000m3未満	[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [J01] = 3　施工幅員 4.0m以上 [J03] = 1　障害の有無 無し				

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210S10-0001) 】
路体(築堤)盛土　幅員4.0m以上 20,000m3未満　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	16.17				
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 7ｔ級	10.15			TS709800	
振動ローラ賃料 (土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)11～12t	6.02			TS708320	
【労務】	66.69				
運転手 (特殊)(昼間)	45.87			TR514000	
普通作業員 (昼間)	20.82			TR502000	
【材料】	17.14				
軽油	17.14			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J02] = 1　施工数量 20,000m3未満	[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [J01] = 3　施工幅員 4.0m以上 [J03] = 1　障害の有無 無し				

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210520-0002) 】
路床盛土　幅員2.5m以上4.0m未満　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	14.57				
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	7.30			TS708300	
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]0.28m3	7.27			TS709207	
【労務】	76.80				
運転手 (特殊)(昼間)	68.29			TR514000	
普通作業員 (昼間)	8.51			TR502000	
【材料】	8.63				
軽油	8.63			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数	[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [J01] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満				

【 第　5 号 施工パッケージ(SP210S10-0002) 】
路体(築堤)盛土　幅員2.5m以上4.0m未満　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	14.60				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]0.28m3	7.64			TS709207	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	6.96			TS708300	
【労務】	76.67				
運転手 (特殊)(昼間)	67.73			TR514000	
普通作業員 (昼間)	8.94			TR502000	
【材料】	8.73				
軽油	8.73			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数	[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [J01] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満				

【 第　6 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】
床掘り 土質:土砂 土留無し　標準　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	21.46				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	21.46			TS709192	
【労務】	54.31				
運転手 (特殊)(昼間)	54.31			TR514000	
【材料】	24.23				
軽油	24.23			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000　労務補正係数 [J01] = 1　土質 土砂 [J03] = 1　土留方式の種類 土留無し	[J02] = 1　施工方法 標準 [J04] = 1　障害の有無 無し				

【 第　7 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】
床掘り 土質:土砂 自立式　標準　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	16.32				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	16.32			TS709192	
【労務】	65.25				
運転手 (特殊)(昼間)	41.33			TR514000	
普通作業員 (昼間)	23.92			TR502000	
【材料】	18.43				
軽油	18.43			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J01] = 1　土質 土砂 [J03] = 2　土留方式の種類 自立式		[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 1　施工方法 標準 [J04] = 1　障害の有無 無し			

【 第　8 号 施工パッケージ(SP210030-0003) 】
床掘り 土質:土砂 土留無し　平均施工幅1m以上2m未満　　1　m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	18.84				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)後方超小旋回･超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	18.84			TS709291	
【労務】	66.89				
運転手 (特殊)(昼間)	66.89			TR514000	
【材料】	14.27				
軽油	14.27			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J01] = 1　土質 土砂 [J03] = 1　土留方式の種類 土留無し	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 2　施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 [J04] = 1　障害の有無 無し				

【 第　9 号 施工パッケージ(SP210030-0004) 】
床掘り 土質:土砂　上記以外(小規模)　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	19.50				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	19.50			TM10000002400	
【労務】	73.36				
運転手 (特殊)(昼間)	39.84			TR514000	
普通作業員 (昼間)	33.52			TR502000	
【材料】	7.14				
軽油	7.14			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J01] = 1　土質 土砂	[Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [J02] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 10 号 施工パッケージ(SP210030-0005) 】
床掘り 土質:岩塊・玉石 自立式 平均施工幅1m以上2m未満 1 m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	15.77				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	15.77			TS709291	
【労務】	72.28				
運転手 (特殊)(昼間)	56.04			TR514000	
普通作業員 (昼間)	16.24			TR502000	
【材料】	11.95				
軽油	11.95			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J01] = 2　土質 岩塊・玉石 [J03] = 2　土留方式の種類 自立式		[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 2　施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 [J04] = 1　障害の有無 無し			

【 第 11 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 1 m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	8.83				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	7.40			TS709192	
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.34			TS708200	
タンパ賃料 60～80kg	0.09			TS708350	
【労務】	82.43				
普通作業員 (昼間)	40.30			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	26.38			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	15.75			TR514000	
【材料】	8.74				
軽油	8.61			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.13			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] =	1.000	労務補正係数		

【第 11 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】　　(続　き)

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J01] = 3　施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満				

【 第 12 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】
埋戻し 最大埋戻幅1m未満　　1 m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	8.51				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	7.96			TM22000001400	
タンパ賃料 60～80kg	0.55			TS708350	
【労務】	87.87				
普通作業員 (昼間)	53.46			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	25.55			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	8.86			TR514000	
【材料】	3.62				
軽油	2.78			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.84			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] =	1.000	労務補正係数		
[Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [J01] = 4　施工方法 最大埋戻幅1m未満	[X1] =	1　作業時間帯	昼間(亜熱帯割増有)		

【 第 13 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】
土砂等運搬(残土) 土砂(岩塊 玉石混り含) 標準 良好 DID無し 距離5.5km以下 1 m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	42.89			TM0000023200	
【労務】	41.78				
運転手 (一般)(昼間)	41.78			TR515000	
【材料】	15.33				
軽油	15.33			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数 [Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [K01] = 1　路面状況 良好 [J04] = 1　DID区間の有無 無し [J05] = 8　運搬距離 5.5km以下 [J01] = 1　土砂等発生現場 標準 [J02] = 1　積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J03] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

【 第 14 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】
土砂等運搬(不足土) 土砂(岩塊･玉石混り含) 標準 良好 DID無し 距離5.5km以下 1 m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	42.89			TM0000023200	
【労務】	41.78				
運転手 (一般)(昼間)	41.78			TR515000	
【材料】	15.33				
軽油	15.33			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数 [Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [K01] = 1　路面状況 良好 [J04] = 1　DID区間の有無 無し [J05] = 8　運搬距離 5.5km以下 [J01] = 1　土砂等発生現場 標準 [J02] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J03] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)					

【 第 15 号 施工パッケージ(SP411010-0001) 】
踏掛版設置 30-12-20、W/C=max50 鉄筋量　　1　m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	4.84				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90~110m3/h	4.84			TM0000147200	
【労務】	43.67				
普通作業員 (昼間)	14.76			TR502000	
型枠工 (昼間)	9.46			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.69			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.80			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	51.49				
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50	50.64			T0004236	
軽油	0.69			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【第 15 号 施工パッケージ(SP411010-0001)】 (続 き)
踏掛版設置 30-12-20、W/C=max50 鉄筋量 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[N1] = T0004236 生コンクリート規格 [J02] = 2 養生工の有無 無し	[J01] = 2 ｺﾞﾑ支承の有無 無し [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

【 第 16 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】
管(函)渠型側溝 据付　　1 m 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	1.60				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	21.16				
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	77.24				
管渠型側溝（埋設管）T-25 300 300㎜×300㎜×2000㎜　432kg	76.12			T0013991	
軽油	0.83			T0007230	
その他(材料)					

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			
[K02] = T0013991 管(函)渠型側溝規格(径300以下) [J01] = 1 作業区分 据付 [J04] = 1 基礎砕石の有無 有り		[J02] = 1 側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250㎜ T-25 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			

【 第 17 号 施工パッケージ(SP430S10-0001) 】
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 1 m 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	14.40				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆] 通称(切削深)20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	9.80			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000	
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッタ（ブレード） 径18ｲﾝﾁ	22.47			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220	
その他(材料)					
【端数調整】					

【第 17 号 施工パッケージ(SP430S10-0001) 】 (続 き)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000		労務補正係数		
[J02] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J01] = 1	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		

【 第 18 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下　　1 ㎡ 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	12.28				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)後方超小旋回･超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28			TS709291	
【労務】	81.66				
世話役 (一般土木)(昼間)	29.51			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	27.76			TR514000	
普通作業員 (昼間)	24.39			TR502000	
【材料】	6.06				
軽油	6.06			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [J02] = 1　障害等の有無 無し [J03] = 1　騒音振動対策 不要	[J06] = 1　積込作業の有無 有り [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J01] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J04] = 4　舗装版厚 15cm以下				

【 第 19 号 施工パッケージ(SP221120-0001) 】
裏込砕石 RC-40 1 m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	4.08				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	4.06			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	70.49				
普通作業員 (昼間)	34.37			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	15.08			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	11.83			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.79			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	25.43				
再生クラッシャーラン RC-40	20.71			T0013770	
軽油	4.70			T0007230	
その他(材料)					

【第 19 号 施工パッケージ(SP221120-0001)】 (続 き)
裏込砕石 RC-40 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数 [K02] = T0013770 砕石規格 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					

【 第 20 号 施工パッケージ(SP222260-0002) 】
ジオテキスタイル敷設　　1　㎡2 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】	100.00				
普通作業員 (昼間)	31.36			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	25.98			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	23.97			TR501000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000　労務補正係数	[X1] =	1　作業時間帯	昼間(亜熱帯割増有)		

【 第 21 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し　　1　m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	3.43				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	3.24			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	33.32				
特殊作業員 (昼間)	10.41			TR501000	
普通作業員 (昼間)	7.90			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.62			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	63.25				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	61.42			T0004212	
軽油	1.73			T0007230	
その他(材料)					

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[N1] = T0004212 生コンクリート規格 [J02] = 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J04] = 1 養生工の種類 養生無し		[Z1] = 1.000 労務補正係数 [J01] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物			

【 第 22 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　㎡2 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.74			TR543000	
普通作業員 (昼間)	25.15			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.42			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000　労務補正係数	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1　型枠の種類 一般型枠	[J02] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第 23 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】
殻運搬:舗装版破砕 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下) 1 m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	42.27				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1　路面状況 良好 [Z1] = 1.000　労務補正係数 [Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J03] = 1　DID区間の有無 無し [J01] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J02] = 3　積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) [J07] = 2　運搬距離 1.5km以下					

【 第 24 号 施工パッケージ(SP227010-0004) 】
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込　　1　m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	39.03				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J03] = 1　DID区間の有無 無し [K01] = 1　路面状況 良好 [Z1] = 1.000　労務補正係数		[J02] = 1　積込工法区分 機械積込 [J04] = 2　運搬距離 3.3km以下 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000　機械損料補正係数			

【 第 25 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込　　1 m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	39.03				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし [J03] = 1　DID区間の有無 無し [K01] = 1　路面状況 良好 [Z1] = 1.000　労務補正係数		[J02] = 1　積込工法区分 機械積込 [J04] = 2　運搬距離 3.3km以下 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000　機械損料補正係数			

【 第 26 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生　　1　m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	3.34				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	3.16			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	35.09				
特殊作業員 (昼間)	10.14			TR501000	
普通作業員 (昼間)	9.43			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.01			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.44			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	61.57				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%Cmin=230kg	59.79			T0004213	
軽油	1.68			T0007230	
その他(材料)					

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [N1] = T0004213 生コンクリート規格 [J02] = 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数 [J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				

【第 27 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】
コンクリート 小型 一般養生　　1　m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	3.26				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	3.08			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	37.29				
普通作業員 (昼間)	11.03			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.88			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.66			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.28			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	59.45				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%Cmin=230kg	57.72			T0004213	
軽油	1.64			T0007230	
その他(材料)					

【 第 27 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】 (続 き)
コンクリート 小型 一般養生 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[N1] = T0004213 生コンクリート規格 [J02] = 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J04] = 2 養生工の種類 一般養生		[Z1] = 1.000 労務補正係数 [J01] = 2 構造物種別 小型構造物			