



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

羽地地区

羽地中部支線37号農道整備工事（R8）

金 抜 き 設 計 書

（ 当 初 ）

NA11221001

NA11221001

NA11221001

NA11221001

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・					
	1.000	式			
・ ・	1.000	式			
・ ・ ・ 土工					1 式当たり
	1.000	式			
SP 掘削 土砂, オブソナット, 無し, 無し, 5.000m3未満, -, -, -	166.000	m3			歩A・単A S単 5号
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	12.000	m3			歩A・単A S単 8号
SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	160.000	m3			歩A・単A S単 6号
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	130.000	m3			歩A・単A S単 8号
SP 土砂等運搬 標準, ハッパ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下	168.000	m3			歩A・単A S単 7号
合 計					
・ ・ ・ 排水工					1 式当たり
	1.000	式			
3号 R 型側溝 300 × 400 × 2000	85.000	m			歩A・単A T単 1号
3号集水蓋側溝 300 × 400 × 2000	14.000	m			歩A・単A T単 2号
4号 R 型側溝 400 × 400 × 2000	50.000	m			歩A・単A T単 3号
4号集水蓋側溝 400 × 400 × 2000	5.000	m			歩A・単A T単 4号
勾配可変側溝 (1) B400 × H500	10.000	m			歩A・単A T単 5号
勾配可変側溝 (2) B400 × H600	8.000	m			歩A・単A T単 6号
勾配可変側溝 (3) B400 × H700	6.000	m			歩A・単A T単 7号
勾配可変側溝 (4) B400 × H800	4.000	m			歩A・単A T単 8号
勾配可変側溝 (5) B400 × H900	4.000	m			歩A・単A T単 9号
勾配可変側溝 (6) B400 × H1100	4.000	m			歩A・単A T単 10号
勾配可変側溝 (7) B400 × H1100	6.000	m			歩A・単A T単 11号
勾配可変側溝 (8) B400 × H900	2.000	m			歩A・単A T単 12号
勾配可変側溝 (9) B400 × H800	2.000	m			歩A・単A T単 13号
勾配可変側溝 (10) B400 × H600	2.000	m			歩A・単A T単 14号
埋設管渠型側溝 400 × 400 × 2000	6.000	m			歩A・単A T単 15号
1号集水樹	1.000	箇所			歩A・単A T単 16号
2号集水樹	1.000	箇所			歩A・単A T単 17号
3号集水樹	1.000	箇所			歩A・単A T単 18号
4号集水樹	1.000	箇所			歩A・単A T単 19号
5号集水樹	1.000	箇所			歩A・単A T単 20号
合 計					
・ ・ ・ 付帯工					1 式当たり
	1.000	式			
SP 地先境界ブロック 設置, A種 (120 × 120 × 600), 有り, 無し, -, あり, 再生クワッシュン RC-40	198.000	m			歩A・単A S単 16号
合 計					
・ ・ ・ 舗装工					1 式当たり
	1.000	式			
SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m3), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン (13)	726.000	m ²			歩A・単A S単 15号
SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシュン RC-40	726.000	m ²			歩A・単A S単 14号

NA11221001

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 2号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 3号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 4号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	自由勾配側溝 昼間施工				

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 5号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					

[illegible]

NA11221001

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	3号 R型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×400×2000 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.580	m ²			S単 9号
	排水構造物 U型側溝 L=2000 RPU型側溝 300×400×2000	10.000	m			C単 3号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 324×95×498	20.000	枚			C単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	3号集水蓋側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×400×2000 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.580	m ²			S単 9号
	排水構造物 U型側溝 L=2000 RPU型側溝 300×400×2000	10.000	m			C単 3号
	排水構造物 蓋版 300用 324×95×498	20.000	枚			C単 2号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	4号 R型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	400×400×2000 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.690	m ²			S単 9号
	排水構造物 U型側溝 L=2000 RPU型側溝 400×400×2000	10.000	m			C単 4号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	20.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	4号集水蓋側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	400×400×2000 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.690	m ²			S単 9号
	排水構造物 U型側溝 L=2000 RPU型側溝 400×400×2000	10.000	m			C単 4号
	レジン蓋版 400用 424×110×498	20.000	枚			C単 6号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	勾配可変側溝(1)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H500 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.300	m ²			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.200	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 NV型側溝 湾曲タイプ 400×500×2000	10.000	m			C単 7号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	10.000	枚			C単 5号

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 6号 ***					
	勾配可変側溝(2)		m		8.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H600					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.300	m ²			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.960	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 NV型側溝 湾曲タイプ 400×600×2000	10.000	m			C単 9号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	6.000	枚			C単 5号
	レジン蓋版 400用 424×110×498	2.000	枚			C単 6号
	合 計					算出数量 8.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 7号 ***					
	勾配可変側溝(3)		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H700					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	3.960	m ²			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.720	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 NV型側溝 湾曲タイプ 400×700×2000	6.000	m			C単 8号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	6.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 6.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	勾配可変側溝(4)		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H800					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	2.640	m ²			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.480	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 400×800×2000	4.000	m			C単 12号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	4.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 4.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 9号 ***					
	勾配可変側溝(5)		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H900					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	2.640	m ²			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.480	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 NV型側溝 湾曲タイプ 400×900×2000	4.000	m			C単 10号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	4.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 4.000 m
	単 価		m			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 10号 ***					
	勾配可変側溝(6)		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H1100					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	2.720	m ²			S単 9号
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	0.480	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000					
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×1100×2000	4.000	m			C単 11号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用					
	414×95×500	4.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 4.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 11号 ***					
	勾配可変側溝(7)		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H1100					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	4.080	m ²			S単 9号
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	0.720	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000					
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×1100×2000	6.000	m			C単 11号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用					
	414×95×500	6.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 6.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 12号 ***					
	勾配可変側溝(8)		m		2.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H900					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	1.320	m ²			S単 9号
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	0.240	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000					
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×900×2000	2.000	m			C単 10号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用					
	414×95×500	2.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 2.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 13号 ***					
	勾配可変側溝(9)		m		2.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H800					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	1.320	m ²			S単 9号
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	0.240	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000					
	400×800×2000	2.000	m			C単 12号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用					
	414×95×500	2.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 2.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 14号 ***					
	勾配可変側溝(10)		m		2.000 m	歩A 当たり算出

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B400×H600					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.260	m ³			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.240	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 NV型側溝 湾曲タイプ 400×600×2000	2.000	m			C単 9号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	2.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 2.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 15号 ***					
	埋設管渠型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	400×400×2000 排水構造物 U型側溝 L=2000	10.000	m			C単 15号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.500	m ³			S単 9号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 16号 ***					
	1号集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.640	m ³			S単 10号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.770	m ²			S単 13号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.240	m ³			S単 11号
	排水構造物 蓋版 Co・鋼製 ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製	1.000	枚			C単 13号
	異形棒鋼 SD295/D13	0.002	ton			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 17号 ***					
	2号集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.640	m ³			S単 10号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.670	m ²			S単 13号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.230	m ³			S単 11号
	排水構造物 蓋版 Co・鋼製 ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製	1.000	枚			C単 13号
	異形棒鋼 SD295/D13	0.002	ton			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 18号 ***					
	3号集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

NA11221001

事業名 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区

工事名 羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 1号 ***					
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	324×95×498					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 2号
	RPU蓋版 324×95×498	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 2号 ***					
	排水構造物 蓋版 グケル蓋版 300用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	324×95×498					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 2号
	グケル蓋版 300用 324×95×498	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 3号 ***					
	排水構造物 U型側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	RPU型側溝 300×400×2000					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 1号
	RPU型側溝 L=2000 300×400×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 4号 ***					
	排水構造物 U型側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	RPU型側溝 400×400×2000					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 1号
	RPU型側溝 L=2000 400×400×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 5号 ***					
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	414×95×500					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 3号
	RPU蓋版 400用 424×110×498	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			

事業名 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区

工事名 羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 6号 ***					
	レジン蓋版 400用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	424×110×498					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 2号
	レジン蓋版 400用	1.000	枚			
	424×110×498					
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 7号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×500×2000					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ					
	400×500×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通)					
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.403	m3			
	生コンクリート(普通)					
	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.466	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 8号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×700×2000					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ					
	400×700×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通)					
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.254	m3			
	生コンクリート(普通)					
	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.318	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 9号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×600×2000					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ					
	400×600×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通)					
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.318	m3			
	生コンクリート(普通)					
	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.403	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 10号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×900×2000					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ					
	400×900×2000	5.000	個			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.170	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.233	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 11号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×1100×2000 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×1100×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.170	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.350	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 12号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	400×800×2000 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×800×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.170	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.244	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 13号 ***					
	排水構造物 蓋版 Co・鋼製		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 2号
	ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 14号 ***					
	排水構造物 蓋版 Co・鋼製		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	ますぶた T25 穴500×500 501×600×65mm鋼製 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 2号
	ますぶた T25 穴500×500 501×600×65mm鋼製	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 15号 ***					
	排水構造物 U型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出

NA11221001

NA11221001

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
				週休: 月単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K) 機械構成比		42.72%			
	R) 労務構成比		37.91%			
	Z) 材料構成比		19.37%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
	運転手(特殊)	人	37.91%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 6号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
				週休: 月単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分					
	標準単価					
	K) 機械構成比		22.47%			
	R) 労務構成比		53.87%			
	Z) 材料構成比		23.66%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m3	日	22.47%			K1
	運転手(特殊)	人	53.87%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 7号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
				週休: 月単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	6.5km以下				
	標準単価					
	K) 機械構成比		44.67%			
	R) 労務構成比		40.44%			
	Z) 材料構成比		14.89%			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%			K1
	運転手 (一般)	人	40.44%			R1
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 8号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 月単位	公社割引補正: なし 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	標準単価					
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バ ック[加-ラ型・後方超小旋回型・ ~ 超低・排 (~ 2014)] バ ック容量0.28m3	日	8.01%			K1
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・ ~ 超低・排対型 (~ 3次)] 運転質量3.0 ~ 4.0t	日	7.29%			K2
	運転手 (特殊)	人	67.28%			R1
	普通作業員	人	8.88%			R2
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	8.54%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 9号 ***					
	SP 基礎砕石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 月単位	公社割引補正: なし 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	標準単価					
	K)機械構成比		5.33%			
	R)労務構成比		78.32%			
	Z)材料構成比		16.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バ ック[加-ラ型・ ~ 超低・排対型 (~ 2014)] バ ック容量0.8m3	日	5.30%			K1
	普通作業員	人	37.64%			R1
	特殊作業員	人	15.90%			R2
	運転手 (特殊)	人	14.75%			R3
	土木一般世話役	人	9.49%			R4
	再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm	m3	11.39%			Z1
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	4.93%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 10号 ***					

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 基礎碎石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分		12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.04% 74.10% 20.86% 0.00%			
	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	日	5.01%			K1
	普通作業員	人	35.62%			R1
	特殊作業員	人	15.04%			R2
	運転手(特殊)	人	13.95%			R3
	土木一般世話役	人	8.98%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ³	16.17%			Z1
	軽油 JIS1,2号 ドラム	L	4.66%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 11号 ***					
	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分		小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 41.15% 58.85% 0.00%			
	普通作業員	人	22.25%			R1
	土木一般世話役	人	9.19%			R2
	特殊作業員	人	7.69%			R3
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	58.85%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	58.78%			R1
	普通作業員	人	19.90%			R2
	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 13号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	44.28%			R1
	普通作業員	人	30.82%			R2
	土木一般世話役	人	11.86%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 14号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 再生クラッシャー RC-40				
	標準単価					
	K)機械構成比		5.72%			
	R)労務構成比		18.33%			
	Z)材料構成比		75.95%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モ-タ'レ-グ' [土工用・排対型(2014)] ブ'レ-ド' 幅3.1m	供用日	3.95%			K1
	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12 t	日	0.49%			K2
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t	日	0.49%			K3
	運転手 (特殊)	人	8.06%			R1
	普通作業員	人	2.95%			R2
	特殊作業員	人	2.63%			R3
	土木一般世話役	人	2.16%			R4
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m3	74.21%			Z1
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	1.50%			Z2
	単 価	m ²				

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³) , グライムコト 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)			深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4) 瀝青材料種類	グライムコト 各種				
	5) 長期割引単価区分					
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	標準単価					
	K) 機械構成比		1.38%			
	R) 労務構成比		10.17%			
	Z) 材料構成比		88.45%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	アスファルトフィニッシュ[氷-Ⅱ型・～超低騒・排対型(～2014)]					
	舗装幅2.3～6.0m	日	0.88%			K1
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]					
	運転質量13～14 t	日	0.14%			K2
	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]					
	運転質量10～12 t	日	0.13%			K3
	普通作業員	人	3.66%			R1
	運転手 (特殊)	人	2.06%			R2
	特殊作業員	人	2.03%			R3
	土木一般世話役	人	0.73%			R4
	再生アスファルト混合物 (一般地域)					
	密粒度アスコン(13)	ton	80.70%			Z1
	アスファルト乳剤 (J I S 規格品)					
	浸透用 P K - 3	ton	7.17%			Z2
	軽油					
	J I S 1 . 2 号 ドラム	L	0.49%			Z3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 16号 ***					
	SP 地先境界ブロック	m			1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	設置, A種(120×120×600), 有り, 無し, -, あり, 再生クラッシュ RC-40			深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	設置				
	2) ブロック規格	A種(120×120×600)				
	3) 基礎砕石の有無	有り				
	4) 均し基礎コンクリートの有無	無し				
	5) 養生工の有無	-				
	6) 長期割引単価区分					
	7) 基礎砕石規格	再生クラッシュ RC-40				
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.47%			
	R) 労務構成比		77.75%			
	Z) 材料構成比		21.78%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[如-Ⅱ型・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m ³	日	0.47%			K1
	普通作業員	人	34.20%			R1
	土木一般世話役	人	19.62%			R2
	特殊作業員	人	18.56%			R3
	運転手 (特殊)	人	1.33%			R4
	地先境界ブロック					
	A 120×120×120×600	個	20.31%			Z1
	再生クラッシュ RC-40 40～0mm	m ³	1.03%			Z2

NA11221001