

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	明細単価番号
道路改良工事01	1	式				K0002
土工	1	式				U
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	97.7	m3				SP210100-0001 P 1 号 P19
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満	20.5	m3				SP210030-0003 P 2 号 P20
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	19	m3				SP210410-0002 P 3 号 P21
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	97.1	m3				SP210110-0001 P 4 号 P22
舗装工	1	式				U
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	226	m2				SP410260-0002 P 5 号 P23
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	222	m2				SP410040-0002 P 6 号 P25
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	222	m2				SP410030-0002 P 7 号 P26
排水工	1	式				U
管渠A型側溝 管渠型(車道用) 300×300×2000	71	m				D0010 代 1 号 P4
管渠AG型側溝 管渠型(車道用) Gタイプ 300×300×2000	18	m				D0011 代 2 号 P5
UG型側溝 300×400 横断用Gタイプ 自由勾配側溝(フラット) T-25	3.6	m				D0017 代 3 号 P6
埋設管A型側溝 管渠型(埋設管) 300×300×2000	9.7	m				D0022 代 4 号 P7
A-1型集水樹 500×500×455	1	箇所				D0027 代 5 号 P8
A-2型集水樹 500×500×495	2	箇所				D0028 代 6 号 P9
A-3型集水樹 500×500×505	1	箇所				D0029 代 7 号 P10
縁石工	1	式				U

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	明細単価番号
縁石工 地先境界ブロックC種 150×150×600	11	m				D0037 代 8 号 P11
構造物取壊し工	1	式				U
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18.8	m				SP430510-0001 P 8 号 P27
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	221	m2				SP430310-0001 P 9 号 P28
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.8	m3				S3837-0001 施 1 号 P15
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	3.2	m3				S3837-0002 施 2 号 P16
殻処理 無筋コンクリート	1.8	m3				D0038 代 9 号 P12
殻処理 鉄筋コンクリート	3.2	m3				D0041 代 10 号 P13
殻処理 アスコン	11.1	m3				D0039 代 11 号 P14
区画線工	1	式				U
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	102.9	m				S3830-0002 施 3 号 P17
直接工事費計						P100010
共通仮設費計	1	式				H400010
共通仮設費(率化)	1	式				H400020
共通仮設費率分	1	式				R200030
現場環境改善費率分	1	式				R200062
純工事費	1	式				H300010
現場管理費計	1	式				H300030
現場管理費率分	1	式				R200040

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

第 1 号 代価表

管渠A型側溝 管渠型（車道用）300×300×2000

10 m 当り

[illegible]

第 2 号 代価表

管渠AG型側溝 管渠型（車道用）G47[®] 300×300×2000

10 m 当り

[illegible]

第 3 号 代価表

UG型側溝 300×400 横断用Gタイプ[®]自由勾配側溝（フラット）T-25

10 m 当り

[illegible]

第 4 号 代価表

埋設管A型側溝 管渠型（埋設管）300×300×2000

10 m 当り

[illegible]

第 5 号 代価表

A-1型集水枰 500×500×455

1 箇所 当り

[illegible]

第 6 号 代価表

A-2型集水枰 500×500×495

1 箇所 当り

[illegible]

第 7 号 代価表

A-3型集水枰 500×500×505

1 箇所 当り

[illegible]

第 8 号 代価表

縁石工 地先境界ブロックC種 150×150×600

10 m 当り

[illegible]

第 9 号 代価表

殻処理 無筋コンクリート

10 m3 当り

[illegible]

第 10 号 代価表

殻処理 鉄筋コンクリート

10 m3 当り

[illegible]

第 11 号 代価表

殻処理 アスコン

10 m3 当り

[illegible]

第 1 号 施工单価表

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

[illegible]

第 2 号 施工单価表

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

[illegible]

第 3 号 施工单価表

区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

[illegible]

市道真川線道路改良工事

S3835-0003

第 4 号 施工单価表

排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下

10 m 当り

[illegible]

第 1 号 施工パッケージ

掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット

1 m3 当り

[illegible]

第 2 号 施工パッケージ

床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満

1 m3 当り

[illegible]

第 3 号 施工パッケージ

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

[illegible]

第 4 号 施工パッケージ

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下

1 m3 当り

[illegible]

第 5 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称 規 格	構 成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	摘 要	明細単価番号
【機械】	1.32				
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.84				TS709770
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.13				TS708125
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.13				TS708010
その他(機械)					
【労務】	10.25				
普通作業員 (昼間)	3.69				TR502000
運転手 (特殊)(昼間)	2.07				TR514000
特殊作業員 (昼間)	2.05				TR501000
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73				TR525000
その他(労務)					
【材料】	88.43				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	80.48				T00137920
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.39				T0006080
軽油	0.47				T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4 平均幅員 3.0m超		[J02] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚		
[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20) [K01] = T00137920 アスファルト混合物 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			

第 5 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3

(続 き)

1 m2 当り

[illegible]

第 6 号 施工パッケージ

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石

1 m2 当り

名 称 規 格	構 成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	摘 要	明細単価番号
【機械】	11.39				
モ-カ-レーダ [土工用・排対型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	7.88				TM22000009900
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98				TS708010
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.96				TS708125
その他(機械)					
【労務】	38.57				
運転手 (特殊)(昼間)	16.98				TR514000
普通作業員 (昼間)	6.21				TR502000
特殊作業員 (昼間)	5.55				TR501000
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51				TR525000
その他(労務)					
【材料】	50.04				
再生粒調砕石 RM-40	46.32				T0013760
軽油	3.21				T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 材料 再生粒度調整砕石 RM-40		[J04] = 150.000 mm	全仕上り厚		
[J05] = 1 施工区分 1層施工 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数		[K06] = T0013760 砕石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数			

第 7 号 施工パッケージ						SP410030-0002
下層路盤(車道・路肩部) RC-40						1 m2 当り
名 称	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	摘 要	明細単価番号	
規 格						
【機械】						
	5.50					
モータレーダ[土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	3.81				TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47				TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46				TS708125	
その他(機械)						
【労務】						
	18.62					
運転手 (特殊)(昼間)	8.20				TR514000	
普通作業員 (昼間)	3.00				TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.68				TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17				TR525000	
その他(労務)						
【材料】						
	75.88					
再生クラッシャーラン RC-40	74.09				T0013770	
軽油	1.55				T0007230	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 150.000 mm 全仕上り厚		[J02] = 1 施工区分 1層施工				
[K02] = T0013770 碎石規格		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数						

第 8 号 施工パッケージ						SP430510-0001
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						1 m 当り
名 称	構 成	基 準	積 算	摘 要	明 細	
規 格	比 (%)	地区単価	地区単価		単価番号	
【機械】						
	14.40					
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン駆]					TM22000013600	
通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80					
その他(機械)						
【労務】						
	58.90					
特殊作業員(昼間)					TR501000	
	20.20					
世話役(一般土木)(昼間)					TR525000	
	10.89					
普通作業員(昼間)					TR502000	
	9.00					
その他(労務)						
【材料】						
	26.70					
コンクリートカッタ(ブレード)径18インチ					T0010615	
	22.47					
ガソリン レギュラー					T0007220	
	2.88					
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数		[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						

第 9 号 施工パッケージ						SP430310-0001
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下						1 m2 当り
名 称	構 成	基準地区単価	積算地区単価	摘 要	明細単価番号	
規 格	比 (%)					
【機械】						
	29.52					
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	20.38				TM0000150700	
バックホ(ｸﾏﾗ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.14				TS709291	
【労務】						
	64.74					
運転手 (特殊)(昼間)	28.72				TR514000	
普通作業員 (昼間)	25.17				TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.85				TR525000	
【材料】						
	5.74					
軽油	5.74				T0007230	
【端数調整】						
[条件]						
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[J06] = 1 積込作業の有無 有り				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[J02] = 1 障害等の有無 無し				
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版		[J03] = 2 騒音振動対策 必要				
[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下						

第 10 号 施工パッケージ						SP222790-0004
管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称	構 成	基 準 地 区 単 価	積 算 地 区 単 価	摘 要	明 細 単 価 番 号	
規 格	比 (%)					
【機械】						
	1.60					
バックホウ賃料 [ク-ラ型ク-ン付]0.28m3 吊1.7t					TS709205	
	1.19					
その他(機械)						
【労務】						
	21.16					
普通作業員 (昼間)					TR502000	
	5.16					
世話役 (一般土木)(昼間)					TR525000	
	4.68					
運転手 (特殊)(昼間)					TR514000	
	4.40					
特殊作業員 (昼間)					TR501000	
	1.43					
その他(労務)						
【材料】						
	77.24					
管渠型側溝 車道用 フラットタイプ T-25 300A 300×2000mm					T0001671	
	76.12					
軽油					T0007230	
	0.83					
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 作業区分 据付		[J02] = 1 側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25				
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り		[K02] = T0001671 管(函)渠型側溝規格(径300以下)				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数						

第 11 号 施工パッケージ

管(函)渠型側溝 据付

1 m 当り

名 称 規 格	構 成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	摘 要	明細単価番号
【機械】	1.60				
バックホウ賃料 [加-ラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19				TS709205
その他(機械)					
【労務】	21.16				
普通作業員 (昼間)	5.16				TR502000
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68				TR525000
運転手 (特殊)(昼間)	4.40				TR514000
特殊作業員 (昼間)	1.43				TR501000
その他(労務)					
【材料】	77.24				
管渠型側溝 グレーチング フラットタイプ T-25 300A 300×2000mm	76.12				T0001675
軽油	0.83				T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 据付		[J02] = 1 側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り		[K02] = T0001675 管(函)渠型側溝規格(径300以下)			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

第 12 号 施工パッケージ

管(函)渠型側溝 据付

1 m 当り

名 称 規 格	構 成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	摘 要	明細単価番号
【機械】					
	1.60				
バックホウ賃料 [加-ラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19				TS709205
その他(機械)					
【労務】					
	21.16				
普通作業員 (昼間)	5.16				TR502000
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68				TR525000
運転手 (特殊)(昼間)	4.40				TR514000
特殊作業員 (昼間)	1.43				TR501000
その他(労務)					
【材料】					
	77.24				
管渠型側溝(埋設管) T-25 300 300mm×300mm×2000mm 432kg	76.12				T0013991
軽油	0.83				T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 据付		[J02] = 1 側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り		[K02] = T0013991 管(函)渠型側溝規格(径300以下)			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

第 13 号 施工パッケージ

現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下

1 箇所 当り

名 称 規 格	構 成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	摘 要	明細単価番号
【機械】					
	0.08				
バックホウ賃料 [ク-ラ型]0.8m3	0.08				TS709192
【労務】					
	87.83				
型枠工 (昼間)	34.66				TR543000
普通作業員 (昼間)	29.28				TR502000
世話役 (一般土木)(昼間)	11.21				TR525000
特殊作業員 (昼間)	1.85				TR501000
その他(労務)					
【材料】					
	12.09				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.76				T0004216
軽油	0.08				T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 5 1箇所当りコンクリート使用量 0.28m3を超え0.30m3以下				[J02] = 2 コンクリート打設工法 人力打設	
[J03] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				[N1] = T0004216 生コンクリート規格	
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

第 14 号 施工パッケージ						SP222950-0003
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下						1 箇所 当り
名 称	構 成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	摘 要	明細単価番号	
規 格						
【機械】						
	0.08					
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.8m3	0.08				TS709192	
【労務】						
	87.55					
型枠工 (昼間)	34.44				TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.24				TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.20				TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.89				TR501000	
その他(労務)						
【材料】						
	12.37					
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.05				T0004216	
軽油	0.07				T0007230	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				[N1] = T0004216 生コンクリート規格		
[Z1] = 1.000 労務補正係数				[J02] = 2 コンクリート打設工法 人力打設		
[J01] = 6 1箇所当りコンクリート使用量 0.30m3を超え0.32m3以下				[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		
[J03] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)						

第 15 号 施工パッケージ						SP422520-0001
地先境界ブロック 設置 基礎碎石有 C種(150×150×600)						1 m 当り
名 称	構成	基準地区単価	積算地区単価	摘 要	明細単価番号	
規 格	比 (%)					
【機械】						
	0.46					
バックホウ賃料 [ク-ラ型]0.8m3	0.46					TS709192
【労務】						
	73.57					
普通作業員 (昼間)	32.44					TR502000
世話役 (一般土木)(昼間)	18.35					TR525000
特殊作業員 (昼間)	17.61					TR501000
運転手 (特殊)(昼間)	1.37					TR514000
その他(労務)						
【材料】						
	25.97					
地先境界ブロック 150×150×600(C)	24.53					T0001430
再生クラッシャーラン RC-40	0.98					T0013770
軽油	0.46					T0007230
【端数調整】						
[条件]						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり						[K04] = T0013770 碎石規格
[Z1] = 1.000 労務補正係数						[J03] = 1 基礎碎石規格 有り
[J02] = 3 ブロック規格 C種(150×150×600)						[J01] = 1 作業区分 設置
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し

第 16 号 施工パッケージ

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込

1 m3 当り

[illegible]

第 17 号 施工パッケージ

殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込

1 m3 当り

[illegible]

殼運搬 舗装版破碎 DIP区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要

1 m3 当り

37