



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

羽地地区

羽地中部支線37号農道整備工事（R8）

金 抜 き 設 計 書

（ 当 初 ）

NA11221001

NA11221001

NA11221001

NA11221001

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・					
	1.000	式			
・ ・	1.000	式			
・ ・ ・ 土工					1 式当たり
	1.000	式			
SP 掘削 土砂, オブソナット, 無し, 無し, 5.000m3未満, -, -, -	155.000	m3			歩A・単A S単 5号
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	12.000	m3			歩A・単A S単 8号
SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	148.000	m3			歩A・単A S単 6号
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	120.000	m3			歩A・単A S単 8号
SP 土砂等運搬 標準, ハッパ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下	156.000	m3			歩A・単A S単 7号
合 計					
・ ・ ・ 排水工					1 式当たり
	1.000	式			
3号 R 型側溝 300 × 400 × 2000	69.000	m			歩A・単A T単 1号
3号集水蓋側溝 300 × 400 × 2000	11.000	m			歩A・単A T単 2号
4号 R 型側溝 400 × 400 × 2000	50.000	m			歩A・単A T単 3号
4号集水蓋側溝 400 × 400 × 2000	5.000	m			歩A・単A T単 4号
勾配可変側溝 (1) B400 × H500	10.000	m			歩A・単A T単 5号
勾配可変側溝 (2) B400 × H600	8.000	m			歩A・単A T単 6号
勾配可変側溝 (3) B400 × H700	6.000	m			歩A・単A T単 7号
勾配可変側溝 (4) B400 × H800	4.000	m			歩A・単A T単 8号
勾配可変側溝 (5) B400 × H900	4.000	m			歩A・単A T単 9号
勾配可変側溝 (6) B400 × H1100	4.000	m			歩A・単A T単 10号
勾配可変側溝 (7) B400 × H1100	6.000	m			歩A・単A T単 11号
勾配可変側溝 (8) B400 × H900	2.000	m			歩A・単A T単 12号
勾配可変側溝 (9) B400 × H800	2.000	m			歩A・単A T単 13号
勾配可変側溝 (10) B400 × H600	2.000	m			歩A・単A T単 14号
埋設管渠型側溝 400 × 400 × 2000	6.000	m			歩A・単A T単 15号
2号集水樹					歩A・単A T単 16号
	1.000	箇所			
3号集水樹					歩A・単A T単 17号
	1.000	箇所			
4号集水樹					歩A・単A T単 18号
	1.000	箇所			
5号集水樹					歩A・単A T単 19号
	1.000	箇所			
合 計					
・ ・ ・ 付帯工					1 式当たり
	1.000	式			
SP 地先境界ブロック 設置, A種 (120 × 120 × 600), 有り, 無し, -, あり, 再生グラツァラン RC-40	178.000	m			歩A・単A S単 16号
合 計					
・ ・ ・ 舗装工					1 式当たり
	1.000	式			
SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m3), プライムコト 各種, あり, 再生密粒度アスコン (13)	655.000	m ²			歩A・単A S単 15号
SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生グラツァラン RC-40	655.000	m ²			歩A・単A S単 14号
合 計					

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 2号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 3号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 4号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 基礎碎石の施工有り, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工区分	自由勾配側溝 昼間施工				

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 5号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					

NA11221001

NA11221001

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	3号 R型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×400×2000 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.580	m ²			S単 9号
	排水構造物 U型側溝 L=2000 RPU型側溝 300×400×2000	10.000	m			C単 3号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 324×95×498	20.000	枚			C単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	3号集水蓋側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×400×2000 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.580	m ²			S単 9号
	排水構造物 U型側溝 L=2000 RPU型側溝 300×400×2000	10.000	m			C単 3号
	排水構造物 蓋版 300用 324×95×498	20.000	枚			C単 2号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	4号 R型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	400×400×2000 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.690	m ²			S単 9号
	排水構造物 U型側溝 L=2000 RPU型側溝 400×400×2000	10.000	m			C単 4号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	20.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	4号集水蓋側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	400×400×2000 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.690	m ²			S単 9号
	排水構造物 U型側溝 L=2000 RPU型側溝 400×400×2000	10.000	m			C単 4号
	レジン蓋版 400用 424×110×498	20.000	枚			C単 6号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	勾配可変側溝(1)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H500 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.300	m ²			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.200	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 NV型側溝 湾曲タイプ 400×500×2000	10.000	m			C単 7号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	10.000	枚			C単 5号

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 6号 ***					
	勾配可変側溝(2)		m		8.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H600					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.300	m ²			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.960	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 NV型側溝 湾曲タイプ 400×600×2000	10.000	m			C単 9号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	6.000	枚			C単 5号
	レジン蓋版 400用 424×110×498	2.000	枚			C単 6号
	合 計					算出数量 8.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 7号 ***					
	勾配可変側溝(3)		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H700					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	3.960	m ²			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.720	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 NV型側溝 湾曲タイプ 400×700×2000	6.000	m			C単 8号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	6.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 6.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	勾配可変側溝(4)		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H800					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	2.640	m ²			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.480	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 400×800×2000	4.000	m			C単 12号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	4.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 4.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 9号 ***					
	勾配可変側溝(5)		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H900					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	2.640	m ²			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.480	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 NV型側溝 湾曲タイプ 400×900×2000	4.000	m			C単 10号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	4.000	枚			C単 5号
	合 計					算出数量 4.000 m
	単 価		m			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 10号 ***					
	勾配可変側溝(6)		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H1100					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	2.720	m ²			S単 9号
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	0.480	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000					
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×1100×2000	4.000	m			C単 11号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用					
	414×95×500	4.000	枚			C単 5号
						算出数量 4.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 11号 ***					
	勾配可変側溝(7)		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H1100					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	4.080	m ²			S単 9号
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	0.720	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000					
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×1100×2000	6.000	m			C単 11号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用					
	414×95×500	6.000	枚			C単 5号
						算出数量 6.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 12号 ***					
	勾配可変側溝(8)		m		2.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H900					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	1.320	m ²			S単 9号
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	0.240	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000					
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×900×2000	2.000	m			C単 10号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用					
	414×95×500	2.000	枚			C単 5号
						算出数量 2.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 13号 ***					
	勾配可変側溝(9)		m		2.000 m	歩A 当たり算出
	B400×H800					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	1.320	m ²			S単 9号
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	0.240	m ²			S単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000					
	400×800×2000	2.000	m			C単 12号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用					
	414×95×500	2.000	枚			C単 5号
						算出数量 2.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 14号 ***					
	勾配可変側溝(10)		m		2.000 m	歩A 当たり算出

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B400×H600					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.260	m ³			S 単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.240	m ²			S 単 12号
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 NV型側溝 湾曲タイプ 400×600×2000	2.000	m			C 単 9号
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用 414×95×500	2.000	枚			C 単 5号
	合 計					算出数量 2.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 15号 ***					
	埋設管渠型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	400×400×2000 排水構造物 U型側溝 L=2000	10.000	m			C 単 15号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.500	m ³			S 単 9号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 16号 ***					
	2号集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.640	m ³			S 単 10号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.670	m ²			S 単 13号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.230	m ³			S 単 11号
	排水構造物 蓋版 Co・鋼製 ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製	1.000	枚			C 単 13号
	異形棒鋼 SD295/D13	0.002	ton			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 17号 ***					
	3号集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.640	m ³			S 単 10号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.590	m ²			S 単 13号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.220	m ³			S 単 11号
	排水構造物 蓋版 Co・鋼製 ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製	1.000	枚			C 単 13号
	異形棒鋼 SD295/D13	0.002	ton			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 18号 ***					
	4号集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

NA11221001

事業名 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区

工事名 羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 1号 ***					
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	324×95×498					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 2号
	RPU蓋版 324×95×498	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 2号 ***					
	排水構造物 蓋版 グケル蓋版 300用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	324×95×498					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 2号
	グケル蓋版 300用 324×95×498	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 3号 ***					
	排水構造物 U型側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	RPU型側溝 300×400×2000					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 1号
	RPU型側溝 L=2000 300×400×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 4号 ***					
	排水構造物 U型側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	RPU型側溝 400×400×2000					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 1号
	RPU型側溝 L=2000 400×400×2000	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 5号 ***					
	排水構造物 蓋版 RPU蓋版 400用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	414×95×500					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 3号
	RPU蓋版 400用 424×110×498	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			

事業名 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区

工事名 羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 6号 ***					
	レジン蓋版 400用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	424×110×498					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 2号
	レジン蓋版 400用	1.000	枚			
	424×110×498					
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 7号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×500×2000					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ					
	400×500×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通)					
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.403	m3			
	生コンクリート(普通)					
	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.466	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 8号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×700×2000					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ					
	400×700×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通)					
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.254	m3			
	生コンクリート(普通)					
	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.318	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 9号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×600×2000					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ					
	400×600×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通)					
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.318	m3			
	生コンクリート(普通)					
	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.403	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 10号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×900×2000					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ					
	400×900×2000	5.000	個			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.170	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.233	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 11号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×1100×2000 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×1100×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.170	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.350	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 12号 ***					
	排水構造物 自由勾配側溝 L=2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	400×800×2000 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 4号
	NV型側溝 湾曲タイプ 400×800×2000	5.000	個			
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.170	m ³			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.244	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 13号 ***					
	排水構造物 蓋版 Co・鋼製		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 2号
	ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 14号 ***					
	排水構造物 蓋版 Co・鋼製		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	ますぶた T25 穴500×500 501×600×65mm鋼製 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 2号
	ますぶた T25 穴500×500 501×600×65mm鋼製	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** C単 - 15号 ***					
	排水構造物 U型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出

NA11221001

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
				週休: 月単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K) 機械構成比		42.72%			
	R) 労務構成比		37.91%			
	Z) 材料構成比		19.37%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クレー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
	運転手(特殊)	人	37.91%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 6号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
				週休: 月単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分					
	標準単価					
	K) 機械構成比		22.47%			
	R) 労務構成比		53.87%			
	Z) 材料構成比		23.66%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クレー型・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m3	日	22.47%			K1
	運転手(特殊)	人	53.87%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 7号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
				週休: 月単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	6.5km以下				
	標準単価					
	K) 機械構成比		44.67%			
	R) 労務構成比		40.44%			
	Z) 材料構成比		14.89%			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%			K1
	運転手 (一般)	人	40.44%			R1
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	標準単価					
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加圧型・後方超小旋回型・超低・排 (~2014)] バック容量0.28m3	日	8.01%			K1
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型 (~3次)] 運転質量3.0~4.0t	日	7.29%			K2
	運転手 (特殊)	人	67.28%			R1
	普通作業員	人	8.88%			R2
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	8.54%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 基礎砕石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	標準単価					
	K)機械構成比		5.33%			
	R)労務構成比		78.32%			
	Z)材料構成比		16.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加圧型・超低・排対型 (~2014)] バック容量0.8m3	日	5.30%			K1
	普通作業員	人	37.64%			R1
	特殊作業員	人	15.90%			R2
	運転手 (特殊)	人	14.75%			R3
	土木一般世話役	人	9.49%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m3	11.39%			Z1
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	4.93%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 基礎碎石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分		12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.04% 74.10% 20.86% 0.00%			
	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	日	5.01%			K1
	普通作業員	人	35.62%			R1
	特殊作業員	人	15.04%			R2
	運転手(特殊)	人	13.95%			R3
	土木一般世話役	人	8.98%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ³	16.17%			Z1
	軽油 JIS1,2号 ドラム	L	4.66%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単-11号 ***					
	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分		小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 41.15% 58.85% 0.00%			
	普通作業員	人	22.25%			R1
	土木一般世話役	人	9.19%			R2
	特殊作業員	人	7.69%			R3
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	58.85%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単-12号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	58.78%			R1
	普通作業員	人	19.90%			R2
	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 13号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	44.28%			R1
	普通作業員	人	30.82%			R2
	土木一般世話役	人	11.86%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 14号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 再生クラッシャー RC-40				
	標準単価					
	K)機械構成比		5.72%			
	R)労務構成比		18.33%			
	Z)材料構成比		75.95%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モ-タレ-グ [土工用・排対型(2014)] ブレード 幅3.1m	供用日	3.95%			K1
	ロードローラ [マカダム・超低・排対型 (~ 2014)] 運転質量10 ~ 12 t	日	0.49%			K2
	タイヤローラ [~ 超低・排対型 (2011・2014)] 運転質量13 ~ 14 t	日	0.49%			K3
	運転手 (特殊)	人	8.06%			R1
	普通作業員	人	2.95%			R2
	特殊作業員	人	2.63%			R3
	土木一般世話役	人	2.16%			R4
	再生クラッシャー RC-40 40 ~ 0mm	m3	74.21%			Z1
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	1.50%			Z2
	単 価	m ²				

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 羽地地区
工事名	羽地中部支線37号農道整備工事 (R8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), グライムコト 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
				週休: 月単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4) 瀝青材料種類	グライムコト 各種				
	5) 長期割引単価区分					
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	標準単価					
	K) 機械構成比		1.38%			
	R) 労務構成比		10.17%			
	Z) 材料構成比		88.45%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	アスファルトフィニッシュ[氷-Ⅱ型・～超低騒・排対型(～2014)]					
	舗装幅2.3～6.0m	日	0.88%			K1
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]					
	運転質量13～14t	日	0.14%			K2
	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]					
	運転質量10～12t	日	0.13%			K3
	普通作業員	人	3.66%			R1
	運転手 (特殊)	人	2.06%			R2
	特殊作業員	人	2.03%			R3
	土木一般世話役	人	0.73%			R4
	再生アスファルト混合物 (一般地域)					
	密粒度アスコン(13)	ton	80.70%			Z1
	アスファルト乳剤 (J I S 規格品)					
	浸透用 P K - 3	ton	7.17%			Z2
	軽油					
	J I S 1 . 2 号 ドラム	L	0.49%			Z3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 16号 ***					
	SP 地先境界ブロック	m			1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック			冬期補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	設置, A種(120×120×600), 有り, 無し, -, あり, 再生クラッシャー RC-40			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
				週休: 月単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	設置				
	2) ブロック規格	A種(120×120×600)				
	3) 基礎砕石の有無	有り				
	4) 均し基礎コンクリートの有無	無し				
	5) 養生工の有無	-				
	6) 長期割引単価区分					
	7) 基礎砕石規格	再生クラッシャー RC-40				
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.47%			
	R) 労務構成比		77.75%			
	Z) 材料構成比		21.78%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[ク-Ⅱ型・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m ³	日	0.47%			K1
	普通作業員	人	34.20%			R1
	土木一般世話役	人	19.62%			R2
	特殊作業員	人	18.56%			R3
	運転手 (特殊)	人	1.33%			R4
	地先境界ブロック					
	A 120×120×120×600	個	20.31%			Z1
	再生クラッシャー					
	RC-40 40～0mm	m ³	1.03%			Z2

NA11221001