

工事積算に関する説明事項（参考）

工事名称：久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

工事場所：名護市字 辺野古・豊原 地内

※設定すべき条件・・・設定した条件

○一般事項

- 1, 積算指針・・・・・・・・・・農業集落排水施設標準積算指針令和7年度改訂版
- 2, 工種区分・・・・・・・・・・管路施設事業
- 3, 地域特性区分・・・・・・・・・・地方部（一般交通の影響を受けない）
- 4, 亜熱帯割増・・・・・・・・・・25%
- 5, 積算年月・・・・・・・・・・令和8年9月
- 6, 積算体系年月・・・・・・・・・・令和7年10月
- 7, 歩掛適用年月日・・・・・・・・・・令和7年99号
- 8, 単価適用年月・・・・・・・・・・令和8年9月
- 9, 単価適用地区・・・・・・・・・・本島北部3
- 10, 間接費工事費補正・・・・・・・・・・無し
- 11, 週休2日補正・・・・・・・・・・有り（別紙 参考資料より）
- 12, 熱中症対策に資する現場管理費の補正・・・・・・・・・・対象工事
- 13, 前払金支出割合補正・・・・・・・・・・35%を越え40%以下
- 14, 契約保障費補正・・・・・・・・・・0.04%
- 15, 共通仮設費積上計上分・・・・・・・・・・無し
- 16, 現場環境改善費(元イメージアップ費)・・・・・・・・・・有り
- 17, 特別調査による資材単価・・・・・・・・・・無し
- 18, 支給品・・・・・・・・・・無し
- 19, 最低制限価格・・・・・・・・・・有り

* 最低制限価格の設定方法については、名護市ホームページより、「最低制限価格の設定方式について」をご覧ください。

※本資料は、工事積算時に必須に設定すべき条件を明示し、見積者が適正な工事積算を行えると考えられるため、説明事項（参考）として公表します。

工事積算に関する説明事項（参考）一括計上価格

工事名称：久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

工事場所：名護市字 辺野古・豊原 地内

※設定すべき条件・・・・・・・・・・設定した条件

- | | |
|------------------------|---|
| 1, 積算基準 | 厚生労働省：令和8年度水道施設整備費に係る歩掛 |
| 2, 工種区分 | 開削工事及び小口径推進工事 |
| 3, 亜熱帯割増 | 25% |
| 4, 歩掛適用年月 | 令和8年一般公共 |
| 5, 単価適用年月 | 基礎単価：令和8年1月,労務単価：令和8年3月以降
令和8年度(水道資材統一単価表) |
| 6, 単価適用地区 | 北部③ |
| 7, 損料適用年月 | 令和8年7月 |
| (共通仮設費, 現場管理費) | |
| 8, 間接工事費補正 | 補正無し
共通仮設費（補正有り）、現場管理費（補正有り） |
| (一般管理費) | |
| 9, 前払金支出割合補正 | 1.00（35%を越え40%以下） |
| 10, 契約保障費補正 | 0.04%（発注者が金銭的保障制度を必要とする場合） |
| 11, 共通仮設費積上計上 | 有り（通水試験） |
| 12, 諸経費対象外資材 | 有り（管材費 原則1/2の金額） |
| 13, 現場環境改善費(元イメージアップ費) | 有り(地方部) |
| 14, 特別調査による資材単価 | 無し |
| 15, 業者見積りによる資材単価等 | 有(管資材等) |
| 16, 支給品 | 無し |
| 17, 最低制限価格 | 有り |

*最低制限価格の設定方法については、名護市ホームページより、「最低制限価格の設定方式について」をご覧ください。

※本資料は、工事積算時に必須に設定すべき条件を明示し、見積りが適正な工事積算を行えると考えられるため、説明事項（参考）として公表します。

採用単価一覧表

久辺地区農業集落排水管路施設工事(その9)

名 称	規 格	単 位	採用単価	備 考
1.マンホール工				
鋳鉄蓋	呼び600 T-25	個	86,400	見積単価
鋳鉄蓋	呼び600 T-14	個	77,770	見積単価
鋳鉄蓋	呼び300 T-14	個	52,570	見積単価
鋳鉄蓋	呼び200 T-14	個	30,540	見積単価
鋳鉄蓋	呼び200 T-8	個	24,940	見積単価
鋳鉄蓋(耐食表面処理)	呼び600 T-25	個	216,420	見積単価
転落防止梯子	セフティーラダー80型	個	26,400	見積単価
転落防止中蓋	セフティーキャッチ SC-P1型	個	10,150	見積単価
組立1号人孔 I 種 直壁	900*2100	個	192,100	見積単価
組立1号人孔 I 種 直壁	900*2400	個	224,900	見積単価
組立1号人孔 I 種 管取付壁	900*2100	個	197,500	見積単価
組立1号人孔 I 種 管取付壁	900*2400	個	233,100	見積単価
調整金具	45mm迄セット	個	15,410	見積単価
調整リング	RM60(K)-50	個	36,960	見積単価
〃	RM60(K)-100	個	61,580	見積単価
1号レジンマンホール頂版	RMH900(A)-120	個	207,180	見積単価
1号レジンマンホール直壁	RMH900(B,C)-900	個	368,590	見積単価
1号レジンマンホール底板	RMH900(P)-90	個	204,080	見積単価
P P 製ハシゴ	90cm	個	76,810	見積単価
削孔費 1号	塩ビ管 φ 150	箇所	8,160	見積単価
レジン用管口目地材	5KG	袋	33,060	見積単価
インバートモルタル	1号用(30kg)	Kg	40,350	見積単価
運賃	博多港～名護市現場車上渡し)	式	139,830	見積単価
内副管用支持金具(SUS製)	φ 100	個	5,960	見積単価
内副管用支持金具(SUS製)	φ 125	個	6,260	見積単価
内副管用支持金具(SUS製)	φ 150	個	6,580	見積単価
樹木撤去復旧工		式	409,580	見積単価

採用単価一覧表

久辺地区農業集落排水管路施設工事(その9)

[illegible]