



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業集落排水事業

久辺地区

久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事（R8）

金抜き設計書

（当初）

[illegible]

NA11761001

NA11761001

NA11761001

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事（R8）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・場内整備工事	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ L型擁壁工	1.000	式		
・ ・ 排水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ 放流管工	1.000	式		
・ ・ ・ 放流管工	1.000	式		
・ ・ 処理水再利用槽設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 処理水再利用槽工	1.000	式		
・ ・ ・ 配管支持架台	1.000	式		
・ ・ ・ 塗装	1.000	式		
・ ・ ・ 再生水再利用配管工	1.000	式		
・ ・ ・ 越流管配管工	1.000	式		
・ ・ 植栽工	1.000	式		
・ ・ ・ 中木類	1.000	式		
・ ・ ・ 張芝工 セントオーガスチン	1.000	式		
・ ・ 上水管路工 場内	1.000	式		
・ ・ ・ 上水配管工 場内	1.000	式		
・ ・ 流入管路工	1.000	式		
・ ・ ・ 本管土工	1.000	式		
・ ・ 構内散水・雨水排水・転落防止柵・照明設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 構内散水工	1.000	式		
・ ・ ・ 雨水排水工	1.000	式		
・ ・ ・ 転落防止柵工	1.000	式		
・ ・ ・ 照明設置工	1.000	式		
・ ・ 床排水管工	1.000	式		
・ ・ ・ 床排水管工 VPφ50	1.000	式		
・ ・ 補強土壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 補強土壁工	1.000	式		
・ ・ 赤土流出対策工	1.000	式		
・ ・ ・ 赤土流出対策	1.000	式		

NA11761001

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・場内整備工事					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	671.000	m3			歩A・単A S単 30号
締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)					歩A・単A
築堤・埋戻、3.0～4.0ton、あり	169.000	m3			S単 1号
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、-、あり	703.000	m3			歩A・単A S単 34号
SP 土砂等運搬 標準、バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.5km以下	298.000	m3			歩A・単A S単 31号
合 計					
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ L型擁壁工	1.000	式			1 式当たり
SP ブレキャスト擁壁設置 H=1500 1.0mを超え2.0m以下、無し、有り、あり	2.600	m			歩A・単A S単 39号
SP ブレキャスト擁壁設置 H=1750 1.0mを超え2.0m以下、無し、有り、あり	5.300	m			歩A・単A S単 40号
SP ブレキャスト擁壁設置 H=2000 1.0mを超え2.0m以下、無し、有り、あり	3.300	m			歩A・単A S単 41号
SP ブレキャスト擁壁設置 H=2250 2.0mを超え3.5m以下、無し、有り、あり	2.000	m			歩A・単A S単 42号
SP ブレキャスト擁壁設置 H=2500 2.0mを超え3.5m以下、無し、有り、あり	4.000	m			歩A・単A S単 43号
SP ブレキャスト擁壁設置 H=2750 2.0mを超え3.5m以下、無し、有り、あり	2.000	m			歩A・単A S単 44号
SP ブレキャスト擁壁設置 H=3000 2.0mを超え3.5m以下、無し、有り、あり	2.000	m			歩A・単A S単 45号
SP ブレキャスト擁壁設置 H=3250 2.0mを超え3.5m以下、無し、有り、あり	3.000	m			歩A・単A S単 46号
SP ブレキャスト擁壁設置 H=3500 2.0mを超え3.5m以下、無し、有り、あり	3.000	m			歩A・単A S単 47号
SP ブレキャスト擁壁設置 H=4000 3.5mを超え5.0m以下、無し、有り、あり	2.000	m			歩A・単A S単 48号
SP ブレキャスト擁壁設置 H=4250 3.5mを超え5.0m以下、無し、有り、あり	3.900	m			歩A・単A S単 49号
SP ブレキャスト擁壁設置 H=4500 3.5mを超え5.0m以下、無し、有り、あり	10.000	m			歩A・単A S単 50号
L型擁壁置き換え基礎 栗石	1.000	式			歩A・単A T単 51号
コーナーポスト	1.000	式			歩A・単A T単 52号
間知ブロック積擁壁 H(平均)=2.03m, L=66.2m	1.000	式			歩A・単A T単 30号
合 計					
・ ・ 排水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 排水工	1.000	式			1 式当たり
PU-1型側溝 (スリット蓋) 300×300×2000	59.300	m			歩A・単A T単 27号
PUG-1型側溝 (グレーチング蓋) 300×400×1000	5.200	m			歩A・単A T単 28号
PUG-2型側溝 (グレーチング蓋) 300×700×1000	2.100	m			歩A・単A T単 29号
1号可変側溝 L= 2.5m	1.000	式			歩A・単A T単 20号
2号可変側溝 L=49.7m	1.000	式			歩A・単A T単 21号
3号可変側溝 L=37.3m	1.000	式			歩A・単A T単 22号
4号可変側溝 L=57.8m	1.000	式			歩A・単A T単 23号
5号可変側溝 L=41.1m	1.000	式			歩A・単A T単 24号
6号可変側溝 L=8.0m	1.000	式			歩A・単A T単 25号
7号可変側溝 L=20.3m	1.000	式			歩A・単A T単 26号
1号管渠工 VUφ250	1.300	m			歩A・単A T単 14号

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号管渠工 VUφ250	4.900	m			歩A・単A T単 15号
3号管渠工 VUφ250	2.700	m			歩A・単A T単 16号
4号管渠工 VUφ300	4.700	m			歩A・単A T単 17号
5号管渠工 VUφ300	8.200	m			歩A・単A T単 18号
6号管渠工 VUφ300	1.100	m			歩A・単A T単 19号
A-1型街渠樹 500×500×600	1.000	箇所			歩A・単A T単 34号
A-2型街渠樹 500×500×550	1.000	箇所			歩A・単A T単 35号
A-3型街渠樹 500×500×550	1.000	箇所			歩A・単A T単 36号
A-4型街渠樹 500×500×850	1.000	箇所			歩A・単A T単 37号
A-5型街渠樹 500×500×850	1.000	箇所			歩A・単A T単 38号
A-6型街渠樹 500×500×1000	1.000	箇所			歩A・単A T単 39号
A-7型街渠樹 500×500×550	1.000	箇所			歩A・単A T単 40号
A-8型街渠樹 500×500×700	1.000	箇所			歩A・単A T単 41号
A-9型街渠樹 500×500×900	1.000	箇所			歩A・単A T単 42号
A-10型街渠樹 500×500×900	1.000	箇所			歩A・単A T単 43号
A-11型街渠樹 500×500×550	1.000	箇所			歩A・単A T単 44号
A-12型街渠樹 500×500×500	1.000	箇所			歩A・単A T単 45号
B-1型街渠樹 500×500×1150	1.000	箇所			歩A・単A T単 46号
B-2型街渠樹 500×500×1150	1.000	箇所			歩A・単A T単 47号
B-3型街渠樹 500×500×1000	1.000	箇所			歩A・単A T単 48号
B-4型街渠樹 500×500×1350	1.000	箇所			歩A・単A T単 49号
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式			1 式当たり
SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),プライムコート 各種,あり,再生密粒度7スコン(13)	2,179.000	m ²			歩A・単A S単 81号
SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,あり,80mm,80mm	2,179.000	m ²			歩A・単A S単 80号
下層路盤 (t=120)RC-40 120mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	2,179.000	m ²			歩A・単A S単 79号
張りコンクリート	57.800	m			歩A・単A T単 1号
歩車道境界ブロック設置 片面A種150/170*600	264.800	m			歩A・単A T単 31号
合 計					
・ ・ 放流管工	1.000	式			
・ ・ ・ 放流管工	1.000	式			1 式当たり
吐口工	1.000	箇所			歩A・単A T単 32号
放流管配管工 VUφ250	43.300	m			歩A・単A T単 7号
高密度ポリエチレン管 直管 φ300	2.000	本			歩A・単A
高密度ポリエチレン管 60°エルボ	2.000	個			歩A・単A
高密度ポリエチレン管 継手 φ300	4.000	個			歩A・単A
組立式1号人孔 MH#3	1.000	箇所			歩A・単A T単 8号
合 計					

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 処理水再利用槽設置工	1.000	式			
・ ・ ・ 処理水再利用槽工	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%	13.130	m3			歩A・単A S単 70号
SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	101.500	m ²			歩A・単A S単 74号
SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,碎石各種	9.800	m ²			歩A・単A S単 60号
SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.000	m ²			歩A・単A S単 56号
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m3			歩A・単A S単 71号
SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.900	m ²			歩A・単A S単 74号
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%	0.500	m3			歩A・単A S単 72号
無機質浸透性塗布防水 X-2	27.500	m ²			歩A・単A
流入管 φ50 SUS304 sch20	29.200	kg			歩A・単A
オーバーフロー管 φ80 SUS304 sch20	27.900	kg			歩A・単A
取水管 φ50 SUS304 sch20	10.700	kg			歩A・単A
散水管 φ50 SUS304 sch20	19.100	kg			歩A・単A
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ75 0.98MPa	1.000	個			歩A・単A
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ50 0.98MPa	2.000	個			歩A・単A
伸縮可とう管 φ50	1.000	個			歩A・単A
タラップ SUS W=400	23.000	個			歩A・単A
ボールバルブ SUS製 φ50 ねじ込み	1.000	個			歩A・単A
アルミフラッシュドア 片開き 800*1800	1.000	箇所			歩A・単A
FRP蓋 φ900	0.600	m ²			歩A・単A
止水板 FC-200	9.800	m			歩A・単A
【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.388	ton			歩A・単A S単 9号
【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.330	ton			歩A・単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 配管支持架台	1.000	式			1 式当たり
等辺山形鋼 L100×100×7	28.900	kg			歩A・単A
Uボルト M-16 (参考)	2.000	個			歩A・単A
あと施工アンカー M16 (参考)	3.000	本			歩A・単A
据付工	0.140	人			歩A・単A S単 5号
合 計					
・ ・ ・ 塗装	1.000	式			1 式当たり
硬質塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径100 長5.0m	1.000	本			歩A・単A
打ちっ放し面補修 コーン処理共	54.900	m ²			歩A・単A
複層仕上塗材 RE	54.900	m ²			歩A・単A
素地調整 C-2	54.900	m ²			歩A・単A
合 計					

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 再生水再利用配管工					1 式当たり
処理水再利用配管工 VPφ50	1.000	式			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 越流管配管工					1 式当たり
越流管配管工 VPφ75	1.000	式			歩A・単A T単 3号
合 計					
・ ・ 植栽工					
・ ・ ・ 中木類	1.000	式			1 式当たり
ヤエヤマヤシ	1.000	式			
ヤエヤマヤシ	8.000	本			歩A・単A T単 12号
合 計					
・ ・ ・ 張芝工					1 式当たり
セントオーガスチン	1.000	式			
張芝工(セントオーガスチン) 張芝工,野芝・高麗芝(全面張),300m2以上500m2未満,-	483.600	m ²			歩A・単A S単 8号
合 計					
・ ・ 上水管路工 場内	1.000	式			
・ ・ ・ 上水配管工 場内	1.000	式			1 式当たり
上水管路工	199.900	m			歩A・単A T単 9号
水道用ポリエチレン管 φ25	199.900	m			歩A・単A
量水器 MB-1	1.000	個			歩A・単A
水道メーター φ25	1.000	個			歩A・単A
ポリエチレン管継手チーズ φ25	1.000	個			歩A・単A
HIVP径違いチーズ φ50×φ25	1.000	個			歩A・単A
HI-PE管に継手 φ25	1.000	個			歩A・単A
合 計					
・ ・ 流入管路工					
・ ・ ・ 本管土工	1.000	式			1 式当たり
硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm	20.500	m			歩A・単A
機械掘削バックホウ(0.35m3) 素掘り(R8集排標準積算指針P.40-41)	13.800	m ³			歩A・単A T単 55号
砂埋戻し工	5.000	m ³			歩A・単A T単 53号
機械投入埋戻し(流用土) バックホウ0.35m3(R6_集排P.43-44)	3.800	m ³			歩A・単A T単 54号
SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	9.600	m ³			歩A・単A S単 33号
合 計					
・ ・ 構内散水・雨水排水・転落防止柵・照明設置工	1.000	式			
・ ・ ・ 構内散水工	1.000	式			1 式当たり
硬質塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,RR管,5.0m管,0箇所	31.500	m			歩A・単A S単 85号
硬質塩化ビニル管人力布設 VP,20mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.600	m			歩A・単A S単 86号

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 H1VP 50A	8.000	本			歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 H1VP 20A	1.000	本			歩A・単A
止水弁 GV50	1.000	個			歩A・単A
止水弁 GV20	2.000	個			歩A・単A
散水栓 横水栓13mm	2.000	個			歩A・単A
水栓柱 □60 1200-13	2.000	基			歩A・単A
足洗い場	3.000	箇所			歩A・単A T単 6号
合 計					
・ ・ ・ 雨水排水工	1.000	式			1 式当たり
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,5.0m管,0箇所	69.300	m			歩A・単A S単 87号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,65mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	29.000	m			歩A・単A S単 88号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	18.000	本			歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	8.000	本			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 転落防止柵工	1.000	式			1 式当たり
転落防止柵(H=1.10m)一般部 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式,100m以上,受けない,無し	216.900	m			歩A・単A S単 22号
転落防止柵(H=1.10m)急勾配部 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式,50m以上100m未満,一,無し	4.800	m			歩A・単A S単 23号
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	50.000	m			歩A・単A S単 20号
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	7.200	m			歩A・単A S単 21号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎工	7.200	m			歩A・単A T単 10号
合 計					
・ ・ ・ 照明設置工	1.000	式			1 式当たり
照明灯	4.000	基			歩A・単A T単 13号
照明配管工	83.500	m			歩A・単A T単 4号
照明基礎工	4.000	基			歩A・単A T単 5号
合 計					
・ 床排水管工	1.000	式			
・ ・ ・ 床排水管工 VPφ50	1.000	式			1 式当たり
床排水管工 VPφ50	1.000	式			歩A・単A T単 11号
ステンレス可とう継手 50A 1450mm	1.000	個			歩A・単A
立上り管 φ50 SUS304 sch20	20.200	kg			歩A・単A
ステンレス管継手 90°エルボ 50A	1.000	個			歩A・単A
合 計					
・ 補強土壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 補強土壁工	1.000	式			1 式当たり
補強土壁工	1.000	式			歩A・単A T単 50号
合 計					

NA11761001

NA11761001

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3			歩A・単A
	*** S単- 2号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3			歩A・単A
	*** S単- 3号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人			歩A・単A
	*** S単- 4号 *** 普通作業員					
	普通作業員					
			人			歩A・単A
	*** S単- 5号 *** 据付工					
	据付工					
			人			歩A・単A
	*** S単- 6号 *** 電工					
	電工					
			人			歩A・単A
	*** S単- 7号 *** 砂基礎設置工					
	砂基礎設置工					
			m3			歩A・単A
	*** S単- 8号 *** 張芝工(セトオ-ガス)					
	【法面工(法面芝付工)】 張芝工,野芝・高麗芝(全面張),300m2以上500m2未満,-		m ²			歩A・単A
	*** S単- 9号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton			歩A・単A
	*** S単- 10号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton			歩A・単A
	*** S単- 11号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton			歩A・単A
	*** S単- 12号 *** PU型側溝(300×300)					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単- 13号 *** PU型側溝蓋設置					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コ-タ-鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単- 14号 *** PU型側溝設置					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単- 15号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コ-タ-鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単- 16号 *** PU型側溝設置					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単- 17号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工無し,-		m			歩A・単A
	*** S単- 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり		m			歩A・単A
	*** S単- 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり		m			歩A・単A
	*** S単- 20号 *** 【ガードレール設置】					

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない *** S単ー 21号 ***		m			歩A・単A
	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない *** S単ー 22号 ***		m			歩A・単A
	転落防止柵(H=1.10m)一般部 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビーム式・ハコ式,100m以上,受けない,無し *** S単ー 23号 ***		m			歩A・単A
	転落防止柵(H=1.10m)急勾配部 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビーム式・ハコ式,50m以上100m未満,一,無し *** S単ー 24号 ***		m			歩A・単A
	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単ー 25号 ***		m			歩A・単A
	バックホ【加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)】 バックホ【加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)】 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,.,運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間			歩A・単A
	バックホ【加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)】 バックホ【加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)】 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,.,運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間			歩A・単A
	バックホ【加圧型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2】 バックホ【加圧型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,.,運転1時間当たり算出,機 械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間			歩A・単A
	土のう工 土のう工 仕揃え～設置 *** S単ー 28号 ***		m3			歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 29号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単ー 30号 ***		m3			歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以 下 *** S単ー 31号 ***		m3			歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下 *** S単ー 32号 ***		m3			歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km 以下 *** S単ー 33号 ***		m3			歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単ー 34号 ***		m3			歩A・単A
	ふとん簀設置 SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm *** S単ー 35号 ***		m			歩A・単A
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 銅製枠タイプ *** S単ー 36号 ***		m ²			歩A・単A
	SP ジオテキスタイル敷設 SP ジオテキスタイル敷設 敷設 *** S単ー 37号 ***		m ²			歩A・単A
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め まき出し・敷均し・締固め,あり *** S単ー 38号 ***		m3			歩A・単A

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 39号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=1500					
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 40号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=1750					
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 41号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=2000					
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 42号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=2250					
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 43号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=2500					
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 44号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=2750					
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 45号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=3000					
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 46号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=3250					
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 47号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=3500					
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 48号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=4000					
	SP プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 49号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=4250					
	SP プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 50号 *** SP プレキャスト擁壁設置 H=4500					
	SP プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下,無し,有り,あり		m			歩A・単A
	*** S単ー 51号 *** SP 間知ブロック張					
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,再生砕石 RC-40,-,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,-,あり, 有り,無し,有り		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 52号 *** SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 53号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 54号 *** 基礎材(t=150cm・RC-40)					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 55号 *** 基礎材(t=15cm,RC-40)					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 56号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 57号 *** 基礎材(RC-40.t=150cm)					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 58号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 59号 *** 基礎材(t=10cm・RC-40)					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 60号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,碎石各種		m ³			歩A・単A
	*** S単— 61号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³			歩A・単A
	*** S単— 62号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通)) W/C60%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 63号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通)) W/C60%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 64号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 65号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(普通) W/ C60%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 66号 *** 底版コンクリート(21-8-20)					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 67号 *** 底版コンクリート(21-20-8)					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 68号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,養生無し, 延長無し,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 69号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 70号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 71号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-8-25(20)(普通)) W/C60%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 72号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/ C65%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 73号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,27-8-25(20)(普通)) W/C60%		m ³			歩A・単A
	*** S単— 74号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単— 75号 *** SP 型枠					

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
	下層路盤(t=120)RC-40					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワジャラン RC-40		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,80mm,80mm		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,あり,再生密粒度アス コ(13)		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
	歩車道境界ブロック設置					
	SP 歩車道境界ブロック 設置,A種(150/170×200×600),有り,無し,-,あり,再生クワジャラン RC-40		m			歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,RR管,5.0m管,2箇所		m			歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,RR管,5.0m管,2箇所		m			歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,RR管,5.0m管,0箇所		m			歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,20mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m			歩A・単A
	*** S単ー 87号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管スリーブ付,5.0m管,0箇所		m			歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,65mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m			歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
	張りコンクリート					
			m			歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
	処理水再利用配管工					
	VPφ50		式			歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
	越流管配管工					
	VPφ75		式			歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
	照明配管工					
			m			歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
	照明基礎工					
			基			歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
	足洗い場					
			箇所			歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
	放流管配管工					
	VUφ250		m			歩A・単A

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 8号 *** 組立式1号人孔					
	MH#3		箇所			歩A・単A
	*** T単－ 9号 *** 上水管路工					
			m			歩A・単A
	*** T単－ 10号 *** ガードレール基礎工					
			m			歩A・単A
	*** T単－ 11号 *** 床排水管工					
	VPφ50		式			歩A・単A
	*** T単－ 12号 *** ヤエヤマヤシ					
			本			歩A・単A
	*** T単－ 13号 *** 照明灯					
			基			歩A・単A
	*** T単－ 14号 *** 1号管渠工					
	VUφ250		m			歩A・単A
	*** T単－ 15号 *** 2号管渠工					
	VUφ250		m			歩A・単A
	*** T単－ 16号 *** 3号管渠工					
	VUφ250		m			歩A・単A
	*** T単－ 17号 *** 4号管渠工					
	VUφ300		m			歩A・単A
	*** T単－ 18号 *** 5号管渠工					
	VUφ300		m			歩A・単A
	*** T単－ 19号 *** 6号管渠工					
	VUφ300		m			歩A・単A
	*** T単－ 20号 *** 1号可変側溝					
	L= 2.5m		式			歩A・単A
	*** T単－ 21号 *** 2号可変側溝					
	L=49.7m		式			歩A・単A
	*** T単－ 22号 *** 3号可変側溝					
	L=37.3m		式			歩A・単A
	*** T単－ 23号 *** 4号可変側溝					
	L=57.8m		式			歩A・単A
	*** T単－ 24号 *** 5号可変側溝					
	L=41.1m		式			歩A・単A
	*** T単－ 25号 *** 6号可変側溝					
	L=8.0m		式			歩A・単A
	*** T単－ 26号 *** 7号可変側溝					
	L=20.3m		式			歩A・単A
	*** T単－ 27号 *** PU-1型側溝(スリット蓋)					
	300×300×2000		m			歩A・単A
	*** T単－ 28号 *** PUG-1型側溝(グレーチング蓋)					
	300×400×1000		m			歩A・単A
	*** T単－ 29号 *** PUG-2型側溝(グレーチング蓋)					

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	300×700×1000 *** T単— 30号 *** 間知ブロック積擁壁		m			歩A・単A
	H(平均)=2.03m、L=66.2m *** T単— 31号 *** 歩車道境界ブロック設置		式			歩A・単A
	片面A種150/170*600 *** T単— 32号 *** 吐口工		m			歩A・単A
	*** T単— 33号 *** 赤土流出防止工		箇所			歩A・単A
	小堤工		m			歩A・単A
	*** T単— 34号 *** A-1型街渠柵					
	500×500×600 *** T単— 35号 *** A-2型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×550 *** T単— 36号 *** A-3型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×550 *** T単— 37号 *** A-4型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×850 *** T単— 38号 *** A-5型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×850 *** T単— 39号 *** A-6型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×1000 *** T単— 40号 *** A-7型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×550 *** T単— 41号 *** A-8型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×700 *** T単— 42号 *** A-9型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×900 *** T単— 43号 *** A-10型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×900 *** T単— 44号 *** A-11型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×550 *** T単— 45号 *** A-12型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×500 *** T単— 46号 *** B-1型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×1150 *** T単— 47号 *** B-2型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×1150 *** T単— 48号 *** B-3型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×1000 *** T単— 49号 *** B-4型街渠柵		箇所			歩A・単A
	500×500×1350 *** T単— 50号 *** 補強土壁工		箇所			歩A・単A
			式			歩A・単A

事業名	農業集落排水事業 久辺地区				
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日			
	軽油	17.000	L			
	JIS1. 2号 ドラム					
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	振動ロー[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日			
	軽油	5.700	L			
	JIS1. 2号 ドラム					
	特殊作業員	1.250	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)労務単価算定区分			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)労務単価算定区分			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	据付工		人		1.000	歩A 当たり算出
	据付工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	据付工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	電工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	砂基礎設置工		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂基礎設置工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力			深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	砂基礎設置工	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	張芝工(セトネガシ)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(法面芝付工)】 張芝工,野芝・高麗芝(全面張),300m2以上500m2未満,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種 2)規格 3)施工規模 4)時間的制約補正	張芝工 野芝・高麗芝(全面張) 300m2以上500m2未満 -		深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	張芝 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	1.200	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 10号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 11号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D10				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 12号 ***					
	PU型側溝(300×300)		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 13号 ***					
	PU型側溝設置		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再 利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 14号 ***					
	PU型側溝設置		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎 碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 15号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を 行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 16号 ***					
	PU型側溝設置		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎 碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下				

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 17号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	工無し,-			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)施工区分Ⅰ	自由勾配側溝		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 18号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)形状区分	直管(両差し口)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.290	人			
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日			
	軽油 JIS1.2号 ドラム	3.500	L			
	運転手(特殊)	0.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)形状区分	直管(両差し口)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.290	人			
	バ ック材[クレーン・クレーン〜超低・排対型(〜2011)]	0.120	日			
	バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t					
	軽油	3.500	L			
	J I S I . 2 号 ドラム					
	運転手 (特殊)	0.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 20号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない			深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	21m以上50m未満				
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品 (白色) C-4E	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 21号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない			深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込)					
	塗装品 (白色) C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 22号 ***					
	転落防止柵(H=1.10m)一般部		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	土中建込,3.0m,ビーム式・ハネ式,100m以上,受けない,無し			深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	土中建込				
	2)作業区分	3.0m				
	3)支柱間隔	ビーム式・ハネ式				
	4)規格・仕様	100m以上				
	5)施工規模	受けない				
	6)時間的制約	無し				
	7)夜間作業					
	横断・転落防止柵					
	ビーム式・ハネ式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(土中)					
	ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単ー 23号 ***					
	転落防止柵(H=1.10m)急勾配部		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビーム式・ハコ式,50m以上100m未満,ー,無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)作業区分	土中建込		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)支柱間隔	3.0m		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格・仕様	ビーム式・ハコ式				
	5)施工規模	50m以上100m未満				
	6)時間的制約	ー				
	7)夜間作業	無し				
	横断・転落防止柵 ビーム式・ハコ式	1,000	m			
	横断・転落防止柵設置(土中) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	1,250	m			
	合 計					算出数量 1,000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 24号 ***					
	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	バックホ[クレー型・超低・排対型(〜3次)] バック容量0.45m3	0.190	日			
	軽油					
	J I S 1. 2号 ドラム	6,100	L			
	運転手(特殊)	0.130	人			
	普通作業員 (補助労務)	0.250	人			
	合 計					算出数量 10,000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 25号 ***					
	バックホ[クレー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)機械コード(同上)					
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	ー				
	15)規格(消耗部品)	ー				
	バックホ[クレー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,000	時間			
	軽油					
	J I S 1. 2号 ドラム	8,600	L			
	運転手(特殊)	0.160	人			
	合 計					算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					

事業名	農業集落排水事業 久辺地区				
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 26号 ***					
	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ機能付き・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ機能付き・排対型(1次)]			冬期補正:なし	垂熱帯補正:2.5%	
	標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 運転1時間			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>					
	2)機械コード (同上)					
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰ機能付き・排対2]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰ機能付き・排対2]			冬期補正:なし	垂熱帯補正:2.5%	
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t, 運転1時間当			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>					
	2)機械コード (同上)					
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰ機能付き・排対2]		時間			
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000				
	軽油					
	J I S 1. 2号 ドラム	15.000	L			
	運転手(特殊)					
		0.170	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単一 27号 ***					
	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰ機能付き・排対2]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰ機能付き・排対2]			冬期補正:なし	垂熱帯補正:2.5%	
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t, 運転1時間当			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>					
	2)機械コード (同上)					
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰ機能付き・排対2]		時間			
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000				
	軽油					
	J I S 1. 2号 ドラム	15.000	L			
	運転手(特殊)					
		0.170	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単一 28号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工			冬期補正:なし	垂熱帯補正:2.5%	
	仕揃え～設置			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	仕揃え～設置		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用					
	62cm×48cm	500.000	枚			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	12.380	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 29号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去				
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員	0.600	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 30号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホう山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 32号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホう山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単一 33号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック初山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,0.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック初山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 34号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 35号 ***					
	ふとん竈設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単一 36号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 銅製枠タイプ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)壁面材の種類	銅製枠タイプ				
	単 価		m ²			
	*** S単一 37号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	敷設				
	単 価		m ²			
	*** S単一 38号 ***					
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め まき出し・敷均し・締固め,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	まき出し・敷均し・締固め				
	単 価		m ³			
	*** S単一 39号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=1500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 40号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=1750		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 41号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=2000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 42号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=2250		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 43号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=2500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 44号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=2750		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 45号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=3000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 46号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=3250		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 47号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=3500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 48号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=4000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	3.5mを超え5.0m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 49号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=4250		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	3.5mを超え5.0m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 50号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=4500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	3.5mを超え5.0m以下 無し 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 51号 ***					
	SP 間知ブロック張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,再生砕石 RC-40,-,生コンクリート各種,-,あり,有り,無し,有り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)間知ブロック規格 2)裏込材の有無 3)裏込材10m ² 当り使用量 4)胴込・裏込コンクリートの有無 5)胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量 6)遮水シートの有無 7)長期割引単価区分 8)裏込材の規格 9)胴込・裏込コンクリートの規格	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 有り - 有り - 無し - 再生砕石 RC-40 生コンクリート各種				

事業名	農業集落排水事業 久辺地区				
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単— 52号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²			
	*** S単— 53号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単— 54号 ***					
	基礎材(t=150cm・RC-40)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単— 55号 ***					
	基礎材(t=15cm・RC-40)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単— 56号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単一 57号 ***					
	基礎材(RC-40, t=150cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 58号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 59号 ***					
	基礎材(t=10cm・RC-40)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単一 60号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 碎石各種			深夜時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	碎石各種				
	割栗石		m ³			材変
	5～15cm					
	単 価		m ²			
	*** S単一 61号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 62号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2 5(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単一 63号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-2 5(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 24-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単一 64号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 24-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 65号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-40(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 66号 ***					
	底版コンクリート(21-8-20)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 67号 ***					
	底版コンクリート(21-20-8)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 68号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満				

事業名	農業集落排水事業 久辺地区				
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単一 69号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単一 70号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満 、一般養生、延長無し、-, -,24-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単一 71号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,21-8-2 5(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単一 72号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単— 73号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,27-8-25(20)(普通) W/C60%		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 27-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単— 74号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単— 75号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単— 76号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ³			
	*** S 単一 77号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 78号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 79号 ***					
	下層路盤(t=120)RC-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	120mm 1層施工 碎石 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ³			
	*** S 単一 80号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,あり,80mm,80mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - 80mm 80mm 再生粒度調整碎石 RM-40				
	単 価		m ²			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 81号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生 生密粒度7スコン(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート 各種 再生密粒度7スコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単一 82号 ***					
	歩車道境界ブロック設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置,A種(150/170×200×600),有り,無し,-,あり,再生クラッシュ RC- 40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎碎石規格	設置 A種(150/170×200×600) 有り 無し - 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m			
	*** S単一 83号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,RR管,5.0m管,2箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 50mm RR管 5.0m管 2箇所				
	硬質塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径50 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.022				
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 84号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,RR管,5.0m管,2箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 75mm RR管 5.0m管 2箇所				
	硬質塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径75 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.022				

事業名	農業集落排水事業 久辺地区				
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役					
		0.130	人			
	特殊作業員					
		0.180	人			
	普通作業員					
		0.260	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 85号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 管種区分	VP		深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	50mm		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 形状区分	RR管		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 管長区分	5.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
	硬質塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径50 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役					
		0.090	人			
	特殊作業員					
		0.140	人			
	普通作業員					
		0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 86号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 20mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 管種区分	VP		深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	20mm		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役					
		0.090	人			
	特殊作業員					
		0.140	人			
	普通作業員					
		0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 87号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管ｽﾌﾟ付, 5.0m管, 0箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 管種区分	VP		深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	100mm		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 管長区分	5.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) TS片ｽﾘｰﾌ 径100 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役					
		0.100	人			

NA11761001

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋(一般構造物) ※		ton			
	砂基礎設置工		m3			
【SP】	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			
【SP】	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			
【SP】	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			
【SP】	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			
【SP】	生コンクリート(普通) 27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m3			
【SP】	再生粒度調整碎石 RM-40 40～0mm		m3			
	再生砂		m3			
【SP】	割栗石 (詰石用) 15～20cm		m3			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m		本			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m		本			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m		本			
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m		本			
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m		本			
【SP】	間知ブロック 控350 滑面		m ²			
	異形棒鋼 SD295 D10		ton			
	異形棒鋼 SD295 D13		ton			
	異形棒鋼 SD295 D16		ton			
【SP】	角形ジャカゴ (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m			
【SP】	目地板 (瀝青質板) 10mm		m ²			
【SP】	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m		m ²			
【SP】	アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 PK-3		ton			
	軽油 J I S 1, 2号 ドラム		L			
	水道用ポリエチレン管 φ25		m			
	量水器 MB-1		個			
	ポリエチレン管継手チーズ φ25		個			
	HIVP径違いチーズ φ50×φ25		個			
	HI-PEホコリ継手 φ25		個			
	流入管 φ50 SUS304 sch20		kg			
	オーバーフロー管 φ80 SUS304 sch20		kg			
	取水管 φ50 SUS304 sch20		kg			
	散水管 φ50 SUS304 sch20		kg			
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 50A		本			
	銅製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式		組			
	PU-2型側溝 300×400×2,000可変型側溝		個			
	PU-3型側溝 300×500×2,000可変型側溝		個			
	PU-4型側溝 300×600×2,000可変型側溝		個			
	PU-5型側溝 300×700×2,000可変型側溝		個			
	PU-6型側溝 300×800×2,000可変型側溝		個			
	PU-7型側溝 300×900×2,000可変型側溝		個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 20A		本			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	止水弁 GV50		個			
	PU-2型横断側溝 300×300×1,000可変型側溝		個			
	PU-5型横断側溝 300×700×1,000可変型側溝		個			
	止水弁 GV20		個			
	散水栓 横水栓13mm		個			
	水栓柱 □60 1200-13		基			
	可変型側溝 300用Co蓋 W324×t 95×L498		枚			
	水平排水材 EF-3 (参考)		m			
	組立マンホール設置工 1号3m以下		箇所			
	高密度ポリエチレン管 直管 φ300		本			
	PU-1型側溝 300×300×2,000可変型側溝		個			
	高密度ポリエチレン管 60°エルボ		個			
	硬質塩化ビニル管設置工 φ250mm		m			
	あと施工アンカー M16 (参考)		本			
	再生砂		m ³			
	可変型側溝 300用G蓋 L995		枚			
	RPU型側溝 スリット蓋 300用 W324×t 95×L998		枚			
	水道メーター φ25		個			
	平板載荷試験		箇所			
	粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含む)		試料			
	無機質浸透性塗布防水 X-2		m ²			
	三軸圧縮試験 CD試験		試料			
	高密度ポリエチレン管 継手 φ300		個			
	伸縮可とう管 φ50		個			
	ボールバルブ SUS製 φ50 ねじ込み		個			
	タラップ SUS W=400		個			
	アルミフラッシュドア 片開き 800*1800		箇所			
	FRP蓋 φ900		m ²			
	等辺山形鋼 L100×100×7		kg			
	Uボルト M-16 (参考)		個			
	植栽工 樹高60cm以上100cm未満		本			
	鋼製法枠(ユニット) H=0.6m,5分勾配		組			
	止水板 FC-200		m			
	支柱設置 添柱形 (1本形・竹)		本			
	照明器具 LST1-60-LN (参考)		個			
	打ちっ放し面補修 コーン処理共		m ²			
	複層仕上塗材 RE		m ²			
	素地調整 C-2		m ²			
	層厚管理材 SP-70E*BS 1*50		m ²			
	補強拘束ネット付植生シート SG-MTG*GR25		m			
	補強盛土材 HG-36 (参考)		m ²			
	補強盛土材 HG-50 (参考)		m ²			
	補強盛土(壁面強化材) UC-20 (参考)		m ²			

NA11761001

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	張りコンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.300	m3			S単 68号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.030	m ²			S単 77号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
	処理水再利用配管工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	VPφ50 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,RR管,5.0m管,2箇所	81.800	m			S単 83号
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	41.400	m3			S単 30号
	砂基礎工(埋戻し)再生砂	12.600	m3			C単 4号
	埋戻工(発生土)	14.400	m3			C単 5号
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	25.400	m3			S単 32号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 3号 ***					
	越流管配管工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	VPφ75 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,RR管,5.0m管,2箇所	3.000	m			S単 84号
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.800	m3			S単 30号
	砂基礎工(埋戻し)再生砂	0.500	m3			C単 4号
	埋戻工(発生土)	0.300	m3			C単 5号
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	0.500	m3			S単 32号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 4号 ***					
	照明配管工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	EM-CEケーブル 5.5-2C	10.000	m			
	波付硬質ポリエチレン管 FEP φ30	10.000	m			
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	5.100	m3			S単 30号
	砂基礎工(埋戻し)再生砂	1.500	m3			C単 4号
	埋戻工(発生土)	1.800	m3			C単 5号
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	3.100	m3			S単 32号

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 5号 ***					
	照明基礎工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,27-8-25(20)(普通) W/C60%	0.500	m3			S単 73号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.100	m ²			S単 74号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.600	m ³			S単 61号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単－ 6号 ***					
	足洗い場		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	散水栓 横水栓13mm	1.000	個			
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%	0.200	m3			S単 63号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.300	m ²			S単 74号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.900	m ³			S単 56号
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.010	ton			S単 11号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.010	ton			S単 9号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 7号 ***					
	放流管配管工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ250 硬質塩化ビニル管設置工 φ250mm	10.000	m			
	SP 掘削 土砂,オグンカ外,無し,5,000m3未満,-,-,-	5.100	m3			S単 30号
	砂基礎工(埋戻し)再生砂	3.000	m3			C単 4号
	埋戻工(発生土)	2.000	m3			C単 5号
	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	2.900	m3			S単 32号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 8号 ***					
	組立式1号人孔		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	MH#3 MH# 3 1号人孔(H=4.15m,H=4.50m,H=2.24mT-25)	1.000	式			C単 6号
	組立マンホール設置工 1号3m以下	1.000	箇所			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単一 9号 ***					
	上水管路工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管据付工 25mm、融着継手を行わない	10.000	m			
	SP 掘削 土砂、オプカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	4.900	m3			S単 30号
	砂基礎工(埋戻し)再生砂	1.600	m3			C単 4号
	埋戻工(発生土)	1.800	m3			C単 5号
	SP 土砂等運搬 標準、ハック砂山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.5km 以下	2.900	m3			S単 33号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 10号 ***					
	ガードレール基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、27-8-25(20)(普通)) W/C60%	2.400	m3			S単 73号
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	12.000	m ²			S単 74号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.000	m ²			S単 61号
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	0.039	ton			S単 9号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 11号 ***					
	床排水管工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	VPφ50 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、50mm、RR管、5.0m管、2箇所	21.500	m			S単 83号
	SP 掘削 土砂、オプカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	10.900	m3			S単 30号
	砂基礎工(埋戻し)再生砂	3.300	m3			C単 4号
	埋戻工(発生土)	3.800	m3			C単 5号
	SP 土砂等運搬 標準、ハック砂山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.5km 以下	6.700	m3			S単 33号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 12号 ***					
	ヤエヤマヤシ		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ヤエヤマヤシ 生長点1.0m	1.000	本			
	植栽工 樹高60cm以上100cm未満	1.000	本			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	支柱設置 添柱形 (1本形・竹)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** T単— 13号 ***					
	照明灯		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	電工	2.900	人			S単 6号
	照明器具 LSTI-60-LN (参考)	1.000	個			
	ジョイントユニット EFMN68-15A (参考)	1.000	個			
	照明柱 IA4.5B-C (参考)	1.000	基			
	アンカーボルト 4-M24-600L (参考)	1.000	セット			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単— 14号 ***					
	1号管渠工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ250 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	10.000	m			S単 18号
	砂基礎設置工	2.800	m ³			S単 7号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単— 15号 ***					
	2号管渠工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ250 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	10.000	m			S単 18号
	砂基礎設置工	2.800	m ³			S単 7号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単— 16号 ***					
	3号管渠工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ250 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	10.000	m			S単 18号
	砂基礎設置工	2.800	m ³			S単 7号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単— 17号 ***					
	4号管渠工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ300 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	10.000	m			S単 19号

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	砂基礎設置工	3.800	m ³			S単 7号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 18号 ***					
	5号管渠工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ300 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	10.000	m			S単 19号
	砂基礎設置工	3.800	m ³			S単 7号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 19号 ***					
	6号管渠工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ300 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	10.000	m			S単 19号
	砂基礎設置工	3.800	m ³			S単 7号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 20号 ***					
	1号可変側溝		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	L= 2.5m					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工無し,-	2.500	m			S単 17号
	PU-2型側溝 300×400×2,000可変型側溝	2.500	個			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚			S単 15号
	可変型側溝 300用Co蓋 W324× t 95×L498	2.000	枚			
	基礎材(t=15cm,RC-40) 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.400	m ³			S単 55号
	底版コンクリート(21-8-20) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.100	m ³			S単 66号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 21号 ***					
	2号可変側溝		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	L=49.7m					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工無し,-	49.700	m			S単 17号
	PU-2型側溝 300×400×2,000可変型側溝	3.000	個			
	PU-3型側溝 300×500×2,000可変型側溝	8.000	個			
	PU-3型側溝 300×500×2,000可変型側溝	9.000	個			
	PU-3型側溝 300×500×2,000可変型側溝	5.000	個			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	99.000	枚			S単 15号
	可変型側溝 300用Co蓋 W324× t 95×L498	99.000	枚			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区				
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎材(t=15cm,RC-40) 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	28.800	m ³			S単 55号
	底版コンクリート(21-20-8) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	1.300	m ³			S単 67号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 22号 ***					
	3号可変側溝 L=37.3m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工無し,-	37.300	m			S単 17号
	PU-5型側溝 300×700×2,000可変型側溝	4.000	個			
	PU-6型側溝 300×800×2,000可変型側溝	7.000	個			
	PU-7型側溝 300×900×2,000可変型側溝	8.000	個			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない 可変型側溝 300用Co蓋 W324× t 95×L498	75.000	枚			S単 15号
	基礎材(t=15cm,RC-40) 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	21.600	m ³			S単 55号
	底版コンクリート(21-20-8) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.900	m ³			S単 67号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 23号 ***					
	4号可変側溝 L=57.8m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工無し,-	57.800	m			S単 17号
	PU-2型側溝 300×400×2,000可変型側溝	14.000	個			
	PU-2型側溝 300×400×2,000可変型側溝	15.000	個			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない 可変型側溝 300用Co蓋 W324× t 95×L498	116.000	枚			S単 15号
	基礎材(t=15cm,RC-40) 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	33.500	m ³			S単 55号
	底版コンクリート(21-20-8) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	1.400	m ³			S単 67号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 24号 ***					
	5号可変側溝 L=41.1m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工無し,-	41.100	m			S単 17号
	PU-3型側溝 300×500×2,000可変型側溝	4.000	個			
	PU-4型側溝 300×600×2,000可変型側溝	11.000	個			
	PU-5型側溝 300×700×2,000可変型側溝	6.000	個			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	82.000	枚			S単 15号

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	可変型側溝 300用Co蓋 W324× t 95×L498	82.000	枚			
	基礎材 (t=15cm, RC-40) 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	23.800	m ³			S単 55号
	底版コンクリート(21-20-8) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(普通) W/C 60%	1.000	m ³			S単 67号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 25号 ***					
	6号可変側溝		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	L=8.0m					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 基礎碎石の施工無し, -	8.000	m			S単 17号
	PU-7型側溝 300×900×2,000可変型側溝	2.000	個			
	PU-5型側溝 300×700×2,000可変型側溝	2.000	個			
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	16.000	枚			S単 15号
	可変型側溝 300用Co蓋 W324× t 95×L498	16.000	枚			
	基礎材 (t=15cm, RC-40) 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.600	m ³			S単 55号
	底版コンクリート(21-20-8) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.400	m ³			S単 67号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 26号 ***					
	7号可変側溝		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	L=20.3m					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 基礎碎石の施工無し, -	20.300	m			S単 17号
	PU-2型側溝 300×400×2,000可変型側溝	10.200	個			
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	41.000	枚			S単 15号
	可変型側溝 300用Co蓋 W324× t 95×L498	41.000	枚			
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.800	m ³			S単 56号
	底版コンクリート(21-20-8) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(普通) W/C 60%	1.000	m ³			S単 67号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 27号 ***					
	PU-1型側溝(スリット蓋)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×300×2000					
	PU型側溝(300×300) U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 12号
	PU-1型側溝 300×300×2,000可変型側溝	5.000	個			
	PU型側溝蓋設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 13号
	RPU型側溝 スリット蓋 300用 W324× t 95×L998	10.000	枚			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	基礎材(t=150cm・RC-40) 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	5.800	m ³			S単 54号 算出数量
	合 計					10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 28号 ***					
	PUG-1型側溝(グレーチング蓋)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×400×1000 PU型側溝設置 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 14号
	PU-2型横断側溝 300×300×1.000可変型側溝	10.000	個			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 15号
	可変型側溝 300用G蓋 L995	10.000	枚			
	基礎材(t=150cm・RC-40) 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	17.200	m ³			S単 54号 算出数量
	合 計					10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 29号 ***					
	PUG-2型側溝(グレーチング蓋)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×700×1000 PU型側溝設置 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 16号
	PU-5型横断側溝 300×700×1.000可変型側溝	10.000	個			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 15号
	可変型側溝 300用G蓋 L995	10.000	枚			
	基礎材(t=150cm・RC-40) 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	5.000	m ³			S単 54号 算出数量
	合 計					10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 30号 ***					
	間知ブロック積擁壁		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	H(平均)=2.03m, L=66.2m SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,再生碎石 RC-40,-,生コンクリート各種,-,あり, 有り,無し,有り	133.400	m ²			S単 51号
	天端コンクリート L=59.7m	1.000	式			C単 2号
	基礎工 間知ブロック(L=60.0m)	1.000	式			C単 1号
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	11.000	本			
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²			S単 52号
	止水コンクリート(24-8-20) L=60.0m	1.000	式			C単 3号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 31号 ***					
	歩車道境界ブロック設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	片面A種150/170*600					
	基礎材(t=10cm・RC-40)					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	2.200	m ²			S単 59号
	歩車道境界ブロック設置					
	設置,A種(150/170×200×600),有り,無し,-,あり,再生クラッシャラン RC-40	10.000	m			S単 82号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単— 32号 ***					
	吐口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	2.000	m ²			S単 76号
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.300	m ³			S単 69号
	ふとん竈設置					
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	4.000	m			S単 35号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単— 33号 ***					
	赤土流出防止工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	小堤工					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,なし	10.000	m			S単 24号
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去	17.500	m ²			S単 29号
	土のう工					
	仕揃え～設置	0.400	m ³			S単 28号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単— 34号 ***					
	A-1型街渠柵		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×600					
	基礎材(RC-40,t=150cm)					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.800	m ²			S単 57号
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	4.000	m ²			S単 76号
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.300	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(柵蓋)					
	500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単— 35号 ***					
	A-2型街渠柵		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×550					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.800	m ²			S単 58号
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	3.500	m ²			S単 76号
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C	0.300	m ³			S単 64号

事業名	農業集落排水事業 久辺地区				
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	60%					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 36号 ***					
	A-3型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×550					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.800	m ³			S単 58号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.700	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.300	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 37号 ***					
	A-4型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×850					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.800	m ³			S単 58号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.100	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.400	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 38号 ***					
	A-5型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×850					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.800	m ³			S単 58号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.100	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.400	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 39号 ***					

事業名	農業集落排水事業 久辺地区				
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-6型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×1000					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.800	m ²			S単 58号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.700	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.500	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単— 40号 ***					
	A-7型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×550					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.800	m ²			S単 58号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.300	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.300	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単— 41号 ***					
	A-8型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×700					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.800	m ²			S単 58号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.300	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.400	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単— 42号 ***					
	A-9型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×900					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.800	m ²			S単 58号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.500	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.400	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号

事業名	農業集落排水事業 久辺地区				
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 43号 ***					
	A-10型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×900 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.800	m ³			S単 58号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.500	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.400	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 44号 ***					
	A-11型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×550 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.800	m ³			S単 58号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.500	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.300	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 45号 ***					
	A-12型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×500 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.800	m ³			S単 58号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.300	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.300	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 46号 ***					
	B-1型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×1150					

事業名	農業集落排水事業 久辺地区				
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	基礎材(RC-40.t=150cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 57号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.200	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.700	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 47号 ***					
	B-2型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×1150					
	基礎材(RC-40.t=150cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 57号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.200	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.700	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 48号 ***					
	B-3型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×1000					
	基礎材(RC-40.t=150cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 57号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.400	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.700	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 49号 ***					
	B-4型街渠樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	500×500×1350					
	基礎材(RC-40.t=150cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 57号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.300	m ²			S単 76号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.900	m ³			S単 64号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(樹蓋) 500*600*65(T-25)110°開閉式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** T単— 50号 ***					
	補強土壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ	133.000	m ²			S単 36号
	鋼製法枠(ユニット) H=0.6m,5分勾配	185.000	組			
	層厚管理材 SP-70E*BS 1*50	209.000	m ²			
	補強拘束ネット付植生シート SG-MTG*GR25	222.000	m			
	補強盛土材 HG-36 (参考)	293.000	m ²			
	補強盛土材 HG-50 (参考)	336.000	m ²			
	補強盛土(壁面強化材) UC-20 (参考)	117.000	m ²			
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設	746.000	m ²			S単 37号
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	48.000	m ³			
	SP 吸出し防止材設置 全面	68.000	m ²			S単 52号
	水平排水材 EF-3 (参考)	158.000	m			
	SP 吸出し防止材設置 全面	61.000	m ²			S単 52号
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め まき出し・敷均し・締固め,あり	408.000	m ³			S単 38号
	SP 掘削 土砂,オ-ブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	305.000	m ³			S単 30号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単— 51号 ***					
	L型擁壁置き換え基礎		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	栗石					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	289.600	m ³			S単 34号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	289.600	m ³			S単 2号
	割栗石 5~15cm	289.600	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単— 52号 ***					
	コーナーポスト		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.100	m ³			S単 62号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.900	m ²			S単 74号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%	0.100	m ³			S単 63号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.100	ton			S単 9号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²			S単 75号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			

NA11761001

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単- 1号 ***					
	基礎工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間知ブロック (L=60,0m)					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(普通) W/ C60%	28.300	m3			S単 65号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	68.200	m ³			S単 53号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	46.300	m ²			S単 74号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	2.800	m ²			S単 78号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** C単- 2号 ***					
	天端コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	L=59.7m					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C 60%	4.600	m3			S単 64号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.600	m ²			S単 74号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.500	m ²			S単 77号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** C単- 3号 ***					
	止水コンクリート(24-8-20)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	L=60.0m					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m3			S単 63号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.100	m ²			S単 74号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** C単- 4号 ***					
	砂基礎工(埋戻し)再生砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	砂基礎設置工	1.000	m3			S単 7号
	SP 土砂等運搬 標準,ℎ ³ 砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3			S単 32号
	再生砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** C単- 5号 ***					
	埋戻工(発生土)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出

NA11761001



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業集落排水事業

久辺地区

久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事（R8）

統一施工単価表

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名称、施工区分	単位	単 価
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	m3	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		
	土木一般世話役	人	
	,基(C)		
	,基(C)		
	,基(B)		
	,基(B)		
	砂基礎設置工	m3	
	,,2,290円		
	【法面工(法面芝付工)】	m ²	
	張芝工,野芝・高麗芝(全面張),300m2以上500m2未満,-		
	【鉄筋工】	ton	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		
	SD295,D10,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		
	【排水構造物工】	m	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工無し		
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,再利用撤去を行なわない,-		
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,,,,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工無し		
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,再利用撤去を行なわない,-		
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,,,,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工有り		
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,,,-,基礎碎石の施工無し		
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	m	
	VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり		
	VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり		
	【ガードレール設置】	m	
	土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない		
	コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない		
	【横断・転落防止柵設置】	m	
	10,900円,土中建込,3.0m,ビーム式・ハコ式,100m以上,受けない,無し		
	10,900円,土中建込,3.0m,ビーム式・ハコ式,50m以上100m未満,一,無し		
	耕地復旧(畦畔)	m	
	補助作業及び雑物除去作業,なし		
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]	時間	
	,,運転1時間当たり算出,6.3時間,1.64,機械損料等+燃料+運転労務,岩石補正なし,機械経費算定基準値による,軽油,0.0,消耗部品を計上しない,,油		
	,,運転1時間当たり算出,5.8時間,1.50,機械損料等+燃料+運転労務,岩石補正なし,機械経費算定基準値による,軽油,0.0,消耗部品を計上しない,,油		
	,,運転1時間当たり算出,5.8時間,1.50,機械損料等+燃料+運転労務,岩石補正なし,機械経費算定基準値による,軽油,0.0,消耗部品を計上しない,,油		
	土のう工	m3	
	仕拵え～設置		
	土工用マット(シート類)敷設・撤去	m ²	
	敷設～撤去,0		
	SP 掘削	m3	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		
	SP 土砂等運搬	m3	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		
	標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		
	SP ふとんかご	m	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m ²	
	鋼製枠タイプ		
	SP ジオテキスタイル敷設	m ²	

NA11761001

NA11761001

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	バックホ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 31号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
	運転手(一般)		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 32号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
	運転手(一般)		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 33号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無し,0.5km以下			深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級 運転手(一般)		供用日 人			
	軽油 J I S 1. 2 号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S 単一 34号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	重熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] バックホウ容量0.28m3		日			
	振動ローザ搭載式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次) 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 J I S 1. 2 号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S 単一 35号 ***					
	ふとん箆設置 SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	重熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	バックホウ[クロー型・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm綱目13cm		m			
	割栗石(詰石用) 15～20cm		m3			
	軽油 J I S 1. 2 号 ドラム		L			
	単 価		m			
	*** S 単一 36号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 銅製枠タイプ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)壁面材の種類	銅製枠タイプ				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 37号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	敷設				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 38号 ***					
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め まき出し・敷均し・締固め,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	まき出し・敷均し・締固め				
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.5m ³		日			
	振動ローダ搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 JIS1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 39号 ***					
	SP ブレキャスト擁壁設置 H=1500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り				
	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型		個			
	軽油 J I S 1. 2 号 ドラム		L			
	単 価		m			
	*** S単一 40号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=1750		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り				
	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型		個			
	軽油 J I S 1. 2 号 ドラム		L			
	単 価		m			
	*** S単一 41号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=2000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り				
	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型		個			
	軽油 J I S 1. 2 号 ドラム		L			
	単 価		m			
	*** S単一 42号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=2250		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレイク擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊 普通作業員		日 人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ブレイキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型		個			
	単 価		m			
	*** S単— 43号 ***					
	SP ブレイキャスト擁壁設置 H=2500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレイキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	並熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレイク擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊 普通作業員		日 人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ブレイキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型		個			
	単 価		m			
	*** S単— 44号 ***					
	SP ブレイキャスト擁壁設置 H=2750		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレイキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	並熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレイク擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊 普通作業員		日 人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ブレイキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型		個			
	単 価		m			
	*** S単— 45号 ***					
	SP ブレイキャスト擁壁設置 H=3000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレイキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	並熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレイク擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	ラフレンクルー[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊 普通作業員		日 人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)中地震対応型		個			
	単 価		m			
	*** S単— 46号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=3250 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり		m	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	重熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)ブレイク擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	ラフレンクルー[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊 普通作業員		日 人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)中地震対応型		個			
	単 価		m			
	*** S単— 47号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=3500 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり		m	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	重熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)ブレイク擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り				
	ラフレンクルー[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊 普通作業員		日 人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)中地震対応型		個			
	単 価		m			
	*** S単— 48号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=4000 SP プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下,無し,有り,あり		m	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	重熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)プレキャスト擁壁高さ	3.5mを超え5.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日			
	最大吊上能力25t吊					
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	プレキャスト擁壁		個			
	H1タツタコーP宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)中地震対応					
	単 価		m			
	*** S単— 49号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=4250		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置			冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	3.5mを超え5.0m以下,無し,有り,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ	3.5mを超え5.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日			
	最大吊上能力25t吊					
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	プレキャスト擁壁		個			
	H1タツタコーP宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)中地震対応					
	単 価		m			
	*** S単— 50号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置 H=4500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置			冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	3.5mを超え5.0m以下,無し,有り,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ	3.5mを超え5.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日			
	最大吊上能力25t吊					
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	プレキャスト擁壁		個			
	H1タツタコーP宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)中地震対応					
	単 価		m			
	*** S単— 51号 ***					
	SP 間知ブロック張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック張			冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,再生砕石 RC-40,-,生コンクリート各			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	種,-,あり,有り,無し,有り			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)間知ブロック規格	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ				
	2)裏込材の有無	有り				

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)裏込材10m2当り使用量	-				
	4)胴込・裏込コンクリートの有無	有り				
	5)胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	-				
	6)遮水シートの有無	無し				
	7)長期割引単価区分					
	8)裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	9)胴込・裏込コンクリートの規格	生コンクリート各種				
	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t		人			
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	ブロック工		人			
	間知ブロック		m ²			
	控350 滑面		m ³			材変
	生コンクリート (普通)					
	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)					
	軽油		L			
	J I S 1. 2号 ドラム		m ³			
	再生クラッシャラン					
	RC-40 40～0mm					
	単 価		m ²			
	*** S単一 52号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置			冬期補正:なし	垂熱帯補正:25%	
	全面			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	吸出防止材		m ²			
	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単一 53号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			冬期補正:なし	垂熱帯補正:25%	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m3		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン		m ³			
	RC-40 40～0mm		L			
	軽油		m ²			
	J I S 1. 2号 ドラム					
	単 価					
	*** S単一 54号 ***					

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	基礎材(t=150cm・RC-40)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	40～0mm			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	バックホ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m ³					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン		m ³			
	RC-40 40～0mm					
	軽油		L			
	J I S I . 2 号 ドラム					
	単 価		m ³			
	*** S単— 55号 ***					
	基礎材(t=15cm,RC-40)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	40～0mm			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	バックホ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m ³					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン		m ³			
	RC-40 40～0mm					
	軽油		L			
	J I S I . 2 号 ドラム					
	単 価		m ³			
	*** S単— 56号 ***					
	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	40～0mm			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	バックホ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m ³					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ³			
	*** S単一 57号 ***					
	基礎材(RC-40, t=150cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	バ ッ ク 抄 [ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 抄 容量0.8m ³ 普通作業員		日 人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 58号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	バ ッ ク 抄 [ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 抄 容量0.8m ³ 普通作業員		日 人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 59号 ***					
	基礎材(t=10cm・RC-40)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 J I S 1. 2 号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単一 60号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,碎石各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 碎石各種				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	割栗石 5～15cm		m3			材変
	軽油 J I S 1. 2 号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単一 61号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 J I S 1. 2 号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単一 62号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単一 63号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 24-8-25(20)(普通) W/C60%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単一 64号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 24-8-25(20)(普通) W/C60%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単一 65号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-40(普通) W/C60%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単一 66号 ***					
	底版コンクリート(21-8-20)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単一 67号 ***					
	底版コンクリート(21-20-8)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 68号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満 ,養生無し,延長無し,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h		供用日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 69号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	単 価		m ³			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 70号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-25(20)(普通) W/C60%				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		供用日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			
	軽油 JIS1, 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 71号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 72号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単一 73号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,27-8-2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5(20)(普通) W/C60%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分					
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	27-8-25(20)(普通) W/C60%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(普通) 27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単一 74号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 75号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			

事業名	農業集落排水事業 久辺地区				
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	単 価		m			
	*** S単一 76号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 77号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 目地板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	目地板(瀝青質板) 10mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単一 78号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 目地板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	目地板(瀝青繊維質板) 10mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単一 79号 ***					
	下層路盤(t=120)RC-40		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワジャラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水処理施設場内整備工事 (R8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)全仕上り厚	120mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	モータレータ〔土工用・排対型(2014)〕 プレート幅3.1m		供用日			
	ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型(～2014)〕 運転質量10～12t		日			
	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 運転質量13～14t		日			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 80号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,あり,80mm,80mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	80mm				
	9)路盤材全仕上り厚	80mm				
	11)材料区分Ⅱ	再生粒度調整碎石 RM-40				
	モータレータ〔土工用・排対型(2014)〕 プレート幅3.1m		供用日			
	ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型(～2014)〕 運転質量10～12t		日			
	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 運転質量13～14t		日			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生粒度調整碎石 RM-40 40～0mm		m3			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 81号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),グラムコト 各種,あり,再生密粒度アス(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分					
	6)材料区分	再生密粒度アス(13)				

NA11761001