

総括表					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
道路改良工事01	1	式			
合計					

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
道路改良工事01	1	式			
土工	1	式			
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	97.7	m3			P 1 号
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満	20.5	m3			P 2 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	19.9	m3			P 3 号
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	97.1	m3			P 4 号
舗装工	1	式			
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	226	m2			P 5 号
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	222	m2			P 6 号
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	222	m2			P 7 号
排水工	1	式			
管渠A型側溝 管渠型(車道用) 300×300×2000	71	m			代 1 号
管渠AG型側溝 管渠型(車道用) Gタイプ 300×300×2000	18	m			代 2 号
UG型側溝 300×400 横断用Gタイプ 自由勾配側溝(フラット) T-25	3.6	m			代 3 号
埋設管A型側溝 管渠型(埋設管) 300×300×2000	9.7	m			代 4 号
A-1型集水樹 500×500×455	1	箇所			代 5 号
A-2型集水樹 500×500×495	2	箇所			代 6 号
A-3型集水樹 500×500×505	1	箇所			代 7 号
縁石工	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
縁石工 地先境界ブロックC種 150×150×600	11	m			代 8 号
構造物取壊し工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18.8	m			P 8 号
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	221	m ²			P 9 号
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.8	m ³			施 1 号
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	3.2	m ³			施 2 号
殻処理 無筋コンクリート	1.8	m ³			代 9 号
殻処理 鉄筋コンクリート	3.2	m ³			代 10 号
殻処理 アスコン	11.1	m ³			代 11 号
区画線工	1	式			
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	102.9	m			施 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
現場環境改善費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費計	1	式			
現場管理費率分	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 3 号 代価表

UG型側溝 300×400 横断用Gタイプ 自由勾配側溝（フラット）T-25

10 m 当り

[illegible]

[illegible]

第 5 号 代価表

A-1型集水枋 500×500×455

1 箇所 当り

[illegible]

[illegible]

第 7 号 代価表

A-3型集水枰 500×500×505

1 箇所 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 2 号 施工单価表

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

[illegible]

[illegible]

第 4 号 施工单価表

排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下

10 m 当り

[illegible]

市道真川線道路改良工事

第 1 号 施工パッケージ					掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット					1 m3 当り				
名 称 ・ 規 格				構成 比 (%)	基準地区単価		積算地区単価		明細単価番号 摘 要					
【機械】														
				44.63										
バックホウ(加圧型)[標準型・超低騒音・排2014年] バックホウ容量0.8m3														
				44.63										
【労務】														
				35.43										
運転手 (特殊)(昼間)														
				35.43										
【材料】														
				19.94										
軽油														
				19.94										
【端数調整】														
[条件]														
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					[Z1] = 1.000 労務補正係数									
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					[J03] = 2 押土の有無 無し									
[J02] = 1 施工方法 オープンカット					[J01] = 1 土質 土砂									
[J05] = 3 施工数量 5,000m3未満					[J04] = 1 障害の有無 無し									

市道真川線道路改良工事

[illegible]

第 3 号 施工パッケージ

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】				
	8.51			
バックホ(加-ラ)[後方超小旋回・超低・排2014年] バック容量0.45m3	7.96			
タンバ賃料 60～80kg	0.55			
【労務】				
	87.87			
普通作業員 (昼間)	53.46			
特殊作業員 (昼間)	25.55			
運転手 (特殊)(昼間)	8.86			
【材料】				
	3.62			
軽油	2.78			
ガソリン レギュラー	0.84			
【端数調整】				
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数 [J01] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満		[Z1] = 1.000 [X1] = 1	労務補正係数 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	

市道真川線道路改良工事

第 4 号 施工パッケージ

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DIP無し 距離2.0km以下

1 m3 当り

[illegible]

市道真川線道路改良工事

第 5 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】				
	1.32			
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.84			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.13			
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.13			
その他(機械)				
【労務】				
	10.25			
普通作業員 (昼間)	3.69			
運転手 (特殊)(昼間)	2.07			
特殊作業員 (昼間)	2.05			
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73			
その他(労務)				
【材料】				
	88.43			
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	80.48			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.39			
軽油	0.47			
その他(材料)				
【端数調整】				
[条件]				
[J01] = 4 平均幅員 3.0m超		[J02] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚	
[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)		[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[K01] = T00137920 アスファルト混合物		[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格		
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		

市道真川線道路改良工事

第 5 号 施工パッケージ
(続 き)

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3
1 m2 当り

[illegible]

第 6 号 施工パッケージ

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】				
	11.39			
モータレーダ [土工用・排対型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	7.88			
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.96			
その他(機械)				
【労務】				
	38.57			
運転手 (特殊)(昼間)	16.98			
普通作業員 (昼間)	6.21			
特殊作業員 (昼間)	5.55			
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51			
その他(労務)				
【材料】				
	50.04			
再生粒調整碎石 RM-40	46.32			
軽油	3.21			
その他(材料)				
【端数調整】				
[条件] [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40		[J04] = 150.000 mm	全仕上り厚	
[J05] = 1 施工区分 1層施工		[K06] = T0013760 碎石規格		
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[Z2] = 1.000 機械損料補正係数		

第 7 号 施工パッケージ

下層路盤(車道・路肩部) RC-40

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】	5.50			
モータレーダ [土工用・排対型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	3.81			
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			
その他(機械)				
【労務】	18.62			
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			
普通作業員 (昼間)	3.00			
特殊作業員 (昼間)	2.68			
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			
その他(労務)				
【材料】	75.88			
再生クラッシャーラン RC-40	74.09			
軽油	1.55			
その他(材料)				
【端数調整】				
[条件] [J01] = 150.000 mm 全仕上り厚		[J02] = 1 施工区分 1層施工		
[K02] = T0013770 砕石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数		

第 8 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】				
	14.40			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級ブレード 径φ56cm	9.80			
その他(機械)				
【労務】				
	58.90			
特殊作業員 (昼間)	20.20			
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			
普通作業員 (昼間)	9.00			
その他(労務)				
【材料】				
	26.70			
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.47			
ガソリン レギュラー	2.88			
その他(材料)				
【端数調整】				
[条件]				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数		[Z1] = 1.000 労務補正係数		
[J02] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版		
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

市道真川線道路改良工事

第 9 号 施工パッケージ

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】				
	29.52			
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	20.38			
バックホ(加-ラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	9.14			
【労務】				
	64.74			
運転手 (特殊)(昼間)	28.72			
普通作業員 (昼間)	25.17			
世話役 (一般土木)(昼間)	10.85			
【材料】				
	5.74			
軽油	5.74			
【端数調整】				
[条件]				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[J06] = 1 積込作業の有無 有り		
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[Z2] = 1.000 機械損料補正係数		
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[J02] = 1 障害等の有無 無し		
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版		[J03] = 2 騒音振動対策 必要		
[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下				

第 10 号 施工パッケージ

管(函)渠型側溝 据付

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】				
	1.60			
バックホウ賃料 [加-ラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			
その他(機械)				
【労務】				
	21.16			
普通作業員 (昼間)	5.16			
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			
特殊作業員 (昼間)	1.43			
その他(労務)				
【材料】				
	77.24			
管渠型側溝 車道用 フラットタイプ T-25 300A 300 × 2000mm	76.12			
軽油	0.83			
その他(材料)				
【端数調整】				
[条件]				
[J01] = 1 作業区分 据付		[J02] = 1 側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25		
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り		[K02] = T0001671 管(函)渠型側溝規格(径300以下)		
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		
[Z1] = 1.000 労務補正係数				

第 11 号 施工パッケージ

管(函)渠型側溝 据付

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】				
	1.60			
バックホウ賃料 [加-ラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			
その他(機械)				
【労務】				
	21.16			
普通作業員 (昼間)	5.16			
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			
特殊作業員 (昼間)	1.43			
その他(労務)				
【材料】				
	77.24			
管渠型側溝 グレチンガ フラットタイプ T-25 300A 300 × 2000mm	76.12			
軽油	0.83			
その他(材料)				
【端数調整】				
[条件]				
[J01] = 1 作業区分 据付		[J02] = 1 側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25		
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り		[K02] = T0001675 管(函)渠型側溝規格(径300以下)		
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		
[Z1] = 1.000 労務補正係数				

第 12 号 施工パッケージ

管(函)渠型側溝 据付

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】				
	1.60			
バックホウ賃料 [加-ラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			
その他(機械)				
【労務】				
	21.16			
普通作業員 (昼間)	5.16			
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			
特殊作業員 (昼間)	1.43			
その他(労務)				
【材料】				
	77.24			
管渠型側溝(埋設管) T-25 300 300mm×300mm×2000mm 432kg	76.12			
軽油	0.83			
その他(材料)				
【端数調整】				
[条件]				
[J01] = 1 作業区分 据付		[J02] = 1 側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25		
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り		[K02] = T0013991 管(函)渠型側溝規格(径300以下)		
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		
[Z1] = 1.000 労務補正係数				

第 13 号 施工パッケージ

現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】				
	0.08			
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.8m3	0.08			
【労務】				
	87.83			
型枠工 (昼間)	34.66			
普通作業員 (昼間)	29.28			
世話役 (一般土木)(昼間)	11.21			
特殊作業員 (昼間)	1.85			
その他(労務)				
【材料】				
	12.09			
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.76			
軽油	0.08			
その他(材料)				
【端数調整】				
[条件] [J01] = 5 1箇所当りコンクリート使用量 0.28m3を超え0.30m3以下				[J02] = 2 コンクリート打設工法 人力打設
[J03] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				[N1] = T0004216 生コンクリート規格
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり
[Z1] = 1.000 労務補正係数				

第 14 号 施工パッケージ

現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】				
	0.08			
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.8m3	0.08			
【労務】				
	87.55			
型枠工 (昼間)	34.44			
普通作業員 (昼間)	29.24			
世話役 (一般土木)(昼間)	11.20			
特殊作業員 (昼間)	1.89			
その他(労務)				
【材料】				
	12.37			
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.05			
軽油	0.07			
その他(材料)				
【端数調整】				
[条件]				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			[N1] = T0004216 生コンクリート規格	
[Z1] = 1.000 労務補正係数			[J02] = 2 コンクリート打設工法 人力打設	
[J01] = 6 1箇所当りコンクリート使用量 0.30m3を超え0.32m3以下			[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	
[J03] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				

第 15 号 施工パッケージ

地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 C種(150×150×600)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】	0.46			
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.8m3	0.46			
【労務】	73.57			
普通作業員 (昼間)	32.44			
世話役 (一般土木)(昼間)	18.35			
特殊作業員 (昼間)	17.61			
運転手 (特殊)(昼間)	1.37			
その他(労務)				
【材料】	25.97			
地先境界ブロック 150×150×600(C)	24.53			
再生クラッシャーラン RC-40	0.98			
軽油	0.46			
【端数調整】				
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000 労務補正係数 [J02] = 3 ブロック規格 C種(150×150×600) [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[K04] = T0013770 砕石規格 [J03] = 1 基礎砕石規格 有り [J01] = 1 作業区分 設置 [J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し		

[illegible]

37

市道真川線道路改良工事

第 18 号 施工パッケージ

殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要

1 m3 当り

[illegible]

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：道路改良工事01】	
[基本設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市・市街地以外
入札金額の内訳表示	表示しない
[共通仮設費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)(%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない(標準率)
契約保証に係る額の対象額(円)	0
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)(%)	0
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない