

工事積算に関する説明事項(参考)

工事名称：市道名護58号線道路改良工事(R8)
工事場所：名護市 東江 地内

※設定すべき条件……………設定した条件

- 1, 積算基準……………令和8年度版 国土交通省 土木工事積算基準
- 2, 工種区分……………橋梁保全工事
- 3, 亜熱帯割増……………25%
- 4, 歩掛適用年度……………令和8年一般公共
- 5, 単価適用年月……………実施単価:令和8年9月、労務単価:令和8年3月
季刊誌単価:夏号 月刊誌単価:9月号
- 6, 単価適用地区……………沖縄本島【1】北部④
- 7, 損料適用年月……………令和8年7月

(共通仮設費, 現場管理費)

- 8, 間接工事費補正……………無し

(一般管理費)

- 9, 前払金支出割合補正……………1.00(35%を越え40%以下)
- 10, 契約保障費補正……………0.04%(発注者が金銭的保障制度を必要とする場合)
- 11, 共通仮設費積上計上……………無し
- 12, 諸経費対象外資材……………無し
- 13, 現場環境改善費……………有り
- 14, 週休2日補正……………無し
- 15, 特別調査による資材単価……………無し
- 16, 業者見積りによる資材単価等……………有り(別添 採用単価一覧表より 参照)
- 17, 委託業務費……………無し
- 18, 支給品……………無し

※本資料は、工事積算時に必須に設定すべき条件を明示し、見積者が適正な工事積算を行えると考えられるため、説明事項(参考)として公表します。

市道名護58号線道路改良工事(R8)

【参考】採用単価一覧表

名 称	規 格	数 量	単 位	【採用単価】
【資材見積】橋面防水工 導水パイプ	φ18	1	m	1,640
成形目地材	セシロールSS 同等品以上	1	m	660
端部処理材	シルバーメッシュ 同等品以上	1	m	800
スラブドレーン 標準-6 (既設橋用)	床版圧440～540mm用	0.1	組	40,830
フレキシブルチューブ/樹脂	25A×200	1	本	5,460
注入樹脂材	コニシE206 3kg/セット	1	セット	13,620
排水工 排水桝装置(目皿含む)	150×300×852(斜切)	1	組	33,000
無収縮モルタル		0.1	m ³	39,900
弾性合材補修工 クラック抑制工法(車道部)	W=300mm t=平均130mm D=25mm	1	m	68,192
クラック抑制工法(歩道部)	W=300mm t=40mm D=25mm	1	m	34,939
シール材(地覆・縁石部)	シリコン系	1	ℓ	9,800
舗装工 長繊維不織布	トレップTT-200 t=2.0mm 2m×50巻	1	巻	63,000
【施工歩掛】橋面防水工 スラブドレーン コア削孔	φ50 L=500	1	箇所	16,400
スラブドレーン コア削孔	φ100 L=50	1	箇所	3,000
排水工 排水桝部 コア削孔	φ300 L=500	1	箇所	53,100
間詰モルタル工		0.1	m ³	27,100
弾性合材補修工 クラック抑制工法(車道部)	W=300mm t=平均130mm D=25mm	1	m	57,975
クラック抑制工法(歩道部)	W=300mm t=40mm D=25mm	1	m	57,975
FCクッカー運搬	新潟～沖縄往復	1	式	380,000