

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
橋梁保全工事01	1	式			K0004	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式			K0004	
舗装工	1	式			U	
橋面防水工	1	式			V	
塗膜系防水 補修	161	m ²			S3798-0001 施 1 号 P21	
導水パイプ φ18	63	m			L0001	
成形目地材 セシロールSS同等品以上	63	m			L0002	
端部処理材 シルバーメッシュ同等品以上	79	m			L0003	
スラブドレーン 標準-6(既設橋梁用) 床版厚440～540mm用	6	組			L0004	
フレキシブルチューブ/樹脂 25A×200	6	本			L0055	
スラブドレーン コア削孔 φ50 L=500	6	箇所			L0040	
スラブドレーン コア削孔 φ100 L=50	6	箇所			L0041	
鉄筋探査工	6	m2			D0031 代 1 号 P9	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
注入樹脂材 コニシE206 3kg/セット	1	セット			L0043	
舗装打換え工	1	式			V	
車道舗装	80	m2			D0001 代 2 号 P10	
歩道舗装	77	m2			D0002 代 3 号 P11	
長繊維不織布 トレップTT-200 t=2.0mm 2m×50m巻	1	巻			L0074	
歩道舗装 基層	33	m2			D0027 代 4 号 P12	
歩道舗装	4	m2			D0026 代 5 号 P13	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	2.9	m3			SP240010-0001 P 1 号 P27	
縁石工	1	式			U	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無 B種(180/205×250×600)	23	m			SP422510-0001 P 2 号 P29	
区画線工	1	式			U	
車道外側線 白色-実線 W=15cm	22	m			D0003 代 6 号 P14	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車道境界線 黄色-実線 W=15cm	11	m			D0004 代 7 号 P15	
停止線 白色 W=45cm	3	m			D0005 代 8 号 P16	
橋梁付属物工	1	式			U	
弾性合材補修工	1	式			V	
弾性合材補修工 車道部	20.1	m			D0008 代 9 号 P17	
弾性合材補修工 歩道部	15.6	m			D0009 代 10 号 P18	
シール材(地覆、縁石部) シリコン系		l			L0015	
排水施設工	1	式			V	
排水桷 排水桷B 20kg/個未満	4	箇所			SP422710-0002 P 3 号 P31	
排水桷装置(目皿含む) 150×300×852(斜切)	4	箇所			L0057	
排水桷部 コア削孔 φ300 L=500	4	箇所			L0042	
無収縮モルタル	0.1	m3			L0078	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰モルタル工	0.1	m3			L0079	
橋梁補修工	1	式			U	
橋梁地覆補修工	1	式			V	
地覆修復工(A) コンクリート	1	箇所			D0011 代 11 号 P19	
地覆修復工(B) コンクリート	1	箇所			D0012 代 12 号 P20	
構造物撤去工	1	式			U	
As撤去工	1	式			V	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	20	m			SP430510-0001 P 4 号 P32	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	86	m2			SP430310-0001 P 5 号 P34	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要	6	m3			SP227010-0002 P 6 号 P36	
処分費 アスコン廃材 (掘削)	6	m3			T3009071	
Co撤去工	1	式			V	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	76	m2			SP430310-0002 P 7 号 P37	
歩車道境界ブロック撤去 処分	23	m			SP422540-0001 P 8 号 P39	
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510-0002 P 9 号 P40	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	0.4	m3			S3837-0001 施 2 号 P22	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	7	m3			SP227010-0001 P 10 号 P42	
処分費 コンクリート(無筋)	7	m3			T3000321	
中詰め材撤去工	1	式			V	
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	27	m3			SP210100-0001 P 11 号 P43	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	27	m3			SP210020-0001 P 12 号 P44	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離2.5km以下	27	m3			SP210110-0001 P 13 号 P45	
仮設工	1	式			U	
交通誘導員 B 昼間		日			S7350-0001 施 3 号 P23	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
運搬費	1	式			H600010	
FCクッカー運搬費 新潟～沖縄往復	1	式			L0016	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 1 号 代価表(D0031) 】

鉄筋探查工

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師(A)		人			L0082	定:1
技師(B)		人			L0083	定:1
技師(C)		人			L0084	定:1
諸雑費		%			Z6000010	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 2 号 代価表(D0001) 】 車道舗装						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm タックコート PK-4	100	m2			SP410260-0001 P 14 号 P46	
基層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚60mm プライムコート PK-3	100	m2			SP410240-0001 P 15 号 P48	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 3 号 代価表(D0002) 】						
歩道舗装						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm ⁷ ライムコート PK-3	100	m2			SP410261-0002 P 16 号 P50	
多孔質軽量化資材 ス-ハ-ソル 粒度2～75mm 湿潤密度0.3～0.4t/m3	23	m3			T3100720	
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm ⁷ タツコート PK-4	100	m2			SP410261-0001 P 17 号 P52	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 4 号 代価表(D0027) 】

歩道舗装 基層

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm ² ライコト PK-3	100	m2			SP410241-0001 P 18 号 P54	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 5 号 代価表(D0026) 】

歩道舗装

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm ² ライコト PK-3	100	m2			SP410261-0002 P 16 号 P50	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 6 号 代価表(D0003) 】

車道外側線 白色-実線 W=15cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	1	m			S3830-0001 施 4 号 P24	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 7 号 代価表(D0004) 】

車道境界線 黄色-実線 W=15cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	1	m			S3830-0002 施 5 号 P25	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 8 号 代価表(D0005) 】

停止線 白色 W=45cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm	1	m			S3830-0003 施 6 号 P26	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 9 号 代価表(D0008) 】

弾性合材補修工 車道部

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
クラック抑制工法(車道部)材料費 W=300mm t=平均130mm D=25mm	1	m			L0045	
クラック抑制工法(車道部)施工費 W=300mm t=平均130mm D=25mm	1	m			L0044	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 10 号 代価表(D0009) 】

弾性合材補修工 歩道部

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
クラック抑制工法(歩道部)材料費 W=300mm t=40mm D=25mm	1	m			L0047	
クラック抑制工法(歩道部)施工費 W=300mm t=40mm D=25mm	1	m			L0046	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 11 号 代価表(D0011) 】

地覆修復工(A) コンクリート

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
とりこわし	0.06	m3			SP431710-0001 P 19 号 P56	
コンクリート 養生工有り 30-12-20、W/C=max50	0.06	m3			SP431730-0002 P 20 号 P58	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 12 号 代価表(D0012) 】

地覆修復工(B) コンクリート

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
とりこわし	0.08	m3			SP431710-0001 P 19 号 P56	
コンクリート 養生工有り 30-12-20、W/C=max50	0.08	m3			SP431730-0002 P 20 号 P58	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事 (R8)

【 第 1 号 施工单価表(S3798-0001) 】

塗膜系防水 補修

1 m² 当り

[illegible]

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 2 号 施工単価表(S3837-0001) 】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH00001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 3 号 施工単価表(S7350-0001) 】

交通誘導員 B 昼間

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B (昼間)		人			TR092100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 4 号 施工単価表(S3830-0001) 】

区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15 c m 制約なし	1,000	m			TH00000010	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 5 号 施工単価表(S3830-0002) 】

区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15 c m 制約なし	1,000	m			TH00000010	
路面標示用塗料 3 種 1 号 溶融 鉛・クロムフリー 黄 比重 2 . 0	570	kg			T200000090	定:1
ガラスビーズ 1 号 (0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 6 号 施工単価表(S3830-0003) 】

区画線工・設置 溶融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45 c m 制約なし	1,000	m			TH00000040	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm)	75	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 1 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	3.70					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	3.67			TM0000147200		
その他(機械)						
【労務】	16.47					
普通作業員 (昼間)	8.59			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	2.90			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	2.78			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	1.76			TR514000		
その他(労務)						
【材料】	79.83					
生コンクリート 18-8-25(20)	79.04			T0004310		
軽油	0.79			T0007230		

市道名護58号線道路改良工事 (R8)

【 第 1 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

(続 き)

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m³以上100m³未満

1 m3 当り

[illegible]

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 2 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 B種(180/205×250×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.47				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚﾝ付]0.09m3 吊0.9t	1.47			TS709208	
【労務】	59.54				
普通作業員 (昼間)	18.86			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.52			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.25			TR525000	
型枠工 (昼間)	9.16			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	38.99				
歩車道境界ブロック 片面 180 / 205 × 250 × 600 (B)	28.63			T0001330	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	9.87			T0004310	
軽油	0.49			T0007230	

市道名護58号線道路改良工事 (R8)

【 第 2 号 施工パッケージ (SP422510-0001) 】

(続 き)

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無 B種(180/205×250×600)

1 m 当り

[illegible]

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 3 号 施工パッケージ(SP422710-0002) 】					
排水桧 排水桧B 20kg/個未満				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	33.87				
普通作業員 (昼間)	22.66			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.21			TR525000	
【材料】	66.13				
橋梁用排水桧 網桁用Aタイプ 首下265 FC250本体 13.6kg/個	66.13			TP000275	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 排水桧の種類 排水桧B 20kg/個未満	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 4 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	14.40				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm	9.80			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000	
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.47			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220	
その他(材料)					

市道名護58号線道路改良工事 (R8)

【 第 4 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 5 号 施工パッケージ (SP430310-0001) 】 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	29.52						
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	20.38			TM0000150700			
バックホ(加-ラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.14			TS709291			
【労務】	64.74						
運転手 (特殊)(昼間)	28.72			TR514000			
普通作業員 (昼間)	25.17			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	10.85			TR525000			
【材料】	5.74						
軽油	5.74			T0007230			
【端数調整】							
[条件]							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数						
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 障害等の有無 無し						
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J03] = 2 騒音振動対策 必要						

市道名護58号線道路改良工事 (R8)

【 第 5 号 施工パッケージ (SP430310-0001) 】

(続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下

1 m2 当り

[illegible]

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 6 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】					
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.27				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				
[J02] = 2 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒	[J05] = 10 運搬距離 13.5km以下				

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 7 号 施工パッケージ (SP430310-0002) 】						1	m2 当り
舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	29.03						
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	19.83			TM0000150700			
バックホ(加-ラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.20			TS709291			
【労務】	65.24						
運転手 (特殊)(昼間)	28.69			TR514000			
普通作業員 (昼間)	25.19			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	11.36			TR525000			
【材料】	5.73						
軽油	5.73			T0007230			
【端数調整】							
[条件]							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数						
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 障害等の有無 無し						
[J01] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版	[J03] = 2 騒音振動対策 必要						

市道名護58号線道路改良工事 (R8)

【 第 7 号 施工パッケージ (SP430310-0002) 】

(続 き)

舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下

1 m2 当り

[illegible]

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 8 号 施工パッケージ(SP422540-0001) 】 歩車道境界ブロック撤去 処分						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	4.00					
超小旋回バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.22m3	4.00			TS709203		
【労務】	94.41					
普通作業員 (昼間)	48.07			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	19.36			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	18.22			TR514000		
その他(労務)						
【材料】	1.59					
軽油	1.59			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000	労務補正係数				
[J01] = 1 再利用区分 処分	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 9 号 施工パッケージ (SP430510-0002) 】					
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	12.54				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm	8.53			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	51.33				
特殊作業員 (昼間)	17.57			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.50			TR525000	
普通作業員 (昼間)	7.86			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	36.13				
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	32.44			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.51			T0007220	
その他(材料)					

市道名護58号線道路改良工事 (R8)

【 第 9 号 施工パッケージ(SP430510-0002) 】

(続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 10 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】					
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	39.03				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 11 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】 掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	27.65						
バックホウ(ｸﾛｰ型)[標準型・排対型(3次)] バックホウ容量0.28m3	27.65			TM10000002300			
【労務】	61.34						
運転手 (特殊)(昼間)	61.34			TR514000			
【材料】	11.01						
軽油	11.01			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数						
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J05] = 7 施工数量 標準						

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 12 号 施工パッケージ(SP210020-0001) 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	27.65						
バックホウ(ｸﾛｰ型)[標準型・排対型(3次)] バックホウ容量0.28m3	27.65			TM10000002300			
【労務】	61.34						
運転手 (特殊)(昼間)	61.34			TR514000			
【材料】	11.01						
軽油	11.01			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 4 作業内容 小規模(標準)	[J01] = 1 土質 土砂						

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離2.5km以下					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	25.12				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 通称4t積級	25.12			TM0000022900	
【労務】	63.12				
運転手 (一般)(昼間)	63.12			TR515000	
【材料】	11.76				
軽油	11.76			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J13] = 4 運搬距離 2.5km以下	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[K02] = 1 路面状況 良好	[J04] = 1 DID区間の有無 無し				
[J01] = 2 土砂等発生現場 小規模	[J02] = 5 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】					
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm タックコート PK-4					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.39				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.88			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.14			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.14			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.78				
普通作業員 (昼間)	3.88			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.18			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.15			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.77			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	87.83				

【 第 14 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 (続 き)					
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm タックコート PK-4				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	84.58			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.65			T0006100	
軽油	0.50			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [K01] = T00137920 アスファルト混合物	[K04] = T0006100 アスファルト乳剤規格				
[J04] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [J01] = 4 平均幅員 3.0m超 [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20) [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 15 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】 基層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚60mm プライムコート PK-3						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	1.55						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.99			TS709770			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.15			TS708125			
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.15			TS708010			
その他(機械)							
【労務】	12.06						
普通作業員 (昼間)	4.34			TR502000			
運転手 (特殊)(昼間)	2.44			TR514000			
特殊作業員 (昼間)	2.41			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	0.86			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	86.39						

【 第 15 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】 (続 き)					
基層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚60mm プライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	77.03			T00137930	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.69			T0006080	
軽油	0.56			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T00137930 アスファルト混合物	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格	[J04] = 2	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J03] = 1 材料 再生粗粒度アスコン(20)	[J01] = 4	平均幅員 3.0m超			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J02] = 60.000	mm 1層当り平均仕上り厚			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP410261-0002) 】 表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.57						
アスファルトフィニッシュ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	2.84			TM10000011100			
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.35			TS708300			
その他(機械)							
【労務】	24.01						
普通作業員 (昼間)	9.08			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	6.07			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	4.11			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	2.18			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	72.42						
カラーアスコン(赤)	63.12			T0006230			

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP410261-0002) 】 (続 き)					
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmプライムコート PK-3				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.90			T0006080	
軽油	0.36			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K02] = T0006230 アスファルト混合物各種	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3	[J03] = 6 材料 各種(2.20以上2.30t/m3未満)				
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 40.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】 表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmタックコート PK-4						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.85						
アスファルトフィニッシュ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	3.06			TM10000011100			
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.38			TS708300			
その他(機械)							
【労務】	25.90						
普通作業員 (昼間)	9.79			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	6.55			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	4.44			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	2.35			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	70.25						
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	66.55			T0013786			

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】 (続 き)					
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmタックコート PK-4				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	3.27			T0006100	
軽油	0.39			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T0013786 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K04] = T0006100 アスファルト乳剤規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J04] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4	[J03] = 1 材料 再生密粒度アスコン(13)				
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 40.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 18 号 施工パッケージ(SP410241-0001) 】 基層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	3.17					
アスファルトフィニッシュ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	2.52			TM10000011100		
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.31			TS708300		
その他(機械)						
【労務】	21.27					
普通作業員 (昼間)	8.04			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	5.38			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	3.64			TR514000		
世話役 (一般土木)(昼間)	1.93			TR525000		
その他(労務)						
【材料】	75.56					
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	67.32			T00137930		

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 18 号 施工パッケージ(SP410241-0001) 】 (続 き)					
基層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmプライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.89			T0006080	
軽油	0.32			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T00137930 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3	[J03] = 1 材料 再生粗粒度アスコン(20)				
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【 第 19 号 施工パッケージ(SP431710-0001) 】 とりこわし						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	1.56						
空気圧縮機賃料 エンジンコンプレッサ 3.5～3.7m3/min	1.21			TS708520			
さく岩機[コンクリートブレーカ] 通称20kg級	0.35			TM0000119600			
【労務】	95.65						
特殊作業員 (昼間)	42.83			TR501000			
普通作業員 (昼間)	35.97			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	14.07			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	2.79						
軽油	2.79			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000		機械損料補正係数				

市道名護58号線道路改良工事 (R8)

【 第 19 号 施工パッケージ(SP431710-0001) 】

(続 き)

とりこわし

1 m3 当り

[illegible]

市道名護58号線道路改良工事 (R8)

【 第 20 号 施工パッケージ(SP431730-0002) 】 コンクリート 養生工有り 30-12-20、W/C=max50 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	69.34				
普通作業員 (昼間)	24.52			TR502000	
型枠工 (昼間)	24.22			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.84			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	4.89			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	30.66				
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50	30.66			T0004236	
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[N1] = T0004236 生コンクリート規格				
[J01] = 1 養生工の有無 有り	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：橋梁保全工事01】	
[基本設定]	
施工地域	市街地(DID補正)
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市・市街地以外
入札金額の内訳表示	表示しない
[共通仮設費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)(%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]