

工 事 仕 様 書

三原福地線道路改良工事（その５）

[illegible]

三原福地線道路改良工事（その５）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0002	
土工	1	式			M0001 明 1 号 P5	
舗装工	1	式			M0002 明 2 号 P7	
排水工	1	式			M0003 明 3 号 P8	
附帯工	1	式			M0004 明 4 号 P9	
雑工	1	式			M0005 明 5 号 P10	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	30	m3			SP210100-0001 P 1 号 P21		
掘削 障害無し 土質:軟岩 オープンカット	130	m3			SP210100-0002 P 2 号 P22		
路体(築堤)盛土 幅員2.5m以上4.0m未満	10	m3			SP210510-0001 P 3 号 P24		
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	10	m3			SP210030-0001 P 4 号 P25		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			SP210410-0001 P 5 号 P26		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離0.3km以下	20	m3			SP210110-0001 P 6 号 P28		
積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満	130	m3			SP210020-0001 P 7 号 P29		
土砂等運搬 軟岩 標準 良好 DID無し 距離0.3km以下	130	m3			SP210110-0002 P 8 号 P30		
法面整形 盛土部 土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土	30	m2			SP220010-0002 P 9 号 P31		
種子散布工 機械播種施工	10	m ²			S3713-0001 施 1 号 P13		
計					P0000001		

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】

(続 き)

 $\pm I$

1 式 当り

[illegible]

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	126	m2			SP410260-0001 P 10 号 P32		
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	126	m2			SP410040-0001 P 11 号 P34		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	126	m2			SP410030-0001 P 12 号 P36		
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	60	m			S3830-0001 施 2 号 P14		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 排水工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管(函)渠型側溝 据付	56	m			SP222790-0001 P 13 号 P38		
管(函)渠型側溝 据付	4	m			SP222790-0002 P 14 号 P40		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 4 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
附帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
張りコンクリート打設工（防草コンクリート） （人力打設） 24-8-20W/Cmax=60%	7	m ²			S2717-0001 施 3 号 P15		
モルタル吹付工 吹付厚 8cm	138	m ²			S3709-0001 施 4 号 P16		
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E	61	m			S3704-0001 施 5 号 P17		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 5 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
雑工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510-0001 P 15 号 P42		
舗装版切断濁水処理	1	式			D0001 代 1 号 P11		
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	120	m2			SP430310-0001 P 16 号 P44		
A s 殻処理	6	m3			D0002 代 2 号 P12		
防護柵撤去工(ガードレール) Gr-C-4E	61	m			S3706-0001 施 6 号 P18		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 1 号 代価表(D0001) 】 舗装版切断濁水処理						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホﾞﾙ 容量9.0m3	0.009	m3			S0310-0001 施 7 号 P19	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)ｺﾊﾞｷｬｳ	1	式			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 2 号 代価表(D0002) 】 A s 殻処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	1	m3			SP227010-0002 P 17 号 P45	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 辺野古木炭創業企業組合	1	m3			T300408255	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

三原福地線道路改良工事（その5）

【 第 1 号 施工単価表(S3713-0001) 】

種子散布工 機械播種施工

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 植生工（機械播種施工） [材工共] 種子散布工	1	m ²			T0017930	
計					P0000001	

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 ２ 号 施工単価表(S3830-0001) 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15 c m 制約なし	1,000	m			TH00000010	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	47	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 3 号 施工単価表(S2717-0001) 】						
張りコンクリート打設工（防草コンクリート）（人力打設）24-8-20W/Cmax=60%						100 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 （一般土木）（昼間）	1.25	人			TR025000	定：1
普通作業員 （昼間）	4	人			TR002000	定：1
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	6.05	m ³			T0004216	
諸雑費	3	%			T0000009	参：1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 4 号 施工单価表(S3709-0001) 】

モルタル吹付工 吹付厚 8cm

1 m² 当り

[illegible]

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 ５ 号 施工単価表(S3704-0001) 】

防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール設置工 標準型 [材工共] 土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E	1	m			T0017403	
計					P0000001	

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 6 号 施工単価表(S3706-0001) 】

防護柵撤去工(ガードレール) Gr-C-4E

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール設置工 標準型 撤去 [手間のみ] 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	1	m			T0017495	
計					P0000001	

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 7 号 施工単価表(S0310-0001) 】 汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾎﾞﾙﾄ 容量9.0m3						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	13.021	人			TR002000	定:1
側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾎﾞﾙﾄ 容量9.0m3	10.417	日			S8162-0001 施 8 号 P20	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 8 号 施工単価表(S8162-0001) 】

側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホﾞﾙ 容量9.0m3

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	
軽油	84	L			T0007230	
側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ホﾞﾙ 収集容量9.0m3風量40m3/min	1	供日			TM8000021100	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】 掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	44.63					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音・排2014年] バックホウ容量0.8m3	44.63			TM18000003600		
【労務】	35.43					
運転手 (特殊)(昼間)	35.43			TR514000		
【材料】	19.94					
軽油	19.94			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000	労務補正係数				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J03] = 2 押土の有無 無し					
[J02] = 1 施工方法 オープンカット	[J01] = 1 土質 土砂					
[J05] = 3 施工数量 5,000m3未満	[J04] = 1 障害の有無 無し					

三原福地線道路改良工事（その５）

【第 2 号 施工パッケージ(SP210100-0002)】 掘削 障害無し 土質:軟岩 オープンカット						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	50.98					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音・排2014年] バック容量0.8m3	33.30			TM18000003600		
大型ブレード(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式] 通称1300kg級	14.80			TM0000120100		
その他(機械)						
【労務】	32.27					
運転手 (特殊)(昼間)	30.45			TR514000		
その他(労務)						
【材料】	16.75					
軽油	15.81			T0007230		
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J01] = 3 土質 軟岩	[J02] = 1	施工方法 オープンカット				

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】

(続 き)

掘削 障害無し 土質:軟岩 オープンカット

1 m3 当り

[illegible]

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】 路体(築堤)盛土 幅員2.5m以上4.0m未満						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	14.60						
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]0.28m3	7.64			TS709207			
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	6.96			TS708300			
【労務】	76.67						
運転手 (特殊)(昼間)	67.73			TR514000			
普通作業員 (昼間)	8.94			TR502000			
【材料】	8.73						
軽油	8.73			T0007230			
【端数調整】							
[条件]							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり						
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J01] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満						

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 ４ 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】 床掘り 土質:土砂 土留無し 標準 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	21.46				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.8m3	21.46			TS709192	
【労務】	54.31				
運転手 (特殊)(昼間)	54.31			TR514000	
【材料】	24.23				
軽油	24.23			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000 労務補正係数 [J01] = 1 土質 土砂 [J03] = 1 土留方式の種類 土留無し	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 1 施工方法 標準 [J04] = 1 障害の有無 無し				

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 ５ 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	8.51					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低・排2014年] バック容量0.45m3	7.96			TM22000001400		
タンパ賃料 60～80kg	0.55			TS708350		
【労務】	87.87					
普通作業員 (昼間)	53.46			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	25.55			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	8.86			TR514000		
【材料】	3.62					
軽油	2.78			T0007230		
ガソリン レギュラー	0.84			T0007220		
【端数調整】						
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000	労務補正係数				

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

[illegible]

三原福地線道路改良工事（その5）

【 第 6 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離0.3km以下 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.89				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 通称10t積級	42.89			TM0000023200	
【労務】	41.78				
運転手 (一般)(昼間)	41.78			TR515000	
【材料】	15.33				
軽油	15.33			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[K01] = 1 路面状況 良好				
[J04] = 1 DID区間の有無 無し	[J05] = 1 運搬距離 0.3km以下				
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m ³				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 7 号 施工パッケージ(SP210020-0001) 】 積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.91				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型(2014規制)] バックホウ容量0.8m3	42.91			TM22000000700	
【労務】	38.19				
運転手 (特殊)(昼間)	38.19			TR514000	
【材料】	18.90				
軽油	18.90			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 土質 破碎岩	[J02] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 8 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】 土砂等運搬 軟岩 標準 良好 DID無し 距離0.3km以下						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	42.89						
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 通称10t積級	42.89			TM0000023200			
【労務】	41.78						
運転手 (一般)(昼間)	41.78			TR515000			
【材料】	15.33						
軽油	15.33			T0007230			
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m3						
[J03] = 2 土質 軟岩	[J04] = 1 DID区間の有無 無し						
[J05] = 1 運搬距離 0.3km以下	[K01] = 1 路面状況 良好						
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数						
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数							

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 9 号 施工パッケージ(SP220010-0002) 】 法面整形 盛土部 土質:ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.09				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.8m3	11.09			TS709192	
【労務】	76.70				
普通作業員 (昼間)	31.51			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	28.27			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.92			TR525000	
【材料】	12.21				
軽油	12.21			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 1 法面締固めの有無 有り [J04] = 2 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J01] = 1 整形箇所 盛土部 [J03] = 2 現場制約の有無 無し					

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.32				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.84			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.13			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.13			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.25				
普通作業員 (昼間)	3.69			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.07			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.05			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	88.43				

三原福地線道路改良工事（その5）

【第 10 号 施工パッケージ(SP410260-0001)】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3					
名 称 ・ 規 格				1	m2 当り
構成比(%)		基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)		80.48		T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.39		T0006080	
軽油		0.47		T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [K01] = T00137920 アスファルト混合物		[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格			
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [J01] = 4 平均幅員 3.0m超 [Z1] = 1.000 労務補正係数		[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20) [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.39				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	7.88			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.96			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	38.57				
運転手 (特殊)(昼間)	16.98			TR514000	
普通作業員 (昼間)	6.21			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.55			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	50.04				

三原福地線道路改良工事（その5）

【第 11 号 施工パッケージ(SP410040-0001)】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	46.32			T0013760	
軽油	3.21			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J04] = 150.000 mm 全仕上り厚	[K06] = T0013760 碎石規格				
[J05] = 1 施工区分 1層施工	[J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 12 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.50				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	3.81			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.62				
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			TR514000	
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.88				

三原福地線道路改良工事（その5）

【第 12 号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
名 称 ・ 規 格			構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価
再生クラッシャーラン RC-40			74.09		T0013770
軽油			1.55		T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数			[Z2] = 1.000	機械損料補正係数	
[K02] = T0013770 碎石規格 [J02] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			[J01] = 150.000 mm [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	全仕上り厚	

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝 車道用 フラットタイプ T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0001671		
軽油	0.83			T0007230		

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】

(続 き)

管(函)渠型側溝 据付

1 m 当り

[illegible]

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝 グレーチング フラットタイプ T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0001675		
軽油	0.83			T0007230		

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】

(続 き)

管(函)渠型側溝 据付

1 m 当り

[illegible]

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 15 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	14.40				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm	9.80			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000	
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.47			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220	
その他(材料)					

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 15 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】						1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	12.28						
バックホ(ｸﾗｰ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28			TS709291			
【労務】	81.66						
世話役 (一般土木)(昼間)	29.51			TR525000			
運転手 (特殊)(昼間)	27.76			TR514000			
普通作業員 (昼間)	24.39			TR502000			
【材料】	6.06						
軽油	6.06			T0007230			
【端数調整】							
[条件]							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数						
[J02] = 1 障害等の有無 無し	[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版						
[J03] = 1 騒音振動対策 不要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下						

三原福地線道路改良工事（その５）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下) 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.27				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎	[J02] = 3 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J07] = 5 運搬距離 11.5km以下				
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				