

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	開削工事及び小口径推進工事等			
名護市配水管布設工事(R8-その2)				
路 線 名 称			適 用 歩 掛	令和08年 一般公共
施 工 箇 所	名護市字 仲尾次 地内		適 用 単 価	R08年9月北部4：恩納村北部、名護市西部、本部町、今帰仁村、大宜味村
工 期	自	0 日間	適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	R08年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01		式			K0001	
C-LINE		式			M0001 明 1 号 P3	
M1-LINE		式			M0002 明 2 号 P4	
M2-LINE		式			M0003 明 3 号 P5	
N-LINE		式			M0004 明 4 号 P6	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計		式			H400010	
共通仮設費(積上げ)		式			H500010	
技術管理費		式			H600060	
通水試験 C-LINE		式			D0003 代 1 号 P39	
通水試験 M1-LINE		式			D0004 代 2 号 P40	
通水試験 M2-LINE		式			D0005 代 3 号 P41	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 N-LINE		式			D0006 代 4 号 P42	
共通仮設費(率化)		式			H400020	
共通仮設費率分		式			R204030	
現場環境改善費率分		式			R204062	
純工事費		式			H304010	
現場管理費計		式			H304030	
現場管理費率分		式			R204040	
工事原価		式			H204010	
一般管理費等		式			R204050	
工事価格		式			H100010	
消費税等相当額		式			R200010	
合計					R200020	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
C-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管路土工 C-LINE		式			M0005 明 5 号 P7		
管資材(諸経費対象製品) C-LINE		式			M0006 明 6 号 P8		
管資材(上記以外の製品) C-LINE		式			M0007 明 7 号 P11		
管布設工 C-LINE		式			M0008 明 8 号 P12		
弁類設置工 C-LINE		式			M0009 明 9 号 P14		
付帯工 C-LINE		式			M0010 明 10 号 P15		
仮設配管設置撤去工 C-LINE		式			M0029 明 11 号 P17		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
M1-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管路土工 M1-LINE		式			M0011 明 12 号 P18		
管資材(諸経費対象製品) M1-LINE		式			M0012 明 13 号 P19		
管資材(上記以外の製品) M1-LINE		式			M0013 明 14 号 P20		
管布設工 M1-LINE		式			M0014 明 15 号 P21		
弁類設置工 M1-LINE		式			M0015 明 16 号 P22		
付帯工 M1-LINE		式			M0016 明 17 号 P23		
仮設配管設置撤去工 M1-LINE		式			M0030 明 18 号 P24		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 3 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
M2-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管路土工 M2-LINE		式			M0017 明 19 号 P25		
管資材(諸経費対象製品) M2-LINE		式			M0018 明 20 号 P26		
管資材(上記以外の製品) M2-LINE		式			M0019 明 21 号 P27		
管布設工 M2-LINE		式			M0020 明 22 号 P28		
弁類設置工 M2-LINE		式			M0021 明 23 号 P29		
付帯工 M2-LINE		式			M0022 明 24 号 P30		
仮設配管設置撤去工 M2-LINE		式			M0031 明 25 号 P31		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 4 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
N-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管路土工 N-LINE		式			M0023 明 26 号 P32		
管資材(諸経費対象製品) N-LINE		式			M0024 明 27 号 P33		
管資材(上記以外の製品) N-LINE		式			M0025 明 28 号 P34		
管布設工 N-LINE		式			M0026 明 29 号 P35		
弁類設置工 N-LINE		式			M0027 明 30 号 P36		
付帯工 N-LINE		式			M0028 明 31 号 P37		
仮設配管設置撤去工 N-LINE		式			M0032 明 32 号 P38		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 5 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
管路土工 C-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	136	m3			SJ021-0001 施 1 号 P43		
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	53	m3			SJ022-0001 施 2 号 P44		
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	50	m3			SJ022-0002 施 3 号 P45		
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	80	m3			SJ024-0001 施 4 号 P46		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 6 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
管資材(諸経費対象製品) C-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水道配水用ポリエチレン管 EF 片 受直管 φ75mm	28	本			T3204350		
水道配水用ポリエチレン管 φ75×5m JWWA K 144 プレソエント 直管	5	本			TJ0007033		
水道配水用φ75mm 継手 EF両受ヘント 45° 75A	1	個			TJ003878		
水道配水用φ75mm 継手 EF両受ヘント 22° 1/2 75A	2	個			TJ003883		
水道配水用φ75mm 継手 EF 45°ヘント 75A	1	個			TJ0007066		
水道配水用φ75mm 継手 EFチーズ 75A×50A	6	個			TJ0007048		
水道配水用φ75mm 継手 EFソケット 75A	1	個			TJ0007043		
フランジ付きメカニカル形T字管 φ75×φ75	2	個			L0003		
メカポリPCジョイント φ150×φ75	1	個			L0004		
メカポリPPジョイント φ75	1	個			L0005		
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 プレソエント 直管	3	本			TJ0007032		
水道配水用φ50mm 継手 EF両受ヘント 45° 50A	2	個			TJ003877		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 6 号 明細書(M0006) 】 (続 き)						
管資材(諸経費対象製品) C-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ホリパイプ EF両受ヘント 22° 1/2 50A	1	個			TJ003882	
水道配水用ホリパイプ EF両受ヘント 11° 1/4 50A	2	個			TJ003887	
水道配水用ホリパイプ EF 45°ヘント 50A	2	個			TJ0007065	
水道配水用ホリパイプ EF片受ヘント 22° 1/2 50A	4	個			TJ003862	
水道配水用ホリパイプ EFソケット 50A	2	個			TJ0007042	
メカポリPVジョイント φ 50	4	個			L0006	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 φ 75	1	個			L0007	
水道用急速空気弁 甲型 φ 20mmFCD (JWWAB137準拠)弁箱FCD	1	個			TJ000291	
補修弁(GF-RF) 内面粉体塗装 7.5K 75×150 FCDホリ式	1	個			TJ003654	
補修弁(GF-RF) 内面粉体塗装 7.5K 75×300 FCDホリ式	1	個			TJ003656	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 φ 50	4	個			L0009	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 6 号 明細書(M0006) 】 (続 き)

管資材(諸経費対象製品) C-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 7 号 明細書(M0007) 】							1 式 当り
管資材(上記以外の製品) C-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
制水弁きょう MSN-2 小	5	個			TJ000199		
制水弁匡用台座 φ460 再生プラス	5	個			TJ0007031		
空気弁室鉄蓋 T-25 φ 600mm	1	個			TJ000194		
消火栓用鉄蓋 φ 600 蓋カラー	1	個			L0008		
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 調整リング 600mm × 50mm	2	個			TJ0002051		
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 上部壁 600mm × 200mm	2	個			TJ0002052		
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 下部壁 600mm × 300mm	2	個			TJ0002057		
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 底板 600mm × 40mm	2	個			TJ0002059		
ロケーティングワイヤー 100m巻	1.8	巻			TJ000761		
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	3.6	巻			TJ000759		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 8 号 明細書(M0008) 】							1 式 当り
管布設工 C-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う	167	m			SJ030-0001 施 5 号 P47		
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	16	m			SJ030-0002 施 6 号 P48		
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	35	箇所			SJ930-0001 施 7 号 P49		
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	7	箇所			SJ930-0002 施 8 号 P50		
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm	9	口			SJ040-0001 施 9 号 P51		
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	16	箇所			SJ930-0007 施 10 号 P52		
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	2	箇所			SJ930-0003 施 11 号 P53		
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	16	口			SJ040-0002 施 12 号 P54		
ロケーティングワイヤー	183.9	m			SJ703-0001 施 13 号 P55		
管明示シート工	183.1	m			SJ069-0001 施 14 号 P56		
管明示テープ工 φ 75	167.2	m			SJ041-0001 施 15 号 P57		
管明示テープ工 φ 50	16.7	m			SJ041-0002 施 16 号 P58		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 8 号 明細書(M0008) 】 (続 き) 管布設工 C-LINE 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 75mm	14	口			SJ113-0001 施 17 号 P59	
ポリエチレン管切断 50mm	11	口			SJ113-0002 施 18 号 P60	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 9 号 明細書(M0009) 】							1 式 当り
弁類設置工 C-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	5	基			SJ038-0001 施 19 号 P61		
ねじ式弁篋 設置 A・B型 1号 30以上60未満	5	箇所			SJ084-0001 施 20 号 P62		
鉄蓋 設置 円型 4号 600mm	2	個			SJ080-0001 施 21 号 P63		
空気弁 設置 (人力施工) 16 ~ 25mm	1	基			SJ045-0001 施 22 号 P64		
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0001 施 23 号 P65		
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 調整リング H=50mm	2	個			SJ081-0001 施 24 号 P66		
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	2	個			SJ081-0002 施 25 号 P67		
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm	2	個			SJ081-0003 施 26 号 P68		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 10 号 明細書(M0010) 】							1	式 当り
付帯工 C-LINE								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	367	m			SP430510-0001 P 1 号 P144			
舗装版 バックホ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	680	m ²			SJ612-0001 施 27 号 P69			
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3	34	m3			SJ032-0001 施 28 号 P70			
汚泥吸排車運搬 [7' 07式]ホウ 容量9.0m3	0.4	m3			S0310-0001 施 29 号 P71			
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	105	m ²			SJ613-0001 施 30 号 P72			
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	105	m ²			SJ613-0002 施 31 号 P73			
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	666	m ²			SJ619-0001 施 32 号 P74			
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚10mm	5	m ²			SJ613-0009 施 33 号 P75			
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン13mm	14	m ²			SJ619-0006 施 34 号 P76			
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 75mm	31	口			SJ165-0001 施 35 号 P77			
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 75mm	183	m			SJ164-0001 施 36 号 P78			
計					P0000001			

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 10 号 明細書(M0010) 】

(続 き)

付帯工 C-LINE

1 式 当り

[illegible]

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 11 号 明細書(M0029) 】

仮設配管設置撤去工 C-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない	195.9	m			SJ030-0006 施 37 号 P79	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm	195.9	m			SJ167-0001 施 38 号 P80	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 12 号 明細書(M0011) 】							1 式 当り
管路土工 M1-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	15	m3			SJ021-0002 施 39 号 P81		
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	7	m3			SJ022-0003 施 40 号 P82		
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	3	m3			SJ022-0004 施 41 号 P83		
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	12	m3			SJ024-0002 施 42 号 P84		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 13 号 明細書(M0012) 】 管資材(諸経費対象製品) M1-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 EF受口付直管	4	本			TJ0007037	
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 フレーン付直管	1	本			TJ0007032	
水道配水用φ50リフレ管 EF両受ヘント 90° 50A	1	個			TJ003872	
水道配水用φ50リフレ管 EF片受ヘント 22°1/2 50A	1	個			TJ003862	
水道配水用φ50リフレ管 EF片受ヘント 11°1/4 50A	1	個			TJ003867	
水道配水用φ50リフレ管 EFソケット 50A	1	個			TJ0007042	
EFメカキャップ φ50	1	個			L0010	
両受メカ形ソフトシール仕切弁 φ50	1	個			L0011	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 14 号 明細書(M0013) 】

管資材(上記以外の製品) M1-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2 小	1	個			TJ000199	
ロケーティングワイヤー 100m巻	0.3	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	0.5	巻			TJ000759	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 15 号 明細書(M0014) 】 管布設工 M1-LINE						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	26	m			SJ030-0004 施 43 号 P85	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	8	箇所			SJ930-0008 施 44 号 P86	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	1	箇所			SJ930-0006 施 45 号 P87	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	3	口			SJ040-0004 施 46 号 P88	
ロケーティングワイヤー	26	m			SJ703-0002 施 47 号 P89	
管明示シート工	25.8	m			SJ069-0002 施 48 号 P90	
管明示テープ工 φ50	26	m			SJ041-0004 施 49 号 P91	
ポリエチレン管切断 50mm	2	口			SJ113-0005 施 50 号 P92	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 16 号 明細書(M0015) 】						
弁類設置工 M1-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0002 施 51 号 P93	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0002 施 52 号 P94	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 17 号 明細書(M0016) 】							1	式 当り
付帯工 M1-LINE								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	52	m			SP430510-0001 P 1 号 P144			
舗装版 バック材直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	90	m ²			SJ612-0001 施 27 号 P69			
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックハウ 平0.2m3	5	m3			SJ032-0002 施 53 号 P95			
汚泥吸排車運搬 [7' 07式]ホウ 容量9.0m3	0.1	m3			S0310-0002 施 54 号 P96			
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	16	m ²			SJ613-0003 施 55 号 P97			
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	16	m ²			SJ613-0004 施 56 号 P98			
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	90	m ²			SJ619-0002 施 57 号 P99			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 18 号 明細書(M0030) 】

仮設配管設置撤去工 M1-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない	22.1	m			SJ030-0006 施 37 号 P79	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm	22.1	m			SJ167-0001 施 38 号 P80	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 19 号 明細書(M0017) 】							1 式 当り
管路土工 M2-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	73	m3			SJ021-0003 施 58 号 P100		
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	28	m3			SJ022-0005 施 59 号 P101		
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	27	m3			SJ022-0006 施 60 号 P102		
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	43	m3			SJ024-0003 施 61 号 P103		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 20 号 明細書(M0018) 】							1 式 当り
管資材(諸経費対象製品) M2-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 EF受口付直管	18	本			TJ0007037		
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 プレソント直管	2	本			TJ0007032		
水道配水用φ50リフ管 EF両受ヘント 45° 50A	1	個			TJ003877		
水道配水用φ50リフ管 EF両受ヘント 22° 1/2 50A	1	個			TJ003882		
水道配水用φ50リフ管 EF両受ヘント 11° 1/4 50A	1	個			TJ003887		
水道配水用φ50リフ管 EF 45°ヘント 50A	1	個			TJ0007065		
水道配水用φ50リフ管 EFソケット 50A	1	個			TJ0007042		
メカ形両受ソフトシール仕切弁 φ50	1	個			L0012		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 21 号 明細書(M0019) 】							1 式 当り
管資材(上記以外の製品) M2-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
制水弁きょう MSN-2 小	1	個			TJ000199		
ロケーティングワイヤー 100m巻	1	巻			TJ000761		
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	2	巻			TJ000759		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 22 号 明細書(M0020) 】							1 式 当り
管布設工 M2-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	100	m			SJ030-0002 施 6 号 P48		
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	25	箇所			SJ930-0008 施 44 号 P86		
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	1	箇所			SJ930-0003 施 11 号 P53		
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	2	口			SJ040-0002 施 12 号 P54		
ロケーティングワイヤー	100.2	m			SJ703-0001 施 13 号 P55		
管明示シート工	100	m			SJ069-0001 施 14 号 P56		
管明示テープ工 φ50	100.2	m			SJ041-0002 施 16 号 P58		
ポリエチレン管切断 50mm	4	口			SJ113-0006 施 62 号 P104		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 23 号 明細書(M0021) 】							1 式 当り
弁類設置工 M2-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0003 施 63 号 P105		
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0003 施 64 号 P106		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 24 号 明細書(M0022) 】							1	式 当り
付帯工 M2-LINE								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	263	m			SP430510-0001 P 1 号 P144			
舗装版 バック材直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	257	m ²			SJ612-0001 施 27 号 P69			
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックハウ 平0.2m3	13	m3			SJ032-0003 施 65 号 P107			
汚泥吸排車運搬 [7' 07式]ホウ 容量9.0m3	0.3	m3			S0310-0003 施 66 号 P108			
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	60	m ²			SJ613-0005 施 67 号 P109			
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	60	m ²			SJ613-0006 施 68 号 P110			
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	257	m ²			SJ619-0003 施 69 号 P111			
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm	17	口			SJ165-0003 施 70 号 P112			
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	100	m			SJ164-0003 施 71 号 P113			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 25 号 明細書(M0031) 】 仮設配管設置撤去工 M2-LINE						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない	114.9	m			SJ030-0006 施 37 号 P79	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm	114.9	m			SJ167-0001 施 38 号 P80	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 26 号 明細書(M0023) 】							1	式 当り
管路土工 N-LINE								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	71	m3			SJ021-0004 施 72 号 P114			
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	28	m3			SJ022-0007 施 73 号 P115			
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	24	m3			SJ022-0008 施 74 号 P116			
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	44	m3			SJ024-0004 施 75 号 P117			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 27 号 明細書 (M0024) 】							1	式 当り
管資材(諸経費対象製品) N-LINE								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 EF受口付直管	17	本			TJ0007037			
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 フレーン付直管	2	本			TJ0007032			
水道配水用ホリソ管 EF両受付 45 ° 50A	1	個			TJ003877			
水道配水用ホリソ管 EF両受付 11 ° 1/4 50A	1	個			TJ003887			
水道配水用ホリソ管 EF 45 ° 付 50A	2	個			TJ0007065			
メカニカル形T字管 DIP φ75×HPPE φ50	1	個			L0001			
両受メカ形ソフトシール仕切弁 φ50	1	個			L0002			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 28 号 明細書(M0025) 】

管資材(上記以外の製品) N-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2 小	1	個			TJ000199	
ロケーティングワイヤー 100m巻	0.9	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	1.8	巻			TJ000759	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 29 号 明細書(M0026) 】						
管布設工 N-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	92	m			SJ030-0005 施 76 号 P118	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	23	箇所			SJ930-0007 施 10 号 P52	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	3	口			SJ040-0005 施 77 号 P119	
メカニカル継手 75mm以下	1	口			SJ008-0001 施 78 号 P120	
ロケーティングワイヤー	92.2	m			SJ703-0003 施 79 号 P121	
管明示シート工	92	m			SJ069-0003 施 80 号 P122	
管明示テープ工 φ 50	92.2	m			SJ041-0005 施 81 号 P123	
ポリエチレン管切断 50mm	4	口			SJ113-0002 施 18 号 P60	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 30 号 明細書(M0027) 】

弁類設置工 N-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0004 施 82 号 P124	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0004 施 83 号 P125	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 31 号 明細書(M0028) 】							1	式 当り
付帯工 N-LINE								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	205	m			SP430510-0002 P 2 号 P146			
舗装版 バック材直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	217	m ²			SJ612-0002 施 84 号 P126			
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3	11	m3			SJ032-0004 施 85 号 P127			
汚泥吸排車運搬 [7' 07式]ホウ 容量9.0m3	0.2	m3			S0310-0004 施 86 号 P128			
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	62	m ²			SJ613-0007 施 87 号 P129			
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	62	m ²			SJ613-0008 施 88 号 P130			
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	217	m ²			SJ619-0004 施 89 号 P131			
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm	18	口			SJ165-0002 施 90 号 P132			
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	103	m			SJ164-0002 施 91 号 P133			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 32 号 明細書(M0032) 】							1 式 当り
仮設配管設置撤去工 N-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない	62	m			SJ030-0006 施 37 号 P79		
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm	62	m			SJ167-0001 施 38 号 P80		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 1 号 代価表(D0003) 】						
通水試験 C-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 給水車注水	0.15	日			SJ047-0001 施 101 号 P143	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 2 号 代価表(D0004) 】

通水試験 M1-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 給水車注水	0.02	日			SJ047-0001 施 101 号 P143	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 3 号 代価表(D0005) 】

通水試験 M2-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 給水車注水	0.08	日			SJ047-0001 施 101 号 P143	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 4 号 代価表(D0006) 】

通水試験 N-LINE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 給水車注水	0.07	日			SJ047-0001 施 101 号 P143	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 1 号 施工単価表(SJ021-0001) 】						
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	11.1	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 2 号 施工単価表(SJ022-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0001 施 93 号 P135	
石粉 5-0mm 黒石(埋戻し用)	126	m3			T0013750	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 3 号 施工単価表(SJ022-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0001 施 93 号 P135	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 4 号 施工単価表(SJ024-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	0.35	日			S8021-0001 施 94 号 P136	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 5 号 施工単価表(SJ030-0001) 】						
ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 6 号 施工単価表(SJ030-0002) 】

ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 7 号 施工単価表(SJ930-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 8 号 施工単価表(SJ930-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 9 号 施工単価表(SJ040-0001) 】						
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 10 号 施工単価表(SJ930-0007) 】						
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 11 号 施工単価表(SJ930-0003) 】

ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 12 号 施工単価表(SJ040-0002) 】						
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 13 号 施工単価表(SJ703-0001) 】						
ロケーティングワイヤー						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー	110	m			T#01	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 14 号 施工単価表(SJ069-0001) 】 管明示シート工						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 15 号 施工単価表(SJ041-0001) 】 管明示テープ工 φ75						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 16 号 施工単価表(SJ041-0002) 】						
管明示テープ工 φ50						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 17 号 施工単価表(SJ113-0001) 】						
ポリエチレン管切断 75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 18 号 施工単価表(SJ113-0002) 】						
ポリエチレン管切断 50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 19 号 施工単価表(SJ038-0001) 】							1 基 当り
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000		
普通作業員 (昼間)		人			TR002000		
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t	0.4	h			S8075-0001 施 95 号 P137		
諸雑費		式			Z3000004		
計					P0000001		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 20 号 施工単価表(SJ084-0001) 】

ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 21 号 施工単価表(SJ080-0001) 】						
鉄蓋 設置 円型 4号 600mm						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
無収縮材	0.009	m3			T#01	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 22 号 施工単価表(SJ045-0001) 】

空気弁 設置 (人力施工) 16～25mm

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 23 号 施工単価表(SJ046-0001) 】						
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口						
1 カ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.31	h			S6113-0001 施 96 号 P138	
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 24 号 施工単価表(SJ081-0001) 】

レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 調整リング H=50mm

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 25 号 施工単価表(SJ081-0002) 】

レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 26 号 施工単価表(SJ081-0003) 】

レゾンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 27 号 施工単価表(SJ612-0001) 】						
舗装版 ハック杓直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	3.35	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 28 号 施工単価表(SJ032-0001) 】

運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	1.43	日			S8021-0001 施 94 号 P136	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 29 号 施工単価表(S0310-0001) 】						
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾁｬｰ 容量9.0m3						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾁｬｰ 容量9.0m3	10.417	日			S8162-0001 施 97 号 P139	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 30 号 施工単価表(SJ613-0001) 】						
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 98 号 P140	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 31 号 施工単価表(SJ613-0002) 】						
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生粒調砕石 RM-40	19.05	m3			T0013760	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 98 号 P140	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 32 号 施工単価表(SJ619-0001) 】						
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm					100 m ² 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	12.573	t			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			T0006080	
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.4	日			S8043-0001 施 99 号 P141	定:1
振動コンパクタ運転 40～60kg	0.8	日			S8052-0001 施 100 号 P142	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 33 号 施工単価表(SJ613-0009) 】						
路盤工（下層）1.8m未満 全仕上り厚10mm					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	1.27	m3			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 98 号 P140	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 34 号 施工単価表(SJ619-0006) 】						
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン13mm					100 m ² 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	12.1	t			T0013786	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			T0006080	
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.4	日			S8043-0001 施 99 号 P141	定:1
振動コンパクタ運転 40～60kg	0.4	日			S8052-0001 施 100 号 P142	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 35 号 施工単価表(SJ165-0001) 】						
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 36 号 施工単価表(SJ164-0001) 】

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 75mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 37 号 施工単価表(SJ030-0006) 】

ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 38 号 施工単価表(SJ167-0001) 】

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 39 号 施工単価表(SJ021-0002) 】						
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	11.1	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 40 号 施工単価表(SJ022-0003) 】 管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0001 施 93 号 P135	
石粉 5-0mm 黒石(埋戻し用)	126	m3			T0013750	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 41 号 施工単価表(SJ022-0004) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0001 施 93 号 P135	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 42 号 施工単価表(SJ024-0002) 】

発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	0.35	日			S8021-0001 施 94 号 P136	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 43 号 施工単価表(SJ030-0004) 】

ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 44 号 施工単価表(SJ930-0008) 】

ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 45 号 施工単価表(SJ930-0006) 】						
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 46 号 施工単価表(SJ040-0004) 】						
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 47 号 施工単価表(SJ703-0002) 】

ロケーティングワイヤー

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー	110	m			T#01	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 48 号 施工単価表(SJ069-0002) 】

管明示シート工

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 49 号 施工単価表(SJ041-0004) 】

管明示テープ工 φ50

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 50 号 施工単価表(SJ113-0005) 】 ポリエチレン管切断 50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 51 号 施工単価表(SJ038-0002) 】						
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t	0.4	h			S8075-0001 施 95 号 P137	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 52 号 施工単価表(SJ084-0002) 】

ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 53 号 施工単価表(SJ032-0002) 】

運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	1.43	日			S8021-0001 施 94 号 P136	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 54 号 施工単価表(S0310-0002) 】						
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾁｬｰ 容量9.0m3						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾁｬｰ 容量9.0m3	10.417	日			S8162-0001 施 97 号 P139	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 55 号 施工単価表(SJ613-0003) 】						
路盤工（下層）1.8m未満 全仕上り厚150mm						100 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 98 号 P140	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 56 号 施工単価表(SJ613-0004) 】						
路盤工（上層）1.8m未満 全仕上り厚150mm						100 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生粒調碎石 RM-40	19.05	m3			T0013760	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 98 号 P140	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 57 号 施工単価表(SJ619-0002) 】						
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	12.573	t			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			T0006080	
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.4	日			S8043-0001 施 99 号 P141	定:1
振動コンパクタ運転 40～60kg	0.8	日			S8052-0001 施 100 号 P142	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 58 号 施工単価表(SJ021-0003) 】

バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	11.1	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 59 号 施工単価表(SJ022-0005) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0001 施 93 号 P135	
石粉 5-0mm 黒石(埋戻し用)	126	m3			T0013750	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 60 号 施工単価表(SJ022-0006) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0001 施 93 号 P135	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 61 号 施工単価表(SJ024-0003) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	0.35	日			S8021-0001 施 94 号 P136	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 62 号 施工単価表(SJ113-0006) 】						
ポリエチレン管切断 50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 63 号 施工単価表(SJ038-0003) 】							1 基 当り
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000		
普通作業員 (昼間)		人			TR002000		
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t	0.4	h			S8075-0001 施 95 号 P137		
諸雑費		式			Z3000004		
計					P0000001		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 64 号 施工単価表(SJ084-0003) 】

ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 65 号 施工単価表(SJ032-0003) 】

運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	1.43	日			S8021-0001 施 94 号 P136	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 66 号 施工単価表(S0310-0003) 】						
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾁｬｰ 容量9.0m3						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾁｬｰ 容量9.0m3	10.417	日			S8162-0001 施 97 号 P139	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 67 号 施工単価表(SJ613-0005) 】						
路盤工（下層）1.8m未満 全仕上り厚150mm					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 98 号 P140	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 68 号 施工単価表(SJ613-0006) 】						
路盤工（上層）1.8m未満 全仕上り厚150mm					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生粒調碎石 RM-40	19.05	m3			T0013760	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 98 号 P140	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 69 号 施工単価表(SJ619-0003) 】						
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm					100 m ² 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	12.573	t			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			T0006080	
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.4	日			S8043-0001 施 99 号 P141	定:1
振動コンパクタ運転 40～60kg	0.8	日			S8052-0001 施 100 号 P142	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 70 号 施工単価表(SJ165-0003) 】						
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 71 号 施工単価表(SJ164-0003) 】 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 72 号 施工単価表(SJ021-0004) 】						
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	11.1	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 73 号 施工単価表(SJ022-0007) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0001 施 93 号 P135	
石粉 5-0mm 黒石(埋戻し用)	126	m3			T0013750	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 74 号 施工単価表(SJ022-0008) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0001 施 93 号 P135	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 75 号 施工単価表(SJ024-0004) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	0.35	日			S8021-0001 施 94 号 P136	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 76 号 施工単価表(SJ030-0005) 】						
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 77 号 施工単価表(SJ040-0005) 】

ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 78 号 施工単価表(SJ008-0001) 】						
メカニカル継手 75mm以下						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T#01	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 79 号 施工単価表(SJ703-0003) 】						
ロケーティングワイヤー						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー	110	m			T#01	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 80 号 施工単価表(SJ069-0003) 】 管明示シート工						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 81 号 施工単価表(SJ041-0005) 】						
管明示テープ工 φ50						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 82 号 施工単価表(SJ038-0004) 】						
鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t	0.4	h			S8075-0001 施 95 号 P137	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 83 号 施工単価表(SJ084-0004) 】

ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 84 号 施工単価表(SJ612-0002) 】						
舗装版 ハック杓直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]				100 m ² 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 ハック杓運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし	3.35	h			S80241-0001 施 92 号 P134	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 85 号 施工単価表(SJ032-0004) 】

運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	1.43	日			S8021-0001 施 94 号 P136	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 86 号 施工単価表(S0310-0004) 】						
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾁｬｰ 容量9.0m3						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾁｬｰ 容量9.0m3	10.417	日			S8162-0001 施 97 号 P139	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 87 号 施工単価表(SJ613-0007) 】						
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 98 号 P140	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 88 号 施工単価表(SJ613-0008) 】						
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm						100 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生粒調碎石 RM-40	19.05	m3			T0013760	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 98 号 P140	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 89 号 施工単価表(SJ619-0004) 】						
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	12.573	t			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			T0006080	
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.4	日			S8043-0001 施 99 号 P141	定:1
振動コンパクタ運転 40～60kg	0.8	日			S8052-0001 施 100 号 P142	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 90 号 施工単価表(SJ165-0002) 】						
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 91 号 施工単価表(SJ164-0002) 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 92 号 施工単価表(S80241-0001) 】

排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	5.9	L			T0007230	
バックホウ(加圧型)[標準型・排対型(2次)] バック容量0.28m3	1	h			TM4000004700	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 93 号 施工単価表(S8518-0001) 】						
タンパー運転 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供日			TS708350	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 94 号 施工単価表(S8021-0001) 】						
ダンプトラック運転 4t 割増なし						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)		人			TR015000	
軽油	32	L			T0007230	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称4t積級	1.29	供日			TM0000022900	
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4t(良)	1.29	供日			TK000040	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 95 号 施工単価表(S8075-0001) 】

トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 96 号 施工単価表(S6113-0001) 】						
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊						1 h 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 97 号 施工単価表(S8162-0001) 】

側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホﾞﾙ 容量9.0m3

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)		人			TR015000	
軽油	84	L			T0007230	
側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ホﾞﾙ 収集容量9.0m3風量40m3/min	1	供日			TM8000021100	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 98 号 施工単価表(S8518-0002) 】						
タンパー運転 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
ガソリン レギュラー	4	L			T0007220	
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供日			TS708350	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 99 号 施工単価表(S8043-0001) 】						
振動ローラ運転 ハド'ガ'イト'式 0.5~0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
軽油	3	L			T0007230	
振動ローラ(舗装用)[ハド'ガ'イト'式] 運転質量0.5~0.6t	1.23	供日			TM0000140200	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 100 号 施工単価表(S8052-0001) 】						
振動コンパクタ運転 40～60kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	
振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級	1.4	供日			TM0000143300	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 101 号 施工単価表(SJ047-0001) 】						
通水試験 給水車注水						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
運転手 (一般)(昼間)		人			TR015000	定:1
器具損料及び諸雑費		%			T#01	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 1 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	14.40					
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級ブレード 径φ56cm	9.80			TM22000013600		
その他(機械)						
【労務】	58.90					
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000		
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000		
その他(労務)						
【材料】	26.70					
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.47			T0010615		
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220		
その他(材料)						

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 1 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 2 号 施工パッケージ(SP430510-0002) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	14.40					
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm	9.80			TM22000013600		
その他(機械)						
【労務】	58.90					
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000		
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000		
その他(労務)						
【材料】	26.70					
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.47			T0010615		
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220		
その他(材料)						

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 2 号 施工パッケージ(SP430510-0002) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等01】	
[基本設定]	
施工地域	一般交通影響あり
前払金支出割合区分	3 5 %を超える場合(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04%)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	地方部
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
対象限度額定	しない
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
補正率合計値の上限(%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]