

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	公園工事			
21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）				
路 線 名 称			適 用 単 価	R08年4月北部4：恩納村北部、名護市西部、本部町、今帰仁村、大宜味村
施 工 箇 所	名護市宮里地内		工 事 内 訳	
工 期	自	0 日間		
	至			
工 事 準 拠 基 準				
当初設計額				

工 事 仕 様 書

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
公園工事01	1	式			K0002	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式			K0002	
公園②	1	式			U	
公園② 照明設備工	1	式			M0010 明 1 号 P11	
公園② 電線管路工	1	式			M0013 明 2 号 P12	
公園② 撤去工	1	式			M0021 明 3 号 P13	
公園③	1	式			U	
公園③ 電線管路工	1	式			M0002 明 4 号 P14	
公園③ 撤去工	1	式			M0024 明 5 号 P15	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
事業損失防止施設費	1	式			H600090	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園② 赤土流出防止対策工	1	式			M0020 明 6 号 P16	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費(積上げ)	1	式			H400030	
公園② 再資源化	1	式			E0004 特 1 号 P34	
公園③ 再資源化	1	式			E0005 特 2 号 P35	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式			K0002	
公園②	1	式			U	
公園② 照明設備工	1	式			M0010	
公園② 電線管路工	1	式			M0013	
公園② 撤去工	1	式			M0021	
公園③	1	式			U	
公園③ 電線管路工	1	式			M0002	
公園③ 撤去工	1	式			M0024	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
事業損失防止施設費	1	式			H600090	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園② 赤土流出防止対策工	1	式			M0020	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費(積上げ)	1	式			H400030	
公園② 再資源化	1	式			E0004	
公園③ 再資源化	1	式			E0005	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

明 細 書 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園② 照明設備工		式			M0010 明 1 号 P11	
公園② 電線管路工		式			M0013 明 2 号 P12	
公園② 撤去工		式			M0021 明 3 号 P13	
公園③ 電線管路工		式			M0002 明 4 号 P14	
公園③ 撤去工		式			M0024 明 5 号 P15	
公園② 赤土流出防止対策工		式			M0020 明 6 号 P16	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 1 号 明細書(M0010) 】							1 式 当り
公園② 照明設備工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
園路灯 TYPE-A 3600Lm H=4.5m	2	基			D0091 代 1 号 P19		
園路灯 TYPE-B 6500Lm H=4.5m	9	基			D0156 代 2 号 P20		
照明灯基礎 公園 600×600×1350	1	基			D0148 代 3 号 P21		
D種接地工事 接地棒 φ10×1000L	1	本			D0027 代 4 号 P22		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 2 号 明細書(M0013) 】							1 式 当り
公園② 電線管路工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレンケーブル EM-CE3.5° -2C(FEP内)	97	m			D0015 代 5 号 P23		
ポリエチレンケーブル EM-CE8° -2C(FEP内)	18	m			D0021 代 6 号 P24		
ポリエチレン電線 EM-IE2.0(管内)	2	m			D0056 代 7 号 P25		
硬質ビニル電線管 VE16(埋込)	2	m			D0054 代 8 号 P26		
直線接続材 FEP30	2	個			D0106 代 9 号 P27		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 3 号 明細書(M0021) 】							1 式 当り
公園② 撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポールライト撤去 C HF100W アルミポール4.5m	1	基			D0095 代 10 号 P28		
屋外灯用基礎撤去 400×400×1300(撤去のみ)	1	基			D0135 代 11 号 P29		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【第 4 号 明細書(M0002)】

公園③ 電線管路工

1 式 当り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 5 号 明細書(M0024) 】

公園③ 撤去工

1 式 当り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 6 号 明細書(M0020) 】 公園② 赤土流出防止対策工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土のう積工 側面並べ2段 W0.48×L0.62	10	m2			D0159 代 14 号 P32	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
園路灯 TYPE-A 3600Lm H=4.5m		基			D0091 代 1 号 P19	
園路灯 TYPE-B 6500Lm H=4.5m		基			D0156 代 2 号 P20	
照明灯基礎 公園 600×600×1350		基			D0148 代 3 号 P21	
D種接地工事 接地棒 φ10×1000L		本			D0027 代 4 号 P22	
ポリエチレンケーブル EM-CE3.5° -2C(FEP内)		m			D0015 代 5 号 P23	
ポリエチレンケーブル EM-CE8° -2C(FEP内)		m			D0021 代 6 号 P24	
ポリエチレン電線 EM-IE2.0(管内)		m			D0056 代 7 号 P25	
硬質ビニル電線管 VE16(埋込)		m			D0054 代 8 号 P26	
直線接続材 FEP30		個			D0106 代 9 号 P27	
ポールライト撤去 C HF100W アルミポール4.5m		基			D0095 代 10 号 P28	
屋外灯用基礎撤去 400×400×1300(撤去のみ)		基			D0135 代 11 号 P29	
ポリエチレンケーブル EM-CET60° (FEP内)		m			D0118 代 12 号 P30	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ケーブル撤去 CV38° -3C(FEP内)		m			D0130 代 13 号 P31	
土のう積工 側面並べ2段 W0.48×L0.62		m2			D0159 代 14 号 P32	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 1 号 代価表(D0091) 】						
園路灯 TYPE-A 3600Lm H=4.5m						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
照明器具取付 新設	1	台			SE0151-0007 施 1 号 P38	
鋼管ポール 指定色 H=4.5m TB式	1	本			L0105	
ポール内ジョイントユニット MCCB2P30AF15AT	1	個			L0006	
ポリエチレンケーブル EM-CE3.5° -3C	3.9	m			L0011	
保護キャップ HI20	4	個			L0024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 2 号 代価表(D0156) 】							1 基 当り
園路灯 TYPE-B 6500Lm H=4.5m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
照明器具取付 新設	1	台			SE0151-0010 施 2 号 P39		
鋼管ポール 指定色 H=4.5m TB式	1	本			L0103		
ポール内ジョイントユニット MCCB2P30AF15AT	1	個			L0006		
ポリエチレンケーブル EM-CE3.5° -3C	3.9	m			L0011		
保護キャップ HI20	4	個			L0024		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 3 号 代価表(D0148) 】 照明灯基礎 公園 600×600×1350						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	7.406	m3			SP210100-0001 P 1 号 P52	
基礎碎石 RC-40	0.64	m2			SP221110-0002 P 2 号 P53	
枠組アンカーボルト M16-L320	1	組			L0023	
保護キャップ H120	4	個			L0024	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.24	m2			SP240210-0001 P 3 号 P55	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.486	m3			T0004216	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	6.874	m3			SP210410-0001 P 4 号 P56	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離7.0km以下	0.232	m3			SP210110-0004 P 5 号 P58	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 4 号 代価表(D0027) 】 D種接地工事 接地棒 φ10×1000L 1 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アース棒 φ10×1000mm	1	本			L0002	
アース棒用リード端子 φ10用 8sq×500	1	本			L0003	
電工 (昼間)	0.25	人			TR509000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【第 5 号 代価表(D0015)】

ポリエチレンケーブル EM-CE3.5° -2C(FEP内)

1 m 当り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【第 6 号 代価表(D0021)】

ポリエチレンケーブル EM-CE8° -2C(FEP内)

1 m 当り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【第 7 号 代価表(D0056)】

ポリエチレン電線 EM-IE2.0(管内)

1 m 当り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【第 8 号 代価表(D0054)】

硬質ビニル電線管 VE16(埋込)

1 m 当り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【第 9 号 代価表(D0106)】

直線接続材 FEP30

1 個 当 り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【第 10 号 代価表(D0095)】

ポールライト撤去 C HF100W アルミポール4.5m

1 基 当 り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 11 号 代価表(D0135) 】 屋外灯用基礎撤去 400×400×1300(撤去のみ)						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取壊し・運搬・処分	1	式			S3844-0009 施 8 号 P45	
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	6.113	m3			SP210100-0001 P 1 号 P52	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	6.581	m3			SP210410-0001 P 4 号 P56	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離7.0km以下	1.199	m3			SP210110-0004 P 5 号 P58	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 12 号 代価表(D0118) 】

ポリエチレンケーブル EM-CET60° (FEP内)

1 m 当り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【第 13 号 代価表(D0130)】

ケーブル撤去 CV38° -3C(FEP内)

1 m 当り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 14 号 代価表(D0159) 】						
土のう積工 側面並べ2段 W0.48×L0.62					10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土のう積工 製作・積立 (普通) 側面並べ	3	m ²			S3392-0001 施 13 号 P50	
養生材料 工事用シート 3.6m×5.4m(ホ [○] リエレン)	0.62	枚			T0010450	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

特殊単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園② 再資源化		式			E0004 特 1 号 P34	
公園③ 再資源化		式			E0005 特 2 号 P35	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 1 号 特殊単価表(E0004) 】							1 式 当り
公園② 再資源化							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄スクラップ ヘビーH2		kg			L0007		
ステンレス 18-8	4	kg			L0008		
アルミ	115	kg			L0096		
非鉄スクラップ 2号銅線		kg			L0025		
電線被覆処理		kg			L0026		
ランプ	0.12	kg			L0027		
金属		kg			L0028		
廃プラスチック		kg			L0029		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 2 号 特殊単価表(E0005) 】							1 式 当り
公園③ 再資源化							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄スクラップ ヘビーH2		kg			L0007		
ステンレス 18-8		kg			L0008		
アルミ		kg			L0013		
非鉄スクラップ 2号銅線	371	kg			L0025		
電線被覆処理	522	kg			L0026		
ランプ		kg			L0027		
金属		kg			L0028		
廃プラスチック		kg			L0029		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
照明器具取付 新設		台			SE0151-0007 施 1 号 P38	
照明器具取付 新設		台			SE0151-0010 施 2 号 P39	
管内配線 新設 仕上外径 20mm以下		m			SE0010-0001 施 3 号 P40	
管内配線 新設 仕上外径 20mm以下		m			SE0010-0002 施 4 号 P41	
管内配線 新設 仕上外径 5mm以下		m			SE0010-0003 施 5 号 P42	
硬質ビニル管敷設(地中) 新設 22mm以下		m			SE0002-0005 施 6 号 P43	
水銀灯器具(屋外) 撤去(不使用) ボールライト 400W以下		灯			SE0160-0005 施 7 号 P44	
取壊し・運搬・処分		式			S3844-0009 施 8 号 P45	
管内配線 新設 仕上外径 40mm以下		m			SE0010-0013 施 9 号 P46	
管内配線 撤去(不使用) 仕上外径 40mm以下		m			SE0010-0024 施 10 号 P47	
高所作業車(トラック架装リフト)運転 ブーム型 12m×200kg 貸与		h			S8144-0001 施 11 号 P48	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3			S3837-0002 施 12 号 P49	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土のう積工 製作・積立 (普通) 側面並べ		m ²			S3392-0001 施 13 号 P50	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 1 号 施工単価表(SE0151-0007) 】 照明器具取付 新設						
10 台 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
照明器具	10	台			T#01	
電工 (昼間)	5.125	人			TR009000	
普通作業員 (昼間)	2.625	人			TR002000	
高所作業車(トラック架装リフト)運転 ブーム型 12m×200kg 貸与	9	h			S8144-0001 施 11 号 P48	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 2 号 施工単価表(SE0151-0010) 】 照明器具取付 新設						
10 台 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
照明器具	10	台			T#01	
電工 (昼間)	5.125	人			TR009000	
普通作業員 (昼間)	2.625	人			TR002000	
高所作業車(トラック架装リフト)運転 ブーム型 12m×200kg 貸与	9	h			S8144-0001 施 11 号 P48	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 3 号 施工単価表(SE0010-0001) 】

管内配線 新設 仕上外径 20mm以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電線・ケーブル	100	m			T#01	
電工 (昼間)	6.875	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 4 号 施工単価表(SE0010-0002) 】						
管内配線 新設 仕上外径 20mm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電線・ケーブル	100	m			T#01	
電工 (昼間)	6.875	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 5 号 施工単価表 (SE0010-0003) 】

管内配線 新設 仕上外径 5mm以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電線・ケーブル	100	m			T#01	
電工 (昼間)	1.5	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 6 号 施工単価表(SE0002-0005) 】

硬質ビニル管敷設(地中) 新設 22mm以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電線管	100	m			T#01	定:1
電工 (昼間)	6.25	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【第 7 号 施工单価表(SE0160-0005)】

水銀灯器具(屋外) 撤去(不使用) ポールライト 400W以下

1 灯 当り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 8 号 施工単価表(S3844-0009) 】							1 式 当り
取壊し・運搬・処分							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	0.486	m3			S3837-0002 施 12 号 P49		
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	0.486	m3			SP227010-0006 P 6 号 P59		
処分費 コンクリート(無筋) (株)山城砕石鋳業	0.486	m3			T3000302		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 9 号 施工単価表 (SE0010-0013) 】

管内配線 新設 仕上外径 40mm以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電線・ケーブル	100	m			T#01	
電工 (昼間)	12.5	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 10 号 施工単価表 (SE0010-0024) 】

管内配線 撤去(不使用) 仕上外径 40mm以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工 (昼間)	6.25	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 11 号 施工単価表 (S8144-0001) 】

高所作業車(トラック架装リフト)運転 ブーム型 12m×200kg 貸与

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.21	人			TR014000	
軽油	3.6	L			T0007230	
高所作業車 ブーム型 12m×200kg	1	h			T#100	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 12 号 施工単価表(S3837-0002) 】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 屋間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH00001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 13 号 施工単価表(S3392-0001) 】						
土のう積工 製作・積立（普通）側面並べ						10 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土のう 62×48cm	140	枚			T0010780	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.35	人			TR025000	定:1
普通作業員 (昼間)	5.075	人			TR002000	定:1
諸雑費	0.3	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)		m3			SP210100-0001 P 1 号 P52	
基礎碎石 RC-40		m2			SP221110-0002 P 2 号 P53	
型枠 一般型枠 小型構造物		m2			SP240210-0001 P 3 号 P55	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂		m3			SP210410-0001 P 4 号 P56	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離7.0km以下		m3			SP210110-0004 P 5 号 P58	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込		m3			SP227010-0006 P 6 号 P59	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】 掘削 土質:土砂 上記以外(小規模) 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	27.65				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型(3次)] バケット容量0.28m3	27.65			TM10000002300	
【労務】	61.34				
運転手 (特殊)(昼間)	61.34			TR514000	
【材料】	11.01				
軽油	11.01			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[J05] = 7 施工数量 標準	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【第 2 号 施工パッケージ(SP221110-0002)】 基礎碎石 RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.11				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	5.08			TS719192	
その他(機械)					
【労務】	79.15				
普通作業員 (昼間)	38.07			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.10			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.92			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	15.74				
再生クラッシャーラン RC-40	10.65			T0013770	
軽油	5.06			T0007230	

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 2 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】		(続 き)		1 m2 当り	
基礎碎石 RC-40					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[K02] = T0013770 碎石規格				
[Y2] = 2 建設機械賃料長期補正 なし	[J01] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【第 3 号 施工パッケージ(SP240210-0001)】 型枠 一般型枠 小型構造物					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.38			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.83			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.75			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 4 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】 埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	9.23					
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対(3次)] バケット容量0.28m3	8.67			TM10000002400		
タンバ°及びランマ 通称60～80kg級	0.56			TM0000143000		
【労務】	86.75					
普通作業員 (昼間)	49.78			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	19.28			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	17.69			TR514000		
【材料】	4.02					
軽油	3.17			T0007230		
ガソリン レギュラー	0.85			T0007220		
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000	労務補正係数 [Z2] = 1.000		機械損料補正係数			

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 4 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

(続 き)

埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂

1 m3 当り

[illegible]

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP210110-0004) 】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離7.0km以下 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級	19.09			TM0000022800	
【労務】	72.09				
運転手 (一般)(昼間)	72.09			TR515000	
【材料】	8.82				
軽油	8.82			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 土砂等発生現場 小規模	[J02] = 6 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.13m3				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	[J04] = 1 DID区間の有無 無し				
[J15] = 9 運搬距離 7.0km以下	[K03] = 1 路面状況 良好				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

21世紀の森公園 園路照明改修工事（その2）

【 第 6 号 施工パッケージ(SP227010-0006) 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

設計書単価一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直線接続材 FEP30		個			L0001	
アース棒 φ10×1000mm		本			L0002	
アース棒用リード端子 φ10用 8sq×500		本			L0003	
ポール内ジョイントユニット MCCB2P30AF15AT		個			L0006	
鉄スクラップ ヘビーH2		kg			L0007	
ステンレス 18-8		kg			L0008	
ポリエチレンケーブル EM-CE3.5° -3C		m			L0011	
アルミ		kg			L0013	
枠組アンカーボルト M16-L320		組			L0023	
保護キャップ H120		個			L0024	
非鉄スクラップ 2号銅線		kg			L0025	
電線被覆処理		kg			L0026	

設計書単価一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ランプ		kg			L0027	
金属		kg			L0028	
廃プラスチック		kg			L0029	
アルミ		kg			L0096	
鋼管ポール 指定色 H=4.5m TB式		本			L0103	
鋼管ポール 指定色 H=4.5m TB式		本			L0105	

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：公園工事01】	
[基本設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(*1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上しない
[共通仮設費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]