

数 量 総 括 表

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
(土 工)				
切土(土砂)	BH=0.6m ³	m ³	30	土工調書より
切土(中硬岩)		m ³	130	〃
盛土		〃	10	〃
床堀	BH=0.35m ³	〃	10	〃
埋戻し	埋戻種別(D)	〃	10	〃
残土処理(土砂)	DT=10t L=0.3km	〃	20	〃
残土処理(土砂)	DT=10t L=0.3km	〃	130	〃
盛土法面整形		m ²	30	〃
種子吹付		〃	10	〃
(舗 装 工)				
車道表層工	t=5cm 再生密粒度アスコン20mm	m ²	126	舗装工調書より
車道上層路盤工	t=15cm 再生粒調碎石	〃	126	〃
車道下層路盤工	t=15cm 再生クラッシャーラン	〃	126	〃
外側線	W=15cm (実線) 白色	m	60	〃
(排 水 工)				
KA-1型側溝	フラット用 300A	m	56	排水工調書より
KA-2型側溝	フラット用グレーチング 300A	〃	4	〃

数量総括表

[illegible]

数 量 総 括 表

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
(土 工)				
切土(土砂)	BH=0.6m ³	m ³	34.2	土工調書より
切土(中硬岩)		//	133.5	//
盛土		//	11.7	//
床堀	BH=0.35m ³	//	12.0	//
埋戻し	埋戻種別(D)	//	10.7	//
残土処理(土砂)	DT=10t L=0.3km	//	21.3	//
残土処理(岩)	DT=10t L=0.3km	//	133.5	//
盛土法面整形		m ²	26.3	//
種子吹付		//	8.6	//
(舗 装 工)				
車道表層工	t=5cm 再生密粒度アスコン20mm	m ²	126.1	舗装工調書より
車道上層路盤工	t=15cm 再生粒調碎石	//	126.1	//
車道下層路盤工	t=15cm 再生クラッシャーラン	//	126.1	//
外側線	W=15cm (実線) 白色	m	60.0	//
(排 水 工)				
KA-1型側溝	フラット用 300A	m	56.0	排水工調書より
KA-2型側溝	フラット用グレーチング 300A	//	4.0	//

数量総括表

[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 書

切 土 (C)					盛 土 (B)		
測 点	距 離	断面積	平均断面積	数 量	断面積	平均断面積	数 量
NO. 38 + 10.000	0.000	2.0	-	-	0.0	-	-
NO. 39 + 0.000	10.000	2.0	2.00	20.0	0.0	0.00	0.0
NO. 39 + 17.219	17.219	0.3	1.15	19.8	1.0	0.50	8.6
NO. 40 + 0.000	2.781	0.1	0.20	0.6	1.2	1.10	3.1
小計	30.000			40.4			11.7

数量計算書

[illegible]

数 量 計 算 書							
床 掘 (CF)					埋 戻し (BF)		
測 点	距 離	断面積	平均断面積	数 量	断面積	平均断面積	数 量
NO. 38 + 10.000		0.4	-	-	0.4	-	-
NO. 39 + 0.000	10.000	0.4	0.40	4.0	0.4	0.40	4.0
NO. 39 + 17.219	17.219	0.4	0.40	6.9	0.3	0.35	6.0
NO. 40 + 0.000	2.781	0.4	0.40	1.1	0.2	0.25	0.7
小計	30.000			12.0			10.7

数 量 計 算 書							
切 土 面 (S1)					盛 土 面 (S2)		
測 点	距 離	断面積	平均断面積	数 量	断面積	平均断面積	数 量
NO. 38 + 10.000		0.0	-	-	0.0	-	-
NO. 39 + 0.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 39 + 17.219	17.219	0.0	0.00	0.0	2.3	1.15	19.8
NO. 40 + 0.000	2.781	0.0	0.00	0.0	2.4	2.35	6.5
小計	30.000			0.0			26.3

数 量 計 算 書

(右側) 張コン切法面 (L1)					張コン盛法面 (L2)		
測 点	距 離	断面積	平均断面積	数 量	断面積	平均断面積	数 量
NO. 38 + 10.000		0.0	-	-	0.0	-	-
NO. 39 + 0.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 39 + 17.219	17.219	0.0	0.00	0.0	0.5	0.25	4.3
NO. 40 + 0.000	2.781	0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	1.4
計	30.0			0.0			5.7
張コン法面積	0.0 + 5.7 =		5.7				
張コン平面積	0.50 × 30.0 =		15.0				
合計			20.7				
種子吹付控除			5.7				

数 量 計 算 書							
(左側)		張コン切法面 (L1)			張コン盛法面 (L2)		
測 点	距 離	断面積	平均断面積	数 量	断面積	平均断面積	数 量
NO. 39 + 8.000	0.000	0.0	-	-	1.0	-	-
NO. 39 + 17.219	9.219	0.0	0.00	0.0	1.0	1.00	9.2
NO. 40 + 0.000	2.781	0.0	0.00	0.0	1.0	1.00	2.8
計	12.0			0.0			12.0
張コン法面積	0.0 + 12.0 =			12.0			
張コン平面積	0.50 × 12.0 =			6.0			
合計				18.0			
種子吹付控除				12.0			

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

数 量 調 書

名 称	計 算 式	数 量	単位
	(附 帯 工)		
張コン	No. 42+16. 13～No. 43 平 面 図 3 よ り (左) A = 1. 10		
	No. 43～No. 43+19. 71 平 面 図 4 よ り (左) A = 5. 90		
	$\Sigma L = 7. 00$	7. 00	m ²
コンクリート吹付工	No. 42+16. 13～No. 43 平 面 図 3 よ り (左) A = 9. 00		
	No. 43～No. 43+19. 71 平 面 図 4 よ り (左) A = 129. 00		
	$\Sigma L = 138. 00$	138. 00	m ²
ガードレール	No. 35+19～No. 39 平 面 図 3 よ り (右) A = 61. 00		
	$\Sigma L = 61. 00$	61. 00	m ²

数 量 調 書

名 称	計 算 式	数 量	単位
	(雑 工)		
既設舗装版切断	No. 38+10.0～No. 43 L = 8.20 平面図 3 より		
	$\Sigma L = 8.20$	8.2	m
A s 切断 濁水処理	V = 0.009	0.009	m ³
t=5cm 既設舗装版破碎	No. 38+10.0～No. 43 A = 124.04 平 面 図 1 よ り		
	$\Sigma A = 124.04$	124.00	m ²
A s 殻処理	V = 124.04 × 0.05 V = 6.20		
	$\Sigma V = 6.20$	6.20	m ²
ガードレール撤去	No. 38+10.0～No. 39 (右) L = 61.0 平 面 図 1 よ り		
	$\Sigma L = 61.0$	61.0	m

数量計算書 (B)

As切断濁水運搬処理

一式

濁水量算定式

$$V = 0.023 \times t \times L$$

V：発生する濁水量(m3) (少数第1位未満四捨五入)

t : 舗装版切断深さ (m)

L : 舗装版切断延長(m)

$$\textcircled{1} \quad \begin{array}{lcl} t = & 0.05 & \text{m} \\ L = & 8.20 & \text{m} \end{array}$$

[illegible]