

工事積算に関する説明事項(参考)

工事名称：いさがわ市営住宅屋外整備工事(Ⅰ期)

工事場所：名護市 字伊差川 地内

※設定すべき条件……………設定した条件

- 1, 積算基準……………国土交通省:令和8年度土木工事標準積算基準書
- 2, 工種区分……………舗装工事
- 3, 亜熱帯割増……………25%
- 4, 歩掛適用年月……………令和8年一般公共
- 5, 単価適用年月……………令和8年9月
- 6, 単価適用地区……………沖縄本島【1】・北部④
- 7, 損料適用年月……………令和8年7月

(共通仮設費, 現場管理費)

- 8, 間接工事費補正……………無し(施工箇所が一般交通の影響を受けない場合)
- 9, 熱中症対策補正……………対象工事

(一般管理費)

- 10, 前払金支出割合補正……………1.00(35%を越え40%以下)
- 11, 契約保障費補正……………0.04%(発注者が金銭的保障制度を必要とする場合)
- 12, 共通仮設費積上計上……………有り
 - ・赤土等流出防止対策
(小堤工、ハーロー、砂利敷設、種散布工)
 - ・防護施設工
 - ・CBR試験
- 13, 諸経費対象外資材……………無し
- 14, 現場環境改善費……………率計上
- 15, 特別調査による資材単価……………無し
- 16, 業者見積りによる資材単価等……………有り(別紙、見積り価格一覧表のとおり)
- 17, 支給品……………無し

※本資料は、工事積算時に必須に設定すべき条件を明示し、見積りが適正な工事積算を行えると考えられるため、説明事項(参考)として公表します。

見積り価格一覧表

品 名	規 格	単位	単価	備 考
RPU側溝	250×350×2000	個	36,840	385kg/個
琉球ドーム側溝	フラット, 300A, 300×300×2000	個	41,380	545kg/個
〃	集水, フラット, 300A, センターG付, 300×300×2000	個	78,320	528kg/個
SK側溝ポートレイン I 型	300×300×2000, 横断アンクルH-90含む	個	96,100	
パーキングブロック	120×200×600	個	3,020	
U型側溝	1種300B, L=2000	個	16,630	
管側溝(埋設管)	250 250×250×2000	個	36,490	参考:312kg
スチール製自転車アーチ	Φ42.7 L=2400 H=350 白 組立据付費	基	23,600	基礎工事別途
		式	6,400	
手すり	階段(A)片側 L=9652 (材工共)	式	369,860	
消火栓標識板	Φ600 HIP	枚	22,840	
標識支柱	Φ76.3×3.2×4200	本	40,550	基礎工事別途
矢印	赤 50×200 金具76.3Φ	個	3,218	
反射シール	w240×h50	枚	690	
駐車禁止ステッカー	300×60	枚	2,440	
ゴミ置き場 (材工込)	H1520×W3800×D1200	式	3,000,000	
芝保護材	駐車場／普通車用 (1㎡当4枚)	㎡	4,500	
転圧・散水		㎡	89.52	
白線マーカー		個	340	
車止め		個	3,650	
パネルキャスターゲート (材工込)	H=2.0m×W8.1m	式	327,420	リース期間:90日