

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	舗装工事			
いさがわ市宮住宅屋外整備工事（Ⅰ期）				
事 業 名 称			適 用 歩 掛	令和08年 一般公共
施 工 箇 所			適 用 単 価	R08年9月北部4：恩納村北部、名護市西部、本部町、今帰仁村、大宜味村
工 期	自	0 日間	適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	R08年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
舗装工事01	1	式			K0002	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事01	1	式			K0002	
土工	1	式			V	
掘削工	1	式			W104010	
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	300	m3			SP210100-0001 P 1 号 P153	
路体盛土工	1	式			W804022	
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	60	m3			SP210510-0004 P 2 号 P154	
法面整形工	1	式			W404008	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	210	m2			SP220010-0001 P 3 号 P155	
法面整形 盛土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	10	m2			SP220010-0002 P 4 号 P156	
残土処理工	1	式			W201006	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離6.5km以下	240	m3			SP210110-0001 P 5 号 P157	
整地 残土受入れ地での処理	240	m3			SP210610-0001 P 6 号 P158	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工	1	式			V400050	
防草コンクリート工	1	式			W	
防草コンクリート(A) 張コン,18-20-8,t=7cm	17	m			D0001 代 1 号 P40	
防草コンクリート(C) 張コン,18-20-8,t=7cm	8	m2			D0002 代 2 号 P41	
植生工	1	式			W202102	
浸食防止用植生マット 切土法面,種子肥料無,土壌改良材無	200	m2			D0003 代 3 号 P42	
舗装工	1	式			V500310	
駐車場舗装工	1	式			W	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	414	m2			SP410030-0001 P 7 号 P159	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	414	m2			SP410260-0003 P 8 号 P161	
車道舗装工	1	式			W	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	56	m2			SP410030-0001 P 7 号 P159	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	56	m2			SP410260-0003 P 8 号 P161	
歩道舗装工	1	式			W	
下層路盤(歩道部) RC-40	190	m2			SP410031-0001 P 9 号 P163	
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚30mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	190	m2			SP410261-0001 P 10 号 P165	
乗入舗装工	1	式			W	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	5.3	m2			SP410030-0001 P 7 号 P159	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	5.3	m2			SP410040-0001 P 11 号 P167	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	5.3	m2			SP410260-0003 P 8 号 P161	
張芝工	1	式			W	
張芝工(A) セトオーガ スチングラス、客土t=10cm	407	m2			D0083 代 4 号 P43	
張芝工(B) セトオーガ スチングラス、客土t=3.1cm	350	m2			D0078 代 5 号 P44	
排水構造物工	1	式			V500010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式			W200014	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	160	m3			SP210030-0002 P 12 号 P169	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	110	m3			SP210410-0002 P 13 号 P170	
側溝工	1	式			W208012	
U型側溝(B) 1種,300B	29	m			D0009 代 6 号 P45	
L型側溝(A) 歩車道境界ブロック(A種,両R),24-20-8	28	m			D0010 代 7 号 P46	
L型側溝(B) 歩車道境界ブロック(A種,両片左右),24-20-8	1	m			D0011 代 8 号 P47	
スリット付円形側溝(A) フラット,300A	48	m			D0012 代 9 号 P48	
スリット付円形側溝(B) フラット,300A,集水	8	m			D0013 代 10 号 P49	
スリット付円形側溝(C) D300×300,横断用,グレーチング付埋設タイプ	12	m			D0022 代 11 号 P50	
落蓋式U型側溝(A) 1種,250,Co蓋	14	m			D0014 代 12 号 P51	
落蓋式U型側溝(E) 250×250,Co蓋	55	m			D0015 代 13 号 P52	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
可変側溝(E) L=14.9m RPU250×350可変タイプ,コンクリート蓋含む	1	箇所			D0016 代 14 号 P53	
可変側溝(F) L=1.4m RPU250×350可変タイプ,コンクリート蓋含む	1	箇所			D0017 代 15 号 P54	
管渠工	1	式			W100092	
埋設管渠(A) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び250,L=2000	5	m			D0018 代 16 号 P55	
埋設管渠(B) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び300,L=2000	12	m			D0019 代 17 号 P56	
埋設管渠(C) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び400,L=2000	7	m			D0020 代 18 号 P57	
埋設管渠(D) P1-RC-D200	9	m			D0021 代 19 号 P58	
集水桧工	1	式			W202048	
集水桧(1) 600×600×850 24-20-8,V=0.435m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0023 代 20 号 P59	
集水桧(2) 600×600×1100 24-20-8,V=0.782m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0024 代 21 号 P60	
集水桧(3) 500×500×650 24-20-8,V=0.317m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0025 代 22 号 P61	
集水桧(12) 500×500×450 24-20-8,V=0.235m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0026 代 23 号 P62	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
集水桧(13) 500×500×450 24-20-8,V=0.235m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0027 代 24 号 P63	
集水桧(14) 500×500×800 24-20-8,V=0.395m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0028 代 25 号 P64	
集水桧(15) 500×500×450 24-20-8,V=0.240m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0029 代 26 号 P65	
集水桧(20) 500×500×800 24-20-8,V=0.350m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0030 代 27 号 P66	
集水桧(21) 450×450×500 24-20-8,V=0.231m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0031 代 28 号 P67	
集水桧(22) 450×450×500 24-20-8,V=0.251m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0032 代 29 号 P68	
集水桧(23) 500×500×1200 24-20-8,V=0.738m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0033 代 30 号 P69	
集水桧(24) 500×500×550 24-20-8,V=0.270m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0034 代 31 号 P70	
集水桧(25) 500×500×550 24-20-8,V=0.269m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0035 代 32 号 P71	
集水桧(26) 450×450×550 24-20-8,V=0.250m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0036 代 33 号 P72	
集水桧(28) 500×500×1250 24-20-8,V=0.760m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0037 代 34 号 P73	
街渠桧(A) 350×600×700 24-20-8,V=0.362m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0038 代 35 号 P74	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
街渠柵(B) 350×500×550 24-20-8,V=0.310m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0039 代 36 号 P75	
街渠柵(C) 350×500×750 24-20-8,V=0.346m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所			D0040 代 37 号 P76	
縁石工	1	式			V500220	
縁石工	1	式			W506020	
歩車道境界ブロック A種,両面R	43	m			D0041 代 38 号 P77	
歩車道境界ブロック A種,両面R,水抜き	7	m			D0042 代 39 号 P78	
歩車道境界ブロック A種,両面R,左右	2	m			D0043 代 40 号 P79	
歩車道境界ブロック(中間A) A種,中間,フラット(c=7cm)	6	m			D0044 代 41 号 P80	
歩車道境界ブロック(中間B) A種,中間,フラット(c'=10cm)	3	m			D0045 代 42 号 P81	
地先境界ブロック(A-1) A種,均しCo無し	47	m			D0046 代 43 号 P82	
地先境界ブロック(A-2) A種,均しCoあり	116	m			D0047 代 44 号 P83	
防護柵工	1	式			V500290	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式			W200014	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	70	m3			SP210030-0002 P 12 号 P169	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	50	m3			SP210410-0002 P 13 号 P170	
防止柵工	1	式			W	
フェンス H=1.5m,現場打Co基礎、支柱2m ^φ 仕様標準	107	m			D0048 代 45 号 P84	
付属施設工	1	式			V	
作業土工	1	式			W200014	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SP210030-0002 P 12 号 P169	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	7	m3			SP210410-0002 P 13 号 P170	
付属施設工	1	式			W	
張コンクリート 養生あり,目地あり,18-20-8,t=7cm	47	m2			D0049 代 46 号 P85	
階段工(A) 21-40-8,手すり含む	1	箇所			D0050 代 47 号 P86	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止め(門型,黄色) 取外し式(蓋・錠),φ76.3,W=1000,H=800	2	箇所			D0052 代 48 号 P87	
自転車置き場 コンクリート舗装(t=7cm),タイヤ止め	1	箇所			D0053 代 49 号 P88	
消防水利標識設置 【消火栓】基礎含む	1	箇所			D0006 代 50 号 P89	
鋼製ゴミ置き場 H1520×W3800×D1200	1	式			D0082 代 51 号 P90	
駐車場整備工	1	式			V	
区画線工 密粒度As,新設	1	式			W104004	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm	50	m			S3830-0001 施 1 号 P122	
区画線工・設置 熔融式・手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.0mm	13	m			S3830-0002 施 2 号 P123	
区画線工・設置 熔融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.0mm	15	m			S3830-0003 施 3 号 P124	
付属物工	1	式			W	
車止めブロック 車いす利用者用駐車桟,120×200×600	2	個			D0054 代 52 号 P91	
芝生保護材用白線マーカー 97×85×42	975	個			D0055 代 53 号 P92	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
芝生保護材用車止め 584×200×120	56	個			D0057 代 54 号 P93	
暫定施工箇所	1	式			V	
仮設車道舗装工	1	式			W	
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2	m2			SP410260-0001 P 14 号 P172	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	2	m2			SP410030-0001 P 7 号 P159	
仮設碎石舗装工	1	式			W	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	26	m2			SP410030-0004 P 15 号 P174	
仮設付属施設工	1	式			W	
消火栓位置表示 区画線(溶融式 黄 W=15cm t=1.0mm)	4	m			D0059 代 55 号 P94	
駐車禁止ゼブラ(消火栓) 区画線(溶融式 黄 W=15cm t=1.5mm)	1	箇所			D0060 代 56 号 P95	
構造物撤去工	1	式			V100650	
構造物取壊し工	1	式			W108070	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現U300(G)撤去 鉄筋Co	4	m			D0061 代 57 号 P96	
集水桝(仮G)取壊 無筋Co,(グレーチング 蓋は再利用)	1	箇所			D0062 代 58 号 P97	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	46	m			SP430510-0001 P 16 号 P176	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	166	m2			SP430310-0001 P 17 号 P178	
構造物撤去工	1	式			W108066	
落蓋式U型側溝(D)撤去 再利用,(Co蓋含む)	9	m			D0063 代 59 号 P98	
グレーチング 桝蓋撤去 再利用,500×500用,T-25,65.1kg	1	組			D0064 代 60 号 P99	
運搬処理工	1	式			W002014	
Co殻運搬・処分 無筋,協和工業リサイクルセンター,L=8.1km	1	m3			D0065 代 61 号 P100	
Co殻運搬・処分 鉄筋,協和工業リサイクルセンター,L=8.1km	1	m3			D0066 代 62 号 P101	
As殻運搬・処分 協和工業リサイクルセンター,L=8.1km	9	m3			D0067 代 63 号 P102	
As殻(粉体)運搬 協和工業リサイクルセンター,L=8.1km	0.008	m3			D0068 代 64 号 P103	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
As殻(粉体)処分 協和工業リサイクルセンター,L=8.1km	0.019	t			D0069 代 65 号 P104	
現場発生品運搬 落U側溝,クレーン装置付2t級	3.3	t			D0070 代 66 号 P105	
仮設工	1	式			V100050	
交通管理工	1	式			W	
交通誘導員 B 昼間		日			S7350-0001 施 4 号 P125	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
事業損失防止施設費	1	式			H600090	
赤土等流出防止対策	1	式			W	
小堤工(A)	1	式			X	
築堤 発生土	105	m			D0071 代 73 号 P112	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去 掘削	105	m			D0072 代 74 号 P113	
ハーロー	1	式			X	
築堤 切込碎石	4	m3			D0073 代 75 号 P114	
撤去 掘削	4	m3			D0074 代 76 号 P115	
砂利敷設	1	式			X	
路体盛土,W>4m 切碎石,t=5cm	30	m2			D0075 代 77 号 P116	
種子散布工	1	式			X	
種子散布工 機械播種施工	3	m ²			S3713-0002 施 24 号 P145	
安全費	1	式			H600040	
防護施設工	1	式			W	
仮囲い設置・撤去 H=2.0m 供用日数90日	1	式			D0077 代 78 号 P117	
パネルキャスターゲート H=2.0m×W=8.1m	2	箇所			D0076 代 79 号 P118	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技術管理費	1	式			H600060	
室内CBR用試料採取 締固める土(70kg)	2	箇所			L0047	
締め固めた土のCBR試験 設計CBR	2	試料			L0048	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
舗装工事01	1	式	K0002	
土工	1	式	V	
掘削工	1	式	W104010	
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	300	m3	SP210100-0001	
路体盛土工	1	式	W804022	
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	60	m3	SP210510-0004	
法面整形工	1	式	W404008	
法面整形 切土部 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	210	m2	SP220010-0001	
法面整形 盛土部 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	10	m2	SP220010-0002	
残土処理工	1	式	W201006	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離6.5km以下	240	m3	SP210110-0001	
整地 残土受入れ地での処理	240	m3	SP210610-0001	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
法面工	1	式	V400050	
防草コンクリート工	1	式	W	
防草コンクリート(A) 張コン,18-20-8,t=7cm	17	m	D0001	
防草コンクリート(C) 張コン,18-20-8,t=7cm	8	m2	D0002	
植生工	1	式	W202102	
浸食防止用植生マット 切土法面,種子肥料無,土壌改良材無	200	m2	D0003	
舗装工	1	式	V500310	
駐車場舗装工	1	式	W	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	414	m2	SP410030-0001	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	414	m2	SP410260-0003	
車道舗装工	1	式	W	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	56	m2	SP410030-0001	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	56	m2	SP410260-0003	
歩道舗装工	1	式	W	
下層路盤(歩道部) RC-40	190	m2	SP410031-0001	
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚30mm 7°ライムコト PK-3	190	m2	SP410261-0001	
乗入舗装工	1	式	W	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	5.3	m2	SP410030-0001	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	5.3	m2	SP410040-0001	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	5.3	m2	SP410260-0003	
張芝工	1	式	W	
張芝工(A) セントオーガ スチングラス、客土t=10cm	407	m2	D0083	
張芝工(B) セントオーガ スチングラス、客土t=3.1cm	350	m2	D0078	
排水構造物工	1	式	V500010	

工事数量総括表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	明細単価番号	摘要
作業土工	1	式	W200014	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	160	m3	SP210030-0002	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	110	m3	SP210410-0002	
側溝工	1	式	W208012	
U型側溝(B) 1種,300B	29	m	D0009	
L型側溝(A) 歩車道境界ブロック(A種,両R),24-20-8	28	m	D0010	
L型側溝(B) 歩車道境界ブロック(A種,両片左右),24-20-8	1	m	D0011	
スリット付円形側溝(A) フラット,300A	48	m	D0012	
スリット付円形側溝(B) フラット,300A,集水	8	m	D0013	
スリット付円形側溝(C) D300×300,横断用,グレーチング付埋設タイプ	12	m	D0022	
落蓋式U型側溝(A) 1種,250,Co蓋	14	m	D0014	
落蓋式U型側溝(E) 250×250,Co蓋	55	m	D0015	

工事数量総括表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	明細単価番号	摘要
可変側溝(E) L=14.9m RPU250×350可変タイプ,コンクリート蓋含む	1	箇所	D0016	
可変側溝(F) L=1.4m RPU250×350可変タイプ,コンクリート蓋含む	1	箇所	D0017	
管渠工	1	式	W100092	
埋設管渠(A) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び250,L=2000	5	m	D0018	
埋設管渠(B) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び300,L=2000	12	m	D0019	
埋設管渠(C) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び400,L=2000	7	m	D0020	
埋設管渠(D) P1-RC-D200	9	m	D0021	
集水枳工	1	式	W202048	
集水枳(1) 600×600×850 24-20-8,V=0.435m3/個,グレーチング蓋	1	箇所	D0023	
集水枳(2) 600×600×1100 24-20-8,V=0.782m3/個,グレーチング蓋	1	箇所	D0024	
集水枳(3) 500×500×650 24-20-8,V=0.317m3/個,グレーチング蓋	1	箇所	D0025	
集水枳(12) 500×500×450 24-20-8,V=0.235m3/個,グレーチング蓋	1	箇所	D0026	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
集水桝(13) 500×500×450 24-20-8,V=0.235m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0027	
集水桝(14) 500×500×800 24-20-8,V=0.395m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0028	
集水桝(15) 500×500×450 24-20-8,V=0.240m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0029	
集水桝(20) 500×500×800 24-20-8,V=0.350m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0030	
集水桝(21) 450×450×500 24-20-8,V=0.231m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0031	
集水桝(22) 450×450×500 24-20-8,V=0.251m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0032	
集水桝(23) 500×500×1200 24-20-8,V=0.738m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0033	
集水桝(24) 500×500×550 24-20-8,V=0.270m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0034	
集水桝(25) 500×500×550 24-20-8,V=0.269m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0035	
集水桝(26) 450×450×550 24-20-8,V=0.250m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0036	
集水桝(28) 500×500×1250 24-20-8,V=0.760m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0037	
街渠桝(A) 350×600×700 24-20-8,V=0.362m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0038	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
街渠柵(B) 350×500×550 24-20-8,V=0.310m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0039	
街渠柵(C) 350×500×750 24-20-8,V=0.346m3/個,グレーチング 蓋	1	箇所	D0040	
縁石工	1	式	V500220	
縁石工	1	式	W506020	
歩車道境界ブロック A種,両面R	43	m	D0041	
歩車道境界ブロック A種,両面R,水抜き	7	m	D0042	
歩車道境界ブロック A種,両面R,左右	2	m	D0043	
歩車道境界ブロック(中間A) A種,中間,フラット(c=7cm)	6	m	D0044	
歩車道境界ブロック(中間B) A種,中間,フラット(c'=10cm)	3	m	D0045	
地先境界ブロック(A-1) A種,均しCo無し	47	m	D0046	
地先境界ブロック(A-2) A種,均しCoあり	116	m	D0047	
防護柵工	1	式	V500290	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式	W200014	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	70	m3	SP210030-0002	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	50	m3	SP210410-0002	
防止柵工	1	式	W	
フェンス H=1.5m,現場打Co基礎、支柱2m ^φ 仕様標準	107	m	D0048	
付属施設工	1	式	V	
作業土工	1	式	W200014	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	20	m3	SP210030-0002	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	7	m3	SP210410-0002	
付属施設工	1	式	W	
張コンクリート 養生あり,目地あり,18-20-8,t=7cm	47	m2	D0049	
階段工(A) 21-40-8,手すり含む	1	箇所	D0050	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
車止め(門型,黄色) 取外し式(蓋・錠),φ76.3,W=1000,H=800	2	箇所	D0052	
自転車置き場 コンクリート舗装(t=7cm),タイヤ止め	1	箇所	D0053	
消防水利標識設置 【消火栓】基礎含む	1	箇所	D0006	
鋼製ゴミ置き場 H1520×W3800×D1200	1	式	D0082	
駐車場整備工	1	式	V	
区画線工 密粒度As,新設	1	式	W104004	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm	50	m	S3830-0001	
区画線工・設置 熔融式・手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.0mm	13	m	S3830-0002	
区画線工・設置 熔融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.0mm	15	m	S3830-0003	
付属物工	1	式	W	
車止めブロック 車いす利用者用駐車桟,120×200×600	2	個	D0054	
芝生保護材用白線マーカー 97×85×42	975	個	D0055	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
芝生保護材用車止め 584×200×120	56	個	D0057	
暫定施工箇所	1	式	V	
仮設車道舗装工	1	式	W	
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	2	m2	SP410260-0001	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	2	m2	SP410030-0001	
仮設碎石舗装工	1	式	W	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	26	m2	SP410030-0004	
仮設付属施設工	1	式	W	
消火栓位置表示 区画線(溶融式 黄 W=15cm t=1.0mm)	4	m	D0059	
駐車禁止ゼブラ(消火栓) 区画線(溶融式 黄 W=15cm t=1.5mm)	1	箇所	D0060	
構造物撤去工	1	式	V100650	
構造物取壊し工	1	式	W108070	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
現U300(G)撤去 鉄筋Co	4	m	D0061	
集水桟(仮G)取壊 無筋Co,(グレーチング)蓋は再利用)	1	箇所	D0062	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	46	m	SP430510-0001	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	166	m2	SP430310-0001	
構造物撤去工	1	式	W108066	
落蓋式U型側溝(D)撤去 再利用,(Co蓋含む)	9	m	D0063	
グレーチング 桟蓋撤去 再利用,500×500用,T-25,65.1kg	1	組	D0064	
運搬処理工	1	式	W002014	
Co殻運搬・処分 無筋,協和工業リサイクルセンター,L=8.1km	1	m3	D0065	
Co殻運搬・処分 鉄筋,協和工業リサイクルセンター,L=8.1km	1	m3	D0066	
As殻運搬・処分 協和工業リサイクルセンター,L=8.1km	9	m3	D0067	
As殻(粉体)運搬 協和工業リサイクルセンター,L=8.1km	0.008	m3	D0068	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
As殻(粉体)処分 協和工業リサイクルセンター,L=8.1km	0.019	t	D0069	
現場発生品運搬 落U側溝,クレーン装置付2t級	3.3	t	D0070	
仮設工	1	式	V100050	
交通管理工	1	式	W	
交通誘導員 B 昼間	6	日	S7350-0001	
直接工事費計			P100010	
共通仮設費計	1	式	H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式	H500010	
事業損失防止施設費	1	式	H600090	
赤土等流出防止対策	1	式	W	
小堤工(A)	1	式	X	
築堤 発生土	105	m	D0071	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
撤去 掘削	105	m	D0072	
ハーロー	1	式	X	
築堤 切込碎石	4	m3	D0073	
撤去 掘削	4	m3	D0074	
砂利敷設	1	式	X	
路体盛土,W>4m 切碎石,t=5cm	30	m2	D0075	
種子散布工	1	式	X	
種子散布工 機械播種施工	3	m ²	S3713-0002	
安全費	1	式	H600040	
防護施設工	1	式	W	
仮囲い設置・撤去 H=2.0m 供用日数90日	1	式	D0077	
パネルキャスターゲート H=2.0m×W=8.1m	2	箇所	D0076	

工事数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
技術管理費	1	式	H600060	
室内CBR用試料採取 締固める土(70kg)	2	箇所	L0047	
締め固めた土のCBR試験 設計CBR	2	試料	L0048	
共通仮設費(率化)	1	式	H400020	
共通仮設費率分	1	式	R200030	
現場環境改善費率分	1	式	R200062	
純工事費	1	式	H300010	
現場管理費計	1	式	H300030	
現場管理費率分	1	式	R200040	
工事原価	1	式	H200011	
一般管理費等	1	式	R200050	
工事価格	1	式	H100010	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

工事数量総括表

[illegible]

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防草コンクリート(A) 張コン,18-20-8,t=7cm		m			D0001 代 1 号 P40	
防草コンクリート(C) 張コン,18-20-8,t=7cm		m2			D0002 代 2 号 P41	
浸食防止用植生マット 切土法面,種子肥料無,土壌改良材無		m2			D0003 代 3 号 P42	
張芝工(A) セントオーガスチングラス、客土t=10cm		m2			D0083 代 4 号 P43	
張芝工(B) セントオーガスチングラス、客土t=3.1cm		m2			D0078 代 5 号 P44	
U型側溝(B) 1種,300B		m			D0009 代 6 号 P45	
L型側溝(A) 歩車道境界ブロック(A種,両R),24-20-8		m			D0010 代 7 号 P46	
L型側溝(B) 歩車道境界ブロック(A種,両片左右),24-20-8		m			D0011 代 8 号 P47	
スリット付円形側溝(A) フラット,300A		m			D0012 代 9 号 P48	
スリット付円形側溝(B) フラット,300A,集水		m			D0013 代 10 号 P49	
スリット付円形側溝(C) D300×300,横断用,グレーチング付埋設タイプ		m			D0022 代 11 号 P50	
落蓋式U型側溝(A) 1種,250,Co蓋		m			D0014 代 12 号 P51	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落蓋式U型側溝(E) 250×250,Co蓋		m			D0015 代 13 号 P52	
可変側溝(E) L=14.9m RPU250×350可変タイプ,コンクリート蓋含む		箇所			D0016 代 14 号 P53	
可変側溝(F) L=1.4m RPU250×350可変タイプ,コンクリート蓋含む		箇所			D0017 代 15 号 P54	
埋設管渠(A) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び250,L=2000		m			D0018 代 16 号 P55	
埋設管渠(B) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び300,L=2000		m			D0019 代 17 号 P56	
埋設管渠(C) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び400,L=2000		m			D0020 代 18 号 P57	
埋設管渠(D) P1-RC-D200		m			D0021 代 19 号 P58	
集水桝(1) 600×600×850 24-20-8,V=0.435m3/個,グレーチング蓋		箇所			D0023 代 20 号 P59	
集水桝(2) 600×600×1100 24-20-8,V=0.782m3/個,グレーチング蓋		箇所			D0024 代 21 号 P60	
集水桝(3) 500×500×650 24-20-8,V=0.317m3/個,グレーチング蓋		箇所			D0025 代 22 号 P61	
集水桝(12) 500×500×450 24-20-8,V=0.235m3/個,グレーチング蓋		箇所			D0026 代 23 号 P62	
集水桝(13) 500×500×450 24-20-8,V=0.235m3/個,グレーチング蓋		箇所			D0027 代 24 号 P63	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
集水桧(14) 500×500×800 24-20-8,V=0.395m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0028 代 25 号 P64	
集水桧(15) 500×500×450 24-20-8,V=0.240m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0029 代 26 号 P65	
集水桧(20) 500×500×800 24-20-8,V=0.350m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0030 代 27 号 P66	
集水桧(21) 450×450×500 24-20-8,V=0.231m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0031 代 28 号 P67	
集水桧(22) 450×450×500 24-20-8,V=0.251m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0032 代 29 号 P68	
集水桧(23) 500×500×1200 24-20-8,V=0.738m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0033 代 30 号 P69	
集水桧(24) 500×500×550 24-20-8,V=0.270m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0034 代 31 号 P70	
集水桧(25) 500×500×550 24-20-8,V=0.269m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0035 代 32 号 P71	
集水桧(26) 450×450×550 24-20-8,V=0.250m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0036 代 33 号 P72	
集水桧(28) 500×500×1250 24-20-8,V=0.760m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0037 代 34 号 P73	
街渠桧(A) 350×600×700 24-20-8,V=0.362m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0038 代 35 号 P74	
街渠桧(B) 350×500×550 24-20-8,V=0.310m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0039 代 36 号 P75	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
街渠柵(C) 350×500×750 24-20-8,V=0.346m3/個,グレーチング 蓋		箇所			D0040 代 37 号 P76	
歩車道境界ブロック A種,両面R		m			D0041 代 38 号 P77	
歩車道境界ブロック A種,両面R,水抜き		m			D0042 代 39 号 P78	
歩車道境界ブロック A種,両面R,左右		m			D0043 代 40 号 P79	
歩車道境界ブロック(中間A) A種,中間,フラット(c=7cm)		m			D0044 代 41 号 P80	
歩車道境界ブロック(中間B) A種,中間,フラット(c'=10cm)		m			D0045 代 42 号 P81	
地先境界ブロック(A-1) A種,均しCo無し		m			D0046 代 43 号 P82	
地先境界ブロック(A-2) A種,均しCoあり		m			D0047 代 44 号 P83	
フェンス H=1.5m,現場打Co基礎、支柱2m ¹ / ₂ ° ッチ標準		m			D0048 代 45 号 P84	
張コンクリート 養生あり,目地あり,18-20-8,t=7cm		m ²			D0049 代 46 号 P85	
階段工(A) 21-40-8,手すり含む		箇所			D0050 代 47 号 P86	
車止め(門型,黄色) 取外し式(蓋・錠),φ76.3,W=1000,H=800		箇所			D0052 代 48 号 P87	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自転車置き場 コンクリート舗装(t=7cm),タイヤ止め		箇所			D0053 代 49 号 P88	
消防水利標識設置 【消火栓】基礎含む		箇所			D0006 代 50 号 P89	
鋼製ゴミ置き場 H1520×W3800×D1200		式			D0082 代 51 号 P90	
車止めブロック 車いす利用者用駐車桟,120×200×600		個			D0054 代 52 号 P91	
芝生保護材用白線マーカー 97×85×42		個			D0055 代 53 号 P92	
芝生保護材用車止め 584×200×120		個			D0057 代 54 号 P93	
消火栓位置表示 区画線(溶融式 黄 W=15cm t=1.0mm)		m			D0059 代 55 号 P94	
駐車禁止ゼブラ(消火栓) 区画線(溶融式 黄 W=15cm t=1.5mm)		箇所			D0060 代 56 号 P95	
現U300(G)撤去 鉄筋Co		m			D0061 代 57 号 P96	
集水桟(仮G)取壊 無筋Co,(グレーチング 蓋は再利用)		箇所			D0062 代 58 号 P97	
落蓋式U型側溝(D)撤去 再利用,(Co蓋含む)		m			D0063 代 59 号 P98	
グレーチング 桟蓋撤去 再利用,500×500用,T-25,65.1kg		組			D0064 代 60 号 P99	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
Co殻運搬・処分 無筋,協和工業リサイクルセンター,L=8.1km		m3			D0065 代 61 号 P100	
Co殻運搬・処分 鉄筋,協和工業リサイクルセンター,L=8.1km		m3			D0066 代 62 号 P101	
As殻運搬・処分 協和工業リサイクルセンター,L=8.1km		m3			D0067 代 63 号 P102	
As殻(粉体)運搬 協和工業リサイクルセンター,L=8.1km		m3			D0068 代 64 号 P103	
As殻(粉体)処分 協和工業リサイクルセンター,L=8.1km		t			D0069 代 65 号 P104	
現場発生品運搬 落U側溝,クレーン装置付2t級		t			D0070 代 66 号 P105	
客土 赤土(発生土)		m3			D0004 代 67 号 P106	
芝保護材敷設 客土投入・すきとり含む		m2			D0007 代 68 号 P107	
転圧・散水		m2			D0005 代 69 号 P108	
溶接金網設置工 6.0mm×150mm×150mm		m2			D0051 代 70 号 P109	
マーカー取付		個			D0056 代 71 号 P110	
車止め取付		個			D0058 代 72 号 P111	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
築堤 発生土		m			D0071 代 73 号 P112	
撤去 掘削		m			D0072 代 74 号 P113	
築堤 切込碎石		m3			D0073 代 75 号 P114	
撤去 掘削		m3			D0074 代 76 号 P115	
路体盛土, W>4m 切碎石, t=5cm		m2			D0075 代 77 号 P116	
仮囲い設置・撤去 H=2.0m 供用日数90日		式			D0077 代 78 号 P117	
パネルキャスターゲート H=2.0m×W=8.1m		箇所			D0076 代 79 号 P118	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 1 号 代価表(D0001) 】 防草コンクリート(A) 張コン,18-20-8,t=7cm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張りコンクリート打設工 (防草コンクリート) (人力打設) 18-8-25 (20)	22.15	m ²			S2717-0002 施 5 号 P126	
養生工(張りコンクリート) (防草コンクリート)	3.434	m ²			S2718-0001 施 6 号 P127	
型枠工(張りコンクリート) (防草コンクリート)	0.7	m ²			S2716-0001 施 7 号 P128	
VPΦ50 L=4.0m	0.18	本			L0057	
吸出防止材 ステラシート S-10	0.113	m ²			T0010380	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 2 号 代価表(D0002) 】						
防草コンクリート(C) 張コン,18-20-8,t=7cm						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張りコンクリート打設工（防草コンクリート） （人力打設） 1 8－8－2 5 （2 0）	100	m ²			S2717-0002 施 5 号 P126	
養生工(張りコンクリート) (防草コンクリート)	100	m ²			S2718-0001 施 6 号 P127	
VPΦ50 L=4.0m	1.2	本			L0001	
吸出防止材 ステラシート S-10	0.75	m ²			T0010380	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 3 号 代価表(D0003) 】						
浸食防止用植生マット 切土法面,種子肥料無,土壌改良材無						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
浸食防止用植生マット施工単価 切土法面,種子肥料無,土壌改良材無	10	m2			L0002	
多機能フィルター SP-45	12	m2			L0003	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 4 号 代価表(D0083) 】						
張芝工(A) セントオーガスティングラス、客土t=10cm					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
客土 赤土(発生土)	10	m3			D0004 代 67 号 P106	
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	10	m3			SP210510-0004 P 2 号 P154	
固形肥料 ウッドエース4号 同等品	1.133	袋			T0008430	
張芝工 セントオーガスティングラス	100	m ²			SK118-0002 施 8 号 P129	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 5 号 代価表(D0078) 】						
張芝工(B) セントオーガスティングラス、客土t=3.1cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
客土 赤土(発生土)	3.1	m3			D0004 代 67 号 P106	
固形肥料 ウッドエース4号 同等品	1.133	袋			T0008430	
張芝工 セントオーガスティングラス	100	m ²			SK118-0002 施 8 号 P129	
芝保護材 駐車場/普通車用(1m2当4枚)	100	m2			L0005	
芝保護材敷設 客土投入・すきとり含む	100	m2			D0007 代 68 号 P107	
転圧・散水	100	m2			D0005 代 69 号 P108	
砂 コンクリート用 洗い	1	m3			T0000295	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	100	m2			SP410030-0002 P 18 号 P180	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 6 号 代価表(D0009) 】

U型側溝(B) 1種,300B

10 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 7 号 代価表(D0010) 】						
L型側溝(A) 歩車道境界ブロック(A種,両R),24-20-8						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0008 P 19 号 P182	
コンクリート 小型 一般養生	0.97	m3			SP240010-0005 P 20 号 P183	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.7	m2			SP240210-0004 P 21 号 P184	
基礎碎石 RC-40	8.9	m2			SP221110-0003 P 22 号 P185	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 8 号 代価表(D0011) 】						
L型側溝(B) 歩車道境界ブロック(A種,両片左右),24-20-8						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0010 P 23 号 P187	
コンクリート 小型 一般養生	0.97	m3			SP240010-0005 P 20 号 P183	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.7	m2			SP240210-0004 P 21 号 P184	
基礎碎石 RC-40	8.9	m2			SP221110-0003 P 22 号 P185	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 9 号 代価表(D0012) 】						
スリット付円形側溝(A) フラット,300A					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0001 P 24 号 P188	
スリット付円形側溝 フラット,300A,標準,L=2000,545kg	5	個			L0008	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 10 号 代価表(D0013) 】						
スリット付円形側溝(B) フラット,300A,集水					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0001 P 24 号 P188	
スリット付円形側溝 フラット,300A,標準,L=2000,545kg	5	個			L0009	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	5	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 11 号 代価表(D0022) 】						
スリット付円形側溝(C) D300×300,横断用,グレーチング 付埋設タイプ						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0001 P 24 号 P188	
スリット付円形側溝,D300×300,横断用 グレーチング 付埋設タイプ,L=2.0m/個	5	個			L0016	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 12 号 代価表(D0014) 】

落蓋式U型側溝(A) 1種,250,Co蓋

10 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 13 号 代価表(D0015) 】 落蓋式U型側溝(E) 250×250,Co蓋 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0001 施 11 号 P132	
落蓋式U型側溝 250×250,L=2000	5	個			L0012	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	20	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg	20.1	枚			L0058	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 14 号 代価表(D0016) 】						
可変側溝(E) L=14.9m RPU250×350可変タイプ ,コンクリート蓋含む						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	14.86	m			S3834-0004 施 12 号 P133	
RPU側溝,可変タイプ 250×350,L=2000,385kg	7.43	個			L0054	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	29.72	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg	29.72	枚			L0059	
コンクリート 小型 一般養生	0.464	m3			SP240010-0006 P 25 号 P190	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 15 号 代価表(D0017) 】 可変側溝(F) L=1.4m RPU250×350可変タイプ°,コンクリート蓋含む						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	1.4	m			S3834-0004 施 12 号 P133	
RPU側溝,可変タイプ° 250×350,L=2000,385kg	0.675	個			L0014	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	2.7	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg	2.7	枚			L0013	
コンクリート 小型 一般養生	0.05	m3			SP240010-0006 P 25 号 P190	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 16 号 代価表(D0018) 】						
埋設管渠(A) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び250,L=2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:250mm	10	m			SP222850-0001 P 26 号 P191	
管渠型側溝(埋設型)T-25 250 250mm×250mm×2000mm 312kg	5	個			L0015	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 17 号 代価表(D0019) 】						
埋設管渠(B) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び300,L=2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:300mm	10	m			SP222850-0002 P 27 号 P193	
管渠型側溝（埋設管）T-25 300 300mm×300mm×2000mm 432kg	5	個			T0013991	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 18 号 代価表(D0020) 】						
埋設管渠(C) 鉄筋コンクリート台付き菅,呼び400,L=2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:400mm	10	m			SP222850-0003 P 28 号 P195	
管渠型側溝（埋設管）T-25 400 400mm×400mm×2000mm 642kg	5	個			T0013992	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 19 号 代価表(D0021) 】

埋設管渠(D) P1-RC-D200

10 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 20 号 代価表(D0023) 】 集水枳(1) 600×600×850 24-20-8,V=0.435m3/個,グレーチング 蓋						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) コンクリート使用量0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SP222950-0001 P 30 号 P199	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0006 施 13 号 P134	
グレーチング,600×600,T-25 ホルト固定,細目,86.5kg	1	組			L0018	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 21 号 代価表(D0024) 】						
集水枳(2) 600×600×1100 24-20-8,V=0.782m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) コンクリート使用量0.77m3を超え0.82m3以下	1	箇所			SP222950-0002 P 31 号 P201	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0006 施 13 号 P134	
グレーチング,600×600,T-25 ホルト固定,並目,69.2kg	1	組			L0017	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 22 号 代価表(D0025) 】						
集水枳(3) 500×500×650 24-20-8,V=0.317m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所			SP222950-0006 P 32 号 P203	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0006 施 13 号 P134	
グレーチング,500×500,T-25 ホルト固定,並目,47.6kg	1	組			L0019	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 23 号 代価表(D0026) 】						
集水枳(12) 500×500×450 24-20-8,V=0.235m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.22m3を超え0.24m3以下	1	箇所			SP222950-0008 P 33 号 P205	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0006 施 13 号 P134	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg	1	組			L0060	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 24 号 代価表(D0027) 】						
集水桝(13) 500×500×450 24-20-8,V=0.235m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下	1	箇所			SP222950-0008 P 33 号 P205	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0006 施 13 号 P134	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg	1	組			L0020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 25 号 代価表(D0028) 】 集水枳(14) 500×500×800 24-20-8,V=0.395m3/個,グレーチング 蓋						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) コンクリート使用量0.38m3を超え0.40m3以下	1	箇所			SP222950-0003 P 34 号 P207	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
グレーチング,500×500,T-6 ホルト固定,並目,39.4kg	1	組			L0021	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 26 号 代価表(D0029) 】						
集水枡(15) 500×500×450 24-20-8,V=0.240m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.22m3を超え0.24m3以下	1	箇所			SP222950-0008 P 33 号 P205	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg	1	組			L0022	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 27 号 代価表(D0030) 】						
集水枳(20) 500×500×800 24-20-8,V=0.350m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下	1	箇所			SP222950-0013 P 35 号 P209	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
グレーチング,500×500,T-6 ホルト固定,細目,39.4kg	1	組			L0023	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 28 号 代価表(D0031) 】						
集水桝(21) 450×450×500 24-20-8,V=0.231m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下	1	箇所			SP222950-0008 P 33 号 P205	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
グレーチング,450×450,T-6 ホルト固定,細目,35.9kg	1	組			L0061	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 29 号 代価表(D0032) 】						
集水桝(22) 450×450×500 24-20-8,V=0.251m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下	1	箇所			SP222950-0009 P 36 号 P211	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
グレーチング,450×450,T-6 ホルト固定,細目,35.9kg	1	組			L0024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 30 号 代価表(D0033) 】						
集水枳(23) 500×500×1200 24-20-8,V=0.738m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) コンクリート使用量0.73m3を超え0.77m3以下	1	箇所			SP222950-0014 P 37 号 P213	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0006 施 13 号 P134	
グレーチング,500×500,T-25 ホルト固定,細目,65.1kg	1	組			L0062	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 31 号 代価表(D0034) 】						
集水枳(24) 500×500×550 24-20-8,V=0.270m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所			SP222950-0015 P 38 号 P215	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0006 施 13 号 P134	
グレーチング,500×500,T-25 ホルト固定,細目,65.1kg	1	組			L0025	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 32 号 代価表(D0035) 】						
集水枳(25) 500×500×550 24-20-8,V=0.269m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所			SP222950-0015 P 38 号 P215	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0006 施 13 号 P134	
グレーチング,500×500,T-25 ﾎﾙﾄ固定,並目,47.6kg	1	組			L0026	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 33 号 代価表(D0036) 】						
集水桧(26) 450×450×550 24-20-8,V=0.250m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下	1	箇所			SP222950-0009 P 36 号 P211	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
グレーチング,450×450,T-25 ホルト固定,細目,39.5kg	1	組			L0027	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 34 号 代価表(D0037) 】						
集水枳(28) 500×500×1250 24-20-8,V=0.760m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) コンクリート使用量0.73m3を超え0.77m3以下	1	箇所			SP222950-0014 P 37 号 P213	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0006 施 13 号 P134	
グレーチング,500×500,T-6 ホルト固定,細目,41.9kg	1	組			L0028	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 35 号 代価表(D0038) 】						
街渠枳(A) 350×600×700 24-20-8,V=0.362m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) コンクリート使用量0.36m3を超え0.38m3以下	1	箇所			SP222950-0004 P 39 号 P217	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
ますぶた T25 穴400×600 395×700×75mm鋼製	1	組			T0005300	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)	0.3	m			SP422510-0010 P 23 号 P187	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)	0.6	m			SP422510-0003 P 40 号 P219	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 36 号 代価表(D0039) 】						
街渠枳(B) 350×500×550 24-20-8,V=0.310m3/個,グレーチング 蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) コソクリト使用量0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所			SP222950-0006 P 32 号 P203	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
ますぶた T25 穴400×500 395×600×65mm鋼製	1	組			T0005290	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)	0.8	m			SP422510-0004 P 41 号 P220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 37 号 代価表(D0040) 】 街渠枳(C) 350×500×750 24-20-8,V=0.346m3/個,グレーチング 蓋						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下	1	箇所			SP222950-0013 P 35 号 P209	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
ますぶた T25 穴400×500 395×600×65mm鋼製	1	組			T0005290	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)	0.2	m			SP422510-0008 P 19 号 P182	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)	0.6	m			SP422510-0010 P 23 号 P187	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 38 号 代価表(D0041) 】

歩車道境界ブロック A種,両面R

10 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 39 号 代価表(D0042) 】						
歩車道境界ブロック A種,両面R,水抜き					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0002 P 43 号 P223	
コンクリート 小型 一般養生	0.033	m3			SP240010-0006 P 25 号 P190	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.367	m2			SP240210-0005 P 44 号 P225	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 40 号 代価表(D0043) 】

歩車道境界ブロック A種,両面R,左右

10 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 41 号 代価表(D0044) 】

歩車道境界ブロック(中間A) A種, 中間, フラット(c=7cm)

10 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 42 号 代価表(D0045) 】

歩車道境界ブロック(中間B) A種, 中間, フラット($c'=10\text{cm}$)

10 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 43 号 代価表(D0046) 】

地先境界ブロック(A-1) A種,均しCo無し

10 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 44 号 代価表(D0047) 】

地先境界ブロック(A-2) A種,均しCoあり

10 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 45 号 代価表(D0048) 】 フェンス H=1.5m,現場打Co基礎、支柱2m [°] ッチ標準						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
菱形金網フェンス H=1.5m,φ3.2×56mm,400g亜鉛めっき	10	m			L0029	
組立据付費 基礎工含まず	10	m			L0030	
コンクリート 小型 一般養生	0.98	m3			SP240010-0001 P 49 号 P234	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.6	m2			SP240210-0004 P 21 号 P184	
基礎碎石 RC-40	3.2	m2			SP221110-0004 P 50 号 P236	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 46 号 代価表(D0049) 】 張コンクリート 養生あり,目地あり,18-20-8,t=7cm						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張りコンクリート打設工（防草コンクリート） （人力打設） 1 8－8－2 5 （2 0）	1	m ²			S2717-0002 施 5 号 P126	
養生工(張りコンクリート) (防草コンクリート)	1	m ²			S2718-0001 施 6 号 P127	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 47 号 代価表(D0050) 】						
階段工(A) 21-40-8,手すり含む					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	6.001	m3			SP240010-0002 P 51 号 P238	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11.624	m2			SP240210-0001 P 52 号 P240	
基礎碎石 RC-40	26.06	m2			SP221110-0004 P 50 号 P236	
溶接金網設置工 6.0mm×150mm×150mm	24.197	m2			D0051 代 70 号 P109	
手すり L=9.652m ダブルビーム,H=0.85m	2	箇所			L0031	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 48 号 代価表(D0052) 】						
車止め(門型,黄色) 取外し式(蓋・錠),φ76.3,W=1000,H=800						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型 一般養生	0.032	m3			SP240010-0005 P 20 号 P183	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2			SP240210-0004 P 21 号 P184	
基礎碎石 RC-40	0.126	m2			SP221110-0001 P 53 号 P241	
車止め(横型,黄色) 取外し式(蓋・錠),φ76.3,W=1000,H=800	1	個			L0034	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 49 号 代価表(D0053) 】 自転車置き場 コンクリート舗装(t=7cm),タイヤ止め						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型 一般養生	0.991	m3			SP240010-0006 P 25 号 P190	
下層路盤(歩道部) RC-40	14.15	m2			SP410031-0002 P 54 号 P243	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.211	m2			SP240210-0005 P 44 号 P225	
自転車用タイヤ止め 固定式,白色,φ42.7,L=2400,H=350	2	基			L0035	
自転車用タイヤ止め組立据付費	2	基			L0036	
コンクリート 小型 一般養生	0.064	m3			SP240010-0005 P 20 号 P183	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			SP240210-0004 P 21 号 P184	
基礎碎石 RC-40	0.252	m2			SP221110-0001 P 53 号 P241	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 50 号 代価表(D0006) 】						
消防水利標識設置 【消火栓】基礎含む					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路標識設置工 標識柱・基礎(路側式)	1	基			S3727-0001 施 14 号 P135	
消火栓標識板 Φ600 HIP	2	枚			L0068	
矢印 赤 50×200 金具76.3Φ	1	個			L0066	
標識支柱 Φ76.3×3.2×4200	1	本			L0067	
駐車禁止ステッカー 300×60	1	枚			L0070	
反射シール w240×h50	2	枚			L0069	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

<div> <div>【 第 51 号 代価表(D0082) 】</div> <div>鋼製ゴミ置き場 H1520×W3800×D1200</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼製ゴミ置き場（材工込） H1520×W3800×D1200	1	式			L0050	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 52 号 代価表(D0054) 】

車止めブロック 車いす利用者用駐車桟, 120×200×600

1 個 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 53 号 代価表(D0055) 】						
芝生保護材用白線マーカー 97×85×42					100	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
白線マーカー 97×85×42	100	個			L0038	
マーカー取付	100	個			D0056 代 71 号 P110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 54 号 代価表(D0057) 】						
芝生保護材用車止め 584×200×120						
100 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止め 584×200×120	100	個			L0039	
車止め取付	100	個			D0058 代 72 号 P111	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 55 号 代価表(D0059) 】

消火栓位置表示 区画線(熔融式 黄 W=15cm t=1.0mm)

1 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 56 号 代価表(D0060) 】 駐車禁止ゼブラ(消火栓) 区画線(溶融式 黄 W=15cm t=1.5mm)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm	17.1	m			S3830-0004 施 16 号 P137	
区画線工・設置 溶融式・手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.0mm	9	m			S3830-0006 施 17 号 P138	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 57 号 代価表(D0061) 】

現U300(G)撤去 鉄筋Co

10 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 58 号 代価表(D0062) 】

集水桝(仮G)取壊 無筋Co,(「グレーチング」蓋は再利用)

10 箇所 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 59 号 代価表(D0063) 】 落蓋式U型側溝(D)撤去 再利用,(Co蓋含む)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0003 施 20 号 P141	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去あり	20	枚			S3836-0001 施 21 号 P142	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 60 号 代価表(D0064)】

グレーチング 枳蓋撤去 再利用, 500×500用, T-25, 65.1kg

1 組 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 61 号 代価表(D0065) 】						
Co殻運搬・処分 無筋,協和工業リサイクルセンター,L=8.1km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	1	m3			SP227010-0001 P 55 号 P245	
処分費 コンクリート(無筋) 協和工業(株) リサイクルセンター	1	m3			T3000252	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 62 号 代価表(D0066) 】						
Co殻運搬・処分 鉄筋,協和工業リサイクルセンター,L=8.1km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込	1	m3			SP227010-0002 P 56 号 P246	
処分費 コンクリート(有筋) 協和工業(株) リサイクルセンター	1	m3			T3000253	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 63 号 代価表(D0067) 】						
As殻運搬・処分 協和工業リサイクルセンター,L=8.1km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要	1	m3			SP227010-0004 P 57 号 P247	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) リサイクルセンター	1	m3			T3000014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 64 号 代価表(D0068) 】

As殻(粉体)運搬 協和工業リサイクルセンター, L=8.1km

1 m3 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 65 号 代価表(D0069) 】

As殻(粉体)処分 協和工業リサイクルセンター, L=8.1km

1 t 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 66 号 代価表(D0070) 】						
現場発生品運搬 落U側溝,クレーン装置付2t級					1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9t吊	1	t			SP010410-0001 P 58 号 P248	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級2.9t吊	1	t			SP010420-0001 P 59 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 67 号 代価表(D0004) 】 客土 赤土(発生土) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
赤土 発生土	0.7	m3			L0004	
砂 コンクリート用 洗い	0.15	m3			T0000295	
無機質系土壌改良材 パーライト同等品	3	袋			T10022590	
とみけん・堆肥 有機系土壌改良材 400kg/m3	0.4	m3			T3102130	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 68 号 代価表(D0007) 】						
芝保護材敷設 客土投入・すきとり含む					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
造園工 (昼間)	1	人			TR004000	
普通作業員 (昼間)	3	人			TR002000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 69 号 代価表(D0005) 】

転圧・散水

100 m2 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 70 号 代価表(D0051) 】						
溶接金網設置工 6.0mm×150mm×150mm					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	2.5	人			TR002000	
溶接金網 (G3551) 径 6.0×150×150	100	m ²			T0011380	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 71 号 代価表(D0056) 】						
<div> <div>マーカー取付</div> <div>100 個 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
造園工 (昼間)	1	人			TR004000	
普通作業員 (昼間)	1	人			TR002000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 72 号 代価表(D0058) 】

車止め取付

100 個 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 73 号 代価表(D0071) 】 築堤 発生土 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満	2.25	m3			SP210510-0001 P 60 号 P250	
種子散布工 機械播種施工	13.82	m ²			S3713-0001 施 25 号 P146	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 74 号 代価表(D0072) 】

撤去 掘削

10 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 75 号 代価表(D0073) 】 築堤 切込碎石						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路体(築堤)盛土 幅員2.5m以上4.0m未満	1	m3			SP210510-0002 P 61 号 P251	
切込碎石 黒石	1	m3			T0000120	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 76 号 代価表(D0074) 】						
撤去 掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	1	m3			SP210100-0001 P 1 号 P153	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 77 号 代価表(D0075) 】						
路体盛土,W>4m 切碎石,t=5cm					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	5.	m3			SP210510-0004 P 2 号 P154	
切込碎石 黒石	6.35	m3			T0000120	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 78 号 代価表(D0077) 】 仮囲い設置・撤去 H=2.0m 供用日数90日						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮囲い設置 H=2.0m	115	m			L0042	
仮囲い撤去 H=2.0m	115	m			L0043	
仮囲い（基本料） H=2.0m	115	m			L0044	
仮囲い（運搬費） H=2.0m	115	m			L0045	
仮囲い（供用1日賃料） H=2.0m		日			L0046	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 79 号 代価表(D0076) 】						
パネルキャスターゲート H=2.0m×W=8.1m					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
パネルキャスターゲート(材工込) H=2.0m×W=8.1m 90日	1	式			L0040	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm		m			S3830-0001 施 1 号 P122	
区画線工・設置 溶融式・手動 セブテ 15cm 塗布厚1.0mm		m			S3830-0002 施 2 号 P123	
区画線工・設置 溶融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.0mm		m			S3830-0003 施 3 号 P124	
交通誘導員 B 昼間		日			S7350-0001 施 4 号 P125	
張りコンクリート打設工（防草コンクリート） （人力打設） 1 8－8－2 5 （2 0）		m ²			S2717-0002 施 5 号 P126	
養生工（張りコンクリート） （防草コンクリート）		m ²			S2718-0001 施 6 号 P127	
型枠工（張りコンクリート） （防草コンクリート）		m ²			S2716-0001 施 7 号 P128	
張芝工 セントオーガスチングラス		m ²			SK118-0002 施 8 号 P129	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			S3834-0002 施 9 号 P130	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			S3836-0005 施 10 号 P131	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			S3834-0001 施 11 号 P132	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			S3834-0004 施 12 号 P133	

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし		枚			S3836-0006 施 13 号 P134	
道路標識設置工 標識柱・基礎(路側式)		基			S3727-0001 施 14 号 P135	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm		m			S3830-0005 施 15 号 P136	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm		m			S3830-0004 施 16 号 P137	
区画線工・設置 溶融式・手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.0mm		m			S3830-0006 施 17 号 P138	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3			S3837-0001 施 18 号 P139	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3			S3837-0002 施 19 号 P140	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			S3834-0003 施 20 号 P141	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去あり		枚			S3836-0001 施 21 号 P142	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去あり		枚			S3836-0002 施 22 号 P143	
振動ローラ運転 コンバインド型3～4t		日			S8456-0001 施 23 号 P144	
種子散布工 機械播種施工		m ²			S3713-0002 施 24 号 P145	

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
種子散布工 機械播種施工		m ²			S3713-0001 施 25 号 P146	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 1 号 施工単価表(S3830-0001) 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m			TH00000010	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	390	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0.106～0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 2 号 施工単価表(S3830-0002) 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.0mm						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 15cm 制約なし	1,000	m			TH00000090	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	390	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0.106～0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 3 号 施工単価表(S3830-0003) 】 区画線工・設置 溶融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.0mm 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,000	m			TH00000130	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	390	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0.106～0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 4 号 施工单価表(S7350-0001)】

交通誘導員 B 昼間

1 日 当 り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 5 号 施工単価表(S2717-0002) 】						
張りコンクリート打設工（防草コンクリート）（人力打設） 1 8－8－2 5 （2 0）					100 m ² 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 （一般土木）（昼間）		人			TR025000	定:1
普通作業員 （昼間）		人			TR002000	定:1
生コンクリート 1 8－8－2 5 （2 0）	8.47	m ³			T0004310	
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 6 号 施工単価表(S2718-0001) 】 養生工(張りコンクリート) (防草コンクリート)						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 7 号 施工単価表(S2716-0001) 】						
型枠工(張りコンクリート) (防草コンクリート)					10 m ² 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
型枠工 (昼間)		人			TR043000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 8 号 施工単価表(SK118-0002) 】						
張芝工 セントオーガスチングラス 100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
造園工 (昼間)		人			TR004000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
セントオーガスチングラス(張芝) イヌシバ	100	m ²			T0008210	定:2
海砂 陸砂 コンクリート用	2.7	m ³			T0000040	定:2
植栽割増		%			T#01	参:Z
諸雑費		%			T#99	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 9 号 施工単価表 (S3834-0002) 】						
排水構造物 U型側溝 L=2000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470	
U型側溝 L=2000	5	個			T#01	
再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 10 号 施工単価表(S3836-0005) 】						
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 11 号 施工単価表(S3834-0001) 】						
排水構造物 U型側溝 L=2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470	
U型側溝 L=2000	5	個			T#01	
再生クラッシャーラン RC-40	0.672	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 12 号 施工単価表(S3834-0004) 】 排水構造物 U型側溝 L=2000 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470	
U型側溝 L=2000	5	個			T#01	
再生クラッシャーラン RC-40	0.636	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 13 号 施工単価表(S3836-0006) 】						
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000540	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 14 号 施工単価表(S3727-0001) 】						
道路標識設置工 標識柱・基礎(路側式)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側） 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	1	基			T0017605	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 15 号 施工単価表(S3830-0005) 】 区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m			TH00000010	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー 黄 比重2.0	570	kg			T200000090	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 16 号 施工単価表(S3830-0004) 】 区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m			TH00000010	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー 黄 比重2.0	390	kg			T200000090	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 17 号 施工単価表(S3830-0006) 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.0mm				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 15cm 制約なし	1,000	m			TH00000090	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー 黄 比重2.0	390	kg			T200000090	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 18 号 施工单张表(S3837-0001)】

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 19 号 施工単価表(S3837-0002) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 屋間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH00001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 20 号 施工単価表(S3834-0003) 】 排水構造物 U型側溝 L=2000 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 21 号 施工单価表(S3836-0001)】

排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去あり

1 枚 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 22 号 施工单価表(S3836-0002)】

排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去あり

1 枚 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 23 号 施工単価表 (S8456-0001) 】						
振動ローラ運転 コンバインド型3～4t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		供日			TM0000141300	
諸雑費		式			Z3000004	
計	1				P0000001	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 24 号 施工单価表(S3713-0002)】

種子散布工 機械播種施工

1 m² 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 25 号 施工单张表(S3713-0001) 】

種子散布工 機械播種施工

1 m² 当り

[illegible]

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット		m3			SP210100-0001 P 1 号 P153	
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満		m3			SP210510-0004 P 2 号 P154	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土		m2			SP220010-0001 P 3 号 P155	
法面整形 盛土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土		m2			SP220010-0002 P 4 号 P156	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離6.5km以下		m3			SP210110-0001 P 5 号 P157	
整地 残土受入れ地での処理		m3			SP210610-0001 P 6 号 P158	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m2			SP410030-0001 P 7 号 P159	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3		m2			SP410260-0003 P 8 号 P161	
下層路盤(歩道部) RC-40		m2			SP410031-0001 P 9 号 P163	
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚30mm7°プライムコート PK-3		m2			SP410261-0001 P 10 号 P165	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石		m2			SP410040-0001 P 11 号 P167	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)		m3			SP210030-0002 P 12 号 P169	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂		m3			SP210410-0002 P 13 号 P170	
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3		m2			SP410260-0001 P 14 号 P172	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m2			SP410030-0004 P 15 号 P174	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		m			SP430510-0001 P 16 号 P176	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下		m2			SP430310-0001 P 17 号 P178	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m2			SP410030-0002 P 18 号 P180	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0008 P 19 号 P182	
コンクリート 小型 一般養生		m3			SP240010-0005 P 20 号 P183	
型枠 一般型枠 小型構造物		m2			SP240210-0004 P 21 号 P184	
基礎碎石 RC-40		m2			SP221110-0003 P 22 号 P185	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0010 P 23 号 P187	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0001 P 24 号 P188	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型 一般養生		m3			SP240010-0006 P 25 号 P190	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:250mm		m			SP222850-0001 P 26 号 P191	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:300mm		m			SP222850-0002 P 27 号 P193	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:400mm		m			SP222850-0003 P 28 号 P195	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：200mm 90° 巻き		m			SP222860-0001 P 29 号 P197	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.43m3を超え0.46m3以下		箇所			SP222950-0001 P 30 号 P199	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.77m3を超え0.82m3以下		箇所			SP222950-0002 P 31 号 P201	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下		箇所			SP222950-0006 P 32 号 P203	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下		箇所			SP222950-0008 P 33 号 P205	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.38m3を超え0.40m3以下		箇所			SP222950-0003 P 34 号 P207	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下		箇所			SP222950-0013 P 35 号 P209	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下		箇所			SP222950-0009 P 36 号 P211	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.73m3を超え0.77m3以下		箇所			SP222950-0014 P 37 号 P213	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下		箇所			SP222950-0015 P 38 号 P215	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.36m3を超え0.38m3以下		箇所			SP222950-0004 P 39 号 P217	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0003 P 40 号 P219	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0004 P 41 号 P220	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0001 P 42 号 P221	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0002 P 43 号 P223	
型枠 一般型枠 均しコンクリート		m2			SP240210-0005 P 44 号 P225	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0005 P 45 号 P226	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0006 P 46 号 P228	
地先境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(120×120×600)		m			SP422520-0002 P 47 号 P230	
地先境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(120×120×600)		m			SP422520-0001 P 48 号 P232	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型 一般養生		m3			SP240010-0001 P 49 号 P234	
基礎碎石 RC-40		m2			SP221110-0004 P 50 号 P236	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生		m3			SP240010-0002 P 51 号 P238	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2			SP240210-0001 P 52 号 P240	
基礎碎石 RC-40		m2			SP221110-0001 P 53 号 P241	
下層路盤(歩道部) RC-40		m2			SP410031-0002 P 54 号 P243	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込		m3			SP227010-0001 P 55 号 P245	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込		m3			SP227010-0002 P 56 号 P246	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要		m3			SP227010-0004 P 57 号 P247	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9t吊		t			SP010410-0001 P 58 号 P248	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級2.9t吊		t			SP010420-0001 P 59 号 P249	
路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満		m3			SP210510-0001 P 60 号 P250	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

施工パッケージ一覧表

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】 掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	44.63				
バックホウ(クロー型)[標準型・超低騒音・排2014年] バケット容量0.8m3	44.63			TM18000003600	
【労務】	35.43				
運転手 (特殊)(昼間)	35.43			TR514000	
【材料】	19.94				
軽油	19.94			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 1 施工方法 オープンカット				
[J03] = 2 押土の有無 無し	[J04] = 1 障害の有無 無し				
[J05] = 3 施工数量 5,000m3未満	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 2 号 施工パッケージ(SP210510-0004)】 路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	16.17				
ブルドーザ賃料 湿地 7t級	10.15			TS709650	
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシングルドラム型)11～12t	6.02			TS708320	
【労務】	66.69				
運転手 (特殊)(昼間)	45.87			TR514000	
普通作業員 (昼間)	20.82			TR502000	
【材料】	17.14				
軽油	17.14			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 施工幅員 4.0m以上	[J02] = 1 施工数量 20,000m3未満				
[J03] = 1 障害の有無 無し	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 3 号 施工パッケージ(SP220010-0001)】 法面整形 切土部 土質:ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	8.80						
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	8.80			TS709192			
【労務】	81.51						
普通作業員 (昼間)	38.92			TR502000			
運転手 (特殊)(昼間)	22.44			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	20.15			TR525000			
【材料】	9.69						
軽油	9.69			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [J01] = 2 整形箇所 切土部	[J03] = 2 現場制約の有無 無し						
[J04] = 2 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数						

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 4 号 施工パッケージ(SP220010-0002)】 法面整形 盛土部 土質:ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	11.31						
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	11.31			TS709192			
【労務】	76.24						
普通作業員 (昼間)	33.80			TR502000			
運転手 (特殊)(昼間)	28.83			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	13.61			TR525000			
【材料】	12.45						
軽油	12.45			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [J01] = 1 整形箇所 盛土部	[J02] = 2 法面締固めの有無 無し						
[J03] = 2 現場制約の有無 無し	[J04] = 2 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土						
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり						
[Z1] = 1.000 労務補正係数							

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

<p>【第 5 号 施工パッケージ(SP210110-0001)】</p> <p>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離6.5km以下</p> <p>1 m3 当り</p>					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.89				
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 通称10t積級	42.89			TM0000023200	
【労務】	41.78				
運転手 (一般)(昼間)	41.78			TR515000	
【材料】	15.33				
軽油	15.33			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m3				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	[J04] = 1 DID区間の有無 無し				
[J05] = 9 運搬距離 6.5km以下	[K01] = 1 路面状況 良好				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 6 号 施工パッケージ(SP210610-0001)】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	21.44				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	21.44			TS709192	
【労務】	52.73				
運転手 (特殊)(昼間)	52.73			TR514000	
【材料】	25.83				
軽油	25.83			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 7 号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	5.50						
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	3.81			TM22000009900			
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			TS708010			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125			
その他(機械)							
【労務】	18.62						
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			TR514000			
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	75.88						

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 7 号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	74.09			T0013770	
軽油	1.55			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 150.000 mm 全仕上り厚	[J02] = 1 施工区分 1層施工				
[K02] = T0013770 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

<p>【第 8 号 施工パッケージ(SP410260-0003)】</p> <p>表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3</p> <p>1 m2 当り</p>					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.32				
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.84			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.13			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.13			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.25				
普通作業員 (昼間)	3.69			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.07			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.05			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	88.43				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 8 号 施工パッケージ(SP410260-0003)】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	80.48			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.39			T0006080	
軽油	0.47			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4 平均幅員 3.0m超	[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)	[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[K01] = T00137920 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 9 号 施工パッケージ(SP410031-0001)】 下層路盤(歩道部) RC-40						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	4.82					
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低・排3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	2.88			TM8000003900		
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.71			TS708300		
その他(機械)						
【労務】	76.32					
運転手 (特殊)(昼間)	27.48			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	16.13			TR501000		
普通作業員 (昼間)	15.97			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	13.11			TR525000		
その他(労務)						
【材料】	18.86					
再生クラッシャーラン RC-40	16.70			T0013770		

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 9 号 施工パッケージ(SP410031-0001)】 (続 き) 下層路盤(歩道部) RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	2.06			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 100.000 mm 全仕上り厚	[J02] = 1 施工区分 1層施工				
[K02] = T0013770 砕石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 10 号 施工パッケージ(SP410261-0001)】 表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚30mm7°ライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.62				
アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	2.88			TM10000011100	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.36			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	24.35				
普通作業員 (昼間)	9.20			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	6.16			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.17			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.21			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	72.03				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	62.59			T0013786	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 10 号 施工パッケージ(SP410261-0001)】 (続 き) 表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚30mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾎﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	9.03			T0006080	
軽油	0.37			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 30.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[J03] = 1 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	[J04] = 2 瀝青材料種類 ﾎﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
[K01] = T0013786 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 11 号 施工パッケージ(SP410040-0001)】 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	11.39						
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	7.88			TM22000009900			
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98			TS708010			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.96			TS708125			
その他(機械)							
【労務】	38.57						
運転手 (特殊)(昼間)	16.98			TR514000			
普通作業員 (昼間)	6.21			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	5.55			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	50.04						

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 11 号 施工パッケージ(SP410040-0001)】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	46.32			T0013760	
軽油	3.21			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40	[J04] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J05] = 1 施工区分 1層施工	[K06] = T0013760 碎石規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 12 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】 床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模) 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	19.50				
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対(3次)] バケット容量0.28m3	19.50			TM10000002400	
【労務】	73.36				
運転手 (特殊)(昼間)	39.84			TR514000	
普通作業員 (昼間)	33.52			TR502000	
【材料】	7.14				
軽油	7.14			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 13 号 施工パッケージ(SP210410-0002)】 埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	9.23					
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対(3次)] バケット容量0.28m3	8.67			TM10000002400		
タンバ°及びランマ 通称60～80kg級	0.56			TM0000143000		
【労務】	86.75					
普通作業員 (昼間)	49.78			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	19.28			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	17.69			TR514000		
【材料】	4.02					
軽油	3.17			T0007230		
ガソリン レギュラー	0.85			T0007220		
【端数調整】						
[条件] [J01] = 5 施工方法 上記以外(小規模)	[J02] = 1 土質 土砂					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】

(続 き)

埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂

1 m3 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

<p>【第 14 号 施工パッケージ(SP410260-0001)】</p> <p>表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3</p> <p>1 m2 当り</p>					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.42				
振動ローラ(舗装用)[ハートガード式] 運転質量0.5~0.6t	0.23			TM0000140200	
振動コンパクタ[前進型] 通称40~60kg級	0.13			TM0000143300	
その他(機械)					
【労務】	44.56				
特殊作業員 (昼間)	19.70			TR501000	
普通作業員 (昼間)	14.12			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.27			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	55.02				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	50.19			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.60			T0006080	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 14 号 施工パッケージ(SP410260-0001)】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー	0.17			T0007220	
軽油	0.03			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)	[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[K01] = T00137920 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 15 号 施工パッケージ(SP410030-0004)】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.50				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	3.81			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.62				
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			TR514000	
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.88				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 15 号 施工パッケージ(SP410030-0004)】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
名 称 ・ 規 格			構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価
再生クラッシャーラン RC-40			74.09		T0013770
軽油			1.55		T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J02] = 1 施工区分 1層施工		
[K02] = T0013770 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数			[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数		

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	14.40					
コンクリートカッタ[ハ`キユ`ム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄ`径φ56cm	9.80			TM22000013600		
その他(機械)						
【労務】	58.90					
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000		
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000		
その他(労務)						
【材料】	26.70					
コンクリートカッタ（ブレード） 径18ｲﾝﾁ	22.47			T0010615		
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220		
その他(材料)						

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】						1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	29.52						
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	20.38			TM0000150700			
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.14			TS709291			
【労務】	64.74						
運転手 (特殊)(昼間)	28.72			TR514000			
普通作業員 (昼間)	25.17			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	10.85			TR525000			
【材料】	5.74						
軽油	5.74			T0007230			
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J02] = 1 障害等の有無 無し						
[J03] = 2 騒音振動対策 必要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J06] = 1 積込作業の有無 有り	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数						

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

(続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下

1 m2 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 18 号 施工パッケージ(SP410030-0002)】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.30				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	4.36			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.54			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.53			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	21.27				
運転手 (特殊)(昼間)	9.39			TR514000	
普通作業員 (昼間)	3.42			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	3.05			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.48			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	72.43				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 18 号 施工パッケージ(SP410030-0002)】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
名 称 ・ 規 格			構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価
再生クラッシャーラン RC-40			70.38		T0013770
軽油			1.77		T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 350.000 mm 全仕上り厚			[J02] = 2 施工区分 2層施工		
[K02] = T0013770 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数			[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数		

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

<p>【 第 19 号 施工パッケージ(SP422510-0008) 】</p> <p>歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)</p> <p>1 m 当り</p>					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	65.72				
普通作業員 (昼間)	28.69			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	17.33			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	15.99			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	34.28				
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 150/190× 200×600	34.28			T0001689	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 1 ブロック規格 A種(150/170×200×600)				
[J03] = 2 基礎碎石規格 無し	[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し				
[K02] = T0001689 歩車道境界ブロック選択	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 20 号 施工パッケージ(SP240010-0005)】 コンクリート 小型 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	46.28				
普通作業員 (昼間)	28.67			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.36			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	7.07			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	53.72				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	53.72			T0004216	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り				
[N1] = T0004216 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 21 号 施工パッケージ(SP240210-0004)】 型枠 一般型枠 小型構造物					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.38			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.83			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.75			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 22 号 施工パッケージ(SP221110-0003)】 基礎碎石 RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.11				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	5.08			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	79.15				
普通作業員 (昼間)	38.07			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.10			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.92			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	15.74				
再生クラッシャーラン RC-40	10.65			T0013770	
軽油	5.06			T0007230	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 22 号 施工パッケージ(SP221110-0003) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 23 号 施工パッケージ(SP422510-0010)】 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	65.72				
普通作業員 (昼間)	28.69			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	17.33			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	15.99			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	34.28				
歩車道境界 ブロック両面 R(A種)左右 150/190×200/100×600	34.28			T0001701	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 1 ブロック規格 A種(150/170×200×600)				
[J03] = 2 基礎碎石規格 無し	[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し				
[K02] = T0001701 歩車道境界ブロック選択	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 24 号 施工パッケージ(SP222790-0001)】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝	76.12			TP100044		
軽油	0.83			T0007230		

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 24 号 施工パッケージ(SP222790-0001)】		(続 き)				1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 作業区分 据付	[J02] = 1 側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25					
[J04] = 1 基礎碎石の有無 有り	[K02] = TP100044 管(函)渠型側溝規格(径300以下)					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					
[Z1] = 1.000 労務補正係数						

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 25 号 施工パッケージ(SP240010-0006)】 コンクリート 小型 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	46.28				
普通作業員 (昼間)	28.67			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.36			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	7.07			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	53.72				
生コンクリート 18-8-25 (20)	53.72			T0004310	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り				
[N1] = T0004310 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 26 号 施工パッケージ(SP222850-0001)】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:250mm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	2.89					
後方超小旋回バックホウ [クロー型クレーン付]0.5m3 吊2.9t	2.07			TS709212		
その他(機械)						
【労務】	34.05					
普通作業員 (昼間)	8.52			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	6.18			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	5.82			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	3.80			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	63.06					
鉄筋コンクリート台付管(パイプ台付管) 管径250mm×長さ2000mm	60.81			TP100048		
軽油	1.61			T0007230		

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 26 号 施工パッケージ(SP222850-0001) 】

(続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:250mm

1 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 27 号 施工パッケージ(SP222850-0002)】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:300mm					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.89				
後方超小旋回バックホウ [クローラ型クレーン付]0.5m3 吊2.9t	2.07			TS709212	
その他(機械)					
【労務】	34.05				
普通作業員 (昼間)	8.52			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.18			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	5.82			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	3.80			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	63.06				
鉄筋コンクリート台付管(パイプ台付管) 管径300mm×長さ2000mm	60.81			TP000113	
軽油	1.61			T0007230	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 27 号 施工パッケージ(SP222850-0002) 】

(続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:300mm

1 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 28 号 施工パッケージ(SP222850-0003)】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:400mm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	2.45					
後方超小旋回バックホウ [クロー型クレーン付]0.5m3 吊2.9t	1.75			TS709212		
その他(機械)						
【労務】	29.84					
普通作業員 (昼間)	7.56			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	5.22			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.92			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	3.61			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	67.71					
鉄筋コンクリート台付管(パイプ台付管) 管径400mm×長さ2500mm	65.81			TP100050		
軽油	1.36			T0007230		

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 28 号 施工パッケージ(SP222850-0003) 】

(続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径:400mm

1 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 29 号 施工パッケージ(SP222860-0001)】 ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：200mm 90° 巻き 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.64				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	2.36			TS709290	
その他(機械)					
【労務】	62.56				
普通作業員 (昼間)	20.60			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.57			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	7.21			TR514000	
型枠工 (昼間)	7.15			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	34.80				
ヒューム管(外圧管1種) B形 200×27×2000	26.31			T0000310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	6.61			T0004216	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 29 号 施工パッケージ(SP222860-0001)】 (続 き) ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：200mm 90°巻き 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	1.68			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 据付	[J02] = 1 管径 200mm				
[J03] = 1 固定基礎 90°巻き	[J04] = 1 基礎碎石の有無 有り				
[K02] = 1 ヒューム管規格 外圧管1種	[N1] = T0004216 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 30 号 施工パッケージ(SP222950-0001)】 現場打ち集水桧・街渠桧(本体) コンクリート使用量0.43m3を超え0.46m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	86.14				
型枠工 (昼間)	33.39			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.03			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.14			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.07			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	13.79				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	13.49			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 30 号 施工パッケージ(SP222950-0001) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.43m3を超え0.46m3以下

1 箇所 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 31 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】					
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) コンクリート使用量0.77m3を超え0.82m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.06				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.06			TS709192	
【労務】	84.31				
型枠工 (昼間)	32.03			TR543000	
普通作業員 (昼間)	28.77			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.06			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.30			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	15.63				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	15.36			T0004216	
軽油	0.06			T0007230	
その他(材料)					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 31 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.77m3を超え0.82m3以下

1 箇所 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 32 号 施工パッケージ(SP222950-0006) 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	87.55				
型枠工 (昼間)	34.44			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.24			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.20			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.89			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	12.37				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.05			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 32 号 施工パッケージ(SP222950-0006) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下

1 箇所 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 33 号 施工パッケージ(SP222950-0008) 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	88.85				
型枠工 (昼間)	35.42			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.43			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.25			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.72			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	11.07				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	10.73			T0004216	
軽油	0.08			T0007230	
その他(材料)					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 33 号 施工パッケージ(SP222950-0008) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下

1 箇所 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 34 号 施工パッケージ(SP222950-0003) 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.38m3を超え0.40m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	86.63				
型枠工 (昼間)	33.75			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.11			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.16			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.01			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	13.30				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.99			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 34 号 施工パッケージ(SP222950-0003) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.38m3を超え0.40m3以下

1 箇所 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 35 号 施工パッケージ(SP222950-0013) 】					
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	87.07				
型枠工 (昼間)	34.08			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.17			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.18			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.95			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	12.86				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.55			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 35 号 施工パッケージ(SP222950-0013) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下

1 箇所 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

<p>【 第 36 号 施工パッケージ(SP222950-0009) 】</p> <p>現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下</p> <p>1 箇所 当り</p>					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	88.48				
型枠工 (昼間)	35.14			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.37			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.24			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.77			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	11.44				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.10			T0004216	
軽油	0.08			T0007230	
その他(材料)					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 36 号 施工パッケージ(SP222950-0009) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下

1 箇所 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 37 号 施工パッケージ(SP222950-0014)】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.73m3を超え0.77m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.06				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.06			TS709192	
【労務】	84.46				
型枠工 (昼間)	32.14			TR543000	
普通作業員 (昼間)	28.79			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.07			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.28			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	15.48				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	15.20			T0004216	
軽油	0.06			T0007230	
その他(材料)					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 37 号 施工パッケージ(SP222950-0014) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.73m3を超え0.77m3以下

1 箇所 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 38 号 施工パッケージ(SP222950-0015) 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	88.14				
型枠工 (昼間)	34.88			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.33			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.22			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.81			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	11.78				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.45			T0004216	
軽油	0.08			T0007230	
その他(材料)					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 38 号 施工パッケージ(SP222950-0015) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下

1 箇所 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 39 号 施工パッケージ(SP222950-0004) 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.36m3を超え0.38m3以下				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	86.84				
型枠工 (昼間)	33.91			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.14			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.17			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.98			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	13.09				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.78			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 39 号 施工パッケージ(SP222950-0004) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.36m3を超え0.38m3以下

1 箇所 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 40 号 施工パッケージ(SP422510-0003)】 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	65.72				
普通作業員 (昼間)	28.69			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	17.33			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	15.99			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	34.28				
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 水抜き 150/190× 200×600	34.28			T00016891	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 1 ブロック規格 A種(150/170×200×600)				
[J03] = 2 基礎碎石規格 無し	[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し				
[K02] = T00016891 歩車道境界ブロック選択	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 41 号 施工パッケージ(SP422510-0004)】 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	65.72				
普通作業員 (昼間)	28.69			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	17.33			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	15.99			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	34.28				
歩車道境界ブロック JISA5371附2 中間 150/170mm×100mm×600	34.28			T0001313	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 1	ブロック規格 A種(150/170×200×600)			
[J03] = 2 基礎碎石規格 無し	[J04] = 2	均し基礎コンクリート規格 無し			
[K02] = T0001313 歩車道境界ブロック選択	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 42 号 施工パッケージ(SP422510-0001)】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.44				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.44			TS709192	
【労務】	66.93				
普通作業員 (昼間)	29.54			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.64			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	16.00			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.31			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	32.63				
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 150/190× 200×600	31.26			T0001689	
再生クラッシャーラン RC-40	0.93			T0013770	
軽油	0.44			T0007230	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 42 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】

(続 き)

歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)

1 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 43 号 施工パッケージ(SP422510-0002)】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.44				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.44			TS709192	
【労務】	66.93				
普通作業員 (昼間)	29.54			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.64			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	16.00			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.31			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	32.63				
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 水抜き 150/190× 200×600	31.26			T00016891	
再生クラッシャーラン RC-40	0.93			T0013770	
軽油	0.44			T0007230	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 43 号 施工パッケージ(SP422510-0002) 】

(続 き)

歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)

1 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 44 号 施工パッケージ(SP240210-0005)】 型枠 一般型枠 均しコンクリート					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	58.85			TR543000	
普通作業員 (昼間)	19.89			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.01			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 45 号 施工パッケージ(SP422510-0005)】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.44				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.44			TS709192	
【労務】	66.93				
普通作業員 (昼間)	29.54			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.64			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	16.00			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.31			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	32.63				
歩車道境界 ブロック両面 R(A種)左右 150/190×200/100×600	31.26			T0001701	
再生クラッシャーラン RC-40	0.93			T0013770	
軽油	0.44			T0007230	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 45 号 施工パッケージ(SP422510-0005) 】

(続 き)

歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)

1 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 46 号 施工パッケージ(SP422510-0006) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.44				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.44			TS709192	
【労務】	66.93				
普通作業員 (昼間)	29.54			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.64			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	16.00			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.31			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	32.63				
歩車道境界ブロック JISA5371附2 中間 150/170mm×100mm×600	31.26			T0001313	
再生クラッシャーラン RC-40	0.93			T0013770	
軽油	0.44			T0007230	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 46 号 施工パッケージ(SP422510-0006) 】

(続 き)

歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)

1 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 47 号 施工パッケージ(SP422520-0002)】 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.46				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.46			TS709192	
【労務】	78.62				
普通作業員 (昼間)	34.65			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	19.69			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	18.84			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.35			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	20.92				
地先境界ブロック 120×120×600 (A)	19.51			T0001410	
再生クラッシャーラン RC-40	0.96			T0013770	
軽油	0.45			T0007230	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 47 号 施工パッケージ(SP422520-0002) 】

(続 き)

地先境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(120×120×600)

1 m 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 48 号 施工パッケージ(SP422520-0001)】 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.30				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.30			TS709192	
【労務】	76.49				
普通作業員 (昼間)	28.90			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	15.24			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	13.56			TR501000	
型枠工 (昼間)	11.83			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	23.21				
地先境界ブロック 120×120×600 (A)	13.03			T0001410	
生コンクリート 18-8-25 (20)	9.24			T0004310	
再生クラッシャーラン RC-40	0.64			T0013770	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 48 号 施工パッケージ(SP422520-0001)】 (続 き) 地先境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(120×120×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.30			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 1 ブロック規格 A種(120×120×600)				
[J03] = 1 基礎碎石規格 有り	[J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要				
[J05] = 2 養生工の有無 有り	[K04] = T0013770 碎石規格				
[N1] = T0004310 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 49 号 施工パッケージ(SP240010-0001)】 コンクリート 小型 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.26				
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.8m3吊2.9t	3.08			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	37.29				
普通作業員 (昼間)	11.03			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.88			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.66			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.28			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	59.45				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	57.72			T0004212	
軽油	1.64			T0007230	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 49 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】		(続 き)		1 m3 当り	
コンクリート 小型 一般養生					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J02] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[N1] = T0004212 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 50 号 施工パッケージ(SP221110-0004)】 基礎碎石 RC-40						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	4.85						
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	4.82			TS709192			
その他(機械)							
【労務】	75.15						
普通作業員 (昼間)	36.15			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	15.29			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	14.16			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	9.03			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	20.00						
再生クラッシャーラン RC-40	15.16			T0013770			
軽油	4.81			T0007230			

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 50 号 施工パッケージ(SP221110-0004) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 51 号 施工パッケージ(SP240010-0002)】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.34				
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.8m3吊2.9t	3.16			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	35.09				
特殊作業員 (昼間)	10.14			TR501000	
普通作業員 (昼間)	9.43			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.01			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.44			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	61.57				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	59.79			T0004212	
軽油	1.68			T0007230	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 51 号 施工パッケージ(SP240010-0002)】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生					
			(続 き)		
			1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J02] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[N1] = T0004212 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 52 号 施工パッケージ(SP240210-0001)】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.74			TR543000	
普通作業員 (昼間)	25.15			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.42			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 53 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 基礎碎石 RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.39				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	5.36			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	83.61				
普通作業員 (昼間)	40.22			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	17.01			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	15.76			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.04			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	11.00				
再生クラッシャーラン RC-40	5.62			T0013770	
軽油	5.35			T0007230	

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 53 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 54 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】						1	m2 当り
下層路盤(歩道部) RC-40							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	4.82						
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低・排3 バケット容量0.09m3	2.88			TM8000003900			
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.71			TS708300			
その他(機械)							
【労務】	76.32						
運転手 (特殊)(昼間)	27.48			TR514000			
特殊作業員 (昼間)	16.13			TR501000			
普通作業員 (昼間)	15.97			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	13.11			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	18.86						
再生クラッシャーラン RC-40	16.70			T0013770			

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 54 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】

(続 き)

下層路盤(歩道部) RC-40

1 m2 当り

[illegible]

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 55 号 施工パッケージ(SP227010-0001)】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込					
				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 5 運搬距離 10.9km以下				
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 56 号 施工パッケージ(SP227010-0002)】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 5 運搬距離 10.9km以下				
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 57 号 施工パッケージ(SP227010-0004) 】 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.27				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎	[J02] = 2 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J05] = 9 運搬距離 10.0km以下				
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【 第 58 号 施工パッケージ(SP010410-0001) 】 現場発生産品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9t吊						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	13.14					
トラック[クレーン装置付] 通称2t積級吊能力2.9t	13.14			TM0000025200		
【労務】	83.98					
運転手 (特殊)(昼間)	42.42			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	41.56			TR501000		
【材料】	2.88					
軽油	2.88			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [J01] = 1 トラック機種 トラック[クレーン装置付]通称2t積級,吊能力2.9t	[J02] = 1 DID区間の有無 無し					
[J03] = 1 片道運搬距離(km) 2.0km以下	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 59 号 施工パッケージ(SP010420-0001)】 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級2.9t吊 1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	13.09				
トラック[クレーン装置付] 通称2t積級吊能力2.9t	13.09			TM0000025200	
【労務】	84.05				
運転手 (特殊)(昼間)	42.25			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	41.39			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	2.86				
軽油	2.86			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 トラック機種 トラック[クレーン装置付]通称2t積級,吊能力2.9t	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 60 号 施工パッケージ(SP210510-0001)】 路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満					
				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.63				
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	0.63			TS708210	
【労務】	99.14				
普通作業員 (昼間)	90.71			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	8.43			TR501000	
【材料】	0.23				
軽油	0.23			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 施工幅員 2.5m未満	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

いさがわ市営住宅屋外整備工事（Ⅰ期）

【第 61 号 施工パッケージ(SP210510-0002)】 路体(築堤)盛土 幅員2.5m以上4.0m未満						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	14.60						
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰ型]0.28m3	7.64			TS709207			
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	6.96			TS708300			
【労務】	76.67						
運転手 (特殊)(昼間)	67.73			TR514000			
普通作業員 (昼間)	8.94			TR502000			
【材料】	8.73						
軽油	8.73			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [J01] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数						

設計書単価一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
VPΦ50 L=4.0m		本			L0001	
浸食防止用植生マット施工単価 切土法面,種子肥料無,土壌改良材無		m2			L0002	
多機能フィルター SP-45		m2			L0003	
赤土 発生土		m3			L0004	
芝保護材 駐車場/普通車用(1m2当4枚)		m2			L0005	
散水 労務費・機械経費含む		m2			L0006	
U型側溝 1種,300B L=2000mm		個			L0007	
スリット付円形側溝 フラット,300A,標準,L=2000,545kg		個			L0008	
スリット付円形側溝 フラット,300A,標準,L=2000,545kg		個			L0009	
落蓋式U型側溝 1種250,L=2000		個			L0010	
コンクリート蓋 1種250,L=500,29kg		枚			L0011	
落蓋式U型側溝 250×250,L=2000		個			L0012	

設計書単価一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg		枚			L0013	
RPU側溝,可変タイプ 250×350,L=2000,385kg		個			L0014	
管渠型側溝(埋設型)T-25 250 250mm×250mm×2000mm 312kg		個			L0015	
スリット付円形側溝,D300×300,横断用 グレーチング付埋設タイプ,L=2.0m/個		個			L0016	
グレーチング,600×600,T-25 ボルト固定,並目,69.2kg		組			L0017	
グレーチング,600×600,T-25 ボルト固定,細目,86.5kg		組			L0018	
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,並目,47.6kg		組			L0019	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg		組			L0020	
グレーチング,500×500,T-6 ボルト固定,並目,39.4kg		組			L0021	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg		組			L0022	
グレーチング,500×500,T-6 ボルト固定,細目,39.4kg		組			L0023	
グレーチング,450×450,T-6 ボルト固定,細目,35.9kg		組			L0024	

設計書単価一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,細目,65.1kg		組			L0025	
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,並目,47.6kg		組			L0026	
グレーチング,450×450,T-25 ボルト固定,細目,39.5kg		組			L0027	
グレーチング,500×500,T-6 ボルト固定,細目,41.9kg		組			L0028	
菱形金網フェンス H=1.5m,φ3.2×56mm,400g垂鉛めっき		m			L0029	
組立据付費 基礎工含まず		m			L0030	
手すり L=9.652m ダブルビーム,H=0.85m		箇所			L0031	
手すり組立据付費		式			L0032	
コア抜き施工		箇所			L0033	
車止め(横型,黄色) 取外し式(蓋・錠),φ76.3,W=1000,H=800		個			L0034	
自転車用タイヤ止め 固定式,白色,φ42.7,L=2400,H=350		基			L0035	
自転車用タイヤ止め組立据付費		基			L0036	

設計書単価一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止めブロック 120×200×600		個			L0037	
白線マーカー 97×85×42		個			L0038	
車止め 584×200×120		個			L0039	
パネルキャスターゲート(材工込) H=2.0m×W=8.1m 90日		式			L0040	
パネルキャスターゲート(リース料)		日			L0041	
仮囲い設置 H=2.0m		m			L0042	
仮囲い撤去 H=2.0m		m			L0043	
仮囲い（基本料） H=2.0m		m			L0044	
仮囲い（運搬費） H=2.0m		m			L0045	
仮囲い（供用1日賃料） H=2.0m		日			L0046	
室内CBR用試料採取 締め固める土(70kg)		箇所			L0047	
締め固めた土のCBR試験 設計CBR		試料			L0048	

設計書単価一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
赤土 発生土		m3			L0049	
鋼製ゴミ置き場（材工込） H1520×W3800×D1200		式			L0050	
運賃		基			L0051	
組立据付費		基			L0052	
構造計算書費用		式			L0053	
RPU側溝,可変タイプ 250×350,L=2000,385kg		個			L0054	
パネルキャスターゲート(施工費)		式			L0055	
パネルキャスターゲート(仮設材運搬費)		式			L0056	
VPΦ50 L=4.0m		本			L0057	
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg		枚			L0058	
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg		枚			L0059	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg		組			L0060	

設計書単価一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
グレーチング,450×450,T-6 ボルト固定,細目,35.9kg		組			L0061	
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,細目,65.1kg		組			L0062	
消火栓標識板 Φ600 HIP		枚			L0063	
標識支柱 Φ76.3×3.2×4200		本			L0064	
矢印 赤 50×200 金具76.3Φ		個			L0065	
矢印 赤 50×200 金具76.3Φ		個			L0066	
標識支柱 Φ76.3×3.2×4200		本			L0067	
消火栓標識板 Φ600 HIP		枚			L0068	
反射シール w240×h50		枚			L0069	
駐車禁止ステッカー 300×60		枚			L0070	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費						
L						
VPΦ50 L=4.0m	0.096	本			L0001	
浸食防止用植生マット施工単価 切土法面,種子肥料無,土壌改良材無	200	m2			L0002	
多機能フィルター SP-45	240	m2			L0003	
芝保護材 駐車場/普通車用(1m2当4枚)	350	m2			L0005	
散水 労務費・機械経費含む	350	m2			L0006	
U型側溝 1種,300B L=2000mm	14.5	個			L0007	
スリット付円形側溝 フラット,300A,標準,L=2000,545kg	24	個			L0008	
スリット付円形側溝 フラット,300A,標準,L=2000,545kg	4	個			L0009	
落蓋式U型側溝 1種250,L=2000	7	個			L0010	
コンクリート蓋 1種250,L=500,29kg	28	枚			L0011	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落蓋式U型側溝 250×250,L=2000	27.5	個			L0012	
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg	2.7	枚			L0013	
RPU側溝,可変タイプ 250×350,L=2000,385kg	0.675	個			L0014	
管渠型側溝(埋設型)T-25 250 250mm×250mm×2000mm 312kg	2.5	個			L0015	
スリット付円形側溝,D300×300,横断用 グレーチング付埋設タイプ,L=2.0m/個	6	個			L0016	
グレーチング,600×600,T-25 ボルト固定,並目,69.2kg	1	組			L0017	
グレーチング,600×600,T-25 ボルト固定,細目,86.5kg	1	組			L0018	
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,並目,47.6kg	1	組			L0019	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg	1	組			L0020	
グレーチング,500×500,T-6 ボルト固定,並目,39.4kg	1	組			L0021	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg	1	組			L0022	
グレーチング,500×500,T-6 ボルト固定,細目,39.4kg	1	組			L0023	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
グレーチング,450×450,T-6 ボルト固定,細目,35.9kg	1	組			L0024	
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,細目,65.1kg	1	組			L0025	
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,並目,47.6kg	1	組			L0026	
グレーチング,450×450,T-25 ボルト固定,細目,39.5kg	1	組			L0027	
グレーチング,500×500,T-6 ボルト固定,細目,41.9kg	1	組			L0028	
菱形金網フェンス H=1.5m,φ3.2×56mm,400g亜鉛めっき	107	m			L0029	
組立据付費 基礎工含まず	107	m			L0030	
手すり L=9.652m ダブルビーム,H=0.85m	2	箇所			L0031	
車止め(横型,黄色) 取外し式(蓋・錠),φ76.3,W=1000,H=800	2	個			L0034	
自転車用タイヤ止め 固定式,白色,φ42.7,L=2400,H=350	2	基			L0035	
自転車用タイヤ止め組立据付費	2	基			L0036	
車止めブロック 120×200×600	2	個			L0037	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
白線マーカ－ 97×85×42	975	個			L0038	
車止め 584×200×120	56	個			L0039	
鋼製ゴミ置き場（材工込） H1520×W3800×D1200	1	式			L0050	
RPU側溝,可変タイプ 250×350,L=2000,385kg	7.43	個			L0054	
VPΦ50 L=4.0m	0.306	本			L0057	
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg	110.55	枚			L0058	
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg	29.72	枚			L0059	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg	1	組			L0060	
グレーチング,450×450,T-6 ボルト固定,細目,35.9kg	1	組			L0061	
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,細目,65.1kg	1	組			L0062	
矢印 赤 50×200 金具76.3Φ	1	個			L0066	
標識支柱 Φ76.3×3.2×4200	1	本			L0067	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓標識板 Φ600 HIP	2	枚			L0068	
反射シール w240×h50	2	枚			L0069	
駐車禁止ステッカー 300×60	1	枚			L0070	
小 計						
TH						
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	50	m			TH00000010	
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	21.1	m			TH00000010	
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 15cm 制約なし	22	m			TH00000090	
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式 矢印記号文字15cm換算 制約なし	15	m			TH00000130	
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	114.26	m			TH00000470	
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	9	m			TH00000470	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	183.42	枚			TH00000530	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	18	枚			TH00000530	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	9	枚			TH00000540	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000540	
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	0.358	m3			TH00001300	
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	0.772	m3			TH00001320	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	6.834	供用日			TM0000023200	
トラック[クレーン装置付] 通称2t積級吊能力2.9t	0.62	供用日			TM0000025200	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.01	供用日			TM0000140200	
タンパ及びランマ 通称60~80kg級	7.532	供用日			TM0000143000	
振動コンパクタ[前進型] 通称40~60kg級	0.022	供用日			TM0000143300	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破砕力550~980kN	1.2	供用日			TM0000150700	
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対(3次)] バケット容量0.28m3	19.073	供用日			TM10000002400	
アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	0.356	供用日			TM10000011100	
バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音・排2014年] バケット容量0.8m3	2.114	供用日			TM18000003600	
モータグレーダ[土工用・排対型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	1.642	供用日			TM22000009900	
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	0.254	供用日			TM22000013600	
小型バックホ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・排3] バケット容量0.09m3	0.92	供用日			TM8000003900	
小 計						
TR						
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
普通作業員 (昼間)	22.815	人			TR002000	
造園工 (昼間)		人			TR004000	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
造園工 (昼間)	13.25	人			TR004000	
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
型枠工 (昼間)		人			TR043000	
交通誘導警備員B (昼間)		人			TR092100	
特殊作業員 (昼間)	21.956	人			TR501000	
普通作業員 (昼間)	80.563	人			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	29.604	人			TR514000	
運転手 (一般)(昼間)	5.477	人			TR515000	
世話役 (一般土木)(昼間)	24.124	人			TR525000	
型枠工 (昼間)	27.53	人			TR543000	
小 計						

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
TS						
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t		日			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)		日			TS708125	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t		日			TS708300	
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシングルラム型)11～12t		日			TS708320	
バックホウ賃料 [ｸﾚｰﾝ型]0.8m3		日			TS709192	
バックホウ賃料 [ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t		日			TS709201	
バックホウ賃料 [ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t		日			TS709205	
後方超小旋回バックホウ [ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ付]0.5m3 吊2.9t		日			TS709212	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ型)後方超小旋回・超低騒音・ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		日			TS709290	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			TS709291	
ブルドーザ賃料 湿地 7t級		日			TS709650	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		日			TS709770	
小 計						
T						
諸雑費		%			T#99	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸雑費		%			T0000009	
海砂 陸砂 コンクリート用	20.541	m3			T0000040	
砂 コンクリート用 洗い	11.233	m3			T0000295	
ヒューム管（外圧管1種）B形 200×27×2000	4.499	本			T0000310	
歩車道境界ブロック JISA5371附2 中間 150/170mm×100mm×600	16.161	個			T0001313	
地先境界ブロック 120×120×600（A）	268.773	個			T0001410	
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 150/190× 200×600	117.428	個			T0001689	
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 水抜き 150/190× 200×600	12.535	個			T00016891	
歩車道境界 ブロック両面 R(A種)左右 150/190×200/100×600	6.432	個			T0001701	
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	17.549	m3			T0004212	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	10.787	m3			T0004216	
生コンクリート 18-8-25（20）	13.065	m3			T0004310	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ますぶた T25 穴400×500 395×600×65mm鋼製	2	組			T0005290	
ますぶた T25 穴400×600 395×700×75mm鋼製	1	組			T0005300	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			T0006080	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	30.42	kg			T0006510	
ガソリン レギュラー		L			T0007220	
軽油		L			T0007230	
セントオーガスチングラス(張芝) イヌシバ	760.785	m ²			T0008210	
固形肥料 ウッドエース4号 同等品	8.577	袋			T0008430	
吸出防止材 ステラシート S-10	0.252	m ²			T0010380	
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	0.106	枚			T0010615	
溶接金網 (G3551) 径 6.0×150×150	24.197	m ²			T0011380	
再生粒調砕石 RM-40	0.674	m3			T0013760	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	90.973	m3			T0013770	
再生クラッシャーラン RC-40	29.219	m3			T0013770	
再生クラッシャーラン RC-40	155.6	m3			T0013770	
再生クラッシャーラン RC-40	30.18	m3			T0013770	
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	13.805	t			T0013786	
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	60.035	t			T00137920	
管渠型側溝（埋設管） T-25 300 300mm×300mm×2000mm 432kg	6	個			T0013991	
管渠型側溝（埋設管） T-25 400 400mm×400mm×2000mm 642kg	3.5	個			T0013992	
道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側） 単柱式 下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	1	基			T0017605	
無機質系土壌改良材 パーライト同等品	154.65	袋			T10022590	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー 黄 比重2.0	12.459	kg			T200000090	
接着用プライマー 区画線用	2.703	kg			T200000120	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガラスビーズ 1号（0.106～0.850mm）	2.703	kg			T200000140	
処分費 アスコン廃材（掘削） 協和工業(株) リサイクルセンター	9	m3			T3000014	
とみけん・堆肥 有機系土壌改良材 400kg/m3	20.62	m3			T3102130	
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
パネルキャスターゲート(材工込) H=2.0m×W=8.1m 90日	2	式			L0040	
仮囲い設置 H=2.0m	115	m			L0042	
仮囲い撤去 H=2.0m	115	m			L0043	
仮囲い（基本料） H=2.0m	115	m			L0044	
仮囲い（運搬費） H=2.0m	115	m			L0045	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮囲い（供用1日賃料） H=2.0m		日			L0046	
室内CBR用試料採取 締固める土(70kg)	2	箇所			L0047	
締め固めた土のCBR試験 設計CBR	2	試料			L0048	
小 計						
TM						
バックホウ(クロー型)[標準型・超低騒音・排2014年] バック容量0.8m3	0.195	供用日			TM18000003600	
小 計						
TR						
特殊作業員 (昼間)	0.472	人			TR501000	
普通作業員 (昼間)	5.686	人			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	0.206	人			TR514000	
小 計						

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
TS						
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		日			TS708210	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t		日			TS708300	
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシングルドラム型)11～12t		日			TS708320	
後方超小旋回バックホウ [クローラ型]0.28m3		日			TS709207	
ブルドーザ賃料 湿地 7t級		日			TS709650	
小 計						
T						
切込碎石 黒石	5.905	m3			T0000120	
軽油		L			T0007230	
法面工 植生工（機械播種施工） [材工共] 種子散布工	145.11	m2			T0017930	
法面工 植生工（機械播種施工） [材工共] 種子散布工	3	m2			T0017930	

第1工区(舗装工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小 計						
合 計						
総 合 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費						
L						
VPΦ50 L=4.0m	0.096	本			L0001	
浸食防止用植生マット施工単価 切土法面,種子肥料無,土壌改良材無	200	m2			L0002	
多機能フィルター SP-45	240	m2			L0003	
芝保護材 駐車場/普通車用(1m2当4枚)	350	m2			L0005	
散水 労務費・機械経費含む	350	m2			L0006	
U型側溝 1種,300B L=2000mm	14.5	個			L0007	
スリット付円形側溝 フラット,300A,標準,L=2000,545kg	24	個			L0008	
スリット付円形側溝 フラット,300A,標準,L=2000,545kg	4	個			L0009	
落蓋式U型側溝 1種250,L=2000	7	個			L0010	
コンクリート蓋 1種250,L=500,29kg	28	枚			L0011	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落蓋式U型側溝 250×250,L=2000	27.5	個			L0012	
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg	2.7	枚			L0013	
RPU側溝,可変タイプ 250×350,L=2000,385kg	0.675	個			L0014	
管渠型側溝(埋設型)T-25 250 250mm×250mm×2000mm 312kg	2.5	個			L0015	
スリット付円形側溝,D300×300,横断用 グレーチング付埋設タイプ,L=2.0m/個	6	個			L0016	
グレーチング,600×600,T-25 ボルト固定,並目,69.2kg	1	組			L0017	
グレーチング,600×600,T-25 ボルト固定,細目,86.5kg	1	組			L0018	
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,並目,47.6kg	1	組			L0019	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg	1	組			L0020	
グレーチング,500×500,T-6 ボルト固定,並目,39.4kg	1	組			L0021	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg	1	組			L0022	
グレーチング,500×500,T-6 ボルト固定,細目,39.4kg	1	組			L0023	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
グレーチング,450×450,T-6 ボルト固定,細目,35.9kg	1	組			L0024	
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,細目,65.1kg	1	組			L0025	
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,並目,47.6kg	1	組			L0026	
グレーチング,450×450,T-25 ボルト固定,細目,39.5kg	1	組			L0027	
グレーチング,500×500,T-6 ボルト固定,細目,41.9kg	1	組			L0028	
菱形金網フェンス H=1.5m,φ3.2×56mm,400g亜鉛めっき	107	m			L0029	
組立据付費 基礎工含まず	107	m			L0030	
手すり L=9.652m ダブルビーム,H=0.85m	2	箇所			L0031	
車止め(横型,黄色) 取外し式(蓋・錠),φ76.3,W=1000,H=800	2	個			L0034	
自転車用タイヤ止め 固定式,白色,φ42.7,L=2400,H=350	2	基			L0035	
自転車用タイヤ止め組立据付費	2	基			L0036	
車止めブロック 120×200×600	2	個			L0037	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
白線マーカ－ 97×85×42	975	個			L0038	
車止め 584×200×120	56	個			L0039	
鋼製ゴミ置き場（材工込） H1520×W3800×D1200	1	式			L0050	
RPU側溝,可変タイプ 250×350,L=2000,385kg	7.43	個			L0054	
VPΦ50 L=4.0m	0.306	本			L0057	
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg	110.55	枚			L0058	
コンクリート蓋 250用,L=498,28kg	29.72	枚			L0059	
グレーチング,500×500,T-2 落込鎖付,並目,28.4kg	1	組			L0060	
グレーチング,450×450,T-6 ボルト固定,細目,35.9kg	1	組			L0061	
グレーチング,500×500,T-25 ボルト固定,細目,65.1kg	1	組			L0062	
矢印 赤 50×200 金具76.3Φ	1	個			L0066	
標識支柱 Φ76.3×3.2×4200	1	本			L0067	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓標識板 Φ600 HIP	2	枚			L0068	
反射シール w240×h50	2	枚			L0069	
駐車禁止ステッカー 300×60	1	枚			L0070	
小 計						
TH						
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	50	m			TH00000010	
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	21.1	m			TH00000010	
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 15cm 制約なし	22	m			TH00000090	
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式 矢印記号文字15cm換算 制約なし	15	m			TH00000130	
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	114.26	m			TH00000470	
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	9	m			TH00000470	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	183.42	枚			TH00000530	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	18	枚			TH00000530	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	9	枚			TH00000540	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000540	
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	0.358	m3			TH00001300	
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	0.772	m3			TH00001320	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	6.834	供用日			TM0000023200	
トラック[クレーン装置付] 通称2t積級吊能力2.9t	0.62	供用日			TM0000025200	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.01	供用日			TM0000140200	
タンパ及びランマ 通称60~80kg級	7.532	供用日			TM0000143000	
振動コンパクタ[前進型] 通称40~60kg級	0.022	供用日			TM0000143300	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破砕力550~980kN	1.2	供用日			TM0000150700	
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対(3次)] バケット容量0.28m3	19.073	供用日			TM10000002400	
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	0.356	供用日			TM10000011100	
バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音・排2014年] バケット容量0.8m3	2.114	供用日			TM18000003600	
モータグレーダ[土工用・排対型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	1.642	供用日			TM22000009900	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	0.254	供用日			TM22000013600	
小型バックホ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・排3] バケット容量0.09m3	0.92	供用日			TM8000003900	
小 計						
TR						
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
普通作業員 (昼間)	22.815	人			TR002000	
造園工 (昼間)		人			TR004000	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
造園工 (昼間)	13.25	人			TR004000	
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
型枠工 (昼間)		人			TR043000	
交通誘導警備員B (昼間)		人			TR092100	
特殊作業員 (昼間)	21.956	人			TR501000	
普通作業員 (昼間)	80.563	人			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	29.604	人			TR514000	
運転手 (一般)(昼間)	5.477	人			TR515000	
世話役 (一般土木)(昼間)	24.124	人			TR525000	
型枠工 (昼間)	27.53	人			TR543000	
小 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
TS						
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t		日			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)		日			TS708125	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t		日			TS708300	
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシングルラム型)11～12t		日			TS708320	
バックホウ賃料 [ｸﾚｰﾝ型]0.8m3		日			TS709192	
バックホウ賃料 [ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t		日			TS709201	
バックホウ賃料 [ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t		日			TS709205	
後方超小旋回バックホウ [ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ付]0.5m3 吊2.9t		日			TS709212	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ型)後方超小旋回・超低騒音・ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		日			TS709290	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			TS709291	
ブルドーザ賃料 湿地 7t級		日			TS709650	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m		日			TS709770	
小 計						
T						
諸雑費		%			T#99	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費		%			T0000009	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸雑費		%			T0000009	
海砂 陸砂 コンクリート用	20.541	m3			T0000040	
砂 コンクリート用 洗い	11.233	m3			T0000295	
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ２００×２７×２００	4.499	本			T0000310	
歩車道境界ブロック JISA5371附2 中間 150/170mm×100mm×600	16.161	個			T0001313	
地先境界ブロック １２０×１２０×６００（Ａ）	268.773	個			T0001410	
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 150/190× 200×600	117.428	個			T0001689	
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 水抜き 150/190× 200×600	12.535	個			T00016891	
歩車道境界 ブロック両面 R(A種)左右 150/190×200/100×600	6.432	個			T0001701	
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	17.549	m3			T0004212	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	10.787	m3			T0004216	
生コンクリート １８－８－２５（２０）	13.065	m3			T0004310	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ますぶた T25 穴400×500 395×600×65mm鋼製	2	組			T0005290	
ますぶた T25 穴400×600 395×700×75mm鋼製	1	組			T0005300	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			T0006080	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	30.42	kg			T0006510	
ガソリン レギュラー		L			T0007220	
軽油		L			T0007230	
セントオーガスチングラス(張芝) イヌシバ	760.785	m ²			T0008210	
固形肥料 ウッドエース4号 同等品	8.577	袋			T0008430	
吸出防止材 ステラシート S-10	0.252	m ²			T0010380	
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ	0.106	枚			T0010615	
溶接金網（G3551） 径 6.0×150×150	24.197	m ²			T0011380	
再生粒調砕石 RM-40	0.674	m ³			T0013760	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	90.973	m3			T0013770	
再生クラッシャーラン RC-40	29.219	m3			T0013770	
再生クラッシャーラン RC-40	155.6	m3			T0013770	
再生クラッシャーラン RC-40	30.18	m3			T0013770	
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	13.805	t			T0013786	
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	60.035	t			T00137920	
管渠型側溝（埋設管） T-25 300 300mm×300mm×2000mm 432kg	6	個			T0013991	
管渠型側溝（埋設管） T-25 400 400mm×400mm×2000mm 642kg	3.5	個			T0013992	
道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側） 単柱式 下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	1	基			T0017605	
無機質系土壌改良材 パーライト同等品	154.65	袋			T10022590	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー 黄 比重2.0	12.459	kg			T200000090	
接着用プライマー 区画線用	2.703	kg			T200000120	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガラスビーズ 1号（0.106～0.850mm）	2.703	kg			T200000140	
処分費 アスコン廃材（掘削） 協和工業(株) リサイクルセンター	9	m3			T3000014	
とみけん・堆肥 有機系土壌改良材 400kg/m3	20.62	m3			T3102130	
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
パネルキャスターゲート(材工込) H=2.0m×W=8.1m 90日	2	式			L0040	
仮囲い設置 H=2.0m	115	m			L0042	
仮囲い撤去 H=2.0m	115	m			L0043	
仮囲い（基本料） H=2.0m	115	m			L0044	
仮囲い（運搬費） H=2.0m	115	m			L0045	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮囲い（供用1日賃料） H=2.0m		日			L0046	
室内CBR用試料採取 締固める土(70kg)	2	箇所			L0047	
締め固めた土のCBR試験 設計CBR	2	試料			L0048	
小 計						
TM						
バックホウ(クロー型) [標準型・超低騒音・排2014年] バック容量0.8m3	0.195	供用日			TM18000003600	
小 計						
TR						
特殊作業員 (昼間)	0.472	人			TR501000	
普通作業員 (昼間)	5.686	人			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	0.206	人			TR514000	
小 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
TS						
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		日			TS708210	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t		日			TS708300	
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシングルドラム型)11～12t		日			TS708320	
後方超小旋回バックホウ [クローラ型]0.28m3		日			TS709207	
ブルドーザ賃料 湿地 7t級		日			TS709650	
小 計						
T						
切込碎石 黒石	5.905	m3			T0000120	
軽油		L			T0007230	
法面工 植生工（機械播種施工） [材工共] 種子散布工	145.11	m2			T0017930	
法面工 植生工（機械播種施工） [材工共] 種子散布工	3	m2			T0017930	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小 計						
合 計						
総 合 計						

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：舗装工事01】	
[基本設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市・市街地以外
入札金額の内訳表示	表示しない
[共通仮設費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)(%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]