

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	開削工事及び小口径推進工事等			
名護市配水管布設工事 (R8- その2)				
路 線 名 称			適 用 歩 掛	令和08年 一般公共
施 工 箇 所	名護市字 仲尾次 地内		適 用 単 価	R08年10月北部4：恩納村北部、名護市西部、本部町、今帰仁村、大宜味村
工 期	自	0 日間	適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	R08年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01		式			K0001	
C-LINE		式			M0001 明 1 号 P4	
M1-LINE		式			M0002 明 2 号 P5	
M2-LINE		式			M0003 明 3 号 P6	
N-LINE		式			M0004 明 4 号 P7	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計		式			H400010	
共通仮設費(積上げ)		式			H500010	
技術管理費		式			H600060	
通水試験 C-LINE		式			D0003 代 1 号 P40	
通水試験 M1-LINE		式			D0004 代 2 号 P41	
通水試験 M2-LINE		式			D0005 代 3 号 P42	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 N-LINE		式			D0006 代 4 号 P43	
共通仮設費(率化)		式			H400020	
共通仮設費率分		式			R204030	
現場環境改善費率分		式			R204062	
純工事費		式			H304010	
現場管理費計		式			H304030	
現場管理費率分		式			R204040	
工事原価		式			H204010	
一般管理費等		式			R204050	
工事価格		式			H100010	
消費税等相当額		式			R200010	
合計					R200020	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 C-LINE							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管路土工 C-LINE		式			M0005 明 5 号 P8		
管資材(諸経費対象製品) C-LINE		式			M0006 明 6 号 P9		
管資材(上記以外の製品) C-LINE		式			M0007 明 7 号 P12		
管布設工 C-LINE		式			M0008 明 8 号 P13		
弁類設置工 C-LINE		式			M0009 明 9 号 P15		
付帯工 C-LINE		式			M0010 明 10 号 P16		
仮設配管設置撤去工 C-LINE		式			M0029 明 11 号 P18		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
M1-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管路土工 M1-LINE		式			M0011 明 12 号 P19		
管資材(諸経費対象製品) M1-LINE		式			M0012 明 13 号 P20		
管資材(上記以外の製品) M1-LINE		式			M0013 明 14 号 P21		
管布設工 M1-LINE		式			M0014 明 15 号 P22		
弁類設置工 M1-LINE		式			M0015 明 16 号 P23		
付帯工 M1-LINE		式			M0016 明 17 号 P24		
仮設配管設置撤去工 M1-LINE		式			M0030 明 18 号 P25		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 M2-LINE							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管路土工 M2-LINE		式			M0017 明 19 号 P26		
管資材(諸経費対象製品) M2-LINE		式			M0018 明 20 号 P27		
管資材(上記以外の製品) M2-LINE		式			M0019 明 21 号 P28		
管布設工 M2-LINE		式			M0020 明 22 号 P29		
弁類設置工 M2-LINE		式			M0021 明 23 号 P30		
付帯工 M2-LINE		式			M0022 明 24 号 P31		
仮設配管設置撤去工 M2-LINE		式			M0031 明 25 号 P32		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 4 号 明細書(M0004) 】 N-LINE 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工 N-LINE		式			M0023 明 26 号 P33	
管資材(諸経費対象製品) N-LINE		式			M0024 明 27 号 P34	
管資材(上記以外の製品) N-LINE		式			M0025 明 28 号 P35	
管布設工 N-LINE		式			M0026 明 29 号 P36	
弁類設置工 N-LINE		式			M0027 明 30 号 P37	
付帯工 N-LINE		式			M0028 明 31 号 P38	
仮設配管設置撤去工 N-LINE		式			M0032 明 32 号 P39	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 5 号 明細書(M0005) 】 管路土工 C-LINE							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	136	m3			SJ021-0001 施 1 号 P44		
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	53	m3			SJ022-0001 施 2 号 P45		
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	50	m3			SJ022-0002 施 3 号 P46		
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	80	m3			SJ024-0001 施 4 号 P47		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 6 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
管資材(諸経費対象製品) C-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水道配水用ポリエチレン管 EF 片 受直管 φ75mm	28	本			T3204350		
水道配水用ポリエチレン管 φ75×5m JWWA K 144 フレジット 直管	5	本			TJ0007033		
水道配水用ポリレフィン管 EF両受ヘント 45 ° 75A	1	個			TJ003878		
水道配水用ポリレフィン管 EF両受ヘント 22 ° 1/2 75A	2	個			TJ003883		
水道配水用ポリレフィン管 EF 45 ° ヘント 75A	1	個			TJ0007066		
水道配水用ポリレフィン管 EFチーズ 75A×50A	6	個			TJ0007048		
水道配水用ポリレフィン管 EFソケット 75A	1	個			TJ0007043		
フランジ付きメカニカル形T字管 φ75×φ75	2	個			L0003		
メカポリPCジョイント φ150×φ75	1	個			L0004		
メカポリPPジョイント φ75	1	個			L0005		
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 フレジット 直管	3	本			TJ0007032		
水道配水用ポリレフィン管 EF両受ヘント 45 ° 50A	2	個			TJ003877		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 6 号 明細書(M0006) 】 (続 き) 管資材(諸経費対象製品) C-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ホリパイプ管 EF両受ベント 22° 1/2 50A	1	個			TJ003882	
水道配水用ホリパイプ管 EF両受ベント 11° 1/4 50A	2	個			TJ003887	
水道配水用ホリパイプ管 EF 45°ベント 50A	2	個			TJ0007065	
水道配水用ホリパイプ管 EF片受ベント 22° 1/2 50A	4	個			TJ003862	
水道配水用ホリパイプ管 EFソケット 50A	2	個			TJ0007042	
メカポリPVジョイント φ50	4	個			L0006	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 φ75	1	個			L0007	
水道用急速空気弁 甲型φ20mmFCD (JWWAB137準拠)弁箱FCD	1	個			TJ000291	
補修弁(GF-RF) 内面粉体塗装 7.5K 75×150 FCDボール式	1	個			TJ003654	
補修弁(GF-RF) 内面粉体塗装 7.5K 75×300 FCD ボール式	1	個			TJ003656	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 φ50	4	個			L0009	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

<div> <div>【 第 6 号 明細書(M0006) 】</div> <div>(続 き)</div> <div>管資材(諸経費対象製品) C-LINE</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 7 号 明細書(M0007) 】							1 式 当り
管資材(上記以外の製品) C-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
制水弁きょう MSN-2 小	5	個			TJ000199		
制水弁匡用台座 φ460 再生プラス	5	個			TJ0007031		
空気弁室鉄蓋 T-25 φ600mm	1	個			TJ000194		
消火栓用鉄蓋 φ600 蓋カラー	1	個			L0008		
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 調整リング 600mm×50mm	2	個			TJ0002051		
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 上部壁 600mm×200mm	2	個			TJ0002052		
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 下部壁 600mm×300mm	2	個			TJ0002057		
レゾンコンクリート製ボックス(円形)4号 底版 600mm×40mm	2	個			TJ0002059		
ロケーティングワイヤー 100m巻	1.8	巻			TJ000761		
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	3.6	巻			TJ000759		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 8 号 明細書(M0008) 】							1 式 当り
管布設工 C-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う	167	m			SJ030-0001 施 5 号 P48		
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	16	m			SJ030-0007 施 6 号 P49		
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	35	箇所			SJ930-0001 施 7 号 P50		
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	7	箇所			SJ930-0002 施 8 号 P51		
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 75mm	9	口			SJ040-0001 施 9 号 P52		
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	16	箇所			SJ930-0010 施 10 号 P53		
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	2	箇所			SJ930-0011 施 11 号 P54		
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	16	口			SJ040-0006 施 12 号 P55		
ロケーティングワイヤー	183.9	m			SJ703-0004 施 13 号 P56		
管明示シート工	183.1	m			SJ069-0004 施 14 号 P57		
管明示テープ工 φ75	167.2	m			SJ041-0001 施 15 号 P58		
管明示テープ工 φ50	16.7	m			SJ041-0006 施 16 号 P59		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

<div> <div>【 第 8 号 明細書(M0008) 】</div> <div>(続 き)</div> <div>管布設工 C-LINE</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 75mm	14	口			SJ113-0001 施 17 号 P60	
ポリエチレン管切断 50mm	11	口			SJ113-0007 施 18 号 P61	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 9 号 明細書(M0009) 】 弁類設置工 C-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	5	基			SJ038-0001 施 19 号 P62	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	5	箇所			SJ084-0001 施 20 号 P63	
鉄蓋 設置 円型 4号 600mm	2	個			SJ080-0001 施 21 号 P64	
空気弁 設置 (人力施工) 16～25mm	1	基			SJ045-0001 施 22 号 P65	
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口	1	カ所			SJ046-0001 施 23 号 P66	
レゾンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 調整リング H=50mm	2	個			SJ081-0001 施 24 号 P67	
レゾンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	2	個			SJ081-0002 施 25 号 P68	
レゾンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm	2	個			SJ081-0003 施 26 号 P69	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 10 号 明細書(M0010) 】							1 式 当り
付帯工 C-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	367	m			SP430510-0003 P 1 号 P95		
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	680	m ²			SJ612-0003 施 27 号 P70		
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3	34	m3			SJ032-0001 施 28 号 P71		
汚泥吸排車運搬 [プロ式]ホッパー容量9.0m3	0.4	m3			S0310-0005 施 29 号 P72		
路盤工(下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	105	m ²			SJ613-0001 施 30 号 P73		
路盤工(上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	105	m ²			SJ613-0002 施 31 号 P74		
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	666	m ²			SJ619-0001 施 32 号 P75		
路盤工(下層) 1.8m未満 全仕上り厚10mm	5	m ²			SJ613-0009 施 33 号 P76		
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン13mm	14	m ²			SJ619-0006 施 34 号 P77		
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 75mm	31	口			SJ165-0001 施 35 号 P78		
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 75mm	183	m			SJ164-0001 施 36 号 P79		
計					P0000001		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

<div> <div>【 第 10 号 明細書(M0010) 】</div> <div>(続 き)</div> <div>付帯工 C-LINE</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 11 号 明細書(M0029) 】 仮設配管設置撤去工 C-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない	195.9	m			SJ030-0008 施 37 号 P80	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm	195.9	m			SJ167-0002 施 38 号 P81	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 12 号 明細書(M0011) 】 管路土工 M1-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	15	m3			SJ021-0001 施 1 号 P44	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	7	m3			SJ022-0001 施 2 号 P45	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	3	m3			SJ022-0002 施 3 号 P46	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	12	m3			SJ024-0001 施 4 号 P47	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 13 号 明細書(M0012) 】							1 式 当り
管資材(諸経費対象製品) M1-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 EF受口付直管	4	本			TJ0007037		
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 フレジット 直管	1	本			TJ0007032		
水道配水用ポリエチレン管 EF両受バンド 90 ° 50A	1	個			TJ003872		
水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド 22 ° 1/2 50A	1	個			TJ003862		
水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド 11 ° 1/4 50A	1	個			TJ003867		
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット 50A	1	個			TJ0007042		
EFメカキャップ φ50	1	個			L0010		
両受メカ形ソフトシール仕切弁 φ50	1	個			L0011		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 14 号 明細書(M0013) 】						
管資材(上記以外の製品) M1-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2 小	1	個			TJ000199	
ロケーティングワイヤー 100m巻	0.3	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	0.5	巻			TJ000759	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 15 号 明細書(M0014) 】						
管布設工 M1-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	26	m			SJ030-0007 施 6 号 P49	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	8	箇所			SJ930-0010 施 10 号 P53	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	1	箇所			SJ930-0011 施 11 号 P54	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	3	口			SJ040-0006 施 12 号 P55	
ロケーティングワイヤー	26	m			SJ703-0004 施 13 号 P56	
管明示シート工	25.8	m			SJ069-0004 施 14 号 P57	
管明示テープ工 φ50	26	m			SJ041-0006 施 16 号 P59	
ポリエチレン管切断 50mm	2	口			SJ113-0007 施 18 号 P61	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 16 号 明細書(M0015) 】 弁類設置工 M1-LINE <div>1 式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0001 施 19 号 P62	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0001 施 20 号 P63	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 17 号 明細書(M0016) 】							1 式 当り
付帯工 M1-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	52	m			SP430510-0003 P 1 号 P95		
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	90	m ²			SJ612-0003 施 27 号 P70		
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3	5	m3			SJ032-0001 施 28 号 P71		
汚泥吸排車運搬 [プロ式]ホッパー容量9.0m3	0.1	m3			S0310-0005 施 29 号 P72		
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	16	m ²			SJ613-0001 施 30 号 P73		
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	16	m ²			SJ613-0002 施 31 号 P74		
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	90	m ²			SJ619-0001 施 32 号 P75		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 18 号 明細書(M0030) 】 仮設配管設置撤去工 M1-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない	22.1	m			SJ030-0008 施 37 号 P80	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm	22.1	m			SJ167-0002 施 38 号 P81	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 19 号 明細書(M0017) 】						
管路土工 M2-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	73	m3			SJ021-0001 施 1 号 P44	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	28	m3			SJ022-0001 施 2 号 P45	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	27	m3			SJ022-0002 施 3 号 P46	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	43	m3			SJ024-0001 施 4 号 P47	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 20 号 明細書(M0018) 】						
管資材(諸経費対象製品) M2-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 EF受口付直管	18	本			TJ0007037	
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 プレシント 直管	2	本			TJ0007032	
水道配水用ポリ пропилен管 EF両受ベント 45 ° 50A	1	個			TJ003877	
水道配水用ポリ пропилен管 EF両受ベント 22 ° 1/2 50A	1	個			TJ003882	
水道配水用ポリ пропилен管 EF両受ベント 11 ° 1/4 50A	1	個			TJ003887	
水道配水用ポリ пропилен管 EF 45 ° ベント 50A	1	個			TJ0007065	
水道配水用ポリ пропилен管 EFソケット 50A	1	個			TJ0007042	
メカ形両受ソフトシール仕切弁 φ50	1	個			L0012	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 21 号 明細書(M0019) 】 管資材(上記以外の製品) M2-LINE <div>1 式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2 小	1	個			TJ000199	
ロケーティングワイヤー 100m巻	1	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	2	巻			TJ000759	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 22 号 明細書(M0020) 】						
管布設工 M2-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	100	m			SJ030-0007 施 6 号 P49	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	25	箇所			SJ930-0010 施 10 号 P53	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	1	箇所			SJ930-0011 施 11 号 P54	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	2	口			SJ040-0006 施 12 号 P55	
ロケーティングワイヤー	100.2	m			SJ703-0004 施 13 号 P56	
管明示シート工	100	m			SJ069-0004 施 14 号 P57	
管明示テープ工 φ50	100.2	m			SJ041-0006 施 16 号 P59	
ポリエチレン管切断 50mm	4	口			SJ113-0007 施 18 号 P61	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 23 号 明細書(M0021) 】						
弁類設置工 M2-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0001 施 19 号 P62	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0001 施 20 号 P63	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 24 号 明細書(M0022) 】 付帯工 M2-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	263	m			SP430510-0003 P 1 号 P95	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	257	m ²			SJ612-0003 施 27 号 P70	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3	13	m3			SJ032-0001 施 28 号 P71	
汚泥吸排車運搬 [7 ^角 式]ホバ ^ロ 容量9.0m3	0.3	m3			S0310-0005 施 29 号 P72	
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	60	m ²			SJ613-0001 施 30 号 P73	
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	60	m ²			SJ613-0002 施 31 号 P74	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	257	m ²			SJ619-0001 施 32 号 P75	
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm	17	口			SJ165-0003 施 39 号 P82	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	100	m			SJ164-0003 施 40 号 P83	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 25 号 明細書(M0031) 】 仮設配管設置撤去工 M2-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない	114.9	m			SJ030-0008 施 37 号 P80	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm	114.9	m			SJ167-0002 施 38 号 P81	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 26 号 明細書(M0023) 】 管路土工 N-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	71	m3			SJ021-0001 施 1 号 P44	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	28	m3			SJ022-0001 施 2 号 P45	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	24	m3			SJ022-0002 施 3 号 P46	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	44	m3			SJ024-0001 施 4 号 P47	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 27 号 明細書(M0024) 】 管資材(諸経費対象製品) N-LINE <div>1 式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 EF受口付直管	17	本			TJ0007037	
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 フレジット直管	2	本			TJ0007032	
水道配水用ポリエチレン管 EF両受ヘント 45° 50A	1	個			TJ003877	
水道配水用ポリエチレン管 EF両受ヘント 11° 1/4 50A	1	個			TJ003887	
水道配水用ポリエチレン管 EF 45°ヘント 50A	2	個			TJ0007065	
メカニカル形T字管 DIPφ75×HPPEφ50	1	個			L0001	
両受メカ形ソフトシール仕切弁 φ50	1	個			L0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 28 号 明細書(M0025) 】						
管資材(上記以外の製品) N-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁きょう MSN-2 小	1	個			TJ000199	
ロケーティングワイヤー 100m巻	0.9	巻			TJ000761	
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	1.8	巻			TJ000759	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 29 号 明細書(M0026) 】						
管布設工 N-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	92	m			SJ030-0007 施 6 号 P49	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	23	箇所			SJ930-0010 施 10 号 P53	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	3	口			SJ040-0006 施 12 号 P55	
メカニカル継手 75mm以下	1	口			SJ008-0001 施 41 号 P84	
ロケーティングワイヤー	92.2	m			SJ703-0004 施 13 号 P56	
管明示シート工	92	m			SJ069-0004 施 14 号 P57	
管明示テープ工 φ50	92.2	m			SJ041-0006 施 16 号 P59	
ポリエチレン管切断 50mm	4	口			SJ113-0007 施 18 号 P61	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 30 号 明細書(M0027) 】							1 式 当り
弁類設置工 N-LINE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0001 施 19 号 P62		
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0001 施 20 号 P63		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 31 号 明細書(M0028) 】						
付帯工 N-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	205	m			SP430510-0003 P 1 号 P95	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]	217	m ²			SJ612-0003 施 27 号 P70	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3	11	m3			SJ032-0001 施 28 号 P71	
汚泥吸排車運搬 [7 ^角 式]ホッパー容量9.0m3	0.2	m3			S0310-0005 施 29 号 P72	
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	62	m ²			SJ613-0001 施 30 号 P73	
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	62	m ²			SJ613-0002 施 31 号 P74	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm	217	m ²			SJ619-0001 施 32 号 P75	
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm	18	口			SJ165-0003 施 39 号 P82	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	103	m			SJ164-0003 施 40 号 P83	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 32 号 明細書(M0032) 】 仮設配管設置撤去工 N-LINE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない	62	m			SJ030-0008 施 37 号 P80	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm	62	m			SJ167-0002 施 38 号 P81	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 1 号 代価表(D0003) 】

通水試験 C-LINE

1 式 当り

[illegible]

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【第 2 号 代価表(D0004)】

通水試験 M1-LINE

1 式 当り

[illegible]

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 3 号 代価表(D0005) 】

通水試験 M2-LINE

1 式 当り

[illegible]

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 4 号 代価表(D0006) 】

通水試験 N-LINE

1 式 当り

[illegible]

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 1 号 施工単価表(SJ021-0001) 】						
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クローラ型 平0.2m3(2次) 割増なし	11.1	h			S80241-0002 施 42 号 P85	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 2 号 施工単価表(SJ022-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クローラ型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0002 施 42 号 P85	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0003 施 43 号 P86	
石粉 5-0mm 黒石 (埋戻し用)	126	m3			T0013750	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 3 号 施工単価表(SJ022-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クローラ型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0002 施 42 号 P85	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0003 施 43 号 P86	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 4 号 施工単価表(SJ024-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	0.35	日			S8021-0002 施 44 号 P87	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 5 号 施工単価表(SJ030-0001) 】						
ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 6 号 施工単価表(SJ030-0007) 】						
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 7 号 施工単価表(SJ930-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 8 号 施工単価表(SJ930-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 9 号 施工単価表(SJ040-0001) 】						
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 10 号 施工単価表(SJ930-0010) 】						
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 11 号 施工単価表(SJ930-0011) 】						
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 12 号 施工単価表(SJ040-0006) 】						
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 13 号 施工単価表(SJ703-0004) 】 ロケーティングワイヤー						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー	110	m			T#01	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 14 号 施工単価表(SJ069-0004) 】 管明示シート工						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 15 号 施工単価表(SJ041-0001) 】						
管明示テープ工 φ75						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 16 号 施工単価表(SJ041-0006) 】 管明示テープ工 φ50						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 17 号 施工単価表(SJ113-0001) 】						
ポリエチレン管切断 75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 18 号 施工単価表(SJ113-0007) 】						
ポリエチレン管切断 50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
雑材料		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【第 19 号 施工单価表(SJ038-0001)】

鑄鐵製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型

1 基 当 り

[illegible]

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【第 20 号 施工单価表(SJ084-0001)】

ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満

1 箇所 当り

[illegible]

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 21 号 施工単価表(SJ080-0001) 】						
鉄蓋 設置 円型 4号 600mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
無収縮モルタル	0.009	m3			T#01	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 22 号 施工単価表(SJ045-0001) 】 空気弁 設置 (人力施工) 16～25mm						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 23 号 施工単価表(SJ046-0001) 】						
消火栓 設置 機械施工 地下式 単口						
1 カ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	0.31	h			S6113-0001 施 46 号 P89	
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 24 号 施工単価表(SJ081-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 調整リング H=50mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 25 号 施工単価表(SJ081-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 26 号 施工単価表(SJ081-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=300mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
接合材	70	g			T#01	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 27 号 施工単価表(SJ612-0003) 】						
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.28m3[平積 0.20]						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クローラ型 平0.2m3(2次) 割増なし	3.35	h			S80241-0002 施 42 号 P85	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 28 号 施工単価表(SJ032-0001) 】						
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t 割増なし	1.43	日			S8021-0002 施 44 号 P87	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 29 号 施工単価表(S0310-0005) 】						
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾟﾛｯ式]ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
側溝清掃車運転 [ﾌﾟﾛｯ式]ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3	10.417	日			S8162-0002 施 47 号 P90	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 30 号 施工単価表(SJ613-0001) 】						
路盤工（下層）1.8m未満 全仕上り厚150mm						100 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0004 施 48 号 P91	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【第 31 号 施工单価表(SJ613-0002)】

路盤工（上層）1.8m未満 全仕上り厚150mm

100 m² 当り

[illegible]

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 32 号 施工単価表(SJ619-0001) 】						
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン20mm				100 m ² 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	12.573	t			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			T0006080	
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.4	日			S8043-0002 施 49 号 P92	定:1
振動コンパクタ運転 40～60kg	0.8	日			S8052-0002 施 50 号 P93	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 33 号 施工単価表(SJ613-0009) 】						
路盤工（下層）1.8m未満 全仕上り厚10mm						100 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	1.27	m ³			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0004 施 48 号 P91	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 34 号 施工単価表(SJ619-0006) 】						
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン13mm				100 m ² 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	12.1	t			T0013786	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			T0006080	
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.4	日			S8043-0002 施 49 号 P92	定:1
振動コンパクタ運転 40～60kg	0.4	日			S8052-0002 施 50 号 P93	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 35 号 施工単価表(SJ165-0001) 】						
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 36 号 施工単価表(SJ164-0001) 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 75mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 37 号 施工単価表(SJ030-0008) 】						
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 38 号 施工単価表(SJ167-0002) 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 39 号 施工単価表(SJ165-0003) 】						
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 40 号 施工単価表(SJ164-0003) 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 41 号 施工単価表(SJ008-0001) 】						
メカニカル継手 75mm以下						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
諸雑費		%			T#01	参:1
諸雑費		式			Z4000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 42 号 施工単価表(S80241-0002) 】						
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クロー型 平0.2m3(2次) 割増なし						1 h 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	5.9	L			T0007230	
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型(2次)] バックホウ容量0.28m3	1	h			TM4000004700	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 43 号 施工単価表(S8518-0003) 】						
タンパー運転 60～80kg						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供日			TS708350	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 44 号 施工単価表(S8021-0002) 】						
ダンプトラック運転 4t 割増なし						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)		人			TR015000	
軽油	32	L			T0007230	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	1.29	供日			TM0000022900	
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4t(良)	1.29	供日			TK000040	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 45 号 施工単価表(S8075-0002) 】						
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t						1 h 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 46 号 施工単価表(S6113-0001) 】						
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊						
1 h 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 47 号 施工単価表(S8162-0002) 】						
側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯ式]ホｯﾊﾟ 容量9.0m3						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)		人			TR015000	
軽油	84	L			T0007230	
側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯ式] ホｯﾊﾟ 収集容量9.0m3風量40m3/min	1	供日			TM8000021100	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 48 号 施工単価表(S8518-0004) 】						
タンパー運転 60～80kg					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
ガソリン レギュラー	4	L			T0007220	
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供日			TS708350	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 49 号 施工単価表(S8043-0002) 】						
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5～0.6t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
軽油	3	L			T0007230	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	1.23	供日			TM0000140200	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 50 号 施工単価表(S8052-0002) 】						
振動コンパクト運転 40～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	
振動コンパクト[前進型] 通称40～60kg級	1.4	供日			TM0000143300	
諸雑費		式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 51 号 施工単価表(SJ047-0002) 】							1 日 当り
通水試験 給水車注水							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1	
運転手 (一般)(昼間)		人			TR015000	定:1	
器具損料及び諸雑費		%			T#01	参:1	
諸雑費		式			Z4000004		
計					P0000001		

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 1 号 施工パッケージ(SP430510-0003) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	14.40					
コンクリートカッタ[ハ`キユ`ム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄ`径φ56cm	9.80			TM22000013600		
その他(機械)						
【労務】	58.90					
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000		
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000		
その他(労務)						
【材料】	26.70					
コンクリートカッタ (ブレード) 径18ｲﾝﾁ	22.47			T0010615		
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220		
その他(材料)						

名護市配水管布設工事(R8-その2)

【 第 1 号 施工パッケージ (SP430510-0003) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等01】	
[基本設定]	
施工地域	一般交通影響あり②
前払金支出割合区分	35%を超える場合(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04%)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	地方部
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
対象限度額定	しない
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)(%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
補正率合計値の上限(%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]