

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
公園工事01	1	式			K0002	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式			K0002	
土工	1	式			U	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	90	m3			SP210030-0001 P 1 号 P20	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	90	m3			SP210410-0001 P 2 号 P21	
その他の砂 (不洗い砂)	4	m3			T0000280	
体育施設工	1	式			U	
バックネット (1) H6000+1000 L=16.0m	1	式			E0001 特 1 号 P7	
バックネット (2) H4000+1000 L=16.0m	1	式			E0002 特 2 号 P8	
フェンス (1) H3000	33	m			E0003 特 3 号 P9	
フェンス (2) H1200	36	m			E0004 特 4 号 P10	
雑工	1	式			U	
既存バックネット撤去 (1) H6000+1000 L=16.0m	1	式			L0013	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既存バックネット撤去(2) H4000+1000 L=16.0m	1	式			L0014	
既存バックネット基礎取壊し (1)	12	m3			E0005 特 5 号 P11	
既存バックネット基礎取壊し (2)	7	m3			E0006 特 6 号 P12	
地先境界ブロック撤去 処分	21	m			SP422550-0002 P 3 号 P23	
地先境界ブロック撤去 処分	15	m			SP422550-0002 P 3 号 P23	
既存コンクリート破碎 t=7.0cm	1	m2			E0007 特 7 号 P13	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込	20	m3			SP227010-0001 P 4 号 P24	
処分費 コンクリート(無筋) (株)山城碎石鉱業	20	m3			T3000302	
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510-0001 P 5 号 P25	
既存樹木伐採 樹高4m 幹回り1.0m	3	本			E0008 特 8 号 P14	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID有り 距離17.0km以下	1	m3			SP210110-0001 P 6 号 P27	
処分費 伐採木 辺野古木炭創業企画組合	1.2	t			E0009 特 9 号 P15	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ H3	0.2	t			L0015	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
技術管理費	1	式			H600060	
平板載荷試験 50KN以内	2	箇所			L0001	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

特殊単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックネット (1) H6000+1000 L=16.0m		式			E0001 特 1 号 P7	
バックネット (2) H4000+1000 L=16.0m		式			E0002 特 2 号 P8	
フェンス (1) H3000		m			E0003 特 3 号 P9	
フェンス (2) H1200		m			E0004 特 4 号 P10	
既存バックネット基礎取壊し (1)		m3			E0005 特 5 号 P11	
既存バックネット基礎取壊し (2)		m3			E0006 特 6 号 P12	
既存コンクリート破碎 t=7.0cm		m2			E0007 特 7 号 P13	
既存樹木伐採 樹高4m 幹回り1.0m		本			E0008 特 8 号 P14	
処分費 伐採木 辺野古木炭創業企画組合		t			E0009 特 9 号 P15	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 1 号 特殊単価表(E0001) 】						
バックネット (1) H6000+1000 L=16.0m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
支柱構成	9	本			L0002	
金網・胴縁構成 2.6×50 合金メッキハガネ	2	スパン			L0003	
金網・胴縁構成 2.6×50 合金メッキハガネ (プレスあり)	6	スパン			L0004	
組立据付費	1	式			L0005	
基礎碎石 RC-40	12.96	m2			SP221110-0002 P 7 号 P28	
型枠 一般型枠 小型構造物	52.9	m2			SP240210-0002 P 8 号 P30	
コンクリート 小型 養生無し	12.35	m3			SP240010-0001 P 9 号 P31	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 2 号 特殊単価表(E0002) 】						
バックネット (2) H4000+1000 L=16.0m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
支柱構成	9	本			L0006	
金網・胴縁構成 2.6×50 合金メッキハガネ	8	スパン			L0007	
組立据付費	1	式			L0008	
基礎碎石 RC-40	9.36	m2			SP221110-0002 P 7 号 P28	
型枠 一般型枠 小型構造物	33.66	m2			SP240210-0002 P 8 号 P30	
コンクリート 小型 養生無し	6.53	m3			SP240010-0001 P 9 号 P31	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 3 号 特殊単価表(E0003) 】 フェンス (1) H3000 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
菱形金網フェンス H3000 金網2.6×50 合金メッキハガネ	10	m			L0009	
組立据付費	10	m			L0010	
基礎碎石 RC-40	1.5	m2			SP221110-0002 P 7 号 P28	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.3	m2			SP240210-0002 P 8 号 P30	
コンクリート 小型 養生無し	0.71	m3			SP240010-0001 P 9 号 P31	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 4 号 特殊単価表(E0004) 】 フェンス (2) H1200 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
菱形金網フェンス H1200 金網2.6×50 合金メッキハガネ	10	m			L0011	
組立据付費	10	m			L0012	
基礎碎石 RC-40	0.6	m2			SP221110-0002 P 7 号 P28	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.5	m2			SP240210-0002 P 8 号 P30	
コンクリート 小型 養生無し	0.16	m3			SP240010-0001 P 9 号 P31	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 5 号 特殊単価表(E0005) 】

既存バックネット基礎取壊し (1)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1	m3			S3837-0002 施 1 号 P17	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 6 号 特殊単価表(E0006) 】

既存バックネット基礎取壊し (2)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1	m3			S3837-0002 施 1 号 P17	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 7 号 特殊单価表(E0007) 】

既存コンクリート破砕 $t=7.0\text{ cm}$

1 m2 当り

[illegible]

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 8 号 特殊単価表(E0008) 】

既存樹木伐採 樹高4m 幹回り1.0m

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
植樹管理(高木せん定) 冬期せん定 幹周90cm～120cm	1	本			S3716-0001 施 2 号 P18	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 9 号 特殊単価表(E0009) 】

処分費 伐採木 辺野古木炭創業企画組合

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
剪定草木・伐採木 辺野古木炭創業企画組合	1	t			T3007087	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3			S3837-0002 施 1 号 P17	
植樹管理(高木せん定) 冬期せん定 幹周90cm～120cm		本			S3716-0001 施 2 号 P18	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 1 号 施工単価表(S3837-0002) 】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 屋間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH00001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 2 号 施工単価表 (S3716-0001) 】

植樹管理(高木せん定) 冬期せん定 幹周90cm～120cm

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路植栽工 植樹管理(せん定) [手間のみ] 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	1	本			T0018208	定:1
計					P0000001	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)		m3			SP210030-0001 P 1 号 P20	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂		m3			SP210410-0001 P 2 号 P21	
地先境界ブロック撤去 処分		m			SP422550-0002 P 3 号 P23	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込		m3			SP227010-0001 P 4 号 P24	
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下		m			SP430510-0001 P 5 号 P25	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID有り 距離17.0km以下		m3			SP210110-0001 P 6 号 P27	
基礎碎石 RC-40		m2			SP221110-0002 P 7 号 P28	
型枠 一般型枠 小型構造物		m2			SP240210-0002 P 8 号 P30	
コンクリート 小型 養生無し		m3			SP240010-0001 P 9 号 P31	
舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下		m2			SP430310-0001 P 10 号 P32	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】 床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模) 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	19.50				
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対(3次)] バックネット容量0.28m3	19.50			TM10000002400	
【労務】	73.36				
運転手 (特殊)(昼間)	39.84			TR514000	
普通作業員 (昼間)	33.52			TR502000	
【材料】	7.14				
軽油	7.14			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J01] = 1 土質 土砂					

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

<p>【第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0001)】</p> <p>埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂</p> <p>1 m3 当り</p>					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	9.23				
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対(3次)] バケット容量0.28m3	8.67			TM10000002400	
タンバ°及びランマ 通称60～80kg級	0.56			TM0000143000	
【労務】	86.75				
普通作業員 (昼間)	49.78			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	19.28			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	17.69			TR514000	
【材料】	4.02				
軽油	3.17			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.85			T0007220	
【端数調整】					
<p>[条件]</p> <p>[Z1] = 1.000 労務補正係数</p>	[Z2] = 1.000		機械損料補正係数		

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

(続 き)

埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂

1 m3 当り

[illegible]

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ (SP422550-0002) 】 地先境界ブロック撤去 処分						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	4.00					
超小旋回バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.22m3	4.00			TS709203		
【労務】	94.41					
普通作業員 (昼間)	48.07			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	19.36			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	18.22			TR514000		
その他(労務)						
【材料】	1.59					
軽油	1.59			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000	労務補正係数				
[J01] = 1 再利用区分 処分	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【第 4 号 施工パッケージ(SP227010-0001)】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	39.03						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.03			TM0000023200			
【労務】	46.18						
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000			
【材料】	14.79						
軽油	14.79			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数					
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[J03] = 2 DID区間の有無 有り	[J04] = 4 運搬距離 8.0km以下						
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込						

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【第 5 号 施工パッケージ(SP430510-0001)】 舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	12.54					
コンクリートカッタ[ハ`キユ`ム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄ`径φ56cm	8.53			TM22000013600		
その他(機械)						
【労務】	51.33					
特殊作業員 (昼間)	17.57			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	9.50			TR525000		
普通作業員 (昼間)	7.86			TR502000		
その他(労務)						
【材料】	36.13					
コンクリートカッタ (ブレード) 径18ｲﾝﾁ	32.44			T0010615		
ガソリン レギュラー	2.51			T0007220		
その他(材料)						

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

(続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【第 6 号 施工パッケージ(SP210110-0001)】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID有り 距離17.0km以下					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	25.12				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	25.12			TM0000022900	
【労務】	63.12				
運転手 (一般)(昼間)	63.12			TR515000	
【材料】	11.76				
軽油	11.76			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J14] = 12 運搬距離 17.0km以下	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[K02] = 1 路面状況 良好	[J04] = 2 DID区間の有無 有り				
[J01] = 2 土砂等発生現場 小規模	[J02] = 5 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】 基礎碎石 RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.62				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	4.59			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	71.52				
普通作業員 (昼間)	34.41			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	14.55			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	13.48			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.59			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	23.86				
再生クラッシャーラン RC-40	19.25			T0013770	
軽油	4.58			T0007230	

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

[illegible]

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【第 8 号 施工パッケージ(SP240210-0002)】 型枠 一般型枠 小型構造物					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.38			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.83			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.75			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

<p>【 第 9 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】</p> <p>コンクリート 小型 養生無し</p> <p>1 m3 当り</p>					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	37.63				
普通作業員 (昼間)	19.88			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	8.21			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.10			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	62.37				
生コンクリート 21.0ー20ー8.	62.37			T0004350	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[N1] = T0004350 生コンクリート規格				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J04] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し					

【第3回入札】21世紀の森球場バックネット改修工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】					
舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	12.28				
バックホウ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28			TS709291	
【労務】	81.66				
世話役 (一般土木)(昼間)	29.51			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	27.76			TR514000	
普通作業員 (昼間)	24.39			TR502000	
【材料】	6.06				
軽油	6.06			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 1 障害等の有無 無し	[J01] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版				
[J03] = 1 騒音振動対策 不要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下				

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：公園工事01】	
[基本設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市・市街地以外
入札金額の内訳表示	表示しない
[共通仮設費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)(%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]