名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
道路改良工事01	1	式			K0002	
消費税相当額(工事費)					R1000101	
合計					R100010	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0002	
土工	1	式			U	
掘削 障害無し 土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	150	m3			SP210100-0002 P 1 号 P55	
路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満	1	m3			SP210510-0002 P 2 号 P56	
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満	20	m3			SP210030-0003 P 3 号 P57	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			SP210410-0002 P 4 号 P58	
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	150	m3			SP210110-0002 P 5 号 P60	
舗装工	1	式			U	
私道舗装	1	式			V	
表層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	366	m2			SP410260-0004 P 6 号 P61	
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石	366	m2			SP410040-0003 P 7 号 P63	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(車道･路肩部) RC-40	366	m2			SP410030-0003 P 8 号 P65	
取付舗装	1	式			V	
表層(車道･路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	39	m2			SP410260-0002 P 9 号 P67	
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石	39	m2			SP410040-0003 P 7 号 P63	
下層路盤(車道･路肩部) RC-40	39	m2			SP410030-0003 P 8 号 P65	
国道車道舗装A	1	式			V	
表層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	70	m2			SP410260-0003 P 10 号 P69	
基層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	70	m2			SP410240-0002 P 11 号 P71	
上層路盤(車道･路肩部) 幅員3m超 瀝青安定処理材 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	70	m2			SP410040-0004 P 12 号 P73	
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石	70	m2			SP410040-0003 P 7 号 P63	
下層路盤(車道･路肩部) RC-40	70	m2			SP410030-0002 P 13 号 P75	
国道車道舗装B	1	式			V	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	119	m2			SP410260-0003 P 10 号 P69	
基層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	119	m2			SP410240-0002 P 11 号 P71	
上層路盤(車道･路肩部) 幅員3m超 瀝青安定処理材 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	119	m2			SP410040-0004 P 12 号 P73	
国道歩道舗装	1	式			V	
透水性アスファルト舗装 幅員2.4m以上 1層平均仕上厚40mm	42	m2			SP410660-0002 P 14 号 P77	
下層路盤(歩道部) RC-40	42	m2			SP410031-0002 P 15 号 P79	
フィルター層 平均厚さ60mm以上80mm未満	42	m2			SP410650-0003 P 16 号 P81	
すべり止め舗装	1	式			V	
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め 舗装工 車道 RPN-301	16	㎡			S3750-0001 施 1 号 P30	
排水工	1	式			U	
U1型側溝 300×300×2000	6	m			D0001 代 1 号 P11	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U2型側溝 300×300×2000	2	m			D0002 代 2 号 P12	
管A型側溝 300×300×2000	6	m			D0003 代 3 号 P13	
管AG型側溝（オールグレーチング） 300×300×2000	20	m			D0004 代 4 号 P14	
PU型側溝 300×300	16	m			D0005 代 5 号 P15	
埋設管渠 300×300×2000	10	m			D0006 代 6 号 P16	
A-1型集水桝 500×500×550	1	箇所			D0007 代 7 号 P17	
A-2型集水桝 500×500×720	1	箇所			D0008 代 8 号 P18	
A-3型集水桝 500×500×570	1	箇所			D0009 代 9 号 P19	
縁石工	1	式			U	
1型縁石 本体B種	20	m			D0010 代 10 号 P20	
2型縁石 左右B種	2	m			D0011 代 11 号 P21	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
3号縁石 片面中間B種	8	m			D0012 代 12 号 P22	
4型縁石 本体A種	2	m			D0013 代 13 号 P23	
地先境界ブロック 120×120×600	11	m			D0014 代 14 号 P24	
天端調整コンクリート	11	m			D0015 代 15 号 P25	
雑工	1	式			U	
防護柵工設置(手間のみ) 塗装 Gp-Bp -2E	6	m			S3744-0001 施 2 号 P31	
車止め 既設流用 基礎コンクリート	5	箇所			D0016 代 16 号 P26	
特殊ブロック舗装 再利用設置	8	m2			SP422530-0004 P 17 号 P83	
照明柱移設 H=10m 2箇所	1	式			D0017 代 17 号 P27	
信号機移設	1	式			D0018 代 18 号 P28	
情報ボックス保護工	8	m			D0019 代 19 号 P29	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工	1	式			U	
区画線工･設置 溶融式･手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	248	m			S3830-0002 施 3 号 P32	
区画線工･設置 溶融式･手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm	84	m			S3830-0003 施 4 号 P33	
区画線工･設置 溶融式･手動 矢印･記号･文字 15cm換算 塗布厚1.5mm	49	m			S3830-0004 施 5 号 P34	
矢羽根型路面表示 青 750×1500	11	箇所			L0001	
区画線工･消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式	45	m			S3831-0002 施 6 号 P35	
構造物取壊し工	1	式			U	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	72	m			SP430510-0004 P 18 号 P84	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cmを超え30cm以下	33	m			SP430510-0001 P 19 号 P86	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	477	m2			SP430310-0003 P 20 号 P88	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下	126	m2			SP430310-0001 P 21 号 P89	
防護柵撤去工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Bp -2E	8	m			S3742-0001 施 7 号 P36	
道路標識撤去工 標識板撤去(警戒･規制･指示･路線番号標識)	5	基			S3737-0001 施 8 号 P37	
特殊ブロック舗装 撤去	9	m2			SP422530-0003 P 22 号 P91	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	9	m3			S3837-0001 施 9 号 P38	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	9	m3			SP227010-0001 P 23 号 P92	
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	46	m3			SP227010-0002 P 24 号 P93	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	46	m3			T3000014	
仮設工	1	式			U	
交通誘導員Ａ 昼間	18	日			S7350-0001 施 10 号 P39	
直接工事費計					P100010	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
運搬費	1	式			H600010	
準備費	1	式			H600020	
事業損失防止施設費	1	式			H600090	
安全費	1	式			H600040	
役務費	1	式			H600050	
技術管理費	1	式			H600060	
営繕費	1	式			H600070	
現場環境改善費	1	式			H600080	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費(積上げ)	1	式			H400030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工期延長等に伴う増加費用率分	1	式			R200043	
工期延長等に伴う増加費用(積上げ)	1	式			H300020	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
契約保証に係る補正額	1	式			R200052	
積上分(諸経費対象額外)	1	式			H220040	
入札金額の内訳	1	式			H220020	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式			R200001	
労務費	1	式			R200002	
法定福利費の事業負担額	1	式			R200003	
建退共制度の掛金	1	式			R200004	
安全衛生経費	1	式			R200005	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

【 第　1 号 代価表(D0001) 】

U1型側溝 300×300×2000　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0001 施　11 号 P40	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	20	枚			S3836-0001 施　12 号 P41	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第　2 号 代価表(D0002) 】

U2型側溝 300×300×2000　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0002 施　13 号 P42	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	20	枚			S3836-0002 施　14 号 P43	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　3 号 代価表(D0003) 】

管A型側溝 300×300×2000　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0004 P　25 号 P94	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　4 号 代価表(D0004) 】

管AG型側溝（オールグレーチング） 300×300×2000　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0002 P　26 号 P96	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第　5 号 代価表(D0005) 】

PU型側溝 300×300　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物 U型側溝 L= 600	10	m			S3834-0003 施　15 号 P44	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第　6 号 代価表(D0006) 】

埋設管渠 300×300×2000　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0001 P　27 号 P98	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　7 号 代価表(D0007) 】

A-1型集水桝 500×500×550　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所			SP222950-0002 P　28 号 P100	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0004 施　16 号 P45	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　8 号 代価表(D0008) 】

A-2型集水桝 500×500×720　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.36m3を超え0.38m3以下	1	箇所			SP222950-0001 P　29 号 P102	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0004 施　16 号 P45	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第　9 号 代価表(D0009) 】

A-3型集水桝 500×500×570　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所			SP222950-0003 P　30 号 P104	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0003 施　17 号 P46	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 代価表(D0010) 】

1型縁石 本体B種　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無 B種(180/205×250×600)	10	m			SP422510-0003 P 31 号 P106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 代価表(D0011) 】

2型縁石 左右B種　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無 B種(180/205×250×600)	10	m			SP422510-0002 P 32 号 P108	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 12 号 代価表(D0012) 】

3号縁石 片面中間B種　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無 各種(600㎜以下､50kg未満)	10	m			SP422510-0005 P 33 号 P110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 13 号 代価表(D0013) 】

4型縁石 本体A種　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0001 P 34 号 P111	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 14 号 代価表(D0014) 】

地先境界ブロック 120×120×600　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)	10	m			SP422520-0001 P 35 号 P113	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 15 号 代価表(D0015) 】

天端調整コンクリート　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
基礎砕石 RC-40	1.55	m2			SP221110-0001 P 36 号 P115	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.19	m3			SP240010-0001 P 37 号 P117	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	2.16	m2			SP240210-0002 P 38 号 P118	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 16 号 代価表(D0016) 】

車止め 既設流用 基礎コンクリート　　1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
基礎砕石 RC-40	0.09	m2			SP221110-0002 P 39 号 P119	
車止めポスト設置	1	本			SP420910-0002 P 40 号 P121	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 17 号 代価表(D0017) 】

照明柱移設 H=10m 2箇所　　1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	0.3	m3			SP210030-0002 P 41 号 P122	
フィルター材	0.3	m3			SP222780-0002 P 42 号 P123	
管内配線 移設 仕上外径 5mm以下	2.5	m			SE0010-0001 施 18 号 P47	
波付硬質合成樹脂管 移設 道路沿い(地中) 30mm 敷設条数1条	2.5	m			SE0004-0001 施 19 号 P48	
埋設標識シート敷設 150mm×50m 2倍	2.5	m			SE0007-0002 施 20 号 P49	
接地設置 D種接地	2	極			SE0073-0002 施 21 号 P50	
道路照明灯 建柱 高さGL8～12m 重量350kg以下	2	基			SE0150-0001 施 22 号 P51	
道路照明灯 撤去 高さGL8～12m 重量350kg以下	2	基			SE0150-0002 施 23 号 P52	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 18 号 代価表(D0018) 】

信号機移設　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
材料費・機器費	1	式			L0003	
工事費	1	式			L0004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 19 号 代価表(D0019) 】

情報ボックス保護工　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
基礎砕石 RC-40	4	m2			SP221110-0002 P 39 号 P119	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	9.2	m2			SP240210-0002 P 38 号 P118	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.9	m3			SP240010-0002 P 43 号 P125	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	1.28	m3			SP240010-0003 P 44 号 P126	
鉄筋（加工・組立） 一般構造物 SD345/D13	0.129	t			S2750-0001 施 24 号 P53	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第　1 号 施工単価表(S3750-0001) 】

薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め 舗装工 車道 RPN-301　　1　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ301	1	ｍ２			T0018323	
計					P0000001	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第　2 号 施工単価表(S3744-0001) 】

防護柵工設置(手間のみ) 塗装 Gp-Bp -2E　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	1	m			T#01	
計					P0000001	

【 第　3 号 施工単価表(S3830-0002) 】

区画線工･設置 溶融式･手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 溶融式(手動)　実線　15ｃｍ　制約なし	1,000	m			TH00000010	
トラフィックペイント　溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ １号（０．１０６～０．８５０mm）	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	47	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第　4 号 施工単価表(S3830-0003) 】

区画線工･設置 溶融式･手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 溶融式(手動)　ゼブラ　45ｃｍ　制約なし	1,000	m			TH00000120	
トラフィックペイント　溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ １号（０．１０６～０．８５０mm）	75	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T200000120	定:1
軽油	106	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　5 号 施工単価表(S3830-0004) 】

区画線工･設置 溶融式･手動 矢印･記号･文字 15㎝換算 塗布厚1.5㎜　　1,000　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 溶融式 矢印記号文字15㎝換算 制約なし	1,000	m			TH00000130	
トラフィックペイント　溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ １号（０．１０６～０．８５０mm）	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	116	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　6 号 施工単価表(S3831-0002) 】

区画線工･消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　　1,000　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 区画線消去WJ式 溶融式15㎝換算 制約なし	1,000	m			TH00000180	
軽油	71	L			T0007230	
ガソリン レギュラー	49	L			T0007220	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第　7 号 施工単価表(S3742-0001) 】

防護柵撤去工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Bp -2E　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ガードパイプ設置工 撤去 ［手間のみ］ 土中建込 Ap､Bp､Cp-2E	1	m			T0017391	
計					P0000001	

【 第　8 号 施工単価表(S3737-0001) 】

道路標識撤去工 標識板撤去(警戒･規制･指示･路線番号標識)　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路標識設置工　標識板撤去（添架式除） 警戒・規制・指示・路線番号標識	1	基			T0017655	
計					P0000001	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第　9 号 施工単価表(S3837-0001) 】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	1	m3			TH00001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 10 号 施工単価表(S7350-0001) 】

交通誘導員Ａ 昼間　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
交通誘導警備員A (昼間)	1	人			TR092000	
計					P0000001	

【 第 11 号 施工単価表(S3834-0001) 】

排水構造物 U型側溝 L=2000　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470	
U型側溝 L=2000	4.99	個			T#01	
再生クラッシャーラン RC-40	0.696	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 施工単価表(S3836-0001) 】

排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし　　1　枚 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co･鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 13 号 施工単価表(S3834-0002) 】

排水構造物 U型側溝 L=2000　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470	
落ちふた式U形側溝 JIS5372附5 3種車道用 300㎜×300㎜×2000㎜	4.99	個			T0002610	
再生クラッシャーラン RC-40	0.672	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 14 号 施工単価表(S3836-0002) 】

排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし　　1　　枚 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co･鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
落ちふた式U形側溝蓋 JIS5372附5 3種車道用 412㎜×95㎜×500㎜	1	枚			T0002490	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 15 号 施工単価表(S3834-0003) 】

排水構造物 U型側溝 L= 600　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L600 60超300kg/個以下 制約なし	10	m			TH00000460	
上蓋式U形側溝 JISA5372附5 1種 300B 300㎜×260㎜×300㎜×600㎜	16.5	個			T0001750	
再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 16 号 施工単価表(S3836-0004) 】

排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし　　1　　枚 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co･鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
ますぶた T25 穴500×500 501×600×65㎜鋼製	1	組			T0005320	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 17 号 施工単価表(S3836-0003) 】

排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし　　1　　枚 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co･鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
ますぶた T2 穴500×500 485×600×38㎜鋼製	1	組			T0005520	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 18 号 施工単価表(SE0010-0001) 】

管内配線 移設 仕上外径 5㎜以下　　100 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
電工 (昼間)	3	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 19 号 施工単価表(SE0004-0001) 】

波付硬質合成樹脂管 移設 道路沿い(地中) 30㎜ 敷設条数1条　　100 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
電工 (昼間)	1.25	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 20 号 施工単価表(SE0007-0002) 】

埋設標識シート敷設 150㎜×50m 2倍　　100 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
埋設標識シート 150㎜×50m 2倍	100	m			T#01	
電工 (昼間)	0.5	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 21 号 施工単価表(SE0073-0002) 】

接地設置 D種接地　　1　極 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
接地棒 D種接地	1	本			T#01	
電工 (昼間)	0.312	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 22 号 施工単価表(SE0150-0001) 】

道路照明灯 建柱 高さGL8～12m 重量350kg以下　　10　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路照明灯 高さGL8～12m 重量350kg以下	10	基			T#01	
アンカーボルト	10	組			T#01	
電工 (昼間)	6.25	人			TR009000	
普通作業員 (昼間)	5	人			TR002000	
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	1.7	日			TS707110	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 23 号 施工単価表(SE0150-0002) 】

道路照明灯 撤去 高さGL8～12m 重量350kg以下　　10　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
電工 (昼間)	3.125	人			TR009000	
普通作業員 (昼間)	2.5	人			TR002000	
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.85	日			TS707110	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 24 号 施工単価表(S2750-0001) 】

鉄筋（加工・組立）一般構造物 SD345/D13　　1　t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.25	人			TR025000	定:1
鉄筋工 (昼間)	2.875	人			TR010000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.25	人			TR002000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.04	日			TS709050	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.625	人			TR025000	定:2
鉄筋工 (昼間)	4.375	人			TR010000	定:2
普通作業員 (昼間)	0.375	人			TR002000	定:2
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.11	日			TS709050	
異形棒鋼 SD345/D13	1.03	t			T0014110	
諸雑費	12	%			T0000009	参:1
諸雑費	8	%			T0000009	参:2
諸雑費	1	式			Z4000004	

【 第 24 号 施工単価表(S2750-0001) 】 （続 き）

鉄筋（加工・組立）一般構造物 SD345/D13 1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】

掘削 障害無し　土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	44.63				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	44.63			TM18000003600	
【労務】	35.43				
運転手 (特殊)(昼間)	35.43			TR514000	
【材料】	19.94				
軽油	19.94			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　土質 土砂 [J03] = 2　押土の有無 無し [J05] = 3　施工数量 5,000m3未満 [Z1] = 1.000　労務補正係数	[J02] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ [J04] = 1　障害の有無 無し [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000　機械損料補正係数				

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210510-0002) 】

路体(築堤)盛土　幅員2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.63				
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	0.63			TS708210	
【労務】	99.14				
普通作業員 (昼間)	90.71			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	8.43			TR501000	
【材料】	0.23				
軽油	0.23			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　施工幅員 2.5m未満 [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数				

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210030-0003) 】

床掘り 土質:土砂 土留無し　平均施工幅1m以上2m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	18.84				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)後方超小旋回･超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	18.84			TS709291	
【労務】	66.89				
運転手 (特殊)(昼間)	66.89			TR514000	
【材料】	14.27				
軽油	14.27			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　土質 土砂 [J03] = 1　土留方式の種類 土留無し [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数	[J02] = 2　施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 [J04] = 1　障害の有無 無し [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり				

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	8.51				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	7.96			TM22000001400	
タンパ賃料 60～80kg	0.55			TS708350	
【労務】	87.87				
普通作業員 (昼間)	53.46			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	25.55			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	8.86			TR514000	
【材料】	3.62				
軽油	2.78			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.84			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4　施工方法 最大埋戻幅1m未満	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】　　（続　き）

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000　　機械損料補正係数	[Z1] = 1.000	労務補正係数			

【 第　5 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 標準 良好　DID無し 距離2.0km以下　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	42.89			TM0000023200	
【労務】	41.78				
運転手 (一般)(昼間)	41.78			TR515000	
【材料】	15.33				
軽油	15.33			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　土砂等発生現場 標準 [J03] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J05] = 5　運搬距離 2.0km以下 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000　機械損料補正係数	[J02] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J04] = 1　DID区間の有無 無し [K01] = 1　路面状況 良好 [Z1] = 1.000　労務補正係数				

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410260-0004) 】

表層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.32				
アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅2.3～6.0m	0.84			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.13			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.13			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.25				
普通作業員 (昼間)	3.69			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.07			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.05			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	88.43				

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410260-0004) 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	80.48			T00137920	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	7.39			T0006080	
軽油	0.47			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4　平均幅員 3.0m超 [J03] = 1　材料 密粒度ｱｽｺﾝ(20) [K01] = T00137920 アスファルト混合物 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数	[J02] = 50.000　mm　1層当り平均仕上り厚 [J04] = 2　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格 [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり				

【 第　7 号 施工パッケージ(SP410040-0003) 】

上層路盤(車道･路肩部)　再生粒度調整砕石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	11.39				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	7.88			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.96			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	38.57				
運転手 (特殊)(昼間)	16.98			TR514000	
普通作業員 (昼間)	6.21			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.55			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	50.04				

【 第　7 号 施工パッケージ(SP410040-0003) 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　再生粒度調整砕石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生粒調砕石 RM-40	46.32			T0013760	
軽油	3.21			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2　材料 再生粒度調整砕石 RM-40	[J04] = 150.000　mm　全仕上り厚				
[J05] = 1　施工区分 1層施工 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数	[K06] = T0013760 砕石規格 [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000　機械損料補正係数				

【 第　8 号 施工パッケージ(SP410030-0003) 】

下層路盤(車道･路肩部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	5.50				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	3.81			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.62				
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			TR514000	
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.88				

【 第　8 号 施工パッケージ(SP410030-0003) 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生クラッシャーラン RC-40	74.09			T0013770	
軽油	1.55			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 150.000　mm　　全仕上り厚	[J02] = 1　施工区分 1層施工				
[K02] = T0013770 砕石規格 [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000　　機械損料補正係数	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　　労務補正係数				

【 第　9 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】

表層(車道･路肩部) 幅員1.4m以上3m以下　1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.55				
アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅1.4～3.0m	0.99			TS709760	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.20			TS708300	
タイヤローラ賃料 質量3～4t	0.18			TS708100	
その他(機械)					
【労務】	15.08				
普通作業員 (昼間)	5.15			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	3.51			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	3.45			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.24			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	83.37				

【 第　9 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 幅員1.4m以上3m以下　1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	76.07			T00137920	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	6.98			T0006080	
軽油	0.29			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下 [J03] = 1　材料 密粒度ｱｽｺﾝ(20) [K01] = T00137920 アスファルト混合物 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数		[J02] = 50.000　mm　1層当り平均仕上り厚 [J04] = 2　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格 [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり			

【 第　10 号 施工パッケージ(SP410260-0003) 】

表層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.39				
アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅2.3～6.0m	0.88			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.14			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.14			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.78				
普通作業員 (昼間)	3.88			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.18			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.15			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.77			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	87.83				

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410260-0003) 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	84.58			T00137920	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.65			T0006100	
軽油	0.50			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4 平均幅員 3.0m超	[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[J03] = 1 材料 密粒度ｱｽｺﾝ(20) [K01] = T00137920 アスファルト混合物 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J04] = 1 瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 [K04] = T0006100 アスファルト乳剤規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410240-0002) 】

基層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　　1 m2 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	1.64				
アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅2.3～6.0m	1.05			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.16			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.16			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	12.80				
普通作業員 (昼間)	4.61			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.59			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.56			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.91			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	85.56				

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410240-0002) 】 （続 き）

基層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	81.72			T00137930	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	3.14			T0006100	
軽油	0.59			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4 平均幅員 3.0m超 [J03] = 1 材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) [K01] = T00137930 アスファルト混合物 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J04] = 1 瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 [K04] = T0006100 アスファルト乳剤規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SP410040-0004) 】

上層路盤(車道･路肩部) 幅員3m超 瀝青安定処理材 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.91				
アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅2.3～6.0m	0.58			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.09			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.09			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	7.12				
普通作業員 (昼間)	2.56			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.44			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	1.42			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	91.97				

【 第 12 号 施工パッケージ(SP410040-0004) 】 （続 き）

上層路盤(車道･路肩部) 幅員3m超 瀝青安定処理材 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 AS安定処理材	86.45			T0006200	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	5.13			T0006080	
軽油	0.33			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 材料 瀝青安定処理材(40) [J03] = 80.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [K01] = T0006200 アスファルト混合物安定処理規格 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数		[J02] = 4 平均幅員 3.0m超 [J06] = 2 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [K04] = T0006080 アスファルト乳剤規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			

【 第　13 号 施工パッケージ(SP410030-0002) 】

下層路盤(車道･路肩部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	5.50				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	3.81			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.62				
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			TR514000	
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.88				

【 第 13 号 施工パッケージ(SP410030-0002) 】 （続 き）

下層路盤(車道･路肩部) RC-40 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	74.09			T0013770	
軽油	1.55			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 200.000 mm 全仕上り厚	[J02] = 1 施工区分 1層施工				
[K02] = T0013770 砕石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数				

【 第　14 号 施工パッケージ(SP410660-0002) 】

透水性アスファルト舗装　幅員2.4m以上 1層平均仕上厚40mm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	11.42				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型(2014年)] 舗装幅2.0~4.5m	10.58			TM20000005700	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.51			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	31.63				
普通作業員 (昼間)	12.99			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	8.69			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	5.90			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	3.13			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	56.95				
アスファルト合材 開粒度 (13mm)	55.91			T0006170	

【 第 14 号 施工パッケージ(SP410660-0002) 】 （続 き）

透水性アスファルト舗装 幅員2.4m以上 1層平均仕上厚40mm 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	1.01			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 平均幅員 2.4m以上	[J02] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[J03] = 1 材料 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	[K01] = T0006170 開粒度アスファルト混合物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第　15 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】

下層路盤(歩道部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	4.82				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低･排3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	2.88			TM8000003900	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.71			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	76.32				
運転手 (特殊)(昼間)	27.48			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	16.13			TR501000	
普通作業員 (昼間)	15.97			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.11			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	18.86				
再生クラッシャーラン RC-40	16.70			T0013770	

【 第　15 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】　　（続　き）

下層路盤(歩道部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	2.06			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 100.000　mm　　全仕上り厚	[J02] = 1　施工区分 1層施工				
[K02] = T0013770 砕石規格	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000　労務補正係数				
[Z2] = 1.000　機械損料補正係数					

【 第　16 号 施工パッケージ(SP410650-0003) 】

フィルター層　平均厚さ60㎜以上80㎜未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	5.33				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低･排3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	3.30			TM8000004000	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.93			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	82.48				
運転手 (特殊)(昼間)	23.90			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	23.36			TR501000	
普通作業員 (昼間)	20.94			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	12.67			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	12.19				
砂	10.25			T3100660	

【 第　16 号 施工パッケージ(SP410650-0003) 】　　（続　き）

フィルター層　平均厚さ60㎜以上80㎜未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	1.91			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2　平均厚さ 60㎜以上80㎜未満 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数	[K02] = T3100660 砂規格 [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000　機械損料補正係数				

【 第　17 号 施工パッケージ(SP422530-0004) 】

特殊ブロック舗装 再利用設置　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	100.00				
普通作業員 (昼間)	29.97			TR502000	
ブロック工 (昼間)	26.39			TR508000	
世話役 (一般土木)(昼間)	15.18			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	5.39			TR501000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3　作業区分 再利用設置	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000　労務補正係数					

【 第　18 号 施工パッケージ(SP430510-0004) 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15㎝以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	14.40				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆] 通称(切削深)20㎝級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56㎝	9.80			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000	
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッタ（ブレード） 径18ｲﾝﾁ	22.47			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220	
その他(材料)					

【 第 18 号 施工パッケージ(SP430510-0004) 】 （続 き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15㎝以下 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	[J02] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15㎝以下				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000	労務補正係数			

【 第　19 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cmを超え30cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	11.60				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆] 通称(切削深)30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	7.89			TM8000020300	
その他(機械)					
【労務】	44.57				
特殊作業員 (昼間)	15.26			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.25			TR525000	
普通作業員 (昼間)	6.82			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	43.83				
コンクリートカッタ （ブレード）径30インチ	19.33			TP000056	
コンクリートカッタ（ブレード） 径22ｲﾝﾁ	13.31			T0010620	
コンクリートカッタ（ブレード） 径14インチ	8.12			TP000256	

【 第 19 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】 （続 き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cmを超え30cm以下 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー	2.09			T0007220	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	[J02] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cmを超え30cm以下				
[K02] = 54,600.000 コンクリートカッタφ14単価(枚) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

【 第　20 号 施工パッケージ(SP430310-0003) 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要　積込有り 舗装厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	12.28				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)後方超小旋回･超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28			TS709291	
【労務】	81.66				
世話役 (一般土木)(昼間)	29.51			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	27.76			TR514000	
普通作業員 (昼間)	24.39			TR502000	
【材料】	6.06				
軽油	6.06			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	[J02] = 1　障害等の有無 無し				
[J03] = 1　騒音振動対策 不要 [J06] = 1　積込作業の有無 有り [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[J04] = 4　舗装版厚 15cm以下 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数				

【 第　21 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要　積込有り 舗装厚15㎝を超え40㎝以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	19.97				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)後方超小旋回･超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.13			TS709291	
油圧ブレーカ ﾊﾞｹｯﾄ0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	8.26			TS709560	
その他(機械)					
【労務】	73.88				
運転手 (特殊)(昼間)	30.47			TR514000	
普通作業員 (昼間)	26.77			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	14.49			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	6.15				
軽油	5.98			T0007230	
その他(材料)					

【 第　21 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】　　（続　き）

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要　積込有り 舗装厚15㎝を超え40㎝以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J02] = 1　障害等の有無 無し [J03] = 1　騒音振動対策 不要 [J04] = 5　舗装版厚 15㎝を超え40㎝以下 [J06] = 1　積込作業の有無 有り [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000　労務補正係数					

【 第　22 号 施工パッケージ(SP422530-0003) 】

特殊ブロック舗装 撤去　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	100.00				
普通作業員 (昼間)	29.97			TR502000	
ブロック工 (昼間)	26.39			TR508000	
世話役 (一般土木)(昼間)	15.18			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	5.39			TR501000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000　　労務補正係数	[J01] = 2　作業区分 撤去				
[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					

【 第　23 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 DID区間無し　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	39.03				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1　路面状況 良好 [Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [J03] = 1　DID区間の有無 無し [J01] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	[Z1] = 1.000　労務補正係数 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J04] = 3　運搬距離 5.7km以下 [J02] = 1　積込工法区分 機械積込				

【 第　24 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】

殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し　機械積込:騒対不要(厚15cm以下)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	42.27				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1　路面状況 良好 [Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [J03] = 1　DID区間の有無 無し [J02] = 3　積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	[Z1] = 1.000　労務補正係数 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J01] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J07] = 5　運搬距離 11.5km以下				

【 第　25 号 施工パッケージ(SP222790-0004) 】

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.60				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	21.16				
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	77.24				
管渠型側溝 車道用 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ T-25 300A 300㎜×300㎜×1000㎜	76.12			T0013901	
軽油	0.83			T0007230	

【 第　25 号 施工パッケージ(SP222790-0004) 】　　（続　き）

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　作業区分 据付 [J04] = 1　基礎砕石の有無 有り [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数		[J02] = 1　側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250㎜ T-25 [K02] = T0013901 管(函)渠型側溝規格(径300以下) [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり			

【 第　26 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.60				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	21.16				
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	77.24				
管渠型側溝 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ横断用(ﾌﾗｯﾄ)T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0013781	
軽油	0.83			T0007230	

【 第　26 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】　　（続　き）

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　作業区分 据付 [J04] = 1　基礎砕石の有無 有り [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数		[J02] = 1　側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250㎜ T-25 [K02] = T0013781 管(函)渠型側溝規格(径300以下) [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり			

【 第　27 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.60				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	21.16				
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	77.24				
管渠型側溝（埋設管）T-25 300 300㎜×300㎜×2000㎜　432kg	76.12			T0013991	
軽油	0.83			T0007230	

【 第　27 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】　　（続　き）

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　作業区分 据付 [J04] = 1　基礎砕石の有無 有り [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数		[J02] = 1　側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250㎜ T-25 [K02] = T0013991 管(函)渠型側溝規格(径300以下) [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり			

【 第　28 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.30m3を超え0.32m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	87.55				
型枠工 (昼間)	34.44			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.24			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.20			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.89			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	12.37				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.05			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【 第 28 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】 （続 き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.30m3を超え0.32m3以下 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [J01] = 6 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.30m3を超え0.32m3以下 [J02] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [J03] = 1 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [N1] = T0004216 生コンクリート規格 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第　29 号 施工パッケージ(SP222950-0001) 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.36m3を超え0.38m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	86.84				
型枠工 (昼間)	33.91			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.14			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.17			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.98			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	13.09				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.78			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【 第　29 号 施工パッケージ(SP222950-0001) 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.36m3を超え0.38m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり		[N1] = T0004216 生コンクリート規格			
[Z1] = 1.000　労務補正係数		[J02] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設			
[J01] = 9　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.36m3を超え0.38m3以下		[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[J03] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)					

【 第　30 号 施工パッケージ(SP222950-0003) 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.30m3を超え0.32m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	87.55				
型枠工 (昼間)	34.44			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.24			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.20			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.89			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	12.37				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.05			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【 第　30 号 施工パッケージ(SP222950-0003) 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.30m3を超え0.32m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり		[N1] = T0004216 生コンクリート規格			
[Z1] = 1.000　労務補正係数		[J02] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設			
[J01] = 6　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.30m3を超え0.32m3以下		[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[J03] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)					

【 第　31 号 施工パッケージ(SP422510-0003) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無　B種(180/205×250×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.47				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.09m3 吊0.9t	1.47			TS709208	
【労務】	59.54				
普通作業員 (昼間)	18.86			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.52			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.25			TR525000	
型枠工 (昼間)	9.16			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	38.99				
歩車道境界 ﾌﾞﾛｯｸ両面 R B種 本体 180/230mm×250mm×600mm	28.63			T0001690	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	9.87			T0004216	
軽油	0.49			T0007230	

【 第　31 号 施工パッケージ(SP422510-0003) 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無　B種(180/205×250×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　作業区分 設置	[J02] = 2　ﾌﾞﾛｯｸ規格 B種(180/205×250×600)				
[J03] = 2　基礎砕石規格 無し	[J04] = 1　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 必要				
[J05] = 2　養生工の有無 有り	[K03] = T0001690 歩車道境界ブロック選択				
[N1] = T0004216 生コンクリート規格	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000　労務補正係数				

【 第　32 号 施工パッケージ(SP422510-0002) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無　B種(180/205×250×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.47				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.09m3 吊0.9t	1.47			TS709208	
【労務】	59.54				
普通作業員 (昼間)	18.86			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.52			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.25			TR525000	
型枠工 (昼間)	9.16			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	38.99				
歩車道境界 ﾌﾞﾛｯｸ両面 R(B種)左右 180/230×250/100×600	28.63			T0001703	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	9.87			T0004216	
軽油	0.49			T0007230	

【 第　32 号 施工パッケージ(SP422510-0002) 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無　B種(180/205×250×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　作業区分 設置	[J02] = 2　ﾌﾞﾛｯｸ規格 B種(180/205×250×600)				
[J03] = 2　基礎砕石規格 無し	[J04] = 1　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 必要				
[J05] = 2　養生工の有無 有り	[K03] = T0001703 歩車道境界ブロック選択				
[N1] = T0004216 生コンクリート規格	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000　労務補正係数				

【 第　33 号 施工パッケージ(SP422510-0005) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無　各種(600㎜以下､50kg未満)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	66.79				
普通作業員 (昼間)	24.82			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.68			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	11.79			TR501000	
型枠工 (昼間)	10.90			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	33.21				
歩車道境界ブロック	22.93			TP100065	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	10.28			T0004216	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　作業区分 設置	[J02] = 4　ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600㎜以下､50kg未満)				
[J03] = 2　基礎砕石規格 無し [J05] = 2　養生工の有無 有り [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J04] = 1　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 必要 [N1] = T0004216 生コンクリート規格 [Z1] = 1.000　労務補正係数				

【 第　34 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.44				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.44			TS709192	
【労務】	66.93				
普通作業員 (昼間)	29.54			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.64			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	16.00			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.31			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	32.63				
歩車道境界 ﾌﾞﾛｯｸ両面 R A種 本体 150/190× 200×600	31.26			T0001689	
再生クラッシャーラン RC-40	0.93			T0013770	
軽油	0.44			T0007230	

【 第　34 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1　作業区分 設置	[J02] = 1　ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種(150/170×200×600)				
[J03] = 1　基礎砕石規格 有り	[J04] = 2　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し				
[K02] = T0001689 歩車道境界ブロック選択	[K08] = T0013770 砕石規格				
[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000　労務補正係数					

名護自然動植物公園機能強化交差点改良工事

【 第　35 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】

地先境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(120×120×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.46				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.46			TS709192	
【労務】	78.62				
普通作業員 (昼間)	34.65			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	19.69			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	18.84			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.35			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	20.92				
地先境界ブロック １２０×１２０×６００（A）	19.51			T0001410	
再生クラッシャーラン RC-40	0.96			T0013770	
軽油	0.45			T0007230	

【 第　35 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】　　（続　き）

地先境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(120×120×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J02] = 1　ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種(120×120×600) [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[K04] = T0013770 砕石規格 [J03] = 1　基礎砕石規格 有り [J01] = 1　作業区分 設置 [J04] = 2　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し			

【 第　36 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】

基礎砕石　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	5.11				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	5.08			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	79.15				
普通作業員 (昼間)	38.07			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.10			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.92			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	15.74				
再生クラッシャーラン RC-40	10.65			T0013770	
軽油	5.06			T0007230	

【 第　36 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】　　（続　き）

基礎砕石　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000　　労務補正係数 [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[K02] = T0013770 砕石規格 [J01] = 2　砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			

【 第　37 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	28.77				
普通作業員 (昼間)	12.92			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	7.34			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.55			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	71.23				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	71.23			T0004216	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J01] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J06] = 2　現場内小運搬の有無 無し	[N1] = T0004216 生コンクリート規格 [J02] = 3　打設工法 人力打設 [J04] = 2　養生工の種類 一般養生				

【 第　38 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】

型枠 一般型枠　鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.74			TR543000	
普通作業員 (昼間)	25.15			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.42			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000　　労務補正係数 [J01] = 1　型枠の種類 一般型枠	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第　39 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】

基礎砕石　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	5.11				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	5.08			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	79.15				
普通作業員 (昼間)	38.07			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.10			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.92			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	15.74				
再生クラッシャーラン RC-40	10.65			T0013770	
軽油	5.06			T0007230	

【 第　39 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】　　（続　き）

基礎砕石　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2　砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数		[K02] = T0013770 砕石規格 [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり			

【 第　40 号 施工パッケージ(SP420910-0002) 】

車止めポスト設置　　1　　本 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	15.66				
普通作業員 (昼間)	14.92			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	84.34				
車止めポスト	84.34			TP100041	
【端数調整】					
[条件] [K01] = TP100041 車止めポスト規格 [Z1] = 1.000　　労務補正係数	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

【 第　41 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】

床掘り 土質:土砂　上記以外(小規模)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	19.50				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	19.50			TM10000002400	
【労務】	73.36				
運転手 (特殊)(昼間)	39.84			TR514000	
普通作業員 (昼間)	33.52			TR502000	
【材料】	7.14				
軽油	7.14			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J01] = 1　土質 土砂	[Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [J02] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

【 第　42 号 施工パッケージ(SP222780-0002) 】

フィルター材　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	15.46				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･C付･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	15.16			TM22000001900	
その他(機械)					
【労務】	61.20				
普通作業員 (昼間)	28.59			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.50			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	12.94			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	3.98			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	23.34				
砂	18.70			T0013870	
軽油	4.55			T0007230	

【 第　42 号 施工パッケージ(SP222780-0002) 】　　（続　き）

フィルター材　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [K01] = T0013870 砕石規格	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000　労務補正係数	[Z2] = 1.000　機械損料補正係数				

【 第　43 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	28.77				
普通作業員 (昼間)	12.92			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	7.34			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.55			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	71.23				
生コンクリート 18-8-40	71.23			T0004550	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J01] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J06] = 2　現場内小運搬の有無 無し		[N1] = T0004550 生コンクリート規格 [J02] = 3　打設工法 人力打設 [J04] = 2　養生工の種類 一般養生			

【 第　44 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	28.77				
普通作業員 (昼間)	12.92			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	7.34			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.55			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	71.23				
生コンクリート 30-8-20W/Cmax=50%	71.23			T0004221	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J01] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J06] = 2　現場内小運搬の有無 無し	[N1] = T0004221 生コンクリート規格 [J02] = 3　打設工法 人力打設 [J04] = 2　養生工の種類 一般養生				

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
【工区名称：道路改良工事01】	
[基本設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整（端数調整・目標額設定）	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市・市街地以外
入札金額の内訳表示	表示しない
[共通仮設費]	
率指定	しない（標準率）
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)（%）	0
[現場環境改善費]	
率指定	しない（標準率）
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)（%）	0
[現場管理費]	
率指定	しない（標準率）
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない（標準率）
契約保証に係る額の対象額(円)	0
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない