令和8年度

久辺地区農業集落排水処理施設マンホールポンプ機械設備工事（R8）

数 量 計 算 書

名護市 環境水道部 工務課

設 計 数 量 総 括 表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数 量	備　考
据付工						
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 据付工				式	1.0	
貫通部工				式	1.0	
予旋 回槽取付工				式	1.0	
資材						
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	φ150,7.5kw			式	1.0	

数　量　計　算　書

名　称	材　料	計　算　式	数　量	単 位
		マンホールポンプ据付工　1式当り		
ポンプ据付	246kg/台	246.0　× 1 ÷ 1,000 ＝ 0.246 t	2.0	台
		貫通部工　1式当り		
マンホール削孔	φ300	1.00	1.00	箇所
モルタル現場 煉合せ	1:3	0.01	0.01	m3
モルタル仕上工	防水モルタル	0.156	0.16	m2
型枠	無筋構造物	0.156	0.16	m2
		予備回槽取付工　1式当り		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-40-8	0.43	0.43	m3
		マンホールポンプ　1式当り		
水中ポンプ	φ150　7.5kw		2.0	台
予旋回槽	φ1500　FRP製		1.0	式
逆止弁	ボール式　JIS 10K		2.0	個
仕切弁	ボール式　JIS 10K		2.0	個
埋設用可とう管	150A		1.0	個
ガイドサポート 取付金具	3号マンホール用		1.0	組
中間サポート			2.0	組
立上管	150A　SUS		2.0	本
吐出集合管 (ヘッダー管)	150A　SUS		1.0	本
壁貫通管	150A　SUS		1.0	本
吐出異形管φ150	150A×200A　SUS		1.0	式
阻流管	350A　L= 3100m 金具含む		1.0	組
空気弁	25A 取付配管含む		2.0	組
中間スラブ	φ1500　FRP製		1.0	式