誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

農業集落排水事業
久辺地区
久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8）

# 金抜き設計書

（当初）

名護市役所　環境水道部　工務課

| | |
|---|---|
| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 事業主体名 | 名護市役所　環境水道部　工務課 |
| 事業名 | 農業集落排水事業 |
| 地区名 | 久辺地区 |
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |
| 施工場所 | 名護市字　辺野古　地内 |
| | |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 本島北部 |
| 地区区分 | 本島北部３ |
| | |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和８年１０月 |
| 単価期適用年月 | 令和８年１０月－Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | 令和８年９９号－Ａ |
| 電力会社名 | 沖縄電力 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 請負工事費 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 【電気通信設備製作据付工事】 |
| 工種区分 | 電気通信設備製作据付工事 |
| 工種体系区分 | 電気通信設備製作据付工事 |
| 工事工種体系年番号 | 令和８年９９号［１号］ |
| 契約保証費 | 計上する |
| 地域特性区分 | 地方部(一般交通の影響を受けない) |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 亜熱帯補正 | なし |
| 公社割引補正 | なし |
| 週休２日補正 | 補正なし |
| 冬期補正（現場管理費） | 0.00% |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 施工地域区分 | 補正なし |
| 現場環境改善費の計上 | する |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 工事価格 | | | | |
| | | | | |
| 2 ・製作工事価格 | | | | |
| 3 ・・機器単体費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| 4 ・据付工事価格 | | | | |
| 5 純工事費(据付) | | | | |
| 6 ・・据付工事原価 | | | | |
| 7 ・・・直接工事費 | | | | |
| 8 ・・・・直接工事費（共通仮設費対象） | 1.000 | 式 | | |
| 9 ・・・間接工事費 | | | | |
| 10 ・・・・共通仮設費 | | | | |
| 11 ・・・・・運搬費～営繕費等 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12 ・・・・・現場環境改善費 | | | | |
| 13 ・・・・・・現場環境改善費（率計上） | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 14 ・・・・現場管理費 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 15 ・・・・機器間接費 | | | | |
| 16 ・・・・・機器管理費 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 17 ・・一般管理費等 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 18 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 機器単体費内訳 | | | | |
| | | | | |
| 機器単体費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・機器費（マンホールポンプ制御盤） | 1.000 | 式 | | |
| ・・マンホールポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 機器費（マンホールポンプ制御盤）<br>マンホールポンプ操作盤 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・機器費（遠方監視通報装置） | 1.000 | 式 | | |
| ・・遠方監視通報装置<br>遠方監視通報装置、通報設定費など | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 遠方監視通報装置<br>遠方監視通報装置、通報設定費など | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・機器費（非常用発電機） | 1.000 | 式 | | |
| ・・非常用発電機 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 非常用発電機 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・機器費(防犯カメラ) | 1.000 | 式 | | |
| ・・防犯カメラ | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 防犯カメラ | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・機器費(SS計) | 1.000 | 式 | | |
| ・・SS計 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ SS計 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（共通仮設費対象）内訳 | | | | |
| | | | | |
| 直接工事費（共通仮設費対象） | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・直接工事費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・据付工<br>マンホールポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ ポンプ制御盤　据付工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 電線管、ケーブル | 1.000 | 式 | | |
| ・・据付工<br>遠方監視通報装置 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 遠方監視通報装置　据付工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・据付工<br>非常用発電機 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 非常用発電機据付工<br>容量60kVA | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 燃料子出槽<br>容量190L | 1.000 | 式 | | |
| ・・据付工<br>防犯カメラ | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 防犯カメラ　据付工 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・建築電気設備工事 | 1.000 | 式 | | |
| ・・建築電気設備工事 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 動力設備工事<br>（負荷を除く） | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 照明設備工事 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ コンセント設備工事 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 誘導灯・非常灯設備工事 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 自動火災報知設置工事 | 1.000 | 式 | | |
| ・・仮設工事 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 仮設工事（内部仕上げ足場） | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 仮設材運搬（内部仕上げ足場） | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NA11761001

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器単体費 | | | | | |
| ・機器費（マンホールポンプ制御盤） | 1.000 | 式 | | | |
| ・・マンホールポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 機器費（マンホールポンプ制御盤）<br>マンホールポンプ操作盤 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| マンホールポンプ操作盤<br>7.5kw　自立型 | 1.000 | 面 | | | 歩A・単A<br>S単　7号 |
| 水位計<br>圧力式 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A<br>S単　8号 |
| 水位計<br>フロート式 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A<br>S単　9号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・機器費（遠方監視通報装置） | 1.000 | 式 | | | |
| ・・遠方監視通報装置<br>遠方監視通報装置、通報設定費など | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 遠方監視通報装置<br>遠方監視通報装置、通報設定費など | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 遠方監視通報装置 | 1.000 | 面 | | | 歩A・単A<br>S単　10号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・機器費（非常用発電機） | 1.000 | 式 | | | |
| ・・非常用発電機 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 非常用発電機 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 非常用発電機<br>長時間超低騒音　3Φ3W　60HZ　60KVA以上 | 1.000 | 台 | | | 歩A・単A<br>S単　11号 |
| 燃料小出槽<br>屋内鋼板製、容量190L、メーカー標準付属品1式 | 1.000 | 式 | | | 歩A・単A<br>S単　12号 |
| 排風電動ダンパー<br>鋼板製(軸・軸受け・連結金具SUS製) | 1.000 | 式 | | | 歩A・単A<br>S単　13号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・機器費(防犯カメラ) | 1.000 | 式 | | | |
| ・・防犯カメラ | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 防犯カメラ | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 防犯カメラ | 2.000 | 台 | | | 歩A・単A<br>T単　3号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・機器費(SS計) | 1.000 | 式 | | | |
| ・・SS計 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ SS計 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 散水ポンプ槽　SS計 | 1.000 | 組 | | | 歩A・単A<br>S単　14号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（共通仮設費対象） | | | | | |
| ・直接工事費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・据付工<br>マンホールポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ ポンプ制御盤　据付工 | 1.000 | 面 | | | 1 面当たり |
| 電気通信技術者 | 1.300 | 人 | | | 歩A・単A<br>S単　1号 |
| 電工 | 3.800 | 人 | | | 歩A・単A<br>S単　2号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| SP コンクリート<br>無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(普通) | 0.300 | m3 | | | 歩A・単A<br>S単　16号 |
| W/C60% | | | | | |
| SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋･無筋構造物 | 1.900 | ㎡ | | | 歩A・単A<br>S単　17号 |
| SP 基礎砕石<br>17.5㎝を超え20.0㎝以下,計上する,あり,砕石各種 | 0.600 | ㎡ | | | 歩A・単A<br>S単　15号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 電線管、ケーブル | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 波付硬質合成樹脂管<br>FEP30 | 8.300 | m | | | 歩A・単A |
| 波付硬質合成樹脂管<br>FEP40 | 8.300 | m | | | 歩A・単A |
| 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE16 | 1.900 | m | | | 歩A・単A |
| 耐燃性ポリエチレン絶縁線<br>EM-IE5.5 | 1.900 | m | | | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・据付工<br>遠方監視通報装置 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 遠方監視通報装置　据付工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 通報装置設定費 | 1.000 | 式 | | | 歩A・単A |
| 通報装置取付作業費 | 1.000 | 式 | | | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・据付工<br>非常用発電機 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 非常用発電機据付工<br>容量60kVA | 1.000 | 台 | | | 1 台当たり |
| 技術員 | 3.500 | 人 | | | 歩A・単A<br>S単　3号 |
| 電工 | 7.500 | 人 | | | 歩A・単A<br>S単　2号 |
| 普通作業員 | 1.500 | 人 | | | 歩A・単A<br>S単　4号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 燃料子出槽<br>容量190L | 1.000 | 台 | | | 1 台当たり |
| 配管工 | 1.500 | 人 | | | 歩A・単A<br>S単　5号 |
| 普通作業員 | 0.400 | 人 | | | 歩A・単A<br>S単　4号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・据付工<br>防犯カメラ | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 防犯カメラ　据付工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 簡易型カメラ装置<br>旋回式IPカメラ装置 | 1.000 | 基 | | | 歩A・単A<br>T単　1号 |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡易型カメラ装置<br>旋回式IPカメラ装置 | 0.700 | 基 | | | 歩A・単A<br>T単　1号 |
| カメラ架台 | 1.000 | 台 | | | 歩A・単A<br>T単　2号 |
| カメラ架台 | 0.700 | 台 | | | 歩A・単A<br>T単　2号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・建築電気設備工事 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・建築電気設備工事 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 動力設備工事<br>（負荷を除く） | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE54(複合単価) | 7.000 | m | | | 歩A・単A |
| 電硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE22(複合単価) | 184.000 | m | | | 歩A・単A |
| ポリエチレン絶縁電線（管内）<br>EM-IE2.0(複合単価) | 1,644.000 | m | | | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 照明設備工事 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 照明器具　A<br>LSS1MP/RP-4-64（複合単価） | 49.000 | 台 | | | 歩A・単A |
| 照明器具　C<br>LSS12-4-46-40K(複合単価) | 8.000 | 台 | | | 歩A・単A |
| レースウェイ<br>40×30(複合単価) | 368.000 | m | | | 歩A・単A |
| レースウェイ<br>吊り金具(複合単価) | 246.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| レースウェイ 吊りボルト<br>平均3.45m／箇所（複合単価） | 849.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| レースウェイ、ボックス<br>一方出（複合単価） | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| レースウェイ、ボックス<br>L形二方出（複合単価） | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| レースウェイ、ボックス<br>三方出（複合単価） | 12.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| レースウェイ、ボックス<br>四方出（複合単価） | 19.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE54(複合単価) | 5.000 | m | | | 歩A・単A |
| 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE42(複合単価) | 5.000 | m | | | 歩A・単A |
| 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE28(複合単価) | 1.000 | m | | | 歩A・単A |
| 電硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE22(複合単価) | 110.000 | m | | | 歩A・単A |
| 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE16(複合単価) | 2.000 | m | | | 歩A・単A |
| プルボックス<br>300*300*200　樹脂製(複合単価) | 7.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| プルボックス<br>150*150*75　樹脂製(複合単価) | 4.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| 600Vケーブル配線工(管内)<br>EM-CE5.5ｘ2c(複合単価) | 121.000 | m | | | 歩A・単A |
| ポリエチレン絶縁電線（PF内）<br>EM-IE2.0(複合単価) | 1,237.000 | m | | | 歩A・単A |
| ケーブル配線工1.2(管内)<br>IE-AE1.20-2c(複合単価)リモコン | 67.000 | m | | | 歩A・単A |
| リモコンスイッチ<br>スイッチ1回路(複合単価) | 6.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| リモコンスイッチ<br>スイッチ6回路(複合単価) | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ コンセント設備工事 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| コンセント（防水）<br>2P15A×1　ロック式・設置付(複合単価) | 12.000 | 組 | | | 歩A・単A |
| コンセント（露出）<br>2P15A×2　ロック式・設置付(複合単価) | 5.000 | 組 | | | 歩A・単A |
| 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE16(複合単価) | 26.000 | m | | | 歩A・単A |
| プルボックス<br>150*150*75　樹脂製(複合単価) | 3.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| ポリエチレン絶縁電線（管内）<br>EM-IE2.0(複合単価) | 785.000 | m | | | 歩A・単A |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 誘導灯・非常灯設備工事 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 誘導灯　G-1<br>SH1-FBF20-C（複合単価） | 4.000 | 台 | | | 歩A・単A |
| 誘導灯　G-2<br>SH1-FBF20-C60 防雨防湿型(複合単価) | 1.000 | 台 | | | 歩A・単A |
| 誘導灯　G-3<br>SH1-FBF20-BL　防雨防湿型(複合単価) | 4.000 | 台 | | | 歩A・単A |
| 非常灯　F<br>K1-LSS11-1（複合単価） | 27.000 | 台 | | | 歩A・単A |
| 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE16(複合単価) | 26.000 | m | | | 歩A・単A |
| プルボックス<br>150*150*75　樹脂製(複合単価) | 2.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| ポリエチレン絶縁電線（管内）<br>EM-IE2.0(複合単価) | 1,020.000 | m | | | 歩A・単A |
| ポリエチレン絶縁電線（PF内）<br>EM-IE2.0(複合単価) | 36.000 | m | | | 歩A・単A |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 自動火災報知設置工事 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 光電式スポット型感知器<br>２種露出型（複合単価） | 2.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| 定温式スポット型感知器<br>１種　６０℃（複合単価） | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| 定温式スポット型感知器<br>特殊　60℃(複合単価) | 2.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| 定温式スポット型感知器<br>１種　６０℃　防水型（複合単価） | 42.000 | 個 | | | 歩A・単A |
| 警報用ケーブル配線工(管内)<br>EM-AE0.9-2c(複合単価) | 11.000 | m | | | 歩A・単A |
| 警報用ケーブル配線工(PF内)<br>EM-AE0.9-2C(複合単価) | 228.000 | m | | | 歩A・単A |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・仮設工事 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 仮設工事（内部仕上げ足場） | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 簡易型移動式足場（掛払い手間）<br>階高5.0以上5.7未満 | 256.500 | ㎡ | | | 歩A・単A |
| 簡易型移動式足場（掛払い手間）<br>階高5.7以上7.4未満 | 525.300 | ㎡ | | | 歩A・単A |
| 簡易型移動式足場（掛払い手間）<br>階高7.4以上9.1未満 | 190.700 | ㎡ | | | 歩A・単A |
| 簡易型移動式足場（基本料　修理費含む）<br>簡易5.0以上5.7未満 | 256.500 | ㎡ | | | 歩A・単A |
| 簡易型移動式足場（基本料　修理費含む）<br>簡易5.7以上7.4未満 | 525.300 | ㎡ | | | 歩A・単A |
| 簡易型移動式足場（基本料　修理費含む）<br>階高7.4以上9.1未満 | 190.700 | ㎡ | | | 歩A・単A |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 仮設材運搬（内部仕上げ足場） | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)<br>階高5.0以上5.7未満 | 256.500 | ㎡ | | | 歩A・単A |
| 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)<br>階高5.7以上7.4未満 | 525.300 | ㎡ | | | 歩A・単A |
| 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)<br>階高7.4以上9.1未満 | 190.700 | ㎡ | | | 歩A・単A |
| 仮設機械運転　普通用　11ｔ級 | 2.000 | 運転日 | | | 歩A・単A |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊<br>電気通信技術者 | | | | | |
| | 電気通信技術者 | | 人 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊<br>電工 | | | | | |
| | 電工 | | 人 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊<br>技術員 | | | | | |
| | 技術員 | | 人 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊<br>普通作業員 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊<br>配管工 | | | | | |
| | 配管工 | | 人 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊<br>電気通信技術者 | | | | | |
| | 電気通信技術者 | | 人 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊<br>マンホールポンプ操作盤 | | | | | |
| | マンホールポンプ操作盤<br>7.5kw　自立型 | | 面 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊<br>水位計 | | | | | |
| | 水位計<br>圧力式 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊<br>水位計 | | | | | |
| | 水位計<br>フロート式 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊<br>遠方監視通報装置 | | | | | |
| | 遠方監視通報装置 | | 面 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊<br>非常用発電機 | | | | | |
| | 非常用発電機<br>長時間超低騒音　3Φ3W　60HZ　60KVA以上 | | 台 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊<br>燃料小出槽 | | | | | |
| | 燃料小出槽<br>屋内鋼板製、容量190L、メーカー標準付属品1式 | | 式 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊<br>排風電動ダンパー | | | | | |
| | 排風電動ダンパー<br>鋼板製(軸・軸受け・連結金具SUS製) | | 式 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊<br>散水ポンプ槽　SS計 | | | | | |
| | 散水ポンプ槽　SS計 | | 組 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊<br>SP 基礎砕石 | | | | | |
| | SP 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種 | | ㎡ | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊<br>SP コンクリート | | | | | |
| | SP コンクリート<br>無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(普通) W/ | | m3 | | | 歩A・単A |
| | C60% | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊<br>SP 型枠 | | | | | |
| | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋･無筋構造物 | | ㎡ | | | 歩A・単A |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊<br>簡易型カメラ装置 | | | | | |
| | 旋回式IPカメラ装置 | | 基 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊<br>カメラ架台 | | | | | |
| | | | 台 | | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊<br>防犯カメラ | | | | | |
| | | | 台 | | | 歩A・単A |
| | | | | | | |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| | 電気通信技術者 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 電気通信技術者 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 電気通信技術者 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| | 電工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 電工 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 電工 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| | 技術員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 技術員 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 技術員 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| | 配管工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 配管工 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 配管工 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| | 電気通信技術者 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 電気通信技術者 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 電気通信技術者 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| | マンホールポンプ操作盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | マンホールポンプ操作盤<br>7.5kw　自立型 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | 7.5kw　自立型 | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | マンホールポンプ操作盤<br>7.5kw　自立型 | 1.000 | 面 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| | 水位計 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 水位計<br>圧力式 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | 圧力式 | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 水位計<br>圧力式 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| | 水位計 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 水位計<br>フロート式 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | フロート式 | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 水位計<br>フロート式 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| | 遠方監視通報装置 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 遠方監視通報装置 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 遠方監視通報装置 | 1.000 | 面 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| | 非常用発電機 | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 非常用発電機<br>長時間超低騒音　3Φ3W　60HZ　60KVA以上 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | 長時間超低騒音　3Φ3W　60HZ・・ | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 非常用発電機<br>長時間超低騒音　3Φ3W　60HZ　60KVA以上 | 1.000 | 台 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| | 燃料小出槽 | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 燃料小出槽<br>屋内鋼板製、容量190L、メーカー標準付属品1式 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | 屋内鋼板製、容量190L、メーカ・・ | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 燃料小出槽<br>屋内鋼板製、容量190L、メーカー標準付属品1式 | 1.000 | 式 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| | 排風電動ダンパー | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 排風電動ダンパー<br>鋼板製(軸・軸受け・連結金具SUS製) | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | 鋼板製(軸・軸受け・連結金具S・・ | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 排風電動ダンパー<br>鋼板製(軸・軸受け・連結金具SUS製) | 1.000 | 式 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| | 散水ポンプ槽　SS計 | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 散水ポンプ槽　SS計 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 散水ポンプ槽　SS計<br>赤外線式 | 1.000 | 組 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 基礎砕石 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 基礎砕石<br>17.5㎝を超え20.0㎝以下,計上する,あり,砕石各種 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>計上する | | | | |
| | 3)長期割引単価区分<br>4)規格区分 | <br>砕石各種 | | | | |
| | 割栗石<br>5～15cm | | m3 | | | 材変 |
| | 単　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP コンクリート | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP コンクリート<br>無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-4 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 0(普通) W/C60% | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別<br>2)打設工法 | 無筋･鉄筋構造物<br>人力打設 | | | | |
| | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上<br>4)設計日打設量 | 計上する<br>- | | | | |
| | 5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分 | 一般養生<br>- | | | | |
| | 7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ､水平打設距離 | 無し<br>- | | | | |
| | 10)規格区分 | 21-8-40(普通) W/C60% | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 型枠 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋･無筋構造物 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋･無筋構造物 | | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

NA11761001

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【SP】 | 生コンクリート(普通)<br>21N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下) | | m3 | | | |
| | マンホールポンプ操作盤<br>7.5kw　自立型 | | 面 | | | 割増等を含まない |
| | 水位計<br>圧力式 | | 個 | | | 割増等を含まない |
| | 水位計<br>フロート式 | | 個 | | | 割増等を含まない |
| | 非常用発電機<br>長時間超低騒音　3Φ3W　60HZ　60KVA以上 | | 台 | | | 割増等を含まない |
| | 燃料小出槽<br>屋内鋼板製、容量190L、メーカー標準付属品1式 | | 式 | | | 割増等を含まない |
| | 排風電動ダンパー<br>鋼板製(軸・軸受け・連結金具SUS製) | | 式 | | | 割増等を含まない |
| | 散水ポンプ槽　SS計<br>赤外線式 | | 組 | | | 割増等を含まない |
| | 遠方監視通報装置 | | 面 | | | 割増等を含まない |
| | 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE54(複合単価) | | m | | | |
| | 照明器具　A<br>LSS1MP/RP-4-64（複合単価） | | 台 | | | |
| | 照明器具　C<br>LSS12-4-46-40K(複合単価) | | 台 | | | |
| | 仮設機械運転　普通用　11ｔ級 | | 運転日 | | | |
| | 電硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE22(複合単価) | | m | | | |
| | 耐燃性ポリエチレン絶縁線<br>EM-IE5.5 | | m | | | |
| | レースウェイ<br>40×30(複合単価) | | m | | | |
| | レースウェイ<br>吊り金具(複合単価) | | 個 | | | |
| | レースウェイ 吊りボルト<br>平均3.45m／箇所（複合単価） | | 個 | | | |
| | レースウェイ、ボックス<br>一方出（複合単価） | | 個 | | | |
| | レースウェイ、ボックス<br>L形二方出（複合単価） | | 個 | | | |
| | レースウェイ、ボックス<br>三方出（複合単価） | | 個 | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE42(複合単価) | | m | | | |
| | 600Vケーブル配線工(管内)<br>EM-CE5.5ｘ2c(複合単価) | | m | | | |
| | コンセント（防水）<br>2P15A×1　ロック式・設置付(複合単価) | | 組 | | | |
| | コンセント（露出）<br>2P15A×2　ロック式・設置付(複合単価) | | 組 | | | |
| | 光電式スポット型感知器<br>２種露出型（複合単価） | | 個 | | | |
| | 定温式スポット型感知器<br>１種　６０℃（複合単価） | | 個 | | | |
| | 定温式スポット型感知器<br>１種　６０℃　防水型（複合単価） | | 個 | | | |
| | 警報用ケーブル配線工(管内)<br>EM-AE0.9-2c(複合単価) | | m | | | |
| | 誘導灯　G-1<br>SH1-FBF20-C（複合単価） | | 台 | | | |
| | 誘導灯　G-2<br>SH1-FBF20-C60 防雨防湿型(複合単価) | | 台 | | | |
| | 誘導灯　G-3<br>SH1-FBF20-BL　防雨防湿型(複合単価) | | 台 | | | |
| | 非常灯　F<br>K1-LSS11-1（複合単価） | | 台 | | | |
| | 簡易型移動式足場（掛払い手間）<br>階高5.0以上5.7未満 | | ㎡ | | | |
| | 簡易型移動式足場（掛払い手間）<br>階高7.4以上9.1未満 | | ㎡ | | | |
| | 簡易型移動式足場（基本料　修理費含む）<br>簡易5.0以上5.7未満 | | ㎡ | | | |
| | 簡易型移動式足場（基本料　修理費含む）<br>階高7.4以上9.1未満 | | ㎡ | | | |
| | 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)<br>階高5.0以上5.7未満 | | ㎡ | | | |
| | 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)<br>階高7.4以上9.1未満 | | ㎡ | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE28(複合単価) | | m | | | |
| | ポリエチレン絶縁電線（管内）<br>EM-IE2.0(複合単価) | | m | | | |
| | ポリエチレン絶縁電線（PF内）<br>EM-IE2.0(複合単価) | | m | | | |
| | レースウェイ、ボックス<br>四方出（複合単価） | | 個 | | | |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | プルボックス<br>300*300*200　樹脂製(複合単価) | | 個 | | | |
| | プルボックス<br>150*150*75　樹脂製(複合単価) | | 個 | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE16(複合単価) | | m | | | |
| | 屋外用パレット型ｶﾒﾗ<br>K41（2MP、IP68） | | 台 | | | |
| | 定温式スポット型感知器<br>特殊　60℃(複合単価) | | 個 | | | |
| | 警報用ケーブル配線工(PF内)<br>EM-AE0.9-2C(複合単価) | | m | | | |
| | リモコンスイッチ<br>スイッチ1回路(複合単価) | | 個 | | | |
| | リモコンスイッチ<br>スイッチ6回路(複合単価) | | 個 | | | |
| | ケーブル配線工1.2(管内)<br>IE-AE1.20-2c(複合単価)リモコン | | m | | | |
| | 通報装置設定費 | | 式 | | | |
| | 通報装置取付作業費 | | 式 | | | |
| | 簡易型移動式足場（掛払い手間）<br>階高5.7以上7.4未満 | | ㎡ | | | |
| | 簡易型移動式足場（基本料　修理費含む）<br>簡易5.7以上7.4未満 | | ㎡ | | | |
| | 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)<br>階高5.7以上7.4未満 | | ㎡ | | | |
| | MicroSDカード<br>512MB | | 枚 | | | |
| | 防犯カメラポール取付金具 | | 台 | | | |
| | Poeインジェクター<br>BIJ-POE-1P2GH | | 台 | | | |
| | 波付硬質合成樹脂管<br>FEP30 | | m | | | |
| | 波付硬質合成樹脂管<br>FEP40 | | m | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル電線管<br>HIVE16 | | m | | | |
| | 電工 | | 人 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| | 簡易型カメラ装置 | | 基 | | 1.000 基 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 旋回式IPカメラ装置 | | | | | |
| | 電気通信技術者 | 1.500 | 人 | | | S単　6号 |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| | カメラ架台 | | 台 | | 1.000 台 | 歩A<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| | 電気通信技術者 | 0.500 | 人 | | | S単　6号 |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| | 防犯カメラ | | 台 | | 1.000 台 | 歩A<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| | 屋外用パレット型ｶﾒﾗ<br>K41（2MP、IP68） | 1.000 | 台 | | | |
| | MicroSDカード<br>512MB | 1.000 | 枚 | | | |
| | 防犯カメラポール取付金具 | 1.000 | 台 | | | |
| | Poeインジェクター<br>BIJ-POE-1P2GH | 1.000 | 台 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | | |

NA11761001

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

農業集落排水事業
久辺地区
久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8）

# 統一施工単価表

名護市役所　環境水道部　工務課

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| コード | 名称，施工区分 | 単位 | 単　価 |
|---|---|---|---|
| | 電気通信技術者 | 人 | |
| | ,基(C)<br>,基(C) | | |
| | ,基(C)<br>,基(C) | | |
| | ,基(C)<br>,基(B) | | |
| | マンホールポンプ操作盤 | 面 | |
| | ,7.5kw　自立型<br>,圧力式 | | |
| | ,フロート式<br>, | | |
| | ,長時間超低騒音　3Φ3W　60HZ　60KVA以上<br>,屋内鋼板製、容量190L、メーカー標準付属品1式 | | |
| | ,鋼板製(軸・軸受け・連結金具SUS製)<br>, | | |
| | SP 基礎砕石 | ㎡ | |
| | 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種 | | |
| | SP コンクリート | m3 | |
| | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-40(普通) W/C60% | | |
| | SP 型枠 | ㎡ | |
| | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | | |

| 事業名 | 農業集落排水事業　久辺地区 |
|---|---|
| 工事名 | 久辺地区農業集落排水処理施設電気設備工事（R8） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 基礎砕石 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 基礎砕石<br>17.5㎝を超え20.0㎝以下,計上する,あり,砕石各種 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上 | 17.5㎝を超え20.0㎝以下<br>計上する | | | | |
| | 3)長期割引単価区分<br>4)規格区分 | <br>砕石各種 | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | | 日 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 割栗石<br>5～15㎝ | | m3 | | | 材変 |
| | 軽油<br>ＪＩＳ１．２号　ドラム | | L | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP コンクリート | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-4 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 0(普通) W/C60% | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別<br>2)打設工法 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設 | | | | |
| | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上<br>4)設計日打設量 | 計上する<br>- | | | | |
| | 5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分 | 一般養生<br>- | | | | |
| | 7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離 | 無し<br>- | | | | |
| | 10)規格区分 | 21-8-40(普通) W/C60% | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 生コンクリート(普通)<br>21N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下) | | m3 | | | |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 型枠 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし | 公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 | | | | |
| | 型わく工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |