工事番号		審査者	設計者
工種	道路改良工事		

宮里大南線（宮里区間）道路改良工事（その4）

路線名称			適用歩掛	令和08年 一般公共
施工箇所	名護市宮里地内		適用単価	R08年11月北部4：恩納村北部、名護市西部、本部町、今帰仁村、大宜味村
工期	自 至	0 日間	適用地区	
工事準拠基準			適用損料	R08年7月建設機械等損料

当初設計額　　円

工事内訳

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
道路改良工事01	1	式			K0001	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
路線部	1	式			U	
土工	1	式			M0001 明 1 号 P7	
舗装工	1	式			M0002 明 2 号 P8	
排水工	1	式			M0003 明 3 号 P10	
縁石工	1	式			M0004 明 4 号 P11	
擁壁工	1	式			M0005 明 5 号 P12	
法面工	1	式			M0006 明 6 号 P13	
区画線工	1	式			M0007 明 7 号 P14	
取壊し工	1	式			M0008 明 8 号 P15	
国道部	1	式			U	
舗装工	1	式			M0009 明 9 号 P16	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水工	1	式			M0010 明 10 号 P18	
縁石工	1	式			M0020 明 11 号 P19	
擁壁工	1	式			M0012 明 12 号 P20	
法面工	1	式			M0013 明 13 号 P21	
区画線工	1	式			M0014 明 14 号 P22	
付帯工	1	式			M0015 明 15 号 P23	
小型標識工	1	式			M0016 明 16 号 P24	
道路照明工	1	式			M0017 明 17 号 P25	
信号機設置工	1	式			M0018 明 18 号 P26	
取壊し工	1	式			M0019 明 19 号 P27	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
安全費	1	式			H600040	
交通誘導警備員A (昼間)	72	人			TR092000	
交通誘導警備員B (昼間)	100	人			TR092100	
技術管理費	1	式			H600060	
路床改良CBR試験 修正CBR　モールド9個使用	1	式			D0027 代　27 号 P54	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

【 第　1 号 明細書(M0001) 】

土工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 障害無し 土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,500	m3			SP210100-0001 P　1 号 P109	
路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満	30	m3			SP210510-0001 P　2 号 P110	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	150	m3			SP210030-0001 P　3 号 P111	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	110	m3			SP210410-0001 P　4 号 P112	
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 標準 良好　DID有り 距離2.0km以下	1,450	m3			SP210110-0001 P　5 号 P113	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　2 号 明細書(M0002) 】

舗装工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
表層(車道･路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	669	m2			SP410260-0001 P　6 号 P114	
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石	669	m2			SP410040-0001 P　7 号 P116	
下層路盤(車道･路肩部) RC-40	669	m2			SP410030-0001 P　8 号 P118	
路床盛土 幅員2.5m未満	340	m3			SP210520-0001 P　9 号 P120	
切込砕石 黒石	340	m3			T0000120	
インターロッキングブロック工(標準品) 一般部 直線配置(3色) ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm	294	㎡			S3703-0001 施　1 号 P67	
下層路盤(歩道部) RC-40	294	m2			SP410031-0001 P　10 号 P121	
歩道一般部 特殊（誘導ブロック）	43	m2			D0001 代　1 号 P28	
インターロッキングブロック工(標準品) 一般部 直線配置(3色) ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm	16	㎡			S3703-0002 施　2 号 P68	
上層路盤(歩道部) 1層施工 全仕上り厚150mm	16	m2			SP410041-0001 P　11 号 P123	
下層路盤(歩道部) RC-40	16	m2			SP410031-0002 P　12 号 P125	
歩道乗入部 特殊（誘導ブロック）	2	m2			D0002 代　2 号 P29	

【 第　2 号 明細書(M0002) 】　　（続　き）

舗装工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
表層(車道･路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	67	m2			SP410260-0001 P　6 号 P114	
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石	67	m2			SP410040-0002 P　13 号 P127	
下層路盤(車道･路肩部) RC-40	67	m2			SP410030-0001 P　8 号 P118	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　3 号 明細書(M0003) 】

排水工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
管(函)渠型側溝 据付	57	m			SP222790-0001 P　14 号 P129	
管(函)渠型側溝 据付	34	m			SP222790-0003 P　15 号 P131	
管(函)渠型側溝 据付	14	m			SP222790-0004 P　16 号 P133	
可変500G型側溝	1	式			D0003 代　3 号 P30	
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0005 P　17 号 P135	
7号集水桝	1	箇所			D0004 代　4 号 P31	
8号集水桝	1	箇所			D0005 代　5 号 P32	
9号集水桝	1	箇所			D0006 代　6 号 P33	
10号集水桝	1	箇所			D0007 代　7 号 P34	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　4 号 明細書(M0004) 】

縁石工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)	124	m			SP422510-0001 P　18 号 P137	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)	4	m			SP422510-0002 P　19 号 P139	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)	12	m			SP422510-0003 P　20 号 P141	
D型縁石	23	箇所			D0008 代　8 号 P35	
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)	89	m			SP422520-0001 P　21 号 P143	
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)	8	m			SP422520-0002 P　22 号 P145	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　5 号 明細書(M0005) 】

擁壁工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り	74.32	m2			SP226230-0001 P　23 号 P147	
大型ブロック 500*1000*350	149	個			L0008	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有り 一般養生･特殊養生(練炭)	3.47	m3			SP226170-0001 P　24 号 P148	
胴込･裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下	23.78	m3			SP226110-0001 P　25 号 P150	
胴込･裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ RC-40	21.05	m3			SP226120-0001 P　26 号 P151	
現場打天端コンクリート 一般養生	13.92	m3			SP226180-0001 P　27 号 P152	
5号小口止	1	箇所			D0009 代　9 号 P36	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　6 号 明細書(M0006) 】

法面工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
法面整形 切土部 土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	60	㎡			SP220010-0001 P 28 号 P153	
法面整形 盛土部 土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	490	㎡			SP220010-0002 P 29 号 P154	
種子散布工 機械播種施工	550	㎡			S3713-0001 施 3 号 P69	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　7 号 明細書(M0007) 】

区画線工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工･設置 溶融式･手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	380	m			S3830-0001 施　4 号 P70	
区画線工･設置 溶融式･手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm	33	m			S3830-0002 施　5 号 P71	
区画線工･設置 溶融式･手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm	6	m			S3830-0003 施　6 号 P72	
区画線工･設置 溶融式･手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm	46	m			S3830-0004 施　7 号 P73	
区画線工･設置 溶融式･手動 矢印･記号･文字 15cm換算 塗布厚1.5mm	31	m			S3830-0005 施　8 号 P74	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　8 号 明細書(MO008) 】

取壊し工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	1,010	m2			SP430310-0001 P　30 号 P155	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	66	m			SP430510-0001 P　31 号 P156	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	14	m3			S3837-0001 施　9 号 P75	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	55	m3			S3837-0002 施　10 号 P76	
As殻運搬処分	51	m3			D0010 代　10 号 P37	
Co殻運搬処分 無筋	14	m3			D0011 代　11 号 P38	
Co殻運搬処分 有筋	55	m3			D0012 代　12 号 P39	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキュウ	1	t			T30030201	
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 土中建込 支柱間隔3m	30	m			S3781-0001 施　11 号 P77	
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱間隔2m	36	m			S3781-0002 施　12 号 P78	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　9 号 明細書(MO009) 】

舗装工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
表層(車道･路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	228	m2			SP410260-0002 P　32 号 P158	
基層(車道･路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	228	m2			SP410240-0001 P　33 号 P160	
上層路盤(車道･路肩部) 幅員1.4m未満 瀝青安定処理材 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	228	m2			SP410040-0003 P　34 号 P162	
下層路盤(車道･路肩部) RC-40	228	m2			SP410030-0002 P　35 号 P164	
透水性アスファルト舗装 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚40mm	79	m2			SP410660-0001 P　36 号 P166	
下層路盤(歩道部) RC-40	79	m2			SP410031-0001 P　10 号 P121	
フィルター層 平均厚さ60mm以上80mm未満	79	m2			SP410650-0001 P　37 号 P168	
薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 厚10mm以下	12	㎡			S3749-0001 施　13 号 P79	
透水性アスファルト舗装 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚40mm	22	m2			SP410660-0001 P　36 号 P166	
下層路盤(歩道部) RC-40	22	m2			SP410031-0001 P　10 号 P121	
フィルター層 平均厚さ60mm以上80mm未満	22	m2			SP410650-0001 P　37 号 P168	
歩道一般部 特殊（誘導ブロック）	21	m2			D0001 代　1 号 P28	

【 第　9 号 明細書(M0009) 】　　（続　き）

舗装工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 明細書(M0010) 】

排水工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
可変400S型側溝	28	m			D0013 代 13 号 P40	
可変400SG型側溝	8	m			D0014 代 14 号 P41	
PU450型側溝	30	m			D0017 代 15 号 P42	
管(函)渠型側溝 据付	7	m			SP222790-0002 Ｐ 38 号 P170	
摺付側溝	1	m			D0015 代 16 号 P43	
11号集水桝	1	箇所			D0016 代 17 号 P44	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 明細書(M0020) 】

縁石工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
1号縁石	8	m			D0018 代 18 号 P45	
7号縁石	1	m			D0019 代 19 号 P46	
8号縁石	5	m			D0020 代 20 号 P47	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)	19	m			SP422510-0001 P 18 号 P137	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)	3	m			SP422510-0002 P 19 号 P139	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)	17	m			SP422510-0003 P 20 号 P141	
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)	13	m			SP422520-0001 P 21 号 P143	
縁石切下げ	1	式			D0021 代 21 号 P48	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 明細書(MO012) 】

擁壁工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
小型擁壁 一般養生･特殊養生(練炭) 0.6m以上0.8m未満 21-8-40W/Cmax=60%	1.21	m3			SP226300-0001 P 39 号 P172	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	2.83	m3			SP226320-0002 P 40 号 P174	
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下	2	m			SP222110-0002 P 41 号 P176	
プレキャストL型擁壁 H2250*B1600*L2000 天端加工	1	基			L0009	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 13 号 明細書(M0013) 】

法面工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
法面整形 盛土部 土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	5	m2			SP220010-0002 P 29 号 P154	
種子散布工 機械播種施工	5	㎡			S3713-0001 施 3 号 P69	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 14 号 明細書(M0014) 】

区画線工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工･設置 溶融式･手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm	110	m			S3830-0002 施　5 号 P71	
区画線工･設置 溶融式･手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm	8	m			S3830-0003 施　6 号 P72	
区画線工･設置 溶融式･手動 矢印･記号･文字 15cm換算 塗布厚1.5mm	15	m			S3830-0005 施　8 号 P74	
自転車通行指導帯線 矢羽 W750*H1500 青色	30	箇所			L0010	
区画線工･消去 削取り式 削取り式	354	m			S3831-0001 施　14 号 P80	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 15 号 明細書(M0015) 】

付帯工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 支柱間隔3m	11	m			S3781-0003 施 15 号 P81	
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 土中建込 支柱間隔3m	4	m			S3781-0005 施 16 号 P82	
B型張りコン	3	m2			D0022 代 22 号 P49	
車止め W1000*H650	3	箇所			D0023 代 23 号 P50	
道路付属物設置工 車線分離標(貼付式)	2	個			S3758-0001 施 17 号 P83	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 16 号 明細書(M0016) 】

小型標識工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路標識設置工 標識柱・基礎(路側式)	5	基			S3727-0001 施 18 号 P84	
道路標識撤去工 標識柱・基礎(路側式)	5	基			S3735-0001 施 19 号 P85	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 17 号 明細書(M0017) 】

道路照明工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
照明灯設置 移設	1	式			D0024 代 24 号 P51	
照明灯設置 新設	1	式			D0025 代 25 号 P52	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 18 号 明細書(M0018) 】

信号機設置工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
信号機施工費	1	式			L0020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 19 号 明細書(M0019) 】

取壊し工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下	81	m2			SP430310-0002 P 42 号 P177	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	98	m2			SP430310-0001 P 30 号 P155	
As殻運搬処分	15	m3			D0026 代 26 号 P53	
As殻運搬処分	4	m3			D0010 代 10 号 P37	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	19	m3			S3837-0001 施 9 号 P75	
Co殻運搬処分 無筋	19	m3			D0011 代 11 号 P38	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 代価表(D0001) 】

歩道一般部 特殊（誘導ブロック）　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
特殊ブロック舗装 設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	1	m2			SP422530-0001 P　43 号 P179	
基礎砕石 RC-40	1	m2			SP221110-0001 P　44 号 P180	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　2 号 代価表(D0002) 】

歩道乗入部 特殊（誘導ブロック）　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
特殊ブロック舗装 設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	1	m2			SP422530-0001 P　43 号 P179	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.1	m3			SP240010-0001 P　45 号 P182	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	0.67	m2			SP240210-0001 P　46 号 P184	
基礎砕石 RC-40	1	m2			SP221110-0001 P　44 号 P180	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　3 号 代価表(D0003) 】

可変500G型側溝　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下	24.15	m			S3835-0001 施　20 号 P86	
可変フラット　G付 500*800*2000	3	個			L0001	
可変フラット　G付 500*900*2000	3	個			L0002	
可変フラット　G付 500*1000*2000	2	個			L0003	
可変フラット　G付 500*1100*2000	2	個			L0004	
可変フラット　G付 500*1200*2000	2	個			L0005	
再生クラッシャーラン RC-40	2.72	m3			T0013770	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	5.27	m3			T0004216	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	12	枚			S3836-0001 施　21 号 P87	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　4 号 代価表(D0004) 】

7号集水桝　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			SP222950-0001 Ｐ　47 号 P185	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0002 施　22 号 P88	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　5 号 代価表(D0005) 】

8号集水桝　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.38m3を超え0.40m3以下	1	箇所			SP222950-0002 P　48 号 P187	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0001 施　21 号 P87	
グレーチング　T-25 ボルト固定式 713*713*75	1	枚			L0006	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　6 号 代価表(D0006) 】

9号集水桝　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SP222950-0003 Ｐ　49 号 P189	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0001 施　21 号 P87	
グレーチング　T-25 ボルト固定式 713*713*75	1	枚			L0006	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　7 号 代価表(D0007) 】

10号集水桝　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量1.15m3を超え1.22m3以下	1	箇所			SP222950-0004 P　50 号 P191	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0001 施　21 号 P87	
グレーチング　T-25 995*700*100	1	枚			L0007	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　8 号 代価表(D0008) 】

D型縁石　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)	0.6	m			SP422510-0004 P　51 号 P193	
モルタル練	0.003	m3			SP240060-0001 P　52 号 P195	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　9 号 代価表(D0009) 】

5号小口止

1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.8	m3			SP240010-0002 P　53 号 P196	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	3.47	m2			SP240210-0001 P　46 号 P184	
基礎砕石 RC-40	0.36	m2			SP221110-0002 P　54 号 P198	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 代価表(D0010) 】

As殻運搬処分　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
殻運搬 舗装版破砕 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	1	m3			SP227010-0001 P 55 号 P200	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	1	m3			T3000014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 代価表(D0011) 】

Co殻運搬処分 無筋　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込	1	m3			SP227010-0002 P 56 号 P201	
処分費 コンクリート(無筋) (株)山勝組	1	m3			T3000321	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 代価表(D0012) 】

Co殻運搬処分 有筋　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物 DID区間有り 機械積込	1	m3			SP227010-0003 P 57 号 P202	
処分費 コンクリート(有筋) (株)山勝組	1	m3			T3000322	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 13 号 代価表(D0013) 】

可変400S型側溝　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0002 施 23 号 P89	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0001 施 21 号 P87	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 14 号 代価表(D0014) 】

可変400SG型側溝　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0003 施 24 号 P90	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	5	枚			S3836-0001 施 21 号 P87	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 15 号 代価表(D0017) 】

PU450型側溝　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
排水構造物 U型側溝 L= 600	10	m			S3834-0001 施 25 号 P91	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 16 号 代価表(D0015) 】

摺付側溝　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 小型 一般養生	2.81	m3			SP240010-0003 P 58 号 P203	
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			SP240210-0002 P 59 号 P205	
基礎砕石 RC-40	9.25	m2			SP221110-0002 P 54 号 P198	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 17 号 代価表(D0016) 】

11号集水桝　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量2.62m3を超え2.77m3以下	1	箇所			SP222950-0005 Ｐ 60 号 P206	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	2	枚			S3836-0001 施 21 号 P87	
街渠枡蓋 GC型 GC-B800-L800	1	枚			T0002930	
街渠枡蓋 GC型 GC-B800-L1000	1	枚			T0002940	
鉄筋（加工・組立） 一般構造物 SD345/D13	0.03	t			S2750-0001 施 26 号 P92	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 18 号 代価表(D0018) 】

1号縁石　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無 B種(180/205×250×600)	10	m			SP422510-0005 P 61 号 P208	
コンクリート 小型 一般養生	0.31	m3			SP240010-0003 P 58 号 P203	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			SP240210-0002 P 59 号 P205	
基礎砕石 RC-40	4.1	m2			SP221110-0001 P 44 号 P180	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 19 号 代価表(D0019) 】

7号縁石　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無 B種(180/205×250×600)	10	m			SP422510-0006 P 62 号 P209	
コンクリート 小型 一般養生	0.31	m3			SP240010-0003 P 58 号 P203	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			SP240210-0002 P 59 号 P205	
基礎砕石 RC-40	4.1	m2			SP221110-0001 P 44 号 P180	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　20 号 代価表(D0020) 】

8号縁石　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無 B種(180/205×250×600)	10	m			SP422510-0007 P　63 号 P210	
コンクリート 小型 一般養生	0.3	m3			SP240010-0003 P　58 号 P203	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			SP240210-0002 P　59 号 P205	
基礎砕石 RC-40	4.05	m2			SP221110-0001 P　44 号 P180	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 21 号 代価表(D0021) 】

縁石切下げ　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
モルタル練	0.02	m3			SP240060-0002 P 64 号 P211	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 22 号 代価表(D0022) 】

B型張りコン　　1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	0.07	m3			SP240010-0004 P 65 号 P212	
基礎砕石 RC-40	1	m2			SP221110-0001 P 44 号 P180	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 23 号 代価表(D0023) 】

車止め W1000*H650　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
車止め W1000*650 Φ60.5*t2.8 横桟付	1	組			L0011	
コンクリート 小型 一般養生	0.03	m3			SP240010-0003 P 58 号 P203	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.38	m2			SP240210-0002 P 59 号 P205	
基礎砕石 RC-40	0.13	m2			SP221110-0003 P 66 号 P214	
表層(歩道部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	0.86	m2			SP410261-0001 P 67 号 P216	
下層路盤(歩道部) RC-40	0.86	m2			SP410031-0001 P 10 号 P121	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	0.3	m3			SP210030-0002 P 68 号 P218	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	0.15	m3			SP210410-0002 P 69 号 P219	
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模 良好 DID有り 距離2.0km以下	0.13	m3			SP210110-0002 P 70 号 P220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 24 号 代価表(D0024) 】

照明灯設置 移設　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路照明灯 撤去 高さGL8～12m 重量350kg以下	3	基			SE0150-0001 施 27 号 P94	
道路照明灯 建柱 高さGL8～12m 重量350kg以下	3	基			SE0150-0002 施 28 号 P95	
既設照明基礎再設置 No.1、No.3	2	基			E0001 特 1 号 P55	
既設照明基礎再設置 No.2	1	基			E0002 特 2 号 P56	
既設基礎撤去 No.1	1	基			E0003 特 3 号 P57	
既設基礎撤去 No.2	1	基			E0004 特 4 号 P58	
既設基礎撤去 No.3	1	基			E0005 特 5 号 P59	
保護コンクリート撤去 No.3	1	箇所			E0006 特 6 号 P60	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　25 号 代価表(D0025) 】

照明灯設置 新設　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
照明器具取付	1	式			E0007 特　7 号 P61	
自動点滅器取付	1	式			E0008 特　8 号 P62	
腕金取付	1	式			E0009 特　9 号 P63	
照明灯建付	1	式			E0010 特　10 号 P64	
照明灯基礎	1	式			E0011 特　11 号 P65	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 26 号 代価表(D0026) 】

As殻運搬処分　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
殻運搬 舗装版破砕 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要	1	m3			SP227010-0004 P 71 号 P221	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	1	m3			T3000014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　27 号 代価表(D0027) 】

路床改良CBR試験 修正CBR　モールド9個使用　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
試料採取 70kg	1	箇所			L0021	
修正CBR試験	1	試料			L0022	
六価クロム溶出試験	1	検体			L0023	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 特殊単価表(E0001) 】

既設照明基礎再設置 No.1、No.3　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
床掘り	1	基			SE0426-0001 施　29 号 P96	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2.9t吊	0.884	t			SP010410-0001 P　72 号 P222	
ポリエチレン電線 EM-IE5.5sq	2	m			L0012	
アース棒（単独式・連結式） Φ14*1500	1	本			L0013	
アース棒用リード端子 Φ14　22sq*500	1	本			L0014	
石粉 5-0mm 黒石（埋戻し用）	0.2	m3			T0013750	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　2 号 特殊単価表(E0002) 】

既設照明基礎再設置 No.2　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
床掘り	1	基			SE0426-0001 施　29 号 P96	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2.9t吊	0.982	t			SP010410-0001 P　72 号 P222	
ポリエチレン電線 EM-IE5.5sq	2	m			L0012	
アース棒（単独式・連結式） Φ14*1500	1	本			L0013	
アース棒用リード端子 Φ14　22sq*500	1	本			L0014	
石粉 5-0mm 黒石（埋戻し用）	0.2	m3			T0013750	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　3 号 特殊単価表(E0003) 】

既設基礎撤去 No.1　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	10.07	m3			SP210100-0002 P　73 号 P223	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	8.71	m3			SP210410-0002 P　69 号 P219	
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模 良好　DID有り 距離2.0km以下	1.36	m3			SP210110-0002 P　70 号 P220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　4 号 特殊単価表(E0004) 】

既設基礎撤去 No.2　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	12.82	m3			SP210100-0002 P　73 号 P223	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	11.18	m3			SP210410-0002 P　69 号 P219	
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模 良好　DID有り 距離2.0km以下	1.64	m3			SP210110-0002 P　70 号 P220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　5 号 特殊単価表(E0005) 】

既設基礎撤去 No.3　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	8.75	m3			SP210100-0002 P　73 号 P223	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	7.49	m3			SP210410-0002 P　69 号 P219	
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模 良好　DID有り 距離2.0km以下	1.26	m3			SP210110-0002 P　70 号 P220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　6 号 特殊単価表(E0006) 】

保護コンクリート撤去 No.3　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	0.2	m3			S3837-0001 施　9 号 P75	
Co殻運搬処分 無筋	0.2	m3			D0011 代　11 号 P38	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　7 号 特殊単価表(E0007) 】

照明器具取付　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
照明器具取付 新設	1	台			SE0151-0002 施　30 号 P97	
防水型漏電遮断機 ELCB2P30AF15AT	1	個			L0015	
専用ケーブル	1	本			L0016	
ポリエチレンケーブル EM-CE3.5sq-2C	5.6	m			L0017	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　8 号 特殊単価表(E0008) 】

自動点滅器取付　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
自動点滅器(ポール取付) 新設 ポール取付型	1	個			SE0153-0001 施　31 号 P98	
ポリエチレンケーブル EM-CE2sq-3C	2.8	m			L0018	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　9 号 特殊単価表(E0009) 】

腕金取付　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ピン碍子ラック 新設 ピン碍子 1個当り単価540 円	1	個			SE0069-0001 施　32 号 P99	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 特殊単価表(E0010) 】

照明灯建付　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路照明灯 建柱 高さGL8～12m 重量350kg以下	1	基			SE0150-0003 施 33 号 P100	
管理札 ステンレスバンド共	1	枚			L0019	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 特殊単価表(E0011) 】

照明灯基礎　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト	1	基			SE0155-0001 施 34 号 P101	
石粉 5-0mm 黒石（埋戻し用）	0.2	m3			T0013750	
基礎砕石 RC-40	0.3	m2			SP221110-0001 P 44 号 P180	
コンクリート 小型 一般養生	4	m3			SP240010-0005 P 74 号 P224	
鉄筋（加工・組立） 一般構造物 SD295/D10	0.04	t			S2750-0002 施 35 号 P102	
鉄筋（加工・組立） 一般構造物 SD295/D13	0.02	t			S2750-0004 施 36 号 P104	
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模 良好 DID有り 距離2.0km以下	0.7	m3			SP210110-0002 P 70 号 P220	
硬質ビニル管敷設(地中) 新設 22mm以下	1	m			SE0002-0001 施 37 号 P106	
ポリエチレン電線 EM-IE5.5sq	2	m			L0012	
アース棒（単独式・連結式） Φ14*1500	1	本			L0013	
アース棒用リード端子 Φ14 22sq*500	1	本			L0014	
計					P0000001	

【 第 11 号 特殊単価表(E0011) 】 （続 き）

照明灯基礎 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S3703-0001) 】

インターロッキングブロック工(標準品) 一般部 直線配置(3色) ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置 [材工共] 直線配置 3色以上による色合わせ 厚6cm	100	ｍ２			T0017354	
敷材料･砂	3.87	m3			T0000050	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　2 号 施工単価表(S3703-0002) 】

インターロッキングブロック工(標準品) 一般部 直線配置(3色) ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置 [材工共] 直線配置 3色以上による色合わせ 厚8cm	100	ｍ２			T0017355	
敷材料･砂	3.87	m3			T0000050	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　3 号 施工単価表(S3713-0001) 】

種子散布工　機械播種施工　　1　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
法面工 植生工（機械播種施工）　[材工共] 種子散布工	1	ｍ２			T0017930	
計					P0000001	

【 第　4 号 施工単価表(S3830-0001) 】

区画線工･設置 溶融式･手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜　　1,000　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 溶融式(手動)　実線　15ｃｍ　制約なし	1,000	m			TH00000010	
トラフィックペイント　溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ １号（０．１０６～０．８５０mm）	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	47	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　5 号 施工単価表(S3830-0002) 】

区画線工･設置 溶融式･手動 実線 45㎝ 塗布厚1.5㎜　　1,000　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 溶融式(手動)　実線　45ｃｍ　制約なし	1,000	m			TH00000040	
トラフィックペイント　溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ １号（０．１０６～０．８５０mm）	75	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T200000120	定:1
軽油	87	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　6 号 施工単価表(S3830-0003) 】

区画線工･設置 溶融式･手動 破線 15㎝ 塗布厚1.5㎜　　1,000　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 溶融式(手動)　破線　15ｃｍ　制約なし	1,000	m			TH00000050	
トラフィックペイント　溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ １号（０．１０６～０．８５０mm）	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	52	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　7 号 施工単価表(S3830-0004) 】

区画線工･設置 溶融式･手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm　　1,000　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工　昼間施工　[手間のみ] 溶融式(手動)　ゼブラ　45ｃｍ　制約なし	1,000	m			TH00000120	
トラフィックペイント　溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ １号（０．１０６～０．８５０mm）	75	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T200000120	定:1
軽油	106	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　8 号 施工単価表(S3830-0005) 】

区画線工･設置 溶融式･手動 矢印･記号･文字 15㎝換算 塗布厚1.5㎜　　1,000　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 溶融式 矢印記号文字15㎝換算 制約なし	1,000	m			TH00000130	
トラフィックペイント　溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ １号（０．１０６～０．８５０mm）	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	116	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　9 号 施工単価表(S3837-0001) 】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	1	m3			TH00001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 10 号 施工単価表(S3837-0002) 】

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし	1	m3			TH00001320	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 11 号 施工単価表(S3781-0001) 】

防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 土中建込 支柱間隔3m　　1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
横断・転落防止柵設置工 撤去 ［手間のみ］ 土中建込 ビーム式・パネル式	1	m			T0018623	
計					P0000001	

【 第 12 号 施工単価表(S3781-0002) 】

防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱間隔2m　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
横断・転落防止柵設置工 撤去 [手間のみ]ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式	1	m			T0018633	
計					P0000001	

【 第 13 号 施工単価表(S3749-0001) 】

薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 厚10㎜以下　　1 ㎡ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
薄層ｶﾗｰ舗装工 景観透水性舗装工［材工共］ 舗装厚１０mm以下	1	ｍ２			T0018303	
計					P0000001	

【 第 14 号 施工単価表(S3831-0001) 】

区画線工･消去 削取り式 削取り式　　1,000　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 区画線消去 削取式 15㎝換算 制約なし	1,000	m			TH00000170	
軽油	71	L			T0007230	
ガソリン レギュラー	49	L			T0007220	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 15 号 施工単価表(S3781-0003) 】

防護柵(横断・転落防止柵) 設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 支柱間隔3m　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
横断・転落防止柵設置工 設置 ［手間のみ］ Ｃｏ建込　ビーム式・パネル式	1	m			T0018583	
転落防止柵(地上高110cm)縦格子型 埋込長 20cm支柱ﾋﾟｯﾁ3mΦ60.5 t3.2	1	m			T1000475	
計					P0000001	

【 第 16 号 施工単価表(S3781-0005) 】

防護柵(横断・転落防止柵) 設置 土中建込 支柱間隔3m　　1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
横断・転落防止柵設置工 設置 ［手間のみ］ 土中建込 ビーム式・パネル式	1	m			T0018553	
転落防止柵(地上高110cm)縦格子型 埋込長120cm支柱ﾋﾟｯﾁ3mΦ60.5 t3.2	1	m			T1000515	
計					P0000001	

【 第 17 号 施工単価表(S3758-0001) 】

道路付属物設置工 車線分離標(貼付式)　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
車線分離標設置工（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ） [材工共] 固定式（貼付式）φ80㎜ 高800㎜	1	本			T0017800	
計					P0000001	

【 第 18 号 施工単価表(S3727-0001) 】

道路標識設置工 標識柱・基礎(路側式)　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側） 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5	1	基			T0017604	
道路標識設置工　加算額 曲げ支柱(路測式) φ60.5	1	本			T0018712	
計					P0000001	

【 第 19 号 施工単価表(S3735-0001) 】

道路標識撤去工 標識柱・基礎(路側式) 1 基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
道路標識設置工　路側式標識柱・基礎撤去 単柱式　φ６０．５～１０１．６	1	基			T0017647	
計					P0000001	

【 第　20 号 施工単価表(S3835-0001) 】

排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	10	m			TH00000510	
自由勾配側溝	5	個			T#01	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m3			T0004216	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40		m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 21 号 施工単価表(S3836-0001) 】

排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし　　1　枚 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co･鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000540	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第　22 号 施工単価表(S3836-0002) 】

排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし　　1　　枚 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co･鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
ますぶた T25 穴500×500 501×600×65㎜鋼製	1	組			T0005320	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第　23 号 施工単価表(S3835-0002) 】

排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
自由勾配側溝(6%勾配 街路用)T-25 400× 500×2000	5	個			T0003706	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.382	m3			T0004216	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.318	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.984	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　24 号 施工単価表(S3835-0003) 】

排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
自由勾配側溝G(6%勾配 街路用)T-25 400× 500×2000	5	個			T0003756	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.382	m3			T0004216	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.318	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.984	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 25 号 施工単価表(S3834-0001) 】

排水構造物 U型側溝 L= 600　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L600 60超300kg/個以下 制約なし	10	m			TH00000460	
上蓋式U形側溝 JISA5372附5 1種 450 450㎜×400㎜×450㎜×600㎜	16.7	個			T0001790	
再生クラッシャーラン RC-40	0.756	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　26 号 施工単価表(S2750-0001) 】

鉄筋（加工・組立）一般構造物 SD345/D13　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.25	人			TR025000	定:1
鉄筋工 (昼間)	2.875	人			TR010000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.25	人			TR002000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.04	日			TS709050	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.625	人			TR025000	定:2
鉄筋工 (昼間)	4.375	人			TR010000	定:2
普通作業員 (昼間)	0.375	人			TR002000	定:2
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.11	日			TS709050	
異形棒鋼 SD345/D13	1.03	t			T0014110	
諸雑費	12	%			T0000009	参:1
諸雑費	8	%			T0000009	参:2
諸雑費	1	式			Z4000004	

【 第 26 号 施工単価表(S2750-0001) 】 （続 き）

鉄筋（加工・組立）一般構造物 SD345/D13 1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 27 号 施工単価表(SE0150-0001) 】

道路照明灯 撤去 高さGL8～12m 重量350kg以下　　10　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
電工 (昼間)	3.125	人			TR009000	
普通作業員 (昼間)	2.5	人			TR002000	
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.85	日			TS707110	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　28 号 施工単価表(SE0150-0002) 】

道路照明灯 建柱 高さGL8～12m 重量350kg以下　　10　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
道路照明灯 高さGL8～12m 重量350kg以下	10	基			T#01	
アンカーボルト	10	組			T#01	
電工 (昼間)	6.25	人			TR009000	
普通作業員 (昼間)	5	人			TR002000	
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	1.7	日			TS707110	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 29 号 施工単価表(SE0426-0001) 】

床掘り　　10　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
プレキャスト基礎	10	基			T#01	
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転 建柱車 450㎜ 7.8m 2.0t	7	h			S8464-0001 施 38 号 P107	
普通作業員 (昼間)	1.125	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　30 号 施工単価表(SE0151-0002) 】

照明器具取付 新設　　10　　台 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
照明器具	10	台			T#01	
電工 (昼間)	5.125	人			TR009000	
普通作業員 (昼間)	2.625	人			TR002000	
高所作業車(トラック架装リフト)運転 ブーム型 12m×200kg 貸与	9	h			S8144-0001 施　39 号 P108	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 31 号 施工単価表(SE0153-0001) 】

自動点滅器(ポール取付) 新設 ポール取付型　　10　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
自動点滅器 ポール取付型	10	個			T#01	
電工 (昼間)	1.5	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　32 号 施工単価表(SE0069-0001) 】

ピン碍子ラック 新設 ピン碍子 1個当り単価540 円　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ピン碍子	1	個			T#01	
ラック	1	個			T#01	
電工 (昼間)	0.125	人			TR009000	
普通作業員 (昼間)	0.062	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第　33 号 施工単価表(SE0150-0003) 】

道路照明灯 建柱 高さGL8～12m 重量350kg以下　　10　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
道路照明灯 高さGL8～12m 重量350kg以下	10	基			T#01	
アンカーボルト	10	組			T#01	
電工 (昼間)	6.25	人			TR009000	
普通作業員 (昼間)	5	人			TR002000	
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	1.7	日			TS707110	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 34 号 施工単価表(SE0155-0001) 】

基礎掘削及びスパイラルダクト　　10　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
スパイラルダクト	10	基			T#01	
普通作業員 (昼間)	1.125	人			TR002000	
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転 建柱車 450mm 7.8m 2.0t	7	h			S8464-0001 施 38 号 P107	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　35 号 施工単価表(S2750-0002) 】

鉄筋（加工・組立）一般構造物 SD295/D10　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.25	人			TR025000	定:1
鉄筋工 (昼間)	2.875	人			TR010000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.25	人			TR002000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.04	日			TS709050	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.625	人			TR025000	定:2
鉄筋工 (昼間)	4.375	人			TR010000	定:2
普通作業員 (昼間)	0.375	人			TR002000	定:2
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.11	日			TS709050	
異形棒鋼 SD295/D10	1.03	t			T0014000	
諸雑費	12	%			T0000009	参:1
諸雑費	8	%			T0000009	参:2
諸雑費	1	式			Z4000004	

【 第　35 号 施工単価表(S2750-0002) 】　　（続　き）

鉄筋（加工・組立）一般構造物 SD295/D10　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　36 号 施工単価表(S2750-0004) 】

鉄筋（加工・組立）一般構造物 SD295/D13　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.25	人			TR025000	定:1
鉄筋工 (昼間)	2.875	人			TR010000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.25	人			TR002000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.04	日			TS709050	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.625	人			TR025000	定:2
鉄筋工 (昼間)	4.375	人			TR010000	定:2
普通作業員 (昼間)	0.375	人			TR002000	定:2
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.11	日			TS709050	
異形棒鋼 SD295/D13	1.03	t			T0014010	
諸雑費	12	%			T0000009	参:1
諸雑費	8	%			T0000009	参:2
諸雑費	1	式			Z4000004	

【 第　36 号 施工単価表(S2750-0004) 】　　（続　き）

鉄筋（加工・組立）一般構造物 SD295/D13　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 37 号 施工単価表(SE0002-0001) 】

硬質ビニル管敷設(地中) 新設 22㎜以下　　100 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
電線管	100	m			T#01	定:1
電工 (昼間)	3.5	人			TR009000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 38 号 施工単価表(S8464-0001) 】

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転 建柱車 450mm 7.8m 2.0t　　1　h 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手 (特殊)(昼間)	0.17	人			TR014000	
軽油	4.3	L			T0007230	
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm吊能力2.0t	1	h			TM0000072500	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 39 号 施工単価表(S8144-0001) 】

高所作業車(トラック架装リフト)運転 ブーム型 12m×200kg 貸与　　1　h 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手 (特殊)(昼間)	0.21	人			TR014000	
軽油	3.6	L			T0007230	
高所作業車 ブーム型 12m×200kg	1	h			T#100	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】

掘削 障害無し　土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	44.63				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	44.63			TM18000003600	
【労務】	35.43				
運転手 (特殊)(昼間)	35.43			TR514000	
【材料】	19.94				
軽油	19.94			T0007230	
【端数調整】					

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】

路体(築堤)盛土　幅員2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.63				
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	0.63			TS708210	
【労務】	99.14				
普通作業員 (昼間)	90.71			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	8.43			TR501000	
【材料】	0.23				
軽油	0.23			T0007230	
【端数調整】					

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】

床掘り 土質:土砂 土留無し　標準　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	21.46				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	21.46			TS709192	
【労務】	54.31				
運転手 (特殊)(昼間)	54.31			TR514000	
【材料】	24.23				
軽油	24.23			T0007230	
【端数調整】					

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	8.51				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	7.96			TM22000001400	
タンパ賃料 60～80kg	0.55			TS708350	
【労務】	87.87				
普通作業員 (昼間)	53.46			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	25.55			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	8.86			TR514000	
【材料】	3.62				
軽油	2.78			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.84			T0007220	
【端数調整】					

【 第　5 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 標準 良好　DID有り 距離2.0km以下　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	42.89			TM0000023200	
【労務】	41.78				
運転手 (一般)(昼間)	41.78			TR515000	
【材料】	15.33				
軽油	15.33			T0007230	
【端数調整】					

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

表層(車道･路肩部) 幅員1.4m未満　1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	0.42				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t	0.23			TM0000140200	
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	0.13			TM0000143300	
その他(機械)					
【労務】	44.56				
特殊作業員 (昼間)	19.70			TR501000	
普通作業員 (昼間)	14.12			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.27			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	55.02				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	50.19			T00137920	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	4.60			T0006080	

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 幅員1.4m未満　1層平均仕上厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ガソリン レギュラー	0.17			T0007220	
軽油	0.03			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　7 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】

上層路盤(車道･路肩部)　再生粒度調整砕石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	11.39				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	7.88			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t（排2011、2014・超低含）	0.96			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	38.57				
運転手 (特殊)(昼間)	16.98			TR514000	
普通作業員 (昼間)	6.21			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.55			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	50.04				

【 第　7 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　再生粒度調整砕石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生粒調砕石 RM-40	46.32			T0013760	
軽油	3.21			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　8 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】

下層路盤(車道･路肩部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	5.50				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	3.81			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t（排2011、2014・超低含）	0.46			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.62				
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			TR514000	
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.88				

【 第　8 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生クラッシャーラン RC-40	74.09			T0013770	
軽油	1.55			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　9 号 施工パッケージ(SP210520-0001) 】

路床盛土　幅員2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.72				
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	0.72			TS708210	
【労務】	99.01				
普通作業員 (昼間)	89.35			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.66			TR501000	
【材料】	0.27				
軽油	0.27			T0007230	
【端数調整】					

【 第　10 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】

下層路盤(歩道部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	4.82				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低･排3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	2.88			TM8000003900	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.71			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	76.32				
運転手 (特殊)(昼間)	27.48			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	16.13			TR501000	
普通作業員 (昼間)	15.97			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.11			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	18.86				
再生クラッシャーラン RC-40	16.70			T0013770	

【 第　10 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】　　（続　き）

下層路盤(歩道部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	2.06			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　11 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】

上層路盤(歩道部)　1層施工 全仕上り厚150㎜　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	4.48				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低･排3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	2.68			TM8000003900	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.59			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	70.96				
運転手 (特殊)(昼間)	25.56			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	15.00			TR501000	
普通作業員 (昼間)	14.84			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	12.19			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	24.56				
再生粒調砕石 RM-40	22.56			T0013760	

【 第　11 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】　　（続　き）

上層路盤(歩道部)　1層施工 全仕上り厚150㎜　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	1.91			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　12 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】

下層路盤(歩道部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	4.82				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低･排3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	2.88			TM8000003900	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.71			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	76.32				
運転手 (特殊)(昼間)	27.48			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	16.13			TR501000	
普通作業員 (昼間)	15.97			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.11			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	18.86				
再生クラッシャーラン RC-40	16.70			T0013770	

【 第　12 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】　　（続　き）

下層路盤(歩道部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	2.06			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　13 号 施工パッケージ(SP410040-0002) 】

上層路盤(車道･路肩部)　再生粒度調整砕石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	11.39				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	7.88			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t（排2011、2014・超低含）	0.96			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	38.57				
運転手 (特殊)(昼間)	16.98			TR514000	
普通作業員 (昼間)	6.21			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.55			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	50.04				

【 第　13 号 施工パッケージ(SP410040-0002) 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　再生粒度調整砕石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生粒調砕石 RM-40	46.32			T0013760	
軽油	3.21			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　14 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.60				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	21.16				
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	77.24				
管渠型側溝 車道用 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0001671	
軽油	0.83			T0007230	

【 第　14 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】　　（続　き）

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　15 号 施工パッケージ(SP222790-0003) 】

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.60				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	21.16				
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	77.24				
管渠型側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0001675	
軽油	0.83			T0007230	

【 第　15 号 施工パッケージ(SP222790-0003) 】　　（続　き）

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　16 号 施工パッケージ(SP222790-0004) 】

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.79				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.5m3 吊2.9t	0.63			TS709206	
その他(機械)					
【労務】	20.31				
普通作業員 (昼間)	7.13			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.31			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.65			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.03			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	78.90				
管渠型側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ T-25 500A 500×2000mm	78.17			T0013910	
軽油	0.58			T0007230	

【 第　16 号 施工パッケージ(SP222790-0004) 】　　（続　き）

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　17 号 施工パッケージ(SP222790-0005) 】

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.79				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.5m3 吊2.9t	0.63			TS709206	
その他(機械)					
【労務】	20.31				
普通作業員 (昼間)	7.13			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.31			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.65			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.03			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	78.90				
管渠型側溝（埋設管）T-25 500 500㎜×500㎜×2000㎜　877kg	78.17			T0013993	
軽油	0.58			T0007230	

【 第　17 号 施工パッケージ(SP222790-0005) 】　　（続　き）

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　18 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.44				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.44			TS709192	
【労務】	66.93				
普通作業員 (昼間)	29.54			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.64			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	16.00			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.31			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	32.63				
歩車道境界 ﾌﾞﾛｯｸ両面 R A種 本体 150/190× 200×600	31.26			T0001689	
再生クラッシャーラン RC-40	0.93			T0013770	
軽油	0.44			T0007230	

【 第　18 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					

【 第　19 号 施工パッケージ(SP422510-0002) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.44				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.44			TS709192	
【労務】	66.93				
普通作業員 (昼間)	29.54			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.64			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	16.00			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.31			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	32.63				
歩車道境界 ﾌﾞﾛｯｸ両面 R(A種)左右 150/190×200/100×600	31.26			T0001701	
再生クラッシャーラン RC-40	0.93			T0013770	
軽油	0.44			T0007230	

【 第　19 号 施工パッケージ(SP422510-0002) 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					

【 第　20 号 施工パッケージ(SP422510-0003) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.30				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.30			TS709192	
【労務】	67.56				
普通作業員 (昼間)	25.64			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.43			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	12.05			TR501000	
型枠工 (昼間)	10.24			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	32.14				
歩車道ブロック(片面R) A中間 150/170×100×600	21.54			T31011205	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	9.66			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.64			T0013770	

【 第　20 号 施工パッケージ(SP422510-0003) 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	0.30			T0007230	
【端数調整】					

【 第　21 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】

地先境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(120×120×600)　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	0.46				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.46			TS709192	
【労務】	78.62				
普通作業員 (昼間)	34.65			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	19.69			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	18.84			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.35			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	20.92				
地先境界ブロック １２０×１２０×６００（A）	19.51			T0001410	
再生クラッシャーラン RC-40	0.96			T0013770	
軽油	0.45			T0007230	

【 第　21 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】　　（続　き）

地先境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(120×120×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					

【 第　22 号 施工パッケージ(SP422520-0002) 】

地先境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(120×120×600)　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	0.30				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.30			TS709192	
【労務】	76.49				
普通作業員 (昼間)	28.90			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	15.24			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	13.56			TR501000	
型枠工 (昼間)	11.83			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	23.21				
地先境界ブロック １２０×１２０×６００（A）	13.03			T0001410	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	9.24			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.64			T0013770	

【 第　22 号 施工パッケージ(SP422520-0002) 】　　（続　き）

地先境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(120×120×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	0.30			T0007230	
【端数調整】					

【 第　23 号 施工パッケージ(SP226230-0001) 】

大型ブロック積　2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	10.29				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	10.29			TS709201	
【労務】	78.21				
運転手 (特殊)(昼間)	23.50			TR514000	
普通作業員 (昼間)	16.49			TR502000	
ブロック工 (昼間)	14.08			TR508000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.97			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	11.50				
軽油	11.50			T0007230	
【端数調整】					

【 第　24 号 施工パッケージ(SP226170-0001) 】

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有り 一般養生･特殊養生(練炭)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.99				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	1.40			TS709201	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.59			TS709192	
【労務】	68.06				
普通作業員 (昼間)	18.84			TR502000	
型枠工 (昼間)	18.09			TR543000	
特殊作業員 (昼間)	10.23			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.17			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	29.95				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	25.86			T0004216	
軽油	1.45			T0007230	

【 第　24 号 施工パッケージ(SP226170-0001) 】　　（続　き）

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有り 一般養生･特殊養生(練炭)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　25 号 施工パッケージ(SP226110-0001) 】

胴込･裏込コンクリート　大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	2.85				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	2.85			TS709201	
【労務】	25.67				
特殊作業員 (昼間)	10.93			TR501000	
普通作業員 (昼間)	8.98			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	3.77			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	71.48				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	70.19			T0004216	
軽油	1.29			T0007230	
【端数調整】					

【 第　26 号 施工パッケージ(SP226120-0001) 】

胴込･裏込材(砕石)　大型ﾌﾞﾛｯｸ RC-40　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	6.59				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	6.59			TS709201	
【労務】	57.72				
普通作業員 (昼間)	33.04			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	14.72			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	9.01			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	35.69				
再生クラッシャーラン RC-40	32.56			T0013770	
軽油	3.13			T0007230	
【端数調整】					

【 第　27 号 施工パッケージ(SP226180-0001) 】

現場打天端コンクリート　一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	2.31				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	2.31			TS709201	
【労務】	64.12				
型枠工 (昼間)	22.02			TR543000	
普通作業員 (昼間)	15.17			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.66			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	7.34			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	33.57				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	32.06			T0004216	
軽油	1.51			T0007230	
【端数調整】					

【 第　28 号 施工パッケージ(SP220010-0001) 】

法面整形　切土部 土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	8.80				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	8.80			TS709192	
【労務】	81.51				
普通作業員 (昼間)	38.92			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	22.44			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	20.15			TR525000	
【材料】	9.69				
軽油	9.69			T0007230	
【端数調整】					

【 第　29 号 施工パッケージ(SP220010-0002) 】

法面整形　盛土部 土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	11.31				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	11.31			TS709192	
【労務】	76.24				
普通作業員 (昼間)	33.80			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	28.83			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.61			TR525000	
【材料】	12.45				
軽油	12.45			T0007230	
【端数調整】					

【 第　30 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要　積込有り 舗装厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	12.28				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)後方超小旋回･超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28			TS709291	
【労務】	81.66				
世話役 (一般土木)(昼間)	29.51			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	27.76			TR514000	
普通作業員 (昼間)	24.39			TR502000	
【材料】	6.06				
軽油	6.06			T0007230	
【端数調整】					

【 第　31 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15㎝以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	14.40				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆] 通称(切削深)20㎝級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56㎝	9.80			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000	
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッタ（ブレード） 径18ｲﾝﾁ	22.47			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220	
その他(材料)					

【 第　31 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】　　（続　き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15㎝以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					

【 第　32 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】

表層(車道･路肩部) 幅員1.4m未満　1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.48				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t	0.26			TM0000140200	
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	0.15			TM0000143300	
その他(機械)					
【労務】	50.77				
特殊作業員 (昼間)	22.48			TR501000	
普通作業員 (昼間)	16.07			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.85			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	48.75				
アスファルト合材 開粒度 (13mm)	46.70			T0006170	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4　ﾀｯｸｺｰﾄ用	1.78			T0006100	

【 第　32 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 幅員1.4m未満　1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ガソリン レギュラー	0.19			T0007220	
軽油	0.04			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　33 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】

基層(車道･路肩部) 幅員1.4m未満　1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.48				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t	0.26			TM0000140200	
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	0.15			TM0000143300	
その他(機械)					
【労務】	50.90				
特殊作業員 (昼間)	22.52			TR501000	
普通作業員 (昼間)	16.12			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.87			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	48.62				
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン（20)	46.56			T00137930	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4　ﾀｯｸｺｰﾄ用	1.79			T0006100	

【 第　33 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】　　（続　き）

基層(車道･路肩部) 幅員1.4m未満　1層平均仕上厚50mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ガソリン レギュラー	0.19			T0007220	
軽油	0.04			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　34 号 施工パッケージ(SP410040-0003) 】

上層路盤(車道･路肩部) 幅員1.4m未満　瀝青安定処理材 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.32				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t	0.18			TM0000140200	
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	0.10			TM0000143300	
その他(機械)					
【労務】	38.78				
特殊作業員 (昼間)	18.97			TR501000	
普通作業員 (昼間)	11.33			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	3.42			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	60.90				
アスファルト合材 AS安定処理材	57.32			T0006200	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	3.40			T0006080	

【 第　34 号 施工パッケージ(SP410040-0003) 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部) 幅員1.4m未満　瀝青安定処理材 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ガソリン レギュラー	0.13			T0007220	
軽油	0.03			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　35 号 施工パッケージ(SP410030-0002) 】

下層路盤(車道･路肩部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	6.30				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	4.36			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.54			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t（排2011、2014・超低含）	0.53			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	21.27				
運転手 (特殊)(昼間)	9.39			TR514000	
普通作業員 (昼間)	3.42			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	3.05			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.48			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	72.43				

【 第　35 号 施工パッケージ(SP410030-0002) 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生クラッシャーラン RC-40	70.38			T0013770	
軽油	1.77			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　36 号 施工パッケージ(SP410660-0001) 】

透水性アスファルト舗装　幅員1.4m未満 1層平均仕上厚40mm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.57				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t	0.43			TM0000140200	
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	0.10			TM0000143300	
その他(機械)					
【労務】	59.48				
特殊作業員 (昼間)	25.21			TR501000	
普通作業員 (昼間)	22.56			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.81			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	39.95				
透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ合材 歩道舗装用 ｺｰﾗﾙｶﾗｰ色	39.67			T00062251	
ガソリン レギュラー	0.17			T0007220	

【 第　36 号 施工パッケージ(SP410660-0001) 】　　（続　き）

透水性アスファルト舗装　幅員1.4m未満 1層平均仕上厚40mm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	0.09			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　37 号 施工パッケージ(SP410650-0001) 】

フィルター層　平均厚さ60㎜以上80㎜未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	5.33				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低･排3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	3.30			TM8000004000	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.93			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	82.48				
運転手 (特殊)(昼間)	23.90			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	23.36			TR501000	
普通作業員 (昼間)	20.94			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	12.67			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	12.19				
石粉 5-0㎜ 黒石（埋戻し用）	10.25			T0013750	

【 第　37 号 施工パッケージ(SP410650-0001) 】　　（続　き）

フィルター層　平均厚さ60㎜以上80㎜未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	1.91			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　38 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.79				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.5m3 吊2.9t	0.63			TS709206	
その他(機械)					
【労務】	20.31				
普通作業員 (昼間)	7.13			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.31			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.65			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.03			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	78.90				
管渠型側溝（埋設管）T-25 600 600㎜×600㎜×2000㎜　1084kg	78.17			T0013994	
軽油	0.58			T0007230	

【 第　38 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】　　（続　き）

管(函)渠型側溝 据付　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　39 号 施工パッケージ(SP226300-0001) 】

小型擁壁 一般養生･特殊養生(練炭) 0.6m以上0.8m未満 21-8-40W/Cmax=60%　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	3.81				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･C付･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	3.05			TM22000001800	
その他(機械)					
【労務】	75.80				
型枠工 (昼間)	24.68			TR543000	
普通作業員 (昼間)	22.52			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.07			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.43			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	20.39				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	19.87			T0004212	
軽油	0.42			T0007230	

【 第　39 号 施工パッケージ(SP226300-0001) 】　　（続　き）

小型擁壁 一般養生･特殊養生(練炭) 0.6m以上0.8m未満 21-8-40W/Cmax=60%　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　40 号 施工パッケージ(SP226320-0002) 】

重力式擁壁　1mを超え2m未満 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	2.86				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･C付･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	1.97			TM22000001800	
その他(機械)					
【労務】	68.08				
型枠工 (昼間)	16.91			TR543000	
普通作業員 (昼間)	14.24			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	12.05			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.38			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	29.06				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	28.67			T0004212	
軽油	0.27			T0007230	

【 第　40 号 施工パッケージ(SP226320-0002) 】　　（続　き）

重力式擁壁　1mを超え2m未満 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　41 号 施工パッケージ(SP222110-0002) 】

プレキャスト擁壁設置　高さ：2.0m を超え3.5m以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	5.67				
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	2.41			TS709050	
その他(機械)					
【労務】	14.42				
普通作業員 (昼間)	2.84			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.71			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.58			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	79.91				
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	79.91			TP100012	
【端数調整】					

【 第　42 号 施工パッケージ(SP430310-0002) 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要　積込有り 舗装厚15㎝を超え40㎝以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	19.97				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)後方超小旋回･超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.13			TS709291	
油圧ブレーカ ﾊﾞｹｯﾄ0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	8.26			TS709560	
その他(機械)					
【労務】	73.88				
運転手 (特殊)(昼間)	30.47			TR514000	
普通作業員 (昼間)	26.77			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	14.49			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	6.15				
軽油	5.98			T0007230	
その他(材料)					

【 第　42 号 施工パッケージ(SP430310-0002) 】　　（続　き）

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策不要　積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					

【 第　43 号 施工パッケージ(SP422530-0001) 】

特殊ブロック舗装 設置　ﾌﾞﾛｯｸ規格30㎝×30㎝　　1　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	23.13				
普通作業員 (昼間)	6.93			TR502000	
ブロック工 (昼間)	6.11			TR508000	
世話役 (一般土木)(昼間)	3.51			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.24			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	76.87				
点字ブロック 300㎜×300㎜×厚60㎜	76.87			T0003530	
【端数調整】					

【 第　44 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】

基礎砕石　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	5.11				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	5.08			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	79.15				
普通作業員 (昼間)	38.07			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.10			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.92			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	15.74				
再生クラッシャーラン RC-40	10.65			T0013770	
軽油	5.06			T0007230	

【 第　44 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】　　（続　き）

基礎砕石　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　45 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	3.34				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	3.16			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	35.09				
特殊作業員 (昼間)	10.14			TR501000	
普通作業員 (昼間)	9.43			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.01			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.44			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	61.57				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	59.79			T0004216	
軽油	1.68			T0007230	

【 第　45 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】　　（続　き）

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　46 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】

型枠 一般型枠　鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.74			TR543000	
普通作業員 (昼間)	25.15			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.42			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					

【 第　47 号 施工パッケージ(SP222950-0001) 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.32m3を超え0.34m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.78				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	0.67			TS709201	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.07			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	86.26				
型枠工 (昼間)	34.14			TR543000	
普通作業員 (昼間)	26.70			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.85			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.41			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	12.96				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.26			T0004216	

【 第　47 号 施工パッケージ(SP222950-0001) 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.32m3を超え0.34m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	0.43			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　48 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.38m3を超え0.40m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.82				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	0.71			TS709201	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.07			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	85.54				
型枠工 (昼間)	33.64			TR543000	
普通作業員 (昼間)	26.46			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.81			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.52			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	13.64				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.93			T0004216	

【 第　48 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.38m3を超え0.40m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	0.45			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　49 号 施工パッケージ(SP222950-0003) 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.43m3を超え0.46m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.85				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	0.74			TS709201	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.07			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	84.98				
型枠工 (昼間)	33.23			TR543000	
普通作業員 (昼間)	26.29			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.77			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.61			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	14.17				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	13.44			T0004216	

【 第　49 号 施工パッケージ(SP222950-0003) 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.43m3を超え0.46m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	0.47			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　50 号 施工パッケージ(SP222950-0004) 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量1.15m3を超え1.22m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.94				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	0.83			TS709201	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.06			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	82.93				
型枠工 (昼間)	33.98			TR543000	
普通作業員 (昼間)	21.23			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.82			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.88			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	16.13				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	15.35			T0004216	

【 第　50 号 施工パッケージ(SP222950-0004) 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量1.15m3を超え1.22m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	0.50			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　51 号 施工パッケージ(SP422510-0004) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.44				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.44			TS709192	
【労務】	66.93				
普通作業員 (昼間)	29.54			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.64			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	16.00			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.31			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	32.63				
歩車道境界 ﾌﾞﾛｯｸ両面 R A種 本体 水抜き 150/190× 200×600	31.26			T00016891	
再生クラッシャーラン RC-40	0.93			T0013770	
軽油	0.44			T0007230	

【 第　51 号 施工パッケージ(SP422510-0004) 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					

【 第　52 号 施工パッケージ(SP240060-0001) 】

モルタル練　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	82.40				
普通作業員 (昼間)	54.83			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	27.41			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	17.60				
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物(25kg)	11.92			T0000020	
海砂　陸砂 コンクリート用	5.68			T0000050	
【端数調整】					

【 第　53 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	3.34				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	3.16			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	35.09				
特殊作業員 (昼間)	10.14			TR501000	
普通作業員 (昼間)	9.43			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.01			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.44			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	61.57				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	59.79			T0004212	
軽油	1.68			T0007230	

【 第　53 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】　　（続　き）

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　54 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】

基礎砕石　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	4.85				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	4.82			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	75.15				
普通作業員 (昼間)	36.15			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	15.29			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.16			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.03			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	20.00				
再生クラッシャーラン RC-40	15.16			T0013770	
軽油	4.81			T0007230	

【 第　54 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】　　（続　き）

基礎砕石　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　55 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】

殻運搬 舗装版破砕 DID区間有り　機械積込:騒対不要(厚15cm以下)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	42.27				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					

【 第　56 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 DID区間有り　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	39.03				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	
【端数調整】					

【 第　57 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物 DID区間有り　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	39.03				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	
【端数調整】					

【 第　58 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】

コンクリート 小型 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	3.26				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	3.08			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	37.29				
普通作業員 (昼間)	11.03			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.88			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.66			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.28			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	59.45				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	57.72			T0004216	
軽油	1.64			T0007230	

【 第　58 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】　　（続　き）

コンクリート 小型 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　59 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】

型枠 一般型枠　小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.38			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.83			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.75			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					

【 第　60 号 施工パッケージ(SP222950-0005) 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量2.62m3を超え2.77m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.00				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	0.90			TS709201	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.05			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	81.65				
型枠工 (昼間)	33.07			TR543000	
普通作業員 (昼間)	20.91			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.77			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	3.08			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	17.35				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	16.54			T0004216	

【 第　60 号 施工パッケージ(SP222950-0005) 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量2.62m3を超え2.77m3以下　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油	0.54			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　61 号 施工パッケージ(SP422510-0005) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無　B種(180/205×250×600)　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	2.09				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.09m3 吊0.9t	2.09			TS709208	
【労務】	56.56				
特殊作業員 (昼間)	22.00			TR501000	
普通作業員 (昼間)	19.68			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.90			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	41.35				
歩車道境界 ﾌﾞﾛｯｸ両面 R B種 本体 180/230mm×250mm×600mm	40.65			T0001690	
軽油	0.70			T0007230	
【端数調整】					

【 第　62 号 施工パッケージ(SP422510-0006) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無　B種(180/205×250×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	2.09				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.09m3 吊0.9t	2.09			TS709208	
【労務】	56.56				
特殊作業員 (昼間)	22.00			TR501000	
普通作業員 (昼間)	19.68			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.90			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	41.35				
歩車道境界 ﾌﾞﾛｯｸ両面 R(B種)左右 180/230×250/100×600	40.65			T0001703	
軽油	0.70			T0007230	
【端数調整】					

【 第　63 号 施工パッケージ(SP422510-0007) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無　B種(180/205×250×600)　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	2.09				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.09m3 吊0.9t	2.09			TS709208	
【労務】	56.56				
特殊作業員 (昼間)	22.00			TR501000	
普通作業員 (昼間)	19.68			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.90			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	41.35				
歩車道ブロック B種 片面R 中間	40.65			T31011215	
軽油	0.70			T0007230	
【端数調整】					

【 第　64 号 施工パッケージ(SP240060-0002) 】

モルタル練　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】	82.40				
普通作業員 (昼間)	54.83			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	27.41			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	17.60				
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物(25kg)	11.92			T0000020	
海砂　陸砂 コンクリート用	5.68			T0000040	
【端数調整】					

【 第　65 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】

コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	3.43				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	3.24			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	33.32				
特殊作業員 (昼間)	10.41			TR501000	
普通作業員 (昼間)	7.90			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.62			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	63.25				
生コンクリート １８－８－２５（２０）	61.42			T0004310	
軽油	1.73			T0007230	

【 第　65 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】　　（続　き）

コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　66 号 施工パッケージ(SP221110-0003) 】

基礎砕石　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	5.39				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	5.36			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	83.61				
普通作業員 (昼間)	40.22			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	17.01			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	15.76			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.04			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	11.00				
再生クラッシャーラン RC-40	5.62			T0013770	
軽油	5.35			T0007230	

【 第　66 号 施工パッケージ(SP221110-0003) 】　　（続　き）

基礎砕石　RC-40　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　67 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】

表層(歩道部) 幅員1.4m未満　1層平均仕上厚30mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	0.45				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t	0.30			TM0000140200	
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	0.08			TM0000143300	
その他(機械)					
【労務】	52.37				
特殊作業員 (昼間)	20.34			TR501000	
普通作業員 (昼間)	18.19			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	5.49			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	47.18				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン（13)	41.06			T0013786	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	5.93			T0006080	

【 第　67 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】　　（続　き）

表層(歩道部) 幅員1.4m未満　1層平均仕上厚30mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ガソリン レギュラー	0.11			T0007220	
軽油	0.05			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第　68 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】

床掘り 土質:土砂　上記以外(小規模)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	19.50				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	19.50			TM10000002400	
【労務】	73.36				
運転手 (特殊)(昼間)	39.84			TR514000	
普通作業員 (昼間)	33.52			TR502000	
【材料】	7.14				
軽油	7.14			T0007230	
【端数調整】					

【 第　69 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】

埋戻し　上記以外(小規模) 土質:土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	9.23				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	8.67			TM10000002400	
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 通称60～80kg級	0.56			TM0000143000	
【労務】	86.75				
普通作業員 (昼間)	49.78			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	19.28			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	17.69			TR514000	
【材料】	4.02				
軽油	3.17			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.85			T0007220	
【端数調整】					

【 第　70 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模 良好　DID有り 距離2.0km以下　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	25.12				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	25.12			TM0000022900	
【労務】	63.12				
運転手 (一般)(昼間)	63.12			TR515000	
【材料】	11.76				
軽油	11.76			T0007230	
【端数調整】					

【 第　71 号 施工パッケージ(SP227010-0004) 】

殻運搬 舗装版破砕 DID区間有り　機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	42.27				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					

【 第　72 号 施工パッケージ(SP010410-0001) 】

現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t級2.9t吊　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	13.14				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級吊能力2.9t	13.14			TM0000025200	
【労務】	83.98				
運転手 (特殊)(昼間)	42.42			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	41.56			TR501000	
【材料】	2.88				
軽油	2.88			T0007230	
【端数調整】					

【 第　73 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】

掘削　土質:土砂 上記以外(小規模)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	27.65				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	27.65			TM10000002300	
【労務】	61.34				
運転手 (特殊)(昼間)	61.34			TR514000	
【材料】	11.01				
軽油	11.01			T0007230	
【端数調整】					

【 第　74 号 施工パッケージ(SP240010-0005) 】

コンクリート 小型 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	3.26				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	3.08			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	37.29				
普通作業員 (昼間)	11.03			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.88			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.66			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.28			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	59.45				
生コンクリート 24-8-40W/Cmax=55%	57.72			T0004217	
軽油	1.64			T0007230	

【 第　74 号 施工パッケージ(SP240010-0005) 】　　（続　き）

コンクリート 小型 一般養生　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)					
【端数調整】					

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
【工区名称：道路改良工事01】	
[基本設定]	
施工地域	一般交通影響有り(2)
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整（端数調整・目標額設定）	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市・市街地以外
入札金額の内訳表示	表示しない
[共通仮設費]	
率指定	しない（標準率）
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)（%）	0
[現場環境改善費]	
率指定	しない（標準率）
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)（%）	0
[現場管理費]	
率指定	しない（標準率）
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)（%）	0
[一般管理費等]	
率指定	しない（標準率）
契約保証に係る額の対象額(円)	0
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)（%）	0
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない