総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
橋梁保全工事01	1	式			K0004	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式			K0004	
舗装工	1	式			U	
橋面防水工	1	式			V	
塗膜系防水 補修	161	㎡			S3798-0001 施 1 号 P21	
導水パイプ φ18	63	m			L0001	
成形目地材 セシロールSS同等品以上	63	m			L0002	
端部処理材 シルバーメッシュ同等品以上	79	m			L0003	
スラブドレーン 標準-6(既設橋梁用) 床版厚440～540㎜用	6	組			L0004	
フレキシブルチューブ/樹脂 25A×200	6	本			L0055	
スラブドレーン コア削孔 φ50 L=500	6	箇所			L0040	
スラブドレーン コア削孔 φ100 L=50	6	箇所			L0041	
鉄筋探査工	6	㎡2			D0031 代 1 号 P9	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
注入樹脂材 コニシE206　3kg/セット	1	セット			L0043	
舗装打換え工	1	式			V	
車道舗装	80	m2			D0001 代　2 号 P10	
歩道舗装①	77	m2			D0002 代　3 号 P11	
長繊維不織布 トレップTT-200 t=2.0mm 2m×50m巻	1	巻			L0074	
歩道舗装① 基層	33	m2			D0027 代　4 号 P12	
歩道舗装②	4	m2			D0026 代　5 号 P13	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	2.9	m3			SP240010-0001 Ｐ　1 号 P27	
縁石工	1	式			U	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無 B種(180/205×250×600)	23	m			SP422510-0001 Ｐ　2 号 P29	
区画線工	1	式			U	
車道外側線 白色-実線　W=15cm	22	m			D0003 代　6 号 P14	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車道境界線 黄色-実線 W=15cm	11	m			D0004 代 7 号 P15	
停止線 白色 W=45cm	3	m			D0005 代 8 号 P16	
橋梁付属物工	1	式			U	
弾性合材補修工	1	式			V	
弾性合材補修工 車道部	20.1	m			D0008 代 9 号 P17	
弾性合材補修工 歩道部	15.6	m			D0009 代 10 号 P18	
シール材(地覆、縁石部) シリコン系		l			L0015	
排水施設工	1	式			V	
排水桝 排水桝B 20kg/個未満	4	箇所			SP422710-0001 P 3 号 P31	
排水桝装置(目皿含む) 150×300×852(斜切)	4	箇所			L0057	
排水桝部 コア削孔 φ300 L=500	4	箇所			L0042	
無収縮モルタル	0.1	m3			L0078	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰モルタル工	0.1	m3			L0079	
橋梁補修工	1	式			U	
橋梁地覆補修工	1	式			V	
地覆修復工(A) コンクリート	1	箇所			D0011 代 11 号 P19	
地覆修復工(B) コンクリート	1	箇所			D0012 代 12 号 P20	
構造物撤去工	1	式			U	
As撤去工	1	式			V	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	20	m			SP430510-0001 Ｐ 4 号 P32	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	86	m2			SP430310-0001 Ｐ 5 号 P34	
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要	6	m3			SP227010-0002 Ｐ 6 号 P36	
処分費 アスコン廃材 (掘削)	6	m3			T3009071	
Co撤去工	1	式			V	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	76	m2			SP430310-0002 Ｐ 7 号 P37	
歩車道境界ブロック撤去 処分	23	m			SP422540-0001 Ｐ 8 号 P39	
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510-0002 Ｐ 9 号 P40	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	0.4	m3			S3837-0001 施 2 号 P22	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	7	m3			SP227010-0001 Ｐ 10 号 P42	
処分費 コンクリート(無筋)	7	m3			T3000321	
中詰め材撤去工	1	式			V	
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	27	m3			SP210100-0001 Ｐ 11 号 P43	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	27	m3			SP210020-0001 Ｐ 12 号 P44	
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離2.5km以下	27	m3			SP210110-0001 Ｐ 13 号 P45	
仮設工	1	式			U	
交通誘導員Ｂ 昼間		日			S7350-0001 施 3 号 P23	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
運搬費	1	式			H600010	
FCクッカー運搬費 新潟～沖縄往復	1	式			L0016	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

【 第　1 号 代価表(D0031) 】

鉄筋探査工　　100　　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
技師(A)		人			L0082	定:1
技師(B)		人			L0083	定:1
技師(C)		人			L0084	定:1
諸雑費		%			Z6000010	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　2 号 代価表(D0001) 】

車道舗装　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
表層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	100	m2			SP410260-0001 P　14 号 P46	
基層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚60mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	100	m2			SP410240-0001 P　15 号 P48	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　3 号 代価表(D0002) 】

歩道舗装①　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	100	m2			SP410261-0002 P　16 号 P50	
多孔質軽量化資材 ｽｰﾊﾟｰｿﾙ 粒度2～75mm　湿潤密度0.3～0.4t/m3	23	m3			T3100720	
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	100	m2			SP410261-0001 P　17 号 P52	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　4 号 代価表(D0027) 】

歩道舗装① 基層　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
基層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	100	m2			SP410241-0001 P　18 号 P54	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　5 号 代価表(D0026) 】

歩道舗装②　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	100	m2			SP410261-0002 P　16 号 P50	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　6 号 代価表(D0003) 】

車道外側線 白色-実線　W=15cm　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工･設置 溶融式･手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	1	m			S3830-0001 施　4 号 P24	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　7 号 代価表(D0004) 】

車道境界線 黄色-実線　W=15cm　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工･設置 溶融式･手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	1	m			S3830-0002 施　5 号 P25	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　8 号 代価表(D0005) 】

停止線 白色　W=45cm　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
区画線工･設置 溶融式･手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm	1	m			S3830-0003 施　6 号 P26	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　9 号 代価表(D0008) 】

弾性合材補修工 車道部　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
クラック抑制工法(車道部)材料費 W=300mm　t=平均130mm　D=25mm	1	m			L0045	
クラック抑制工法(車道部)施工費 W=300mm　t=平均130mm　D=25mm	1	m			L0044	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 代価表(D0009) 】

弾性合材補修工 歩道部　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
クラック抑制工法(歩道部)材料費 W=300mm　t=40mm　D=25mm	1	m			L0047	
クラック抑制工法(歩道部)施工費 W=300mm　t=40mm　D=25mm	1	m			L0046	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 代価表(D0011) 】

地覆修復工(A) コンクリート　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
とりこわし	0.06	m3			SP431710-0001 P 19 号 P56	
コンクリート 養生工有り 30-12-20、W/C=max50	0.06	m3			SP431730-0002 P 20 号 P58	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 代価表(D0012) 】

地覆修復工(B) コンクリート　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
とりこわし	0.08	m3			SP431710-0001 P 19 号 P56	
コンクリート 養生工有り 30-12-20、W/C=max50	0.08	m3			SP431730-0002 P 20 号 P58	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S3798-0001) 】

塗膜系防水 補修　　1　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
橋面防水工　塗膜系防水　［材工共］ アスファルト系　補修	1	ｍ２			T0018711	
計					P0000001	

【 第　2 号 施工単価表(S3837-0001) 】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	1	m3			TH00001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第　3 号 施工単価表(S7350-0001) 】

交通誘導員Ｂ 昼間　　1　　日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
交通誘導警備員B (昼間)		人			TR092100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　4 号 施工単価表(S3830-0001) 】

区画線工･設置 溶融式･手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜　　1,000　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 溶融式(手動)　実線　15ｃｍ　制約なし	1,000	m			TH00000010	
トラフィックペイント　溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ １号（０．１０６～０．８５０mm）	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　5 号 施工単価表(S3830-0002) 】

区画線工･設置 溶融式･手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 溶融式(手動)　実線　15ｃｍ　制約なし	1,000	m			TH00000010	
路面標示用塗料　３種１号 溶融 鉛・クロムフリー　黄 比重２．０	570	kg			T200000090	定:1
ガラスビーズ １号（０．１０６～０．８５０mm）	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　6 号 施工単価表(S3830-0003) 】

区画線工･設置 溶融式･手動 実線 45㎝ 塗布厚1.5㎜　　1,000　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工　昼間施工　［手間のみ］ 溶融式(手動)　実線　45ｃｍ　制約なし	1,000	m			TH00000040	
トラフィックペイント　溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ １号（０．１０６～０．８５０mm）	75	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満　　1　m3 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	3.70				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90~110m3/h	3.67			TM0000147200	
その他(機械)					
【労務】	16.47				
普通作業員 (昼間)	8.59			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.90			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.78			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.76			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	79.83				
生コンクリート １８－８－２５（２０）	79.04			T0004310	
軽油	0.79			T0007230	

【 第　1 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】　　（続　き）

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [J03] = 1　設計日打設量 10m3以上100m3未満 [J01] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J05] = 1　圧送管延長距離区分 延長無し		[N1] = T0004310 生コンクリート規格 [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J02] = 1　打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 [J04] = 2　養生工の種類 一般養生			

【 第　2 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無　B種(180/205×250×600)　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	1.47				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.09m3 吊0.9t	1.47			TS709208	
【労務】	59.54				
普通作業員 (昼間)	18.86			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.52			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.25			TR525000	
型枠工 (昼間)	9.16			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	38.99				
歩車道境界ブロック 片面 180／205×250×600（B）	28.63			T0001330	
生コンクリート １８－８－２５（２０）	9.87			T0004310	
軽油	0.49			T0007230	

【 第　2 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無　B種(180/205×250×600)　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】					
[条件] [K03] = T0001330 歩車道境界ブロック選択 [N1] = T0004310 生コンクリート規格 [J02] = 2　ﾌﾞﾛｯｸ規格 B種(180/205×250×600) [J04] = 1　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 必要 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000　労務補正係数 [J03] = 2　基礎砕石規格 無し [J01] = 1　作業区分 設置 [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [J05] = 2　養生工の有無 有り				

【 第　3 号 施工パッケージ(SP422710-0001) 】

排水桝　排水桝B 20kg/個未満　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】	33.87				
普通作業員 (昼間)	22.66			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.21			TR525000	
【材料】	66.13				
橋梁用排水桝　網桁用Aタイプ 首下265 FC250本体 13.6kg/個	66.13			TP000275	
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000　労務補正係数 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J01] = 2　排水桝の種類 排水桝B 20kg/個未満				

【 第　4 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15㎝以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	14.40				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆] 通称(切削深)20㎝級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56㎝	9.80			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000	
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッタ（ブレード） 径18ｲﾝﾁ	22.47			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220	
その他(材料)					

【 第　4 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】　　（続　き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下　　1　m 当り

名　称　・　規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000　機械損料補正係数	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J02] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J01] = 1	舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			

【 第　5 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策必要　積込有り 舗装厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	29.52				
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破砕力550~980kN	20.38			TM0000150700	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)後方超小旋回･超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.14			TS709291	
【労務】	64.74				
運転手 (特殊)(昼間)	28.72			TR514000	
普通作業員 (昼間)	25.17			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.85			TR525000	
【材料】	5.74				
軽油	5.74			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000　労務補正係数 [J01] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	[J06] = 1　積込作業の有無 有り [Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [J02] = 1　障害等の有無 無し [J03] = 2　騒音振動対策 必要				

【 第　5 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】　　（続　き）

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 騒振対策必要　積込有り 舗装厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[J04] = 4　舗装版厚 15cm以下					

【 第　6 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】

殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し　機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要　　1　m3 当り

名　称・規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	42.27				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1　路面状況 良好 [Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [J03] = 1　DID区間の有無 無し [J02] = 2　積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒[					
	[Z1] = 1.000　労務補正係数 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J01] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 J05] = 10　運搬距離 13.5km以下				

【 第　7 号 施工パッケージ(SP430310-0002) 】

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 騒振対策必要　積込有り 舗装厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	29.03				
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破砕力550~980kN	19.83			TM0000150700	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)後方超小旋回･超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.20			TS709291	
【労務】	65.24				
運転手 (特殊)(昼間)	28.69			TR514000	
普通作業員 (昼間)	25.19			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.36			TR525000	
【材料】	5.73				
軽油	5.73			T0007230	
【端数調整】					

[条件]

[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1　積込作業の有無 有り		
[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[Z2] = 1.000　機械損料補正係数		
[Z1] = 1.000　労務補正係数	[J02] = 1　障害等の有無 無し		
[J01] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	[J03] = 2　騒音振動対策 必要		

【 第　7 号 施工パッケージ(SP430310-0002) 】　　（続　き）

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 騒振対策必要　積込有り 舗装厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[J04] = 4　舗装版厚 15cm以下					

【 第　8 号 施工パッケージ(SP422540-0001) 】

歩車道境界ブロック撤去 処分　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	4.00				
超小旋回バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.22m3	4.00			TS709203	
【労務】	94.41				
普通作業員 (昼間)	48.07			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	19.36			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	18.22			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	1.59				
軽油	1.59			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J01] = 1　再利用区分 処分	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

【 第　9 号 施工パッケージ(SP430510-0002) 】

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15㎝以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	12.54				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆] 通称(切削深)20㎝級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56㎝	8.53			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	51.33				
特殊作業員 (昼間)	17.57			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.50			TR525000	
普通作業員 (昼間)	7.86			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	36.13				
コンクリートカッタ（ブレード） 径18ｲﾝﾁ	32.44			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.51			T0007220	
その他(材料)					

【 第　9 号 施工パッケージ(SP430510-0002) 】　　（続　き）

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15㎝以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000　機械損料補正係数	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J01] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J03] = 1	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15㎝以下			

【 第　10 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 DID区間無し　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	39.03				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1　路面状況 良好 [Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [J03] = 1　DID区間の有無 無し [J01] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	[Z1] = 1.000　労務補正係数 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J04] = 4　運搬距離 8.0km以下 [J02] = 1　積込工法区分 機械積込				

【 第　11 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】

掘削　土質:土砂 上記以外(小規模)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	27.65				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	27.65			TM10000002300	
【労務】	61.34				
運転手 (特殊)(昼間)	61.34			TR514000	
【材料】	11.01				
軽油	11.01			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J01] = 1　土質 土砂	[Z1] = 1.000　労務補正係数 [J02] = 5　施工方法 上記以外(小規模) [J05] = 7　施工数量 標準				

【 第　12 号 施工パッケージ(SP210020-0001) 】

積込(ルーズ)　土砂 小規模(標準)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	27.65				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	27.65			TM10000002300	
【労務】	61.34				
運転手 (特殊)(昼間)	61.34			TR514000	
【材料】	11.01				
軽油	11.01			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000　労務補正係数 [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 4　作業内容 小規模(標準)	[Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [J01] = 1　土質 土砂				

【 第　13 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模 良好　DID無し 距離2.5km以下　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	25.12				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	25.12			TM0000022900	
【労務】	63.12				
運転手 (一般)(昼間)	63.12			TR515000	
【材料】	11.76				
軽油	11.76			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J13] = 4　運搬距離 2.5km以下 [Z1] = 1.000　労務補正係数 [K02] = 1　路面状況 良好 [J01] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J03] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)		[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000　機械損料補正係数 [J04] = 1　DID区間の有無 無し [J02] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			

【 第　14 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

表層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】	1.39				
アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅2.3～6.0m	0.88			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t（排2011、2014・超低含)	0.14			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.14			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.78				
普通作業員 (昼間)	3.88			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.18			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.15			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.77			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	87.83				

【 第 14 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	84.58			T00137920	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.65			T0006100	
軽油	0.50			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [K01] = T00137920 アスファルト混合物 [J04] = 1 瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 [J01] = 4 平均幅員 3.0m超 [Z1] = 1.000 労務補正係数 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[K04] = T0006100 アスファルト乳剤規格 [J03] = 1 材料 密粒度ｱｽｺﾝ(20) [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				

【 第　15 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】

基層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚60mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.55				
アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅2.3～6.0m	0.99			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t（排2011、2014・超低含)	0.15			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.15			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	12.06				
普通作業員 (昼間)	4.34			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.44			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.41			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.86			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	86.39				

【 第　15 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】　　（続　き）

基層(車道･路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚60mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	77.03			T00137930	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	8.69			T0006080	
軽油	0.56			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [K01] = T00137930 アスファルト混合物 [K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格 [J03] = 1　材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) [X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000　労務補正係数 [J04] = 2　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [J01] = 4　平均幅員 3.0m超 [J02] = 60.000　mm　1層当り平均仕上り厚				

【 第　16 号 施工パッケージ(SP410261-0002) 】

表層(歩道部) 幅員1.4m以上　1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	3.57				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	2.84			TM10000011100	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.35			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	24.01				
普通作業員 (昼間)	9.08			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	6.07			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.11			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.18			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	72.42				
カラーアスコン(赤)	63.12			T0006230	

【 第　16 号 施工パッケージ(SP410261-0002) 】　　（続　き）

表層(歩道部) 幅員1.4m以上　1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	8.90			T0006080	
軽油	0.36			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [K02] = T0006230 アスファルト混合物各種	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J04] = 2　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	[J03] = 6　材料 各種(2.20以上2.30t/m3未満)				
[J01] = 3　平均幅員 1.4m以上	[J02] = 40.000　mm　1層当り平均仕上り厚				
[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

【 第　17 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】

表層(歩道部) 幅員1.4m以上　1層平均仕上厚40mmﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	3.85				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	3.06			TM10000011100	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.38			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	25.90				
普通作業員 (昼間)	9.79			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	6.55			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.44			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.35			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	70.25				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン（13)	66.55			T0013786	

【 第　17 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】　　（続　き）

表層(歩道部) 幅員1.4m以上　1層平均仕上厚40mmﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4　ﾀｯｸｺｰﾄ用	3.27			T0006100	
軽油	0.39			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [K01] = T0013786 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000　機械損料補正係数				
[K04] = T0006100 アスファルト乳剤規格	[Z1] = 1.000　労務補正係数				
[J04] = 1　瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	[J03] = 1　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
[J01] = 3　平均幅員 1.4m以上	[J02] = 40.000　mm　1層当り平均仕上り厚				
[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

【 第　18 号 施工パッケージ(SP410241-0001) 】

基層(歩道部) 幅員1.4m以上　1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	3.17				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	2.52			TM10000011100	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.31			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	21.27				
普通作業員 (昼間)	8.04			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.38			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	3.64			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.93			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.56				
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン（20)	67.32			T00137930	

【 第　18 号 施工パッケージ(SP410241-0001) 】　　（続　き）

基層(歩道部) 幅員1.4m以上　1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	7.89			T0006080	
軽油	0.32			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [K01] = T00137930 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000　機械損料補正係数				
[Z1] = 1.000　労務補正係数	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[J04] = 2　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	[J03] = 1　材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)				
[J01] = 3　平均幅員 1.4m以上	[J02] = 40.000　mm　1層当り平均仕上り厚				
[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

【 第　19 号 施工パッケージ(SP431710-0001) 】

とりこわし　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】	1.56				
空気圧縮機賃料 エンジンコンプレッサ 3.5～3.7m3/min	1.21			TS708520	
さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 通称20kg級	0.35			TM0000119600	
【労務】	95.65				
特殊作業員 (昼間)	42.83			TR501000	
普通作業員 (昼間)	35.97			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	14.07			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	2.79				
軽油	2.79			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000　労務補正係数	[Z2] = 1.000		機械損料補正係数		

【 第　19 号 施工パッケージ(SP431710-0001) 】　　（続　き）

とりこわし　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1　建設機械賃料長期補正 あり				

【 第　20 号 施工パッケージ(SP431730-0002) 】

コンクリート　養生工有り 30-12-20、W/C=max50　　1　m3 当り

名　称 ・ 規　格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】	69.34				
普通作業員 (昼間)	24.52			TR502000	
型枠工 (昼間)	24.22			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.84			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	4.89			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	30.66				
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50	30.66			T0004236	
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000　労務補正係数	[N1] = T0004236 生コンクリート規格				
[J01] = 1　養生工の有無 有り	[X1] = 1　作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
【工区名称：橋梁保全工事01】	
[基本設定]	
施工地域	市街地(DID補正)
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整（端数調整・目標額設定）	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市・市街地以外
入札金額の内訳表示	表示しない
[共通仮設費]	
率指定	しない（標準率）
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)（%）	0
[現場環境改善費]	
率指定	しない（標準率）
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)（%）	0
[現場管理費]	
率指定	しない（標準率）
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)（%）	0
[一般管理費等]	
率指定	しない（標準率）
契約保証に係る額の対象額(円)	0
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)（%）	0
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない