積算に関する説明事項

工事名：久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

〇一般事項

・積算基準・・・・・・・・・・農林水産省土地改良工事積算基準（施設機械）
・工種区分・・・・・・・・・・ダム用水門設備製作据付工事
・地域特性区分・・・・・・・・地方部（一般交通の影響を受けいない）
・亜熱帯割増・・・・・・・・・25％
・積算年月・・・・・・・・・・令和８年 11 月
・積算体系年月・・・・・・・・令和８年 10 月
・歩掛適用年番号・・・・・・・令和８年 99 号－A
・単価適用年月・・・・・・・・令和８年 11 月－A
・単価適用地区・・・・・・・・本島北部３
・間接費工事費補正・・・・・・無し
・契約保障費補正・・・・・・・0.04％（発注者が金銭的保障制度を必要とする場合）
・共通仮設費積上計上分・・・・無し
・現場環境改善費・・・・・・・無し
・磁気探査・・・・・・・・・・無し
・特別調査による資材単価・・・無し
・業者見積による資材単価・・・有り
・支給品・・・・・・・・・・・無し

見 積 採 用 単 価 一 覧 表

件名：久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

名　　称	規　　格	単 位	3　社　見　積			採用単価（平均）
			A 社	B 社	C 社	
カップリング	SUS316L φ100X130	個	650,000	960,000	1,030,000	880,000
ステンレス溝形鋼	SUS316L C100x50x6	kg	1,881	1,850	1,870	1,867
ステンレス溝形鋼	SUS316L C150x75x9	kg	1,881	1,850	1,900	1,877
ステンレス鋼板	SUS316L PL71	kg	1,467	1,330	―	1,398
ステンレス鋼板	SUS316L PL8	kg	1,272	1,150	1,170	1,197
ステンレス鋼板	SUS316L PL16	kg	1,430	1,330	1,190	1,317
ステンレス鋼板	SUS316L PL38	kg	1,448	1,170	1,190	1,269
ステンレス平鋼	SUS316L FB9x50	kg	1,725	1,590	1,610	1,642
ステンレス棒鋼	SUS316L RB24	kg	1,515	1,330	1,350	1,398
スピンドル	SUS304N2 φ50 L=1950	個	1,999,000	1,350,000	1,500,000	1,616,333
スピンドルカバー	SUS316L 100A L=700	個	―	280,000	―	280,000
ブッシュ	オイルレス　φ320X φ290X75	個	―	188,000	240,000	214,000
ブッシュ	オイルレス　φ600X φ530X210	個	―	1,259,000	1,313,000	1,286,000
フラップゲート	SUS304 φ200mm	個	―	1,300,000	1,700,000	1,500,000
閉止フランジ	SS400 JIS5K500A	個	―	27,100	29,000	28,050
取水ゲート軸受け交換	潜水作業	人・日	2,984,707	―	―	2,984,707
手動スピンドル式開閉機	LBH-2A	台	―	4,060,000	―	4,060,000
水中ポンプ	φ250×22kW	台	2,200	2,550	2,450	2,400
寸切ボルトB	SUS304 M16×130 B	組	553	750	770	691
青銅鋳物	CAC403 t20	kg	3,220	2,100	2,120	2,480
青銅鋳物	CAC403 t25	kg	3,220	2,100	2,120	2,480
青銅鋳物	CAC403 t15	kg	3,220	2,100	1,200	2,100

見 積 採 用 単 価 一 覧 表

件名：久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

名　　称	規　　格	単 位	3　社　見　積			採用単価（平均）
			A 社	B 社	C 社	
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS316L 50A Sch80	kg	－	1,590	1,600	1,595
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS316L 100A Sch40	kg	1,744	1,590	1,600	1,645
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS316L 200A Sch20	kg	1,817	－	－	1,817
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS316L 350A t6.0	kg	2,835	－	－	2,835
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS316L 400A t6.0	kg	2,835	－	－	2,835
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS316L 450A t6.0	kg	2,835	－	－	2,835
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS316L 600A Sch10	kg	2,835	－	－	2,835