誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度
手入力事業

久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

金 抜 き 設 計 書

（当初）

名護市役所　農林水産課

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

項　目　名	内　容
事業主体名	名護市役所　農林水産課
事業名	手入力事業
地区名	
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	本島北部
地区区分	本島北部３
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１１月―A
歩掛期適用年番号	令和８年９９号―A
電力会社名	沖縄電力

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

項　目　名	内　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【ﾀﾞﾑ施設機械設備製作据付工事】
工種区分	ダム用水門設備製作据付工事
工種体系区分	ダム用水門設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和８年９９号［１号］
契約保証費	計上する
地域特性区分	地方部(一般交通の影響を受けない)
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
亜熱帯補正	２５％
公社割引補正	なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・・・直接製作費	1.000	式		
6 ・・・間接製作費				
7 ・・・・間接労務費				
8 ・・・・工場管理費				
9 ・・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・・・直接工事費	1.000	式		
12 ・・・間接工事費				
13 ・・・・共通仮設費				
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				
15 ・・・・・運搬費	1.000	式		
16 ・・・・現場管理費				
17 ・・・・据付間接費				
18 ・・設計技術費				
19 ・一般管理費等				
20 機器単体費				
21 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・放流設備製作工 バンド式フラップゲート	1.000	式		
・・扉体工 １門当り	1.000	式		
・・・ 扉体工（機器単体費）	1.000	式		
・取水設備製作工 ヒンジパイプ式取水ゲート修繕	1.000	式		
・・扉体工 １門当り	1.000	式		
・・・ 扉体工（機器単体費）	1.000	式		
・小容量放流管製作工	1.000	式		
・・直管工 １条当り	1.000	式		
・・・ 直管工（材料費）	1.000	式		
・・・ 直管工（機器単体費）	1.000	式		
・・・ 直管工（労務費）	1.000	式		
・・・ 直管工（塗装費）	1.000	式		
・小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ製作工	1.000	式		
・・ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工 １台当り	1.000	式		
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（材料費）	1.000	式		
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（機器単体費）	1.000	式		
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（塗装費）	1.000	式		
・・ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ工 １台当り	1.000	式		
・・・ ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ工（材料費）	1.000	式		
・・・ ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ工（機器単体費）	1.000	式		
・・・ ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ工（塗装費）	1.000	式		

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・輸送費	1.000	式		
・・輸送費	1.000	式		
・・・ 輸送費（ダム用水門）	1.000	式		
・ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・・ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・・・ ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・・・ ダム用水門設備据付工（直接経費）	1.000	式		
・直接経費	1.000	式		
・・直接経費	1.000	式		
・・・ 直接経費	1.000	式		
・防護柵撤去設置	1.000	式		
・・防護柵撤去設置	1.000	式		
・・・ 防護柵撤去設置	1.000	式		
・潜水作業	1.000	式		
・・取水ゲート	1.000	式		
・・・ ヒンジパイプ式	1.000	式		
・仮設費	1.000	式		
・・仮設費	1.000	式		
・・・ 取水放流設備	1.000	式		

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・120tﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　運搬・組立・分解	1.000	式		
・・120tﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　運搬・組立・分解	1.000	式		
・・・ 120tﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　運搬・組立・分解	1.000	式		

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費					
・放流設備製作工 バンド式フラップゲート	1.000	式			
・・扉体工 １門当り	1.000	式			
・・・ 扉体工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
フラップゲート SUS304 φ300	1.000	個			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　31号
寸切ボルト SUS304 M16×130	4.000	組			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　32号
ナット SUS304 M16	4.000	組			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　33号
スプリングワッシャー SUS304 M16	4.000	組			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
接着系アンカー M16	4.000	個			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　35号
合　計					
・取水設備製作工 ヒンジパイプ式取水ゲート修繕	1.000	式			
・・扉体工 １門当り	1.000	式			
・・・ 扉体工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10	2.000	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　36号
ブッシュ オイルレス t210φ(600-530)	2.000	個			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　37号
ブッシュ オイルレス　t75　φ(320-290)	2.000	個			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　38号
合　計					
・小容量放流管製作工	1.000	式			
・・直管工 １条当り	1.000	式			
・・・ 直管工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼管 SUS316L 50A Sch80,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	2.000	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
ステンレス鋼管 SUS316L 100A Sch40,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	70.000	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
ステンレス鋼管 SUS316L 200A Sch20,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	118.600	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
ステンレス鋼管 SUS316L 350A t6.0,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	87.300	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
ステンレス鋼管 SUS316L 400A t6.0,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	142.700	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
ステンレス鋼管 SUS316L 450A t6.0,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	8.100	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	57.000	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
副部材費 放流管,小容量放流管,ー,3.50,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　4号
部品費 放流管,小容量放流管,ー,0.5,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　7号
補助材料費(製作) その他,10%,小容量放流管	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　計					
・・・ 直管工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
フロート式空気弁 SUS304 100A×5K	3.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　39号
フロート式空気弁 SUS304 50A×5K	2.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　40号
伸縮継手 SUS304 400A(FA-CB型)	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　41号
伸縮継手 SUS304 350A(FA-CB型)	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　42号
伸縮継手 SUS304 100A(FA-CB型)	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　43号
電磁流量計 SUS304 100A(SW100E-N)	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　44号
フラップゲート SUS304 φ200	3.000	個			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　45号
フランジ SUS316L 450A×5K	2.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　46号
フランジ SUS316L 400A×5K	2.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　47号

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
フランジ SUS316L 350A×5K	6.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　48号
フランジ SUS316L 350A×5K(止水形)	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　49号
フランジ SUS316L 200A×5K	2.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　50号
フランジ SUS316L 100A×5K	11.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　51号
フランジ SUS316L 50A×5K	2.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　52号
フランジ SUS316L 400A×5K(止水形)	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　53号
フランジ SUS316L 100A×5K(止水形)	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　54号
チーズ SUS316L 400A×t6.0	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　55号
ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-90°	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　56号
ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-45°	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　57号
ロングエルボ SUS316L 200A×Sch20-90°	2.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　58号
レジューサ SUS316L 450A×400A	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　59号
レジューサ SUS316L 400A×350A	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　60号
レジューサ SUS316L 150A×100A	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　61号
合　計					
・・・ 直管工（労務費）	1.000	式			1 式当たり
直管製作 その他,ー,ー,ー,0.0,155,SUS鋼･SUSｸﾗｯﾄﾞ鋼, 1 , 1,	1.000	条			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　66号
間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　10号
工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　11号
合　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 直管工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス酸洗い費 （材料のみ）,	10.100	㎡			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　67号
工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　12号
合　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ製作工	1.000	式			
・・ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工 １台当り	1.000	式			
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼管 SUS316L 100A Sch40,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	134.000	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
ステンレス鋼板 SUS316L PL71,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	209.600	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
青銅鋳物 CAC403 t20,銅合金鋳物, ー,青銅くず　鋳物(並),40	5.200	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
青銅鋳物 CAC403 t25,銅合金鋳物, ー,青銅くず　鋳物(並),40	6.500	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
ステンレス平鋼 SUS316L FB9x50,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	7.900	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
ステンレス溝形鋼 SUS316L C100x50x6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	8.200	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
ステンレス棒鋼 SUS316L RB24,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20	3.000	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
副部材費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ, ー,5.00,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　5号
部品費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ, ー,11.5,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　8号
補助材料費(製作) その他,10%,小容量放流設備用ゲート・バルブ	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　2号

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
手動スピンドル式開閉器 LBH-2A	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　62号
スピンドル SUS304N2 φ50-1950	1.000	本			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　63号
スピンドルカバー SUS316L	1.000	本			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　64号
カップリング SUS316L φ100×130	1.000	個			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　65号
合　　計					
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス酸洗い費 （材料のみ）,	19.700	㎡			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　67号
工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　13号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ工 １台当り	1.000	式			
・・・ ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS316L PL8,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	5.100	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　26号
ステンレス鋼板 SUS316L PL16,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	66.400	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
ステンレス鋼板 SUS316L PL38,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	87.900	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
青銅鋳物 CAC403 t15,銅合金鋳物, －,青銅くず　鋳物(並),40	6.500	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号
ステンレス棒鋼 SUS316L RB24,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼, －,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20	2.700	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
ステンレス溝形鋼 SUS316L C150x75x9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼, －,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	5.100	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　30号
副部材費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ, －,5.00,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　6号
部品費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ, －,11.5,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　9号
補助材料費(製作) その他,10%,小容量放流設備用ゲート・バルブ	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　3号
合　　計					
・・・ ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
手動スピンドル式開閉器 LBH-2A	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　62号
スピンドル SUS304N2 φ50-1950	1.000	本			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　63号
スピンドルカバー SUS316L	1.000	本			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　64号
カップリング SUS316L φ100×130	1.000	個			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　65号
合　　計					
・・・ ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス酸洗い費 （材料のみ）,	12.800	㎡			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　67号
工場管理費 その他,10%,小容量放流設備用ゲート・バルブ	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　14号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・・輸送費	1.000	式			
・・・ 輸送費（ダム用水門）	1.000	式			1 式当たり
輸送費（ダム用水門） ダム用水門設備,0.8[各単位],1000km,放流管,小容量放流管	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　68号
輸送費（ダム用水門） ダム用水門設備,800[各単位],1000km,小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ー	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　69号
合　計					
・ダム用水門設備据付工	1.000	式			
・・ダム用水門設備据付工	1.000	式			
・・・ ダム用水門設備据付工	1.000	式			1 式当たり
据付労務（ダム水門） その他,ー,0.0,44,1, 1 ,1.00,放流設備一式(見積)	1.000	[各単位]			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　70号
据付労務（ダム水門） その他,ー,0.0,5,1, 1 ,1.00,フラップゲート(見積)	1.000	[各単位]			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　71号
据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,140%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　18号
据付材料費 ﾀﾞﾑ用水門設備,小容量放流用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　16号
補助材料費(据付) ダム水門(小容量放流用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ),5%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　15号
合　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ ダム用水門設備据付工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,最大吊上能力120～130t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交	3.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
替制補正対象外					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※ ,25t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外	3.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※ ,16t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外	3.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※ ,10t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外	3.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※ ,4.9t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外	9.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)]※ ,定格容量100/125kVA(50/60Hz),運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油	168.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
,交替制補正対象外					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力120t吊,なし	3.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	3.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	3.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	3.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	9.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),100KVA,なし	168.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
雑器具損料	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　17号
合　計					
・直接経費	1.000	式			
・・直接経費	1.000	式			
・・・ 直接経費	1.000	式			1 式当たり
水中ポンプ 22kW	168.000	日			歩Ａ・単Ａ
敷鉄板 25x1524x3048	6.000	枚			歩Ａ・単Ａ
敷鉄板 整備費 25x1524x3048	2.000	枚			歩Ａ・単Ａ

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・防護柵撤去設置	1.000	式			
・・防護柵撤去設置	1.000	式			
・・・ 防護柵撤去設置	1.000	式			1 式当たり
ガードレール撤去 手間のみ	25.000	m			歩Ａ・単Ａ
ガードレール設置 手間のみ	25.000	m			歩Ａ・単Ａ
合　　計					
・潜水作業	1.000	式			
・・取水ゲート	1.000	式			
・・・ ヒンジパイプ式	1.000	式			1 式当たり
潜水作業 ヒンジパイプ式取水ゲート軸受交換	1.000				歩Ａ・単Ａ
合　　計					
・仮設費	1.000	式			
・・仮設費	1.000	式			
・・・ 取水放流設備	1.000	式			1 式当たり
土のう	360.000	個			歩Ａ・単Ａ
ステンレス鋼管 SUS304 100A×Sch10	16.640	kg			歩Ａ・単Ａ
フランジ SS400 JIS5K250A	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
フランジ SS400 JIS5K350A	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
鋼管 SGP 250A	0.072	m			歩Ａ・単Ａ
鋼管 SGP 350A	0.074	m			歩Ａ・単Ａ
レジューサ SS400 250A-350A	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
パッキン JIS5K250A	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
パッキン JIS5K350A	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
六角ボルト SS400 M20×80	12.000	組			歩Ａ・単Ａ
ナット SS400 M20	12.000	組			歩Ａ・単Ａ
ワッシャー SS400 M20	12.000	組			歩Ａ・単Ａ
六角ボルト SS400 M22×90	12.000	組			歩Ａ・単Ａ
ナット SS400 M22	12.000	組			歩Ａ・単Ａ
ワッシャー SS400 M22	12.000	組			歩Ａ・単Ａ
閉止フランジ+ SS400 JIS5K 500A	1.000	枚			歩Ａ・単Ａ
合　　計					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・120tﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　運搬・組立・分解	1.000	式			
・・120tﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　運搬・組立・分解	1.000	式			
・・・ 120tﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　運搬・組立・分解	1.000	式			1 式当たり
分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,最大吊能力100ｔ吊以上120ｔ吊以下,運搬～組立	2.000	台			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
～分解～運搬,基地と現場の移動,なし					
合　計					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,最大吊上能力120～130t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	軽油,交替制補正対象外			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	 運転１日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.36				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力120～130t吊	1.360	供用日			
	軽油 ＪＩＳ１．２号　ドラム	0.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※ ,25t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	外			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	 運転１日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※ 25t吊	1.330	供用日			
	軽油 ＪＩＳ１．２号　ドラム	0.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※ ,16t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	外			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	 運転１日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※ 16t吊	1.330	供用日			
	軽油 ＪＩＳ１．２号　ドラム	0.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位			
	単位					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]※ ,10t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	外			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	 運転１日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]※ 10t吊	1.330	供用日			
	軽油 ＪＩＳ１．２号　ドラム	0.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]※ ,4.9t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	象外			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	 運転１日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]※ 4.9t吊	1.330	供用日			
	軽油 ＪＩＳ１．２号　ドラム	0.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)]※ ,定格容量100/125kVA(50/60Hz),運転１日当たり算出,機械損料＋燃			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	料,軽油,交替制補正対象外			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	 運転１日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.18				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)]※ 定格容量100/125kVA(50/60Hz)	1.180	供用日			
	軽油 ＪＩＳ１．２号　ドラム	0.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位			
	単位					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力120t吊,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力120t吊		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] 最大吊上能力120t吊	1.000	日			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力16t吊		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力4.9t吊		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),100KVA,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 100KVA		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量100kva	1.270	日			
	軽油 ＪＩＳ１．２号　ドラム	88.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,最大吊能力100ｔ吊以上120ｔ吊以下,運			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,なし			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊能力100ｔ吊以上120ｔ吊以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	特殊作業員	5.380	人			
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力70t吊	1.500	日			
	運搬費等	3.940				
	合　　計					算出数量 1.000 台
	単　　価		台			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A Sch80,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L 50A Sch80		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A Sch80	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 100A Sch40,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L 100A Sch40		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 100A Sch40	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A Sch20,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L 200A Sch20		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A Sch20	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 350A t6.0,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L 350A t6.0		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 350A t6.0	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 400A t6.0,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L 400A t6.0		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 400A t6.0	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 450A t6.0,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L 450A t6.0		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 450A t6.0	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L 600A Sch10		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL71,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL71		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL71	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 t20,銅合金鋳物,－,青銅くず　鋳物(並),40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 CAC403 t20		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	銅合金鋳物 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	青銅くず　鋳物(並) 40.000				
	青銅鋳物 CAC403 t20	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ 青銅くず　鋳物(並)	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 t25,銅合金鋳物,－,青銅くず　鋳物(並),40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 CAC403 t25		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	銅合金鋳物 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	青銅くず　鋳物(並) 40.000				
	青銅鋳物 CAC403 t25	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ 青銅くず　鋳物(並)	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS316L FB9x50,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L FB9x50		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス平鋼 SUS316L FB9x50	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C100x50x6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L C100x50x6		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C100x50x6	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS316L RB24,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L RB24		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 20.000				
	ステンレス棒鋼 SUS316L RB24	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL8,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL8		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL8	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL16		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16	1.000	kg			

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL38,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL38		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL38	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 t15,銅合金鋳物, ー,青銅くず　鋳物(並),40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 CAC403 t15		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	銅合金鋳物 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	青銅くず　鋳物(並) 40.000				
	青銅鋳物 CAC403 t15	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ 青銅くず　鋳物(並)	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C150x75x9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L C150x75x9		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C150x75x9	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
	フラップゲート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フラップゲート SUS304 φ300			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304 φ300		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フラップゲート SUS304 φ200	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
	寸切ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切ボルト SUS304 M16×130			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304 M16×130		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	寸切ボルト SUS304 M16×130	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
	ナット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ナット SUS304 M16			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304 M16		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ナット SUS304 M16	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
	スプリングワッシャー		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプリングワッシャー SUS304 M16			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304 M16		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	スプリングワッシャー SUS304 M16	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
	接着系アンカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着系アンカー M16			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 M16		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	接着系アンカー M16	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS316L 600A Sch10		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
	ブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ オイルレス t210φ(600-530)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 オイルレス t210φ(600-530)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ブッシュ オイルレス t210φ(600-530)	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
	ブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ オイルレス　t75　φ(320-290)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 オイルレス　t75　φ(320-290)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ブッシュ オイルレス　t75　φ(320-290)	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
	フロート式空気弁		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フロート式空気弁 SUS304 100A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304 100A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フロート式空気弁 SUS304 100A×5K	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
	フロート式空気弁		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フロート式空気弁 SUS304 50A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304 50A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フロート式空気弁 SUS304 50A×5K	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
	伸縮継手		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮継手 SUS304 400A(FA-CB型)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304 400A(FA-CB型)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	伸縮継手 SUS304 400A(FA-CB型)	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
	伸縮継手		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮継手 SUS304 350A(FA-CB型)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304 350A(FA-CB型)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	伸縮継手 SUS304 350A(FA-CB型)	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
	伸縮継手		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮継手 SUS304 100A(FA-CB型)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304 100A(FA-CB型)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	伸縮継手 SUS304 100A(FA-CB型)	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
	電磁流量計		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電磁流量計 SUS304 100A(SW100E-N)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304 100A(SW100E-N)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	電磁流量計 SUS304 100A(SW100E-N)	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
	フラップゲート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フラップゲート SUS304 φ200			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304 φ200		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フラップゲート SUS304 φ200	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 450A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS316L 450A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 450A×5K	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 400A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS316L 400A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 400A×5K	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 350A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS316L 350A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 350A×5K	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 350A×5K(止水形)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS316L 350A×5K(止水形)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 350A×5K(止水形)	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 200A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS316L 200A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 200A×5K	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 100A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS316L 100A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 100A×5K	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 50A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS316L 50A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 50A×5K	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 400A×5K(止水形)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS316L 400A×5K(止水形)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 400A×5K(止水形)	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 100A×5K(止水形)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS316L 100A×5K(止水形)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 100A×5K(止水形)	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
	チーズ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チーズ SUS316L 400A×t6.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS316L 400A×t6.0		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	チーズ SUS316L 400A×t6.0	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
	ロングエルボ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-90°			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS316L 400A×t6.0-90°		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-90°	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
	ロングエルボ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-45°			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS316L 400A×t6.0-45°		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-45°	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
	ロングエルボ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロングエルボ SUS316L 200A×Sch20-90°			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS316L 200A×Sch20-90°		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ロングエルボ SUS316L 200A×Sch20-90°	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
	レジューサ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジューサ SUS316L 450A×400A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS316L 450A×400A		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	レジューサ SUS316L 450A×400A	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
	レジューサ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジューサ SUS316L 400A×350A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS316L 400A×350A		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	レジューサ SUS316L 400A×350A	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
	レジューサ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジューサ SUS316L 150A×100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS316L 150A×100A		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	レジューサ SUS316L 150A×100A	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
	手動スピンドル式開閉器		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動スピンドル式開閉器 LBH-2A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 LBH-2A		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	手動スピンドル式開閉器 LBH-2A	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
	スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドル SUS304N2 φ50-1950			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304N2 φ50-1950		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	スピンドル SUS304N2 φ50-1950	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
	スピンドルカバー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドルカバー SUS316L			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS316L		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	スピンドルカバー SUS316L	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
	カップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カップリング SUS316L φ100×130			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS316L φ100×130		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	カップリング SUS316L φ100×130	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
	直管製作		条		1.000 条	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ放流管製作工 その他,－,－,－,0.0,155,SUS鋼･SUSｸﾗｯﾄﾞ鋼,１,1,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)形式区分 2)製作区分	その他 －		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)適用範囲（対象要素ｘ） 4)適用範囲の値	－ －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)対象要素(ｘ)の数量 6)その他の製作工数(y)	0.0 155.000				
	7)使用材料 10)製作数(条)	SUS鋼･SUSｸﾗｯﾄﾞ鋼 1				
	11)製作数による補正係数 12)ﾀﾞﾑ放流形式及び名称	1.000				

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	製作工	155.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 条
	単　価		条			
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
	ステンレス酸洗い費		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 （材料のみ）,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)施工内容 2)溶融亜鉛メッキ規格	酸洗い		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)酸洗い規格			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ステンレス酸洗い費 （材料のみ）	1.000	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
	輸送費（ダム用水門）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 ダム用水門設備,0.8[各単位],1000km,放流管,小容量放流管			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素（X）の数量	ダム用水門設備 0.800[各単位]		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)想定輸送距離（D）の数量 6)設備区分(ﾀﾞﾑ用水門)	1,000.000km 放流管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)形式区分(ﾀﾞﾑ用水門設備)	小容量放流管				
	輸送費	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
	輸送費（ダム用水門）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 ダム用水門設備,800[各単位],1000km,小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	,－			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（X）の数量	ダム用水門設備 800.000[各単位]		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量 6)設備区分(ﾀﾞﾑ用水門)	1,000.000km 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ				
	7)形式区分(ﾀﾞﾑ用水門設備)	－				
	輸送費	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
	据付労務（ダム水門）		[各単位]		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備据付工 その他,－,0.0,44,1,１,1.00,放流設備一式(見積)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	その他 －		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)対象要素(x)の数量 4)その他の据付工数(y)	0.0 44.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)水深による補正係数(Ｋｈ) 6)据付数(門・台・条)	1.000 1				
	7)据付数による補正係数 8)ﾀﾞﾑ水門形式及び名称	1.00 放流設備一式(見積)				
	据付工 80%	44.000	人			
	普通作業員 20%	11.000	人			
	合　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　価					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
	据付労務（ダム水門）		[各単位]		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備据付工 その他,ー,0.0,5,1, 1 ,1.00,フラップゲート(見積)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	その他 ー		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)対象要素(ｘ)の数量 4)その他の据付工数(y)	0.0 5.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)水深による補正係数(Ｋｈ) 6)据付数(門・台・条)	1.000 1				
	7)据付数による補正係数 8)ﾀﾞﾑ水門形式及び名称	1.00 フラップゲート(見積)				
	据付工 80%	5.000	人			
	普通作業員 20%	1.250	人			
	合　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　価					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,10%,小容量放流管			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	小容量放流管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.100	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,10%,小容量放流設備用ゲート・バルブ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	小容量放流設備用ゲート・バルブ		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.100	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,10%,小容量放流設備用ゲート・バルブ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	小容量放流設備用ゲート・バルブ		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.100	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備副部材費 放流管,小容量放流管,－,3.50,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	放流管 小容量放流管		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y)(%)	－ 3.50		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ﾀﾞﾑ用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.035	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備副部材費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ,－,5.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y)(%)	－ 5.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)ﾀﾞﾑ用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.050	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備副部材費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ,－,5.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y)(%)	－ 5.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ﾀﾞﾑ用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.050	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
	部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備部品費 放流管,小容量放流管,－,0.5,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	放流管 小容量放流管		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)部品費率(Y)(%)	－ 0.500		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ﾀﾞﾑ用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.005	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
	部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備部品費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ,－,11.5,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)部品費率(Y)(%)	－ 11.500		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ﾀﾞﾑ用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.115	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
	部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備部品費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ,－,11.5,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)部品費率(Y)(%)	－ 11.500		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ﾀﾞﾑ用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.115	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 75.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.750	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,10%,小容量放流設備用ゲート・バルブ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	小容量放流設備用ゲート・バルブ		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.100	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) ダム水門(小容量放流用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ),5%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	ダム水門(小容量放流用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ) 5.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	据付補助材料費	0.050	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 ﾀﾞﾑ用水門設備,小容量放流用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 6)原動機出力	ﾀﾞﾑ用水門設備 0.000kW		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	小容量放流用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 6.000%		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.060	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊					
	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 18号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,140%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ダム用水門設備【修繕】 140.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	据付間接費	1.400	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	スクラップ ステンレス新断		kg			割増等を含まない
	スクラップ 青銅くず　鋳物(並)		kg			割増等を含まない
	ステンレス酸洗い費 （材料のみ）		㎡			割増等を含まない
	ブッシュ オイルレス　t75 φ(320-290)		個			割増等を含まない
	ブッシュ オイルレス t210φ(600-530)		個			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A Sch80		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 100A Sch40		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A Sch20		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 350A t6.0		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 400A t6.0		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 450A t6.0		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10		kg			割増等を含まない
	フロート式空気弁 SUS304 100A×5K		式			割増等を含まない
	フロート式空気弁 SUS304 50A×5K		式			割増等を含まない
	伸縮継手 SUS304 400A(FA-CB型)		式			割増等を含まない
	伸縮継手 SUS304 350A(FA-CB型)		式			割増等を含まない
	伸縮継手 SUS304 100A(FA-CB型)		式			割増等を含まない
	電磁流量計 SUS304 100A(SW100E-N)		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 450A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 400A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 350A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 200A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 100A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 50A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 400A×5K(止水形)		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 100A×5K(止水形)		式			割増等を含まない
	チーズ SUS316L 400A×t6.0		式			割増等を含まない
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-90°		式			割増等を含まない
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-45°		式			割増等を含まない
	ロングエルボ SUS316L 200A×Sch20-90°		式			割増等を含まない
	レジューサ SUS316L 450A×400A		式			割増等を含まない
	レジューサ SUS316L 400A×350A		式			割増等を含まない
	レジューサ SUS316L 150A×100A		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 350A×5K(止水形)		式			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL71		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 t20		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 t25		kg			割増等を含まない
	ステンレス平鋼 SUS316L FB9x50		kg			割増等を含まない
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C100x50x6		kg			割増等を含まない
	ステンレス棒鋼 SUS316L RB24		kg			割増等を含まない
	手動スピンドル式開閉器 LBH-2A		式			割増等を含まない
	スピンドル SUS304N2 φ50-1950		本			割増等を含まない
	スピンドルカバー SUS316L		本			割増等を含まない
	カップリング SUS316L φ100×130		個			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL8		kg			割増等を含まない

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス鋼板 SUS316L PL38		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 t15		kg			割増等を含まない
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C150x75x9		kg			割増等を含まない
	フラップゲート SUS304 φ200		個			割増等を含まない
	寸切ボルト SUS304 M16×130		組			割増等を含まない
	ナット SUS304 M16		組			割増等を含まない
	スプリングワッシャー SUS304 M16		組			割増等を含まない
	接着系アンカー M16		個			割増等を含まない
	潜水作業 ヒンジパイプ式取水ゲート軸受交換					
	水中ポンプ 22kW		日			
	敷鉄板 25x1524x3048		枚			
	敷鉄板 整備費 25x1524x3048		枚			
	土のう		個			
	ステンレス鋼管 SUS304 100A×Sch10		kg			
	フランジ SS400 JIS5K250A		個			
	フランジ SS400 JIS5K350A		個			
	鋼管 SGP 250A		m			
	鋼管 SGP 350A		m			
	レジューサ SS400 250A-350A		個			
	パッキン JIS5K250A		個			
	パッキン JIS5K350A		個			
	六角ボルト SS400 M20×80		組			
	ナット SS400 M20		組			
	ワッシャー SS400 M20		組			
	六角ボルト SS400 M22×90		組			
	ナット SS400 M22		組			
	ワッシャー SS400 M22		組			
	閉止フランジ+ SS400 JIS5K 500A		枚			
	ガードレール撤去 手間のみ		m			
	ガードレール設置 手間のみ		m			