誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度
手入力事業

辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

金 抜 き 設 計 書

（当初）

名護市役所　農林水産課

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

項　目　名	内　容
事業主体名	名護市役所　農林水産課
事業名	手入力事業
地区名	
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）
施工場所	
工事番号	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	本島北部
地区区分	本島北部３
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１１月―A
歩掛期適用年番号	令和８年９９号―A
電力会社名	沖縄電力

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

項　目　名	内　容
工事名	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【ﾀﾞﾑ施設機械設備製作据付工事】
工種区分	ダム用水門設備製作据付工事
工種体系区分	ダム用水門設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和８年９９号［１号］
契約保証費	計上する
地域特性区分	地方部(一般交通の影響を受けない)
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
亜熱帯補正	２５％
公社割引補正	なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・・・直接製作費	1.000	式		
6 ・・・間接製作費				
7 ・・・・間接労務費				
8 ・・・・工場管理費				
9 ・・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・・・直接工事費	1.000	式		
12 ・・・間接工事費				
13 ・・・・共通仮設費				
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				
15 ・・・・現場管理費				
16 ・・・・据付間接費				
17 ・・設計技術費				
18 ・一般管理費等				
19 機器単体費				
20 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・取水設備製作工 取水管用ゲート	1.000	式		
・・扉体工 １門当り	1.000	式		
・・・ 扉体工（材料費）	1.000	式		
・・・ 扉体工（労務費）	1.000	式		
・・・ 扉体工（塗装費）	1.000	式		
・・開閉装置工 １門分当り	1.000	式		
・・・ 開閉装置工（材料費）	1.000	式		
・・・ 開閉装置工（機器単体費）	1.000	式		
・・・ 開閉装置工（労務費）	1.000	式		
・・・ 開閉装置工（塗装費）	1.000	式		
・小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ製作工	1.000	式		
・・ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工 １台当り	1.000	式		
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（材料費）	1.000	式		
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（機器単体費）	1.000	式		
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（労務費）	1.000	式		
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（塗装費）	1.000	式		

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・輸送費	1.000	式		
・・輸送費	1.000	式		
・・・ 輸送費（ダム用水門）	1.000	式		
・ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・・ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・・・ ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・・・ ダム用水門設備据付工（直接経費）	1.000	式		
・鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・・鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・・・ 鋼製付属設備据付工（ダム用水門）	1.000	式		
・仮設費	1.000	式		
・・仮設費	1.000	式		
・・・ 仮設費	1.000	式		
・潜水作業	1.000	式		
・・潜水作業	1.000	式		
・・・ 潜水作業	1.000	式		

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費					
・取水設備製作工 取水管用ゲート	1.000	式			
・・扉体工 １門当り	1.000	式			
・・・ 扉体工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 PL16,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	211.900	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
青銅鋳物 CAC403 PL20,銅合金鋳物,ー,青銅ｸﾞﾗ　鋳物(並),40	132.200	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
副部材費 制水設備,四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体,24.00,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　4号
部品費 制水設備,四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体,39.5,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　7号
補助材料費(製作) その他,10%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　計					
・・・ 扉体工（労務費）	1.000	式			1 式当たり
扉体製作見積 その他,ー,0.0,75,1,0,１,1,	1.000	[各単位]			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号
間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　9号
工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　12号
合　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 扉体工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス酸洗い費 （材料のみ）,	3.300	㎡			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　32号
工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　13号
合　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・開閉装置工 １門分当り	1.000	式			
・・・ 開閉装置工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス棒鋼 SUS304 RB46,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20	189.800	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
副部材費 制水設備,四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,開閉装置(ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟｳｲﾝﾁ式),22.00,無し,その他,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　5号
補助材料費(製作) その他,10%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　2号
合　計					
・・・ 開閉装置工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
手動スピンドル式開閉機 揚程：0.72m	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
スピンドル SUS304 φ50-1000	1.000	本			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
合　計					
・・・ 開閉装置工（労務費）	1.000	式			1 式当たり
開閉装置製作 その他,ー,0.0,30,1,0,１,1,	1.000	[各単位]			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　30号
間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　10号
工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　14号
合　計					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 開閉装置工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス酸洗い費 （材料のみ），	2.100	㎡			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　32号
工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　15号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ製作工	1.000	式			
・・ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工 １台当り	1.000	式			
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS316L PL5,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	1.600	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
ステンレス鋼板 SUS316L PL6,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	12.900	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
ステンレス鋼板 SUS316L PL9,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	2.200	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
ステンレス鋼板 SUS316L PL10,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	14.400	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
ステンレス鋼板 SUS316L PL12,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	45.900	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
ステンレス鋼板 SUS316L PL14,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	2.200	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
ステンレス鋼板 SUS316L PL15,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	133.000	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
ステンレス鋼板 SUS316L PL16,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	21.700	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
ステンレス鋼板 SUS316L PL20,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	36.800	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
ステンレス鋼板 SUS316L PL22,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	5.300	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
ステンレス鋼板 SUS316L PL24,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	15.300	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
ステンレス鋼板 SUS316L PL34,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	19.000	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
ステンレス鋼板 SUS316L PL50,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	20.000	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
青銅鋳物 CAC403 t14.5,銅合金鋳物, ー,青銅くず　鋳物(並),40	3.300	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
青銅鋳物 CAC403 PL15,銅合金鋳物, ー,青銅くず　鋳物(並),40	2.600	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
ステンレス鋼管 SUS316L 200A-Sch20,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	6.800	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
ステンレス鋼管 SUS316L 50A-Sch20,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管, ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	1.200	kg			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
副部材費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ, ー,5.00,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　6号
部品費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ, ー,11.5,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　8号
補助材料費(製作) その他,10%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　3号
合　　計					
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
手動スピンドル式開閉機 揚程：0.160m	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　26号
スピンドル SUS304N2 φ50-700	1.000	本			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
スピンドルカバー SUS316L	1.000	本			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
合　　計					
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（労務費）	1.000	式			1 式当たり
ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ製作 その他, ー, 0.0, 106, 1 , 1,	1.000	台			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　31号
間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く），75%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　11号

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　16号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス酸洗い費 （材料のみ）,	6.000	㎡			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　32号
工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　17号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・・輸送費	1.000	式			
・・・ 輸送費（ダム用水門）	1.000	式			1 式当たり
輸送費（ダム用水門） ダム用水門設備,0.1[各単位],1000km,制水設備,四方水密スライドゲート	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　33号
合　　計					
・ダム用水門設備据付工	1.000	式			
・・ダム用水門設備据付工	1.000	式			
・・・ ダム用水門設備据付工	1.000	式			1 式当たり
据付労務（ダム水門）取水管用ゲート扉体 その他,－,0.0,5,1, 1,1.00,	1.000	[各単位]			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
据付労務（ダム水門）取水管用ゲート戸当り その他,－,1.0,19,1, 1,1.00,	1.000	[各単位]			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　35号
据付労務（ダム水門）取水管用ゲート開閉装置 その他,－,0.0,24,1, 1,1.00,	1.000	[各単位]			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　36号
据付間接費 ダム用水門設備【新設】,130%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　23号
据付材料費 ﾀﾞﾑ用水門設備,放流･制水･取水,放流管,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　20号
補助材料費(据付) ダム水門(放流･制水･取水･放流管),6.5%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　18号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ ダム用水門設備据付工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]※ ,10t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外	3.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(ﾞ2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	3.000	日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
雑器具損料	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　22号
合　　計					
・鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・・鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・・・ 鋼製付属設備据付工（ダム用水門）	1.000	式			1 式当たり
タラップ・架台 タラップ,0.1≦ｘ≦5.0,0.00, 1 基,1.00,,1854	1.000	基			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　21号
据付間接費 鋼製付属設備,65%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　24号
補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　19号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・仮設費	1.000	式			
・・仮設費	1.000	式			
・・・ 仮設費	1.000	式			1 式当たり
足場工（取水設備） あり,単管,なし	58.000	掛㎡			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
合　　計					
・潜水作業	1.000	式			
・・潜水作業	1.000	式			

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 潜水作業	1.000	式			1 式当たり
潜水作業 取水管用ゲート扉体、戸当り、開閉装置	1.000	式			歩Ａ・単Ａ
合　計					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]※ ,10t吊,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	外			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	 運転１日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]※ 10t吊	1.330	供用日			
	軽油 ＪＩＳ１．２号　ドラム	71.000	Ｌ			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力16t吊		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日			
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	足場工（取水設備）		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管 あり		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	2.380	人			
	とび工	10.500	人			
	普通作業員	2.250	人			
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日			
	諸雑費	0.270				
	合　　計					算出数量 100.000 掛㎡
	単　　価		掛㎡			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS304 PL16		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16	1.000	kg			

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 PL20,銅合金鋳物,－,青銅くず　鋳物(並),40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 CAC403 PL20		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	銅合金鋳物 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	青銅くず　鋳物(並) 40.000				
	青銅鋳物 CAC403 PL20	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ 青銅くず　鋳物(並)	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 RB46,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS304 RB46		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 20.000				
	ステンレス棒鋼 SUS304 RB46	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL5,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL5		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL5	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL6,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL6		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL6	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL9,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL9		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL9	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL10,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL10		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL10	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL12,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL12		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL12	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL14,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL14		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL14	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL15,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL15		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL15	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL16		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL20,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL20		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL20	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL22,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL22		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL22	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL24,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL24		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL24	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL34,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL34		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL34	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL50,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L PL50		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL50	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 t14.5,銅合金鋳物, －,青銅くず　鋳物(並),40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 CAC403 t14.5		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	銅合金鋳物 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	青銅くず　鋳物(並) 40.000				
	青銅鋳物 CAC403 t14.5	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ 青銅くず　鋳物(並)	1.000	kg			

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 PL15,銅合金鋳物,－,青銅くず　鋳物(並),40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 CAC403 PL15		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	銅合金鋳物 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	青銅くず　鋳物(並) 40.000				
	青銅鋳物 CAC403 PL15	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ 青銅くず　鋳物(並)	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A-Sch20,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L 200A-Sch20		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A-Sch20	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A-Sch20,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	 SUS316L 50A-Sch20		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A-Sch20	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
	手動スピンドル式開閉機		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.72m			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 揚程：0.72m		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.72m	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドル SUS304 φ50-1000			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304 φ50-1000		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	スピンドル SUS304 φ50-1000	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	手動スピンドル式開閉機		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.160m			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 揚程：0.160m		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.160m	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドル SUS304N2 φ50-700			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS304N2 φ50-700		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	スピンドル SUS304N2 φ50-700	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	スピンドルカバー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドルカバー SUS316L			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 SUS316L		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	スピンドルカバー SUS316L	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	扉体製作見積		[各単位]		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ取水設備製作工 その他,－,0.0,75,1,0,１,1,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)製作区分	その他 －		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)対象要素(x)の数量 4)その他の製作工数(y)	0.0 75.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)使用材料による補正係数(Km) 8)揚程(m)	1.000 0.000				
	9)製作数(門・門分・基) 10)製作数による補正係数	1 1.000				
	11)ﾀﾞﾑ取水形式及び名称					
	製作工	75.000	人			
	合　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　価					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	開閉装置製作		[各単位]		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ取水設備製作工 その他,－,0.0,30,1,0,１,1,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)製作区分	その他 －		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)対象要素(ｘ)の数量 4)その他の製作工数(y)	0.0 30.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)使用材料による補正係数(Km) 8)揚程(m)	1.000 0.000				
	9)製作数(門・門分・基) 10)製作数による補正係数	1 1.000				
	11)ﾀﾞﾑ取水形式及び名称					
	製作工	30.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
	ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ製作		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ製作工 その他,－,0.0,106,１,1,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)形式区分 2)適用口径(mm)（対象要素ｘ）	その他 －		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)対象要素(ｘ)の数量 4)その他の製作工数(y)	0.0 106.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)製作数(台) 6)製作数による補正係数	1 1.000				
	7)放流設備ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ形式及び名称					
	製作工	106.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 台
	単　価		台			
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
	ステンレス酸洗い費		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 （材料のみ）,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)施工内容 2)溶融亜鉛メッキ規格	酸洗い		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)酸洗い規格			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ステンレス酸洗い費 （材料のみ）	1.000	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
	輸送費（ダム用水門）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 ダム用水門設備,0.1[各単位],1000km,制水設備,四方水密スライド			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	ゲート			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	ダム用水門設備 0.100[各単位]		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 6)設備区分(ﾀﾞﾑ用水門)	1,000.000km 制水設備				
	7)形式区分(ﾀﾞﾑ用水門設備)	四方水密スライドゲート				
	輸送費	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
	据付労務（ダム水門）取水管用ゲート扉体		[各単位]		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾀﾞﾑ水門設備据付工 その他,ー,0.0,5,1, １,1.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	その他 ー		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)対象要素(ｘ)の数量 4)その他の据付工数(y)	0.0 5.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)水深による補正係数(Ｋｈ) 6)据付数(門・台・条)	1.000 1				
	7)据付数による補正係数 8)ﾀﾞﾑ水門形式及び名称	1.00				
	据付工 80%	5.000	人			
	普通作業員 20%	1.250	人			
	合　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単ー 35号　＊＊＊					
	据付労務（ダム水門）取水管用ゲート戸当り		［各単位］		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備据付工 その他,ー,1.0,19,1, １,1.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	その他 ー		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)対象要素(ｘ)の数量 4)その他の据付工数(y)	1.0 19.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)水深による補正係数(Ｋｈ) 6)据付数(門・台・条)	1.000 1				
	7)据付数による補正係数 8)ﾀﾞﾑ水門形式及び名称	1.00				
	据付工 80%	19.000	人			
	普通作業員 20%	4.750	人			
	合　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単ー 36号　＊＊＊					
	据付労務（ダム水門）取水管用ゲート開閉装置		［各単位］		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備据付工 その他,ー,0.0,24,1, １,1.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	その他 ー		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)対象要素(ｘ)の数量 4)その他の据付工数(y)	0.0 24.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)水深による補正係数(Ｋｈ) 6)据付数(門・台・条)	1.000 1				
	7)据付数による補正係数 8)ﾀﾞﾑ水門形式及び名称	1.00				
	据付工 80%	24.000	人			
	普通作業員 20%	6.000	人			
	合　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　価					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,10%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.100	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,10%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.100	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他,10%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.100	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備副部材費 制水設備,四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体,24.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	制水設備 四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y)(%)	扉体 24.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ﾀﾞﾑ用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.240	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備副部材費 制水設備,四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,開閉装置(ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟｳｲﾝﾁ式),22.00,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	し,その他,			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	制水設備 四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)製作区分 4)副部材費率(Y)(%)	開閉装置(ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟｳｲﾝﾁ式) 22.00				
	5)休止装置の有無 6)ﾄﾗﾑ駆動方式	無し その他				
	7)ﾀﾞﾑ用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.165	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備副部材費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ, －, 5.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y)(%)	－ 5.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ﾀﾞﾑ用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.050	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
	部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備部品費 制水設備,四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体,39.5,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	制水設備 四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)部品費率(Y)(%)	扉体 39.500		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ﾀﾞﾑ用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.395	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
	部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾑ水門設備部品費 小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ, －, 11.5,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)部品費率(Y)(%)	－ 11.500		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ﾀﾞﾑ用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.115	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 75.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.750	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 75.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.750	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 75.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.750	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 18号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) ダム水門(放流･制水･取水･放流管),6.5%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	ダム水門(放流･制水･取水･放流管) 6.500%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	据付補助材料費	0.065	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 19号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	据付補助材料費	0.010	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 20号　＊＊＊					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 ﾀﾞﾑ用水門設備,放流･制水･取水,放流管,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 6)原動機出力	ﾀﾞﾑ用水門設備 0.000kW		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	放流･制水･取水,放流管 2.500%		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.025	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 21号　＊＊＊					
	タラップ・架台		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 タラップ,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,1854			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	タラップ 0.1≦ｘ≦5.0		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	1,854.000				
	据付工 80%	6.780	人			
	普通作業員 20%	1.690	人			
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　X単－ 22号　＊＊＊					
	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 23号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【新設】,130%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ダム用水門設備【新設】 130.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	据付間接費	1.300	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 24号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備,65%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:２５％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	鋼製付属設備 65.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	据付間接費	0.650	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	スクラップ ステンレス新断		kg			割増等を含まない
	スクラップ 青銅くず　鋳物(並)		kg			割増等を含まない
	ステンレス酸洗い費 （材料のみ）		㎡			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 PL20		kg			割増等を含まない
	ステンレス棒鋼 SUS304 RB46		kg			割増等を含まない
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.72m		式			割増等を含まない
	スピンドル SUS304 φ50-1000		本			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL5		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL6		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL9		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL10		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL12		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL14		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL15		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL20		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL22		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL24		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL34		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL50		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 t14.5		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 PL15		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A-Sch20		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A-Sch20		kg			割増等を含まない
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.160m		式			割増等を含まない
	スピンドル SUS304N2 φ50-700		本			割増等を含まない
	スピンドルカバー SUS316L		本			割増等を含まない
	潜水作業 取水管用ゲート扉体、戸当り、開閉装置		式			