

スポーツコンベンション施設土木工事（その2）

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
公園工事01	1	式			K0003	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式			K0003	
土工	1	式			U	
掘削 土質:土砂 オープンカット	170	m3			SP210100-0001 P 1号 P14	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	4.7	m3			SP210030-0003 P 2号 P15	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	0.4	m3			SP210410-0002 P 3号 P16	
土砂等運搬 標準 DID区間無し 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	170	m3			SP210110-0001 P 4号 P18	
舗装工	1	式			U	
園路アスファルト舗装 脱色アスファルト t = 3cm	231	m2			D0010 代 1号 P5	
付帯工	1	式			U	
舗装止め	64	m			D0002 代 2号 P6	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メッシュフェンス（一般部）	7	m			D0003 代 3号 P7	
メッシュフェンス門扉（W=1.8m）	1	箇所			D0004 代 4号 P8	
メッシュフェンス門扉（W=4.0m）	1	箇所			D0005 代 5号 P9	
フラッグポール	3	本			D0006 代 6号 P10	
埋め込式車止め	8	基			D0011 代 7号 P11	
植栽工	1	式			U	
張芝工（平場部） コウライ	1,630	m2			D0007 代 8号 P12	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費（率化）	1	式			H400020	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

スポーツコンベンション施設土木工事（その2）

【 第 3号 代価表(D0003) 】

メッシュフェンス（一般部）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メッシュフェンス H=1.0m	10	m			L0001	
メッシュフェンス施工費 H=1.0m	10	m			L0002	
メッシュフェンス基礎ブロック 250×450 一般部	5	個			L0003	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

スポーツコンベンション施設土木工事（その2）

【 第 4号 代価表(D0004) 】

メッシュフェンス門扉 (W=1.8m)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 RC-40	0.32	m2			SP221110-0001 P 8号 P25	
メッシュフェンス門扉 (W=1.8m) H=1.0m	1	箇所			L0004	
メッシュフェンス施工費 H=1.0m、W=1.8m、門扉	1	箇所			L0005	
メッシュフェンス基礎ブロック 300×600 W=1.8m門扉用	2	個			L0006	
メッシュフェンス基礎ブロック 200×200 W=1.8m門扉用	1	個			L0007	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

スポーツコンベンション施設土木工事（その2）

【 第 5 号 代価表(D0005) 】

メッシュフェンス門扉 (W=4.0m)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 RC-40	0.61	m2			SP221110-0001 P 8 号 P25	
メッシュフェンス門扉 (W=4.0m) H=1.0m	1	箇所			L0008	
メッシュフェンス施工費 H=1.0m、W=4.0m、門扉	1	箇所			L0009	
メッシュフェンス基礎ブロック 450×650 W=4.0m門扉用	2	個			L0010	
メッシュフェンス基礎ブロック 300×200 W=4.0m門扉用	1	個			L0011	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

スポーツコンベンション施設土木工事（その2）

【 第 6号 代価表(D0006) 】

フラッグポール

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 RC-40	0.49	m2			SP221110-0001 P 8号 P25	
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生	0.36	m3			SP240010-0002 P 9号 P27	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.4	m2			SP240210-0002 P 10号 P28	
旗ポール ハンドル型・ベース式 H=5.0m	1	基			L0012	
組立据付費	1	基			L0013	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

スポーツコンベンション施設土木工事（その2）

【 第 7 号 代価表(D0011) 】						
埋め込式車止め						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 RC-40	0.01	m2			SP221110-0001 P 8 号 P25	
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生	0.04	m3			SP240010-0001 P 11 号 P29	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			SP240210-0002 P 10 号 P28	
埋め込式車止め H=700 2.0@	1	本			L0015	
埋め込式車止めエンド用 H=700	1	本			L0016	
組立設置費	1	本			L0017	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

スポーツコンベンション施設土木工事(その2)

【 第 1 号 施工単価表(SK118-0003) 】

張芝工 高らい芝

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
造園工 (昼間)		人			TR004000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
高麗芝	100	m ²			T0008220	定:2
その他の砂(不洗い砂)	2.7	m ³			T0000280	定:2
植栽割増		%			T#01	参:Z
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

スポーツコンベンション施設土木工事(その2)

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】					
掘削 土質:土砂 オープンカット					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	47.55				
バックホ(加-ラ型)[標準型・超低騒音型・排(3次) 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	47.55			TM8000005900	
【労務】	33.92				
運転手 (特殊)(昼間)	33.92			TR514000	
【材料】	18.53				
軽油 1・2号	18.53			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J02] = 1 施工方法 オープンカット				
[J01] = 1 土質 土砂	[J06] = 3 施工数量 5,000m3未満				
[J05] = 1 障害の有無 無し	[J04] = 2 押土の有無 無し				

スポーツコンベンション施設土木工事(その2)

【第 2号 施工パッケージ(SP210030-0003)】					
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)					
1 m3 当り					
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】	22.07				
バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	22.07			TM4000006000	
【労務】	70.62				
運転手 (特殊)(昼間)	38.15			TR514000	
普通作業員 (昼間)	32.47			TR502000	
【材料】	7.31				
軽油 1・2号	7.31			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

スポーツコンベンション施設土木工事(その2)

【第 3号 施工パッケージ(SP210410-0002)】					
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂					
1 m3 当り					
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】	10.59				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	9.94			TM4000006000	
クワ及びバシ 質量60~80kg	0.65			TM0000143000	
【労務】	85.50				
普通作業員 (昼間)	48.90			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	19.42			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	17.18			TR514000	
【材料】	3.91				
軽油 1・2号	3.29			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.62			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 5 施工方法 上記以外(小規模)	[J02] = 1 土質 土砂				

スポーツコンベンション施設土木工事(その2)

【第4号 施工パッケージ(SP210110-0001)】					
土砂等運搬 標準 DID区間無し 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
1 m3 当り					
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】	47.38				
ダンプトラック[オート・ディゼル] 10t積級	47.38			TM0000023200	
【労務】	37.64				
運転手 (一般)(昼間)	37.64			TR515000	
【材料】	14.98				
軽油 1・2号	14.98			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000				労務補正係数
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[K01] = 1				路面状況 路面状況:良好
[J04] = 1 DID区間の有無 無し	[J05] = 13				運搬距離 15.5km以下
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1				積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

スポーツコンベンション施設土木工事（その2）

【 第 5 号 施工パッケージ (SP410261-0006) 】					
表層(歩道部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.54				
振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.37			TM0000140200	
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	0.09			TM0000143300	
その他(機械)					
【労務】	50.42				
特殊作業員 (昼間)	19.98			TR501000	
普通作業員 (昼間)	17.40			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	5.00			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	49.04				
アスファルト混合物	43.08			TP100064	
アスファルト乳剤 PK-3 ﾍﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	5.83			T0006080	

スポーツコンベンション施設土木工事(その2)

【第 5号 施工パッケージ(SP410261-0006)】 (続 き)

表層(歩道部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mmプライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー	0.07			T0007220	
軽油 1・2号	0.04			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	[J02] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[J03] = 6 材料 各種(2.20以上2.30t/m3未満)	[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[K02] = TP100064 アスファルト混合物各種	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

スポーツコンベンション施設土木工事(その2)

【第 6号 施工パッケージ(SP410031-0003)】					
下層路盤(歩道部) RC-40					
1 m2 当り					
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】	6.11				
小型バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.11m3(平積0.08)	3.17			TS7092031	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	2.77			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	70.83				
普通作業員 (昼間)	29.82			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	24.99			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	13.96			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	23.06				
再生クラッシャーラン RC-40	21.10			T0013770	
軽油 1・2号	1.91			T0007230	

スポーツコンベンション施設土木工事(その2)

【 第 7 号 施工パッケージ(SP422520-0002) 】					
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.59				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.59			TS709192	
【労務】	79.22				
普通作業員 (昼間)	36.08			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	20.12			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	19.49			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.39			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	20.19				
地先境界ブロック JISA5371附2 A 120mm×120mm×600mm	18.42			T0001410	
再生クラッシャーラン RC-40	1.28			T0013770	
軽油 1・2号	0.49			T0007230	

スポーツコンベンション施設土木工事（その2）

【 第 7号 施工パッケージ(SP422520-0002) 】

(続 き)

地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 作業区分 設置					
[J03] = 1 基礎砕石規格 有り [K04] = T0013770 砕石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J02] = 1 ブロック規格 A種(120×120×600)	[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数	

スポーツコンベンション施設土木工事（その2）

【 第 8 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】					
基礎砕石 RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.11				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	6.07			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	75.77				
普通作業員 (昼間)	36.57			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	15.85			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.16			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.67			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	18.12				
再生クラッシャーラン RC-40	13.07			T0013770	
軽油 1・2号	5.02			T0007230	

スポーツコンベンション施設土木工事(その2)

【 第 9 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】					
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	44.55				
普通作業員 (昼間)	25.54			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	8.75			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.99			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	55.45				
生コンクリート 21-8-40.	55.45			T0004610	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し				
[N1] = T0004610 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

スポーツコンベンション施設土木工事（その2）

【 第 10 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】					
型枠 一般型枠 小型構造物					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	45.16			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.69			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.11			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

スポーツコンベンション施設土木工事(その2)

【 第 11 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】					
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	44.55				
普通作業員 (昼間)	25.54			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	8.75			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.99			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	55.45				
生コンクリート 21.0 - 20 - 8.	55.45			T0004350	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し				
[N1] = T0004350 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					