



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

為又地区

為又農道整備工事(R4)

金抜き設計書

(当初)

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・農道整備工事					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1式当たり
SP 掘削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	607.000	m3			歩A・単A S単 7号
SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	38.000	m3			歩A・単A S単 10号
SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	27.000	m3			歩A・単A S単 8号
人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ()	41.000	m3			歩A・単A S単 1号
残土処理 標準, ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	419.000	m3			歩A・単A S単 9号
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1式当たり
SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	122.000	m ²			歩A・単A S単 12号
SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	56.000	m ²			歩A・単A S単 13号
【法面工(種子散布工)】 250m2未満, -	178.000	m ²			歩A・単A S単 2号
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			1式当たり
SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート PK-3, あり, 再生密粒度アスコン(13)	455.000	m ²			歩A・単A S単 25号
SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石RM-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 80mm	446.000	m ²			歩A・単A S単 23号
SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシャー RC-40	446.000	m ²			歩A・単A S単 21号
合 計					
・ ・ ・ コンクリート舗装工	1.000	式			1式当たり
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度24N/mm ² 粗骨材40mm(普通)	237.000	m ²			歩A・単A S単 29号
SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石RM-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 150mm	237.000	m ²			歩A・単A S単 24号
SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシャー RC-40	237.000	m ²			歩A・単A S単 22号
SP 目地板 計上する, 目地板(澀青質板) t=10mm	7.000	m ²			歩A・単A S単 20号
SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	9.600	m ²			歩A・単A S単 19号
合 計					
・ ・ ・ 路床置換工	1.000	式			1式当たり
SP 路床盛土 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり	334.000	m3			歩A・単A S単 11号
切込砕石 (黒石)	207.500	m3			歩A・単A
路床置換工 流用材(既設路盤材)	126.900	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ 排水工	1.000	式			
・ ・ ・ 排水工	1.000	式			1式当たり

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンバ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	会社割引補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員		0.430	人		
	普通作業員		1.060	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 2号 ***					
	【法面工(種子散布工)】		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	【法面工(種子散布工)】 250m2未満、-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)施工規模	250m2未満		深夜時間:0.0	会社割引補正:なし	
	2)時間的制約	-		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	種子散布工		1.400	m ²		算出数量 1.000 m ²
	合計					
	単価			m ²		
	*** S単 - 3号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D19、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	会社割引補正:なし	
	2)径区分	D19		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)作業区分	一般構造物		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
	異形棒鋼 SD295A D19		1.030	ton		
	鉄筋(一般構造物)		1.150	ton		算出数量 1.000 ton
	合計					
	単価			ton		
	*** S単 - 4号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝 昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工 有り、再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	会社割引補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)規格	L=2000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単 - 5号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工				
	3)規格 4)規格	コンクリート鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単 - 6号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工				
	3)規格 4)規格	コンクリート鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)岩質 4)押土の有無	- 無し				
	5)障害の有無 6)施工数量	無し 5,000m3未満				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	- - -				
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土				

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリ(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	コンクリ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石(各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	砕石(各種)				
	割栗石 5-15cm		m ³			材変
	単 価		m ²			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート 各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャーラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120.000mm 1層施工 砕石 再生クワッチャーラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャーラン RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200.000mm 1層施工 砕石 再生クワッチャーラン RC-40		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - 0.000mm 80.000mm 再生粒度調整砕石RM-40		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - 0.000mm 150.000mm 再生粒度調整砕石RM-40		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート PK-3,あり,再生 密粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40.000mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP アスカーブ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 175cm ² 以上195cm ² 未満,細粒度アスファルト混合物(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)断面積 2)材料 3)材料の選択	175cm ² 以上195cm ² 未満 アスファルト混合物 細粒度アスファルト混合物(13)				
	単 価		m			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 地先境界ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,あり,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎砕石規格	設置 A種(120×120×600) 有り 無し - 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m			
	*** S単 - 28号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,直管(両差し口),200mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VU 200mm 直管(両差し口) 4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役	0.130	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.280	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 29号 ***					

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	R型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U型側溝 L=2000 1000kg以下					
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 4号
	RPU側溝 300×300×2000	5.000	個			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.580	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	R型側溝 300用蓋設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	RPU側溝蓋 W324×t95×L498					
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 5号
	RPU側溝蓋 300用 W324×t95×L498	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** 丁単 - 3号 ***					
	R型側溝 300用蓋設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	RPU側溝蓋 ダケル蓋 W324×t95×L498					
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 5号
	RPU側溝蓋 ダケル蓋 W324×t95×L498	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** 丁単 - 4号 ***					
	K型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	フラット 300×300					
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 4号
	管渠型側溝 フラット T-25 300 300mm×300mm×2000mm	5.000	個			
	割栗石 5~15cm	0.720	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 5号 ***					
	高密度ポリエチレン管設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	300					
	硬質ポリエチレン管人力布設 VU、直管(両差し口)、200mm	9.600	m			S単 28号
	高密度ポリエチレン管 300	9.600	m			
	高密度ポリエチレン管 300 継手	1.000	個			
	【鉄筋工】 SD295、D19、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	0.067	ton			S単 3号

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 6号 ***					
	D型集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	樹穴300×400					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石(各種)	0.560	m ²			S単 16号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.190	m ³			S単 17号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.590	m ²			S単 19号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない	1.000	枚			S単 6号
	街渠樹蓋 GC型 GC-B400-L700	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** 丁単 - 7号 ***					
	コンクリート縁石		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	150×150					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.220	m ³			S単 17号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²			S単 19号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	E型集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	樹穴300×400					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石(各種)	0.560	m ²			S単 16号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C 60%	0.230	m ³			S単 17号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.070	m ²			S単 19号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない	1.000	枚			S単 6号
	街渠樹蓋 GC型 GC-B400-L700	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** 丁単 - 9号 ***					
	KG型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	センターパイプ 300×300					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	10.000	m			S単 4号

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		オブカット			
	3)岩質		-			
	4)押土の有無		無し			
	5)障害の有無		無し			
	6)施工数量		5,000m3未満			
	7)火薬使用		-			
	8)破砕片除去の有無		-			
	9)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		47.55%			
	R)労務構成比		33.92%			
	Z)材料構成比		18.53%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	47.55%			K1
	運転手(特殊)	人	33.92%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	18.53%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
	3)土留方式の種類		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.31%			
	R)労務構成比		63.16%			
	Z)材料構成比		14.53%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【加-ラ・後方超小旋回・超/低騒音・排対(1-3次)】 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	22.31%			K1
	運転手(特殊)	人	63.16%			R1
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	14.53%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 9号 ***					
	残土処理	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂運搬 標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)土砂等発生現場		標準			
	2)積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		0.3km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		47.38%			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	R)労務構成比		37.64%			
	Z)材料構成比		14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワロード・デイベル] 10t積級	供用日	47.38%			K1
	運転手(一般)	人	37.64%			R1
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	14.98%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	標準単価					
	K)機械構成比		17.82%			
	R)労務構成比		74.37%			
	Z)材料構成比		7.81%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	9.33%			K1
	振動ロータリ搭載式・コンバインド型・低騒音・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	日	8.49%			K2
	運転手(特殊)	人	65.62%			R1
	普通作業員	人	8.75%			R2
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	7.81%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 路床盛土	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し 無し				
	標準単価					
	K)機械構成比		20.71%			
	R)労務構成比		65.26%			
	Z)材料構成比		14.03%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)] 7t級 7〜9t	日	10.67%			K1
	振動ロータリ(土工用)[フラットシグナル型・排対型(3次)] 質量11〜12t	日	10.04%			K2
	運転手(特殊)	人	44.15%			R1
	普通作業員	人	21.11%			R2
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	14.03%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		13.80%			
	R)労務構成比		73.63%			
	Z)材料構成比		12.57%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加-ラ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	13.80%			K1
	普通作業員	人	33.08%			R1
	運転手(特殊)	人	27.90%			R2
	土木一般世話役	人	12.65%			R3
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	12.57%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		10.84%			
	R)労務構成比		79.28%			
	Z)材料構成比		9.88%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加-ラ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	10.84%			K1
	普通作業員	人	38.44%			R1
	運転手(特殊)	人	21.93%			R2
	土木一般世話役	人	18.91%			R3
	軽油 JIS1.2号 ドラム	L	9.88%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 殻運搬	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離					
	標準単価					
	K)機械構成比		43.38%			
	R)労務構成比		41.88%			
	Z)材料構成比		14.74%			

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワロド・ディゼル] 10t積級	供用日	43.38%			K1
	運転手(一般)	人	41.88%			R1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	14.74%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.68%			
	R)労務構成比		82.20%			
	Z)材料構成比		8.12%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クワ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	9.68%			K1
	土木一般世話役	人	28.85%			R1
	運転手(特殊)	人	28.25%			R2
	普通作業員	人	25.10%			R3
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	8.12%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石(各種)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 砕石(各種)				
	標準単価					
	K)機械構成比		5.73%			
	R)労務構成比		71.13%			
	Z)材料構成比		23.14%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クワ型・排対型(2011年規制)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	5.70%			K1
	普通作業員	人	34.32%			R1
	特殊作業員	人	14.88%			R2
	運転手(特殊)	人	13.30%			R3
	土木一般世話役	人	8.14%			R4
	割栗石 5-15cm	m ³	18.40%			Z1 材変
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	4.71%			Z2
	単 価	m ²				

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		44.55%			
	Z)材料構成比		55.45%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	25.54%			R1
	特殊作業員	人	8.75%			R2
	土木一般世話役	人	7.99%			R3
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	55.45%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 18号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート 各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		31.75%			
	Z)材料構成比		68.25%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	15.01%			R1
	特殊作業員	人	8.43%			R2
	土木一般世話役	人	6.10%			R3
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	68.25%			Z1 材変
	単 価	m3				
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工					R1
	普通作業員	人	45.16%			R2
	土木一般世話役	人	30.69%			R3
		人	11.11%			
	単 価	m ²				
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 目地板	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)目地板の計上 2)規格区分		計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		38.61%			
	Z)材料構成比		61.39%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	32.23%			R1
	土木一般世話役	人	6.38%			R2
	目地板(瀝青質板) 10mm	m ²	61.39%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャーラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分		120.000mm 1層施工			
	3)材料		砕石			
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択		再生クラッシャーラン RC-40			
	標準単価					
	K)機械構成比		5.23%			
	R)労務構成比		15.52%			
	Z)材料構成比		79.25%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モ-タレ-グ [土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	供用日	2.12%			K1
	ロ-ド-ロ-フ[マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.64%			K2
	タイヤローラー[~低騒音・排対型(2011年規制)] 質量 8~20t	日	0.53%			K3
	運転手(特殊)	人	7.14%			R1
	特殊作業員	人	2.51%			R2
	普通作業員	人	2.39%			R3
	土木一般世話役	人	0.68%			R4
	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	m ³	77.85%			Z1

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	1.15%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200.000mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 再生クワッシャー RC-40				
	標準単価 K)機械構成比		5.23%			
	R)労務構成比		15.52%			
	Z)材料構成比		79.25%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モ-カレグ [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m	供用日	2.12%			K1
	ロードロー[マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.64%			K2
	タイヤローラ[~低騒・排対型・(~2011年規制)] 質量 8~20t	日	0.53%			K3
	運転手(特殊)	人	7.14%			R1
	特殊作業員	人	2.51%			R2
	普通作業員	人	2.39%			R3
	土木一般世話役	人	0.68%			R4
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	m ³	77.85%			Z1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	1.15%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0.000mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	80.000mm 再生粒度調整砕石RM-40				
	標準単価 K)機械構成比		10.38%			
	R)労務構成比		30.75%			
	Z)材料構成比		58.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モ-カレグ [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m	供用日	4.20%			K1
	ロードロー[マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.25%			K2
	タイヤローラ[~低騒・排対型・(~2011年規制)] 質量 8~20t	日	1.06%			K3
	運転手(特殊)	人	14.14%			R1
	特殊作業員	人	4.97%			R2

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	普通作業員	人	4.74%			R3
	土木一般世話役	人	1.36%			R4
	再生粒度調整砕石 RM-40 40~0mm	m3	56.09%			Z1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	2.28%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0.000mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150.000mm				
	11)材料区分	再生粒度調整砕石RM-40				
	標準単価					
	K)機械構成比		10.38%			
	R)労務構成比		30.75%			
	Z)材料構成比		58.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	E-カレガ [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m	供用日	4.20%			K1
	D-ドローラ[マカダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.25%			K2
	タイヤローラ[~低騒・排対型(~2011年規制)] 質量 8~20 t	日	1.06%			K3
	運転手(特殊)	人	14.14%			R1
	特殊作業員	人	4.97%			R2
	普通作業員	人	4.74%			R3
	土木一般世話役	人	1.36%			R4
	再生粒度調整砕石 RM-40 40~0mm	m3	56.09%			Z1
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム	L	2.28%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),ブライムコート PK-3,あり,再生密粒度アスコ(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40.000mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物(2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	ブライムコート PK-3				
	5)長期割引単価区分					
	6)材料区分	再生密粒度アスコ(13)				
	標準単価					
	K)機械構成比		1.58%			
	R)労務構成比		10.02%			
	Z)材料構成比		88.40%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	アスファルトフィニッシュ[オイル型・低騒・排対型(~2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	日	1.02%			K1
	ロードローラ[マカダム・排対型(~2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	日	0.16%			K2

事業名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 為又地区
工事名	為又農道整備工事(R4)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	タイヤローラ[~低騒・排対型・(～2011年規制)] 質量13t	日	0.16%			K3
	普通作業員	人	3.67%			R1
	特殊作業員	人	2.09%			R2
	運転手(特殊)	人	2.04%			R3
	土木一般世話役	人	0.69%			R4
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	80.30%			Z1
	アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	ton	7.54%			Z2
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	0.48%			Z3
	単 価	m				
	*** S単 - 26号 ***					
	SP アスカーブ	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 175cm2以上195cm2未満,細粒度アスファルト混合物(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)断面種 2)材料 3)材料の選択		175cm2以上195cm2未満 アスファルト混合物 細粒度アスファルト混合物(13)			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		4.25% 56.04% 39.71% 0.00%			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	供用日	2.44%			K1
	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式] 能力4～4.5m3/h	供用日	1.57%			K2
	普通作業員	人	25.48%			R1
	土木一般世話役	人	9.75%			R2
	特殊作業員	人	9.71%			R3
	運転手(一般)	人	7.93%			R4
	アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton	38.22%			Z1
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	L	1.05%			Z2
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	L	0.36%			Z3
	単 価	m				
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 地先境界ブロック	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,あり,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎砕石規格		設置 A種(120×120×600) 有り 無し - 再生クワッチャン RC-40			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.59% 79.22% 20.19% 0.00%			

