

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			U	
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	31	m3			SP210100-0001 P 1号 P14	
掘削 土質:土砂 現場制約あり	2	m3			SP210100-0002 P 2号 P15	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離2.5km以下	33	m3			SP210110-0002 P 3号 P16	
法面工	1	式			U	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	62.5	m2			SP220010-0001 P 4号 P17	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	11.4	m2			SP220010-0002 P 5号 P18	
法面保護工	1	式			M0001 明 1号 P4	
植栽工	1	式			U	
張芝工 セントオーガスチングラス	172.7	m <sup>2</sup>			SK118-0001 施 1号 P9	
雑工	1	式			U	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスカーブ 断面積155cm2以上175cm2未満	22.6	m			SP410330-0001 P 6号 P19	
仮設工	1	式			U	
敷鉄板設置撤去 22 × 1524 × 6096	176.5	m2			D0002 代 1号 P7	
敷鉄板賃料 供用日数40日 22 × 1524 × 6096mm	19	枚			S0315-0001 施 2号 P10	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
運搬費	1	式			H600010	
仮設材運搬 敷鉄板 (30.5 t)	1	式			M0002 明 2号 P5	
準備費	1	式			H600020	
雑木処理	1	式			M0003 明 3号 P6	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式			R200030	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

名護博物館災害復旧工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
法面保護工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高強度浸食防止マット	162.9	m2			L0001	
ベルトフレーム W=120	119.7	m			L0002	
スパイラルブラ杭 L=250	530	本			L0003	
ホールディングバー	112.7	m			L0004	
鉄筋挿入工 普通土 施工条件 65 D19 L=2.5m	85	本			L0005	
水抜き管 排水補強パイプ L=3.6m	5	本			L0006	
土のう設置	99	袋			D0001 代 2 号 P8	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護博物館災害復旧工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】

仮設材運搬 敷鉄板 (30.5 t)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材運搬費 10 t ユニック車	8	台			L0007	
工場積込費	19	回			L0008	
工場取卸費	19	回			L0009	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護博物館災害復旧工事

【 第 3号 明細書(M0003) 】

雑木処理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
伐木・伐竹(複合) 機械施工 伐木(粗)(10本/100m2未満)	162.9	m2			SP320590-0001 P 7号 P21	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準良好 DID無し 距離22.5km以下	1	m3			SP210110-0001 P 8号 P23	
建設発生木材 辺野古木炭創業企業組合	0.8	t			T300907025	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護博物館災害復旧工事

【 第 1号 代価表(D0002) 】						
敷鉄板設置撤去 22 × 1524 × 6096						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板設置撤去	100	m <sup>2</sup>			S0308-0001 施 3 号 P11	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護博物館災害復旧工事

【 第 2 号 代価表(D0001) 】

土のう設置

100 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土のう工 仕拵・積立	100	袋			S3391-0001 施 4 号 P12	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



名護博物館災害復旧工事

【 第 1 号 施工単価表(SK118-0001) 】

張芝工 セントオーガスチングラス

100 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.25	人			TR025000	定:1
造園工 (昼間)	1.375	人			TR004000	定:1
普通作業員 (昼間)	2.875	人			TR002000	定:1
セントオーガスチングラス(張芝) イヌシバ	100	m <sup>2</sup>			T0008210	定:2
海砂 陸砂 コンクリート用	2.7	m <sup>3</sup>			T0000040	定:2
植栽割増	0.5	%			T#01	参:Z
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護博物館災害復旧工事

【 第 2 号 施工単価表(S0315-0001) 】

敷鉄板賃料 供用日数40日 22×1524×6096mm

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板賃料 22×1524×6096mm 40日	1	枚			T#01	
敷鉄板整備費	1	枚			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護博物館災害復旧工事

【 第 3 号 施工単価表(S0308-0001) 】						
敷鉄板設置撤去						
100 m <sup>2</sup> 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.191	人			TR025000	定:1
とび工 (昼間)	0.191	人			TR006000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.191	人			TR002000	定:1
バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	0.152	日			S8054-0001 施 5 号 P13	定:1
世話役 (一般土木)(昼間)	0.178	人			TR025000	定:1
とび工 (昼間)	0.178	人			TR006000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.178	人			TR002000	定:1
バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	0.143	日			S8054-0001 施 5 号 P13	定:1
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護博物館災害復旧工事

【 第 4 号 施工単価表(S3391-0001) 】

土のう工 仕拵・積立

100 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	3.75	人			TR002000	
土のう 62×48cm	100	枚			T0010780	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護博物館災害復旧工事

【 第 5 号 施工単価表(S8054-0001) 】

バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油	119	L			T0007230	
バックホウ賃料 [加-ラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	1.06	日			TS709201	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護博物館災害復旧工事

【 第 1 号 施工パッケージ (SP210100-0001) 】					
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	28.44				
バックホウ(加-ラ型)[標準型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量(山積0.28/平積0.2m3)	28.44			TM4000004700	
【労務】	59.55				
運転手 (特殊)(昼間)	59.55			TR514000	
【材料】	12.01				
軽油	12.01			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J01] = 1 土質 土砂	[J05] = 7	施工数量 標準			

名護博物館災害復旧工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】					
掘削 土質:土砂 現場制約あり					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
普通作業員 (昼間)	100.00			TR502000	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000				労務補正係数
[J02] = 4 施工方法 現場制約あり	[J01] = 1	土質 土砂			

名護博物館災害復旧工事

【 第 3 号 施工パッケージ (SP210110-0002) 】					
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離2.5km以下					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	25.13				
ダンプトラック[オロード・デ・イゼル] 4t積級	25.13			TM0000022900	
【労務】	61.92				
運転手 (一般)(昼間)	61.92			TR515000	
【材料】	12.95				
軽油	12.95			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J13] = 4 運搬距離 2.5km以下	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[K02] = 1 路面状況 良好	[J04] = 1 DID区間の有無 無し				
[J01] = 2 土砂等発生現場 小規模	[J02] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					



名護博物館災害復旧工事

【 第 4 号 施工パッケージ (SP220010-0001) 】					
法面整形 切土部 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	10.32				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	10.32			TS709192	
【労務】	79.09				
普通作業員 (昼間)	37.96			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	21.82			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	19.31			TR525000	
【材料】	10.59				
軽油	10.59			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J01] = 2 整形箇所 切土部				
[J04] = 2 土質 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	[J03] = 2 現場制約の有無 無し				

名護博物館災害復旧工事

【 第 5 号 施工パッケージ (SP220010-0002) 】					
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【 労務 】	100.00				
普通作業員 (昼間)	87.65			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	12.35			TR525000	
【 端数調整 】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J01] = 2 整形箇所 切土部	[J04] = 2	土質 埴質土、砂及び砂質土、粘性土			
[J03] = 1 現場制約の有無 有り					

名護博物館災害復旧工事

【 第 6 号 施工パッケージ (SP410330-0001) 】					
アスカーブ 断面積155cm <sup>2</sup> 以上175cm <sup>2</sup> 未満					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.43				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	2.51			TM0000022800	
アスファルトカーブ [ガソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m <sup>3</sup> /h	1.67			TM0000157700	
その他(機械)					
【労務】	59.52				
普通作業員 (昼間)	26.81			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.61			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	10.29			TR501000	
運転手 (一般)(昼間)	8.45			TR515000	
その他(労務)					
【材料】	36.05				
アスファルト合材 細粒度(13mm)	34.37			T0006190	

名護博物館災害復旧工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410330-0001) 】 ( 続 き )					
アスカープ 断面積155cm2以上175cm2未満					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	1.16			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.43			T0007220	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000				
[K02] = T0006190 細粒度アスファルト混合物 [K01] = 1 路面状況 良好	[J01] = 3 断面積 155cm2以上175cm2未満 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

名護博物館災害復旧工事

【 第 7 号 施工パッケージ (SP320590-0001) 】					
伐木・伐竹(複合) 機械施工 伐木(粗)(10本/100m2未満)					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	19.65				
バック杓(ｸｰﾗ型) [標準型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量(山積0.45/平積0.35m3)	10.91			TM4000004800	
バックハウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.63			TS709192	
ﾊﾞｯｸ杓用ｱｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置] 開口幅1700~2000mm爪幅400~750mm	2.36			TM14000003000	
その他(機械)					
【労務】	71.45				
運転手 (特殊)(昼間)	25.34			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	23.21			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	13.85			TR501000	
普通作業員 (昼間)	6.31			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	8.90				

名護博物館災害復旧工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SP320590-0001) 】 (続 き)					
伐木・伐竹(複合) 機械施工 伐木(粗)(10本/100m2未満) 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	8.56			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					
[J01] = 1 樹木・竹の区分 樹木密集度 伐木(粗)(10本/100m2未満)	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 集積積込み作業の区分 機械施工	[J02] = 1 除根作業の有無 有り				

名護博物館災害復旧工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】					
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離22.5km以下					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	46.25				
ダンプトラック[オート・ディゼール] 10t積級	46.25			TM0000023200	
【労務】	38.07				
運転手 (一般)(昼間)	38.07			TR515000	
【材料】	15.68				
軽油	15.68			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000				労務補正係数
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[K01] = 1 路面状況 良好				
[J04] = 1 DID区間の有無 無し	[J05] = 14 運搬距離 22.5km以下				
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 ハッチャ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					