

工事積算に関する説明事項(参考)

工事名称：大宮小学校屋外教育環境整備工事
工事場所：名護市 宮里 地内

※設定すべき条件……………設定した条件

- 1, 積算基準……………国土交通省:令和6年度土木工事標準積算基準書
- 2, 工種区分……………公園工事
- 3, 亜熱帯割増……………25%

- 4, 歩掛適用年月……………令和6年一般公共
- 5, 単価適用年月……………令和7年6月(資材)
- 6, 単価適用地区……………沖縄本島[1]・北部4
- 7, 損料適用年月……………令和6年7月

- (共通仮設費, 現場管理費)
- 8, 間接工事費補正……………無し(施工箇所が一般交通の影響を受けない場合)

- (一般管理費)
- 9, 前払金支出割合補正……………1.00(35%を越え40%以下)
- 10, 契約保障費補正……………0.04%(発注者が金銭的保障制度を必要とする場合)
- 11, 共通仮設費積上計上……………有り(準備費、事業損失防止施設費、安全費)
- 12, 諸経費対象外資材……………無し
- 13, 現場環境改善費……………無し(旧イメージアップ経費)
- 14, 特別調査による資材単価……………無し
- 15, 業者見積による資材単価等……………有り
- 16, 支給品……………無し

※本資料は、積算時に設定すべき条件を明示し、見積者が適正・迅速な見積りを行えると考えられるため、説明事項(参考)として公表します。

◎採用見積単価

工事名称：大宮小学校屋外教育環境整備工事

名 称	規 格	単 位	採用単価	備 考
クレイ舗装表層工	混合土6:スクリーニングス4 土壌改良材	m2	2,836	
表面処理工	化粧砂 スポーツ用バインダー	m2	329	
ポイントマーク		箇所	353	
同運搬費		式	2,520	
砂場		箇所	450,413	
同運搬費		式	62,466	
RPU側溝 底孔付	300*400*2000	個	32,230	
RPU側溝 底孔付	300*500*2000	個	39,740	
RPU側溝 底孔付	300*600*2000	個	45,570	
RPU側溝 底孔付	300*700*2000	個	52,330	
RPU側溝蓋 300(歩道用)	w324*t95/55*L498	枚	2,390	
レジン蓋 300用	w324*t95*L498	枚	21,760	
落蓋式U形側溝 3種G300B	300*400*1000	個	39,090	
VUキャップ	VU-C150	個	1,410	
VUキャップ	VU-C100	個	905	
VU 45L 150		個	3,410	
VU DT 150×100		個	5,460	
シングルプレス管 φ300	無孔管4m	本	33,600	
シングルプレス管 無孔管	ねじ込み式継手	個	10,866	
シングルプレス管 エルボ45		個	31,633	
人造石手足洗い場	FD=0032	基	295,000	
同据付費		基	6,000	
パネルゲート2M×8.1M	リース料	日	900	
同基本料		式	37,500	
UNフェンスH=1500		m	13,700	
既設メッシュフェンス撤去費	H1500	m	1,200	

◎採用見積単価

工事名称：大宮小学校屋外教育環境整備工事

名 称	規 格	単 位	採用単価	備 考
既設ひし形金網フェンス撤去費 H120		m	1,000	
既設パーゴラ移設費		m	450,000	
両開き門扉	H1500-50×W=2000	基	164,000	
両開き門扉	H1500-50×W=6000	基	850,000	
三連鉄棒		基	496,700	
同設置費		基	95,000	
同送料		基	153,333	
コンクリート柱撤去	8-14-200	本	75,000	4本
鋼管柱撤去	7.5-8-200	本	75,000	2本
鋼管柱撤去	8-8-100	本	75,000	2本
鋼管柱撤去	8-8-200	本	75,000	3本
油圧バックホウ	0.2m3クラス	日	45,000	6日
高所作業車		日	35,000	6日
ラフタークレーン25t		日	120,000	8日
コンクリート柱	10-19-7.0	本	122,500	
根柵ブロック及び金具		箇所	10,300	
ジョイントビーム(φ139.8×4.5×6000)	STK-400鋼管	本	148,000	
ジョイントビーム(φ139.8×4.5×10000)	STK-400鋼管	本	204,000	
ネット及び金具ネット幅H=4,400+2,100		m	28,200	
標準枠式カーテン出入口(加工費込)	φ60.5×3.2	箇所	390,000	
カーテンネット及び金具	幅10m×H4m×H2.5m	箇所	258,000	
同運搬費		式	268,400	
防球ネット取付工事		m	12,400	
ジョイントビーム取付工事		箇所	30,000	
根柵ブロック工事費		箇所	10,700	
標準枠式カーテン出入口取付工事		箇所	96,000	

