

名護学校給食センター解体工事


No.	名称	縮尺		No.	名称	縮尺	
		A1	A3			A1	A3
解体A－00	図面目録	－	－	解体A－24	棚、金属類KEY-PLAN	1/100	1/200
解体A－01	建築解体工事特記仕様書（その1）	－	－	解体A－25	食品庫棚	1/30	1/60
解体A－02	建築解体工事特記仕様書（その2）	－	－	解体A－26	調理場配膳棚、通路ランマ	1/50	1/100
解体A－03	付近見取り図、配置図	1/500	1/1000	解体A－27	休憩室・玄関・ロカ棚	1/30	1/60
解体A－04	求 積 図	1/100	1/200	解体A－28	休憩室カクテ、床・倉庫棚詳細図	1/30	1/60
解体A－05	仕 上 表	－	－	解体A－29	通路ランマ	1/50	1/100
解体A－06	1 階 平 面 図	1/100	1/200	解体A－30	坊油場・CB積み花壇・手洗い場・側溝	1/30	1/60
解体A－07	屋 根 伏 図	1/100	1/200	解体A－31	天井・巾木ﾌｽﾍﾞｽﾄ含有材	1/100	1/200
解体A－08	立面図－1	1/100	1/200	解体A－32	ﾌｽﾍﾞｽﾄ除去外部養生図（ｼｰﾘﾝｸﾞ）	1/100	1/200
解体A－09	立面図－2	1/100	1/200	解体A－33	仮設計画図	1/200	1/400
解体A－10	断面図－1	1/100	1/200	解体S－01	基礎伏図	1/100	1/200
解体A－11	断面図－2	1/100	1/200	解体S－02	基礎伏図（C B 積み）	1/100	1/200
解体A－12	基本図（休憩室・倉庫）	1/100	1/200	解体S－03	R階梁伏図・断面リスト	1/100	1/200
解体A－13	渡り廊下1、2	1/100	1/200	解体S－04	軸 組 図	1/100	1/200
解体A－14	展開図－1	1/50	1/100				
解体A－15	展開図－2	1/50	1/100	解体E－01	解体工事特記仕様書（電気設備）	－	－
解体A－16	展開図（休憩室・倉庫）	1/50	1/100	解体E－02	1階電灯設備図（撤去）	1/100	1/200
解体A－17	建具表KEY-PLAN	1/50	1/100	解体E－03	1階配線器具・火報設備図（撤去）	1/100	1/200
解体A－18	金属製建具表－1	1/50	1/100	解体E－04	R階電気設備図（撤去）	1/100	1/200
解体A－19	金属製建具表－2	1/50	1/100	解体M－01	解体工事特記仕様書（機械設備）	－	－
解体A－20	木製建具表	1/50	1/100	解体M－02	給排水設備図（解体）	1/100	1/200
解体A－21	建具表（休憩室・倉庫）	1/50	1/100	解体M－03	屋上機械設備図（解体）	1/100	1/200
解体A－22	天井伏図	1/100	1/200	解体M－04	1階空調・換気設備図（解体）	1/100	1/200
解体A－23	休憩室・倉庫・通路側配膳棚	1/100	1/200	解体M－05	厨房器具平面図（撤去）	1/100	1/200

令和 8 年 度


名護市教育委員会 教育施設課

工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度		
工事場所	名護市大西地内			図面名称	図面目録		
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺			
摘 要				図面番号	解体A－00		
検 印	課 長	係 長	担当者	設	名 称	西 田 設 計	
				計	資格者氏名	西田 初吉	一級建築士登録 第203511号
				者	登 録 番 号	一級建築士	事務所登録 第168-1100号
					所 在 地	沖縄県名護市字為又2 9 8 番地3	

建築物解体工事特記仕様書沖縄県土木建築部																											
令和8年1月改定版																											
1 工事概要																											
(1) 工 事 名 : 名護学校給食センター解体撤去工事																											
(2) 工 事 場 所 : 名護市 大西 地内 (地域地区等:)																											
(3) 敷 地 面 積 : m ²																											
(4) 工 事 種 目 : 解体工事																											
ア 建築物																											
<table><tr><td>建築物の名称</td><td colspan="3">名護学校給食センター</td></tr><tr><td>主要用途</td><td>給食センター</td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造及び階数</td><td>RC造 平屋</td><td></td><td></td></tr><tr><td>工事種別</td><td>解体工事</td><td></td><td></td></tr><tr><td>建築面積</td><td>377.43 m²</td><td>m²</td><td>m²</td></tr><tr><td>延べ面積</td><td>320.05 m²</td><td>m²</td><td>m²</td></tr></table>				建築物の名称	名護学校給食センター			主要用途	給食センター			構造及び階数	RC造 平屋			工事種別	解体工事			建築面積	377.43 m ²	m ²	m ²	延べ面積	320.05 m ²	m ²	m ²
建築物の名称	名護学校給食センター																										
主要用途	給食センター																										
構造及び階数	RC造 平屋																										
工事種別	解体工事																										
建築面積	377.43 m ²	m ²	m ²																								
延べ面積	320.05 m ²	m ²	m ²																								
イ 工作物及び立木																											
<table><tr><td>工作物等の名称</td><td>休憩室・倉庫</td><td>倉庫</td><td>付帯物(側溝・花壇等)</td></tr><tr><td>数量</td><td>1</td><td>1</td><td>1式</td></tr></table>				工作物等の名称	休憩室・倉庫	倉庫	付帯物(側溝・花壇等)	数量	1	1	1式																
工作物等の名称	休憩室・倉庫	倉庫	付帯物(側溝・花壇等)																								
数量	1	1	1式																								
2 本工事の設計時期																											
本工事の設計書は、令和 8年 7月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。																											
3 建築工事仕様																											
(1) 標準仕様																											
図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物解体工事共通仕様書」[令和4年版](以下「共通仕様書」という。)による。																											
(2) 特記仕様																											
ア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。																											
イ 特記事項は、「・」に○印の付いたものを適用する。 「・」に○印がつかない場合は「※」のついたものを適用する。 「・」と「※」に○印がついた場合は共に適用する。																											
ウ 項目及び特記事項に記載の()内表示番号は、共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。																											
4 その他																											
(1) 暴力団員等による不当介入の排除対策																											
受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。																											
ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。																											
イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。																											
ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。																											
(2) ウィークリースタンスの実施																											
工事現場環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の3. 取組内容について、業務着手時の打合せ時に確認、調整し、取組内容を設定すること。なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、受発注者で共有すること。 当該要領については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。 https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/kankeitosyo.html																											
(3) 工事監理業務への協力等																											
ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。																											
イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。)の氏名等は、発注者から通知する。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。																											
ウ 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。																											
エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。																											
(4) 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて 本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乘じた額で行う。																											
(5) 下請業者の県内企業優先活用 請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなければならない。																											
(6) 不発弾等発見時の処理について 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。 また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。 なお、これについては、下請業者へも周知すること。																											
(7) ダンプトラック等の過積載等の防止について ア 工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。 イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。 ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 エ さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に入ることがないようにすること。 オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下「法」という。))の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。 カ 下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。																											
(8) 不正軽油の使用の禁止等について ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。))又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。 イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。																											
(9) ガイドライン等の遵守について 設計変更等については、契約書18条から26条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。																											
(10) 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。)を明示すること。 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。 イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html																											
(11) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 落札者(随意契約の場合にあつては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあつては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 通知様式については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。 https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013333/1013334/1013335.html																											
章	項 目	特 記 事 項																									
1 一般共通事項	1 適用基準等	(1) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律第104号) (2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号) (3) 「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号) (4) 「建設副産物適正処理推進要綱」[国土交通省][平成14年5月] (5) 「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」[国土交通省][平成15年7月] (6) 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関する実施要領」[沖縄県土木建築部][平成25年12月] (2) 工事実績情報の登録 (1.1.4) (3) 工事の一時中止に関する事項 (1.1.9) 4 工事の余裕期間 5 電気保安技術者(1.3.3) (6) 施工中の安全確保及び環境保全等 (1.3.6)(1.3.9) (7) 交通安全管理 (1.3.7)																									
		(1) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律第104号) (2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号) (3) 「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号) (4) 「建設副産物適正処理推進要綱」[国土交通省][平成14年5月] (5) 「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」[国土交通省][平成15年7月] (6) 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関する実施要領」[沖縄県土木建築部][平成25年12月] 登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。 工事の一時中止に係る計画の作成 (1) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 (2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 ・ 余裕期間を設定する工事 【 方式】 【以下から選択:発注者指定方式／任意着手方式／フレックス方式】 (1) 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。 なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。 (2) 余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。 このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。 (3) その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を行うこと。 (1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号 最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。 (2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5～260kW) ア バックホウ イ 車輪式トラクタショベル ウ ブルドーザ エ 発動発電機 オ 空気圧縮機 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) キ ローラ類 ク ホイールクレーン 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。 (令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号)																									
8 発生材の処理等(1.3.10)		(1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 <table><tr><td></td><td>発生材の種類</td></tr><tr><td>発注者に引き渡すもの</td><td></td></tr><tr><td>現場において再利用を図るもの</td><td></td></tr></table> (2) 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。 (3) 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(GOBRIS)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督員に提出しなければならない。 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時に「建設副産物情報交換システム」(GOBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 (4) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。ただし、島内に当該施設がない場合はこの限りではない。 (5) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、受入条件のうちから運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 (6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について ア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 「適正に処理」とするとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。 http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asu_faruto.html なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。 イ 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。 ウ 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。			発生材の種類	発注者に引き渡すもの		現場において再利用を図るもの																			
	発生材の種類																										
発注者に引き渡すもの																											
現場において再利用を図るもの																											
工事名称		名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度																							
工事場所		名護市 大西 地内	図面名称	建築解体工事特記仕様書(その1)																							
発注機関		名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	NO SCALE																							
摘 要			図面番号	解体A-01																							
検 印		管理建築士	設 計	製 図																							
					名 称	西 田 設 計																					
					資格者氏名	西田 初吉 第203511号																					
					登録番号	一級建築士 第168-1100号																					
			所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3																							




計画場所
沖縄県名護市大西2丁目2番22号
(沖縄県名護市大西2丁目1512番地)




案内図 NO SCALE

配置図
A1: 1/500 A3: 1/1000


工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	付近見取図、配置図
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1: 1/500 A3: 1/1000
摘 要		図面番号	解体 A-03
検 印	管理建築士	設 計	製 図
		設 計 者	名 称 西 田 設 計
		資 格 者 氏 名	西 田 初 吉 一級建築士登録 第203511号
		登 録 番 号	一級建築士 事務所登録 第168-1100号
		所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3




給食センター		
床面積		
①	19.95 × 10.0	199.500
②	13.385 × 2.44	32.659
③	7.29 × 1.108	8.077
④	2.48 × 8.94	22.171
⑤	2.20 × 3.87	8.514
		270.921
合計		270.92 m ²



休憩室・倉庫		
床面積・建築面積		
①	10.89 × 3.69	40.184
合計		40.18 m ²



給食センター		
建築面積		
①	床面積	270.92
②	0.50 × 2.75	1.375
③	2.00 × 2.40	4.800
④	0.50 × 4.85	2.425
⑤	7.065 × 2.00	14.130
⑥	1.865 × 8.49	15.834
⑦	1.83 × 10.28	18.812
		328.296
合計		328.30 m ²



倉庫		
床面積・建築面積		
①	1.67 × 5.36	8.951
合計		8.95 m ²

床面積合計	
給食センター	270.92
休憩室・倉庫	40.18
倉庫	8.95
合計	320.05 m ²

建築面積合計	
給食センター	328.30
休憩室・倉庫	40.18
倉庫	8.95
合計	377.43 m ²

工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	名護市大西地内			図面名称	求 積 図	
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200	
摘 要				図面番号	解体 A-04	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計	
				資格者氏名	西 田 初 吉	
				登 録 番 号	一級建築士 登録 第203511号 事務所登録 第168-1100号	
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	



内部仕上表

室 名	床高	床	巾 木	腰 下	壁	天 井	廻り縁	天井高	備 考
調 理 場		7)30mm モルタル塗 木ゴテ均シ仕上	－	7)30mm モルタル塗 金ゴテ仕上	7)30mm モルタル塗 金ゴテ仕上	コンクリート打放シ	－	4.830	
下 処 理 室		同 上	－	同 上	同 上	同 上	－	2.550	
食 品 倉 庫		同 上	－	同 上	同 上	同 上	－	3.280	
休 憩 室		7)15mm 杉板張り	－	7)4mm 銘木張り	7)4mm 銘木張り	大高天井目透シ張り	杉 30×15	2.400	
玄 関		7)30mm モルタル塗り	－	7)15mm モルタル塗 金ゴテ仕上	7)15mm モルタル塗 金ゴテ仕上	7)9mm ロックウール吸音板張り	－	2.800	
ロ ー カ		7)30mm モルタル塗 ウレタン系塗床仕上	－	同 上	同 上	同 上	－	2.650	
更 衣 室		7)30mm モルタル塗 金ゴテ仕上	－	7)15mm モルタル塗 ＶＰ塗 仕上	7)15mm モルタル塗 ＶＰ塗 仕上	7)6mm フレキシブルボード張 ＶＰ仕上（アスベスト含有）	－	2.400	
シャワー室		同 上	－	同 上	同 上	同 上	－	2.400	
便 所		同 上	－	同 上	同 上	同 上	－	2.400	
ボ イ ラ ー 室		同 上	－	7)15mm モルタル塗	7)15mm モルタル塗	コンクリート打放シ	－	2.400	
通 路		コンクリート打放し 金ゴテ仕上	－	エクスパンドメタル	エクスパンドメタル	コンクリート打放シ、カラー鉄板波板張、塩ビ波板張	－		

外部仕上表

犬 走 り	コンクリート打放し 金ゴテ仕上	壁・柱・梁	壁：7)20mmモルタル塗、 柱・梁：コンクリート打放シ補修	屋 根	コンクリート金ゴテ仕上
軒 裏	コンクリート打放シ	壁（通路）	内部：コンクリート打放シ 外部：カラー鉄板波板張り、塩ビ波板張り、エクスパンドメタル	屋 根（通路）	カラー鉄板波板張り、塩ビ波板張り


工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	名護市大西地内			図面名称	仕上表	
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	－	
摘 要				図面番号	解体A－05	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設	名 称	西 田 設 計
				計	資格者氏名	西田 初吉 一級建築士登録 第203511号
				者	登 録 番 号	一級建築士 事務所登録 第168-1100号
					所 在 地	沖縄県名護市字為又2 9 8 番地3




解体後の表面t=50mm切込み砕石範囲
面積 629.36㎡

1 階 平 面 図


工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	1 階平面図
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200
摘 要		図面番号	解体 A-06
検 印	管理建築士	設 計	製 図
設 計 者	名 称	西 田 設 計	
	資格者氏名	西 田 初 吉	
	登 録 番 号	一級建築士登録 第203511号 事務所登録 第168-1100号	
	所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	




工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度		
工事場所	名護市大西地内			図面名称	屋根伏図		
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1：S=1:100 A3：S=1:200		
摘 要				図面番号	解体 A - 07		
検 印	管理建築士	設	計	設計者	名	西 田 設 計	
					資格者氏名	西田 初吉	一級建築士登録 第20351号
					登 録 番 号	一級建築士	事務所登録 第168-1100号
					所 在 地	沖縄県名護市字又又298番地3	




C 立面図




D 立面図



KEY-PLAN




A 立面図




B 立面図


工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	名護市大西地内			図面名称	立面図 - 1	
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200	
摘 要				図面番号	解体 A - 08	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計	
				資格者氏名	西 田 初 吉	
				登 録 番 号	一級建築士 登録 第203511号	
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	




C 立面図




D 立面図



KEY-PLAN




A 立面図




B 立面図


工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	立面図 - 2
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200
摘 要		図面番号	解体 A - 09
検 印	管理建築士	設 計	製 図
		設 計 者	名 称 西 田 設 計
		資 格 者 氏 名	西 田 初 吉 一級建築士登録 第203511号
		登 録 番 号	一級建築士 事務所登録 第168-1100号
		所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3




A断面図




B断面図



KEY-PLAN




C断面図




D断面図


工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度		
工事場所	名護市大西地内			図面名称	断面図-1		
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200		
摘 要				図面番号	解体 A -10		
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計		
				資格者氏名	西 田 初 吉		
				登 録 番 号	一級建築士 登録 第203511号		
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3		




A断面図



KEY-PLAN




C断面図




D断面図


工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度		
工事場所	名護市大西地内			図面名称	断面図-2		
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200		
摘 要				図面番号	解体 A -11		
検 印	管理建築士	設 計	製 図	名 称	西 田 設 計		
				資格者氏名	西 田 初 吉		
				登 録 番 号	一級建築士 登録 第203511号		
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3		




屋根伏図




平面図




A 断面図




B 断面図




C 立面図



D 立面図



A 立面図



B 立面図


内部仕上表

室 名	床	巾 木	腰 下	壁	天 井	廻り縁	天井高	備 考
休憩室（畳 間）	7)30mm モルタル塗 金ゴテ押エ仕上	7)30mm モルタル塗 金ゴテ仕上	7)3mm プリント合板張り	7)3mm プリント合板張り	7)3mm プリント合板張り	—	2,600	
休 憩 室	7)30mmモルタル塗の上、7)2.0mmビニール床シート張り	H=60 ビニール巾木	同 上	同 上	同 上	—	2,600	アスベスト含有（巾木）
脱 衣 室	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	—	2,600	同 上
ロッカー室	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	—	2,600	同 上
ユニットバス	UB仕様による	—	—	UB仕様による	UB仕様による	UB仕様による		UB（1,200×800）
倉 庫	7)30mm モルタル塗 金ゴテ押エ仕上	—					2,600	棚

外部仕上表


位 置	仕 上	位 置	仕 上
外 壁	サイディングボード張り		
屋 根	カラー鉄板張り		
犬 走 り	コンクリート叩き 金ゴテ仕上		

工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	基本図（休憩室・倉庫）
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1：S=1:100 A3：S=1:200
摘 要		図面番号	解体 A－12
検 印	管理建築士	設 計	製 図
設 計 者		名 称	西 田 設 計
		資格者氏名	西 田 初 吉
		登 録 番 号	一級建築士登録 第203511号 事務所登録 第168-1100号
		所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3




立面図

A断面図




立面図


B断面図




屋根伏図



屋根伏図




平面図



平面図

工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	名護市大西地内			図面名称	渡り廊下 1、2	
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200	
摘 要				図面番号	解体 A-13	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計	
				資格者氏名	西 田 初 吉	
				登 録 番 号	一級建築士 登録 第 203511 号	
				所 在 地	沖縄県名護市字為又 2 9 8 番地 3	

給食センター 仕上表		A B C D 展開方向 350 3,150 2,400 2,100 300 廻り縁 4,600 2,400 900 600 2,400 廻り縁 450 3,150 廻り縁 600 1,800 250 2,400 棚 4,600 2,400 100 1,850 450 2,400 廻り縁 棚			
室名	休憩室				
天井	大高天井目透シ張り				
廻り縁	杉 30×15				
壁	7) 4mm銘木張り				
巾木	—				
床	7) 15mm 杉板張り				
		A 面	B 面	C 面	D 面
仕上表					
室名	玄関				
天井	7) 9mmロックウール吸音板張				
廻り縁	—				
壁	7) 15mmモルタル塗り、金ゴテ仕上				
巾木	—				
床	7) 30mmモルタル塗り				
		1,200 2,800 OPEN 下駄箱	1,500 200 2,600 2,800 100×25 テラゾーブロック 下駄箱	1,550 2,800 100×25 テラゾーブロック	1,500 200 2,600 100×25 テラゾーブロック
		A 面	B 面	C 面	D 面
仕上表					
室名	ローカ				
天井	7) 9mmロックウール吸音板張				
廻り縁	—				
壁	7) 15mmモルタル塗り、金ゴテ仕上				
巾木	—				
床	7) 30mmモルタル塗り、ウレタン仕上				
		1,200 2,650 棚	3,100 150 2,650 1,800 850 棚 100×25 テラゾーブロック	1,200 250 2,650 1,800 600 OPEN	3,100 2,650 100×25 テラゾーブロック
		A 面	B 面	C 面	D 面
		工事名称 名護学校給食センター解体工事			
		工事年度 令和 8 年度			
		工事場所 名護市大西地内			
		図面名称 展開図－1			
		発注機関 名護市教育委員会 教育施設課			
		縮 尺 A1：S=1:50 A3：S=1:100			
		摘 要			
		図面番号 解体 A－14			
検 印		管理建築士	設 計	製 図	設 名 称 西 田 設 計
					資格者氏名 西 田 初 吉 一級建築士登録 第203511号
					登 録 番 号 一級建築士 事務所登録 第168-1100号
					所 在 地 沖縄県名護市字為又298番地3



建具表 KEY-PLAN




工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	建具表KEY-PLAN
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:50 A3 : S=1:100
摘 要		図面番号	解体 A -17
検 印	管理建築士	設 計	製 図
設 計 者	名 称	西 田 設 計	
	資格者氏名	西 田 初 吉	
	登 録 番 号	一級建築士 登録 第203511号	
	所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	


符号/場所/数量	1AW 休憩室	2AW 便所、シャワー室3ヶ所	3AW 食品庫1ヶ所	4AW 調理場1ヶ所	5AW 調理場1ヶ所
姿 図					
	トメイガラス＝(2.7×0.4)＋(2.7×0.9)＝3.52 型板ガラス＝2.7×0.45＝1.22	型板ガラス＝0.75×0.7×3＝1.58	型板ガラス＝1.8×0.8＝1.44	型板ガラス＝0.9×0.25×2＝0.45	型板ガラス＝0.9×0.25×2＝0.45
形 式/見 込	アルミ2連2枚引き違い窓見込：70	アルミ2枚引き違い窓見込：70	7) 70mmアルミ2枚引き違い窓見込：70	アルミ2連2枚引き違い窓見込：70・100	同 左見込：70・100
材質/仕上/顔縁	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	同 左
硝 子	7) 5mm トーメイガラス、 腰下：7) 4mm型板ガラス	7) 4mm型板ガラス	7) 4mm型板ガラス	7) 5mm トーメイガラス、 腰下：7) 4mm型板ガラス	同 左
金 物			アルミ格子付		
備 考					

符号/場所/数量	6AW 調理場1ヶ所	7AW 調理場2ヶ所	8AW 休憩室1ヶ所	9AW 休憩室1ヶ所	1SD 通路1ヶ所
姿 図					
	トメイガラス＝3.25×0.65＝2.11 トメイガラス＝3.25×1.8＝5.85 型板ガラス＝0.9×0.25×2＝0.45	トメイガラス＝3.8×0.225×2＝1.71	トメイガラス＝0.9×1.8＝1.62	トメイガラス＝0.9×0.9＝0.81	
形 式/見 込	アルミ2連2枚引き違い窓見込：70・100	アルミ2連2枚引き違い窓見込：70	アルミ2枚引き違い窓見込：70	同 左見込：70	スチール片開きドア
材質/仕上/顔縁	シルバー	シルバー	シルバー	同 左	
硝 子	7) 5mm トーメイガラス、 腰下：7) 4mm型板ガラス	7) 5mm トーメイガラス	7) 5mm トーメイガラス	同 左	
金 物		アルミ格子付			エキスパンドメタル (50.8×22×1.6)
備 考					

符号/場所/数量	2SD 通路1ヶ所	3SD 通路1ヶ所	4SD 通路1ヶ所	1AC 更衣室1ヶ所	
木製建具 姿 図					
	スチール両開きドア	スチール両開きドア	スチールメッシュ片開きドア	アコーディオンカーテン	
材質/仕上/顔縁					
硝 子					
金 物	エキスパンドメタル (50.8×22×1.6)	エキスパンドメタル (50.8×22×1.6)、塩ビ波板 (大波ビツチ76)	エキスパンドメタル (50.8×22×1.6)		
備 考	木枠 (杉 25×50)	木枠 (杉25×50)			

工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	金属製建具表－2
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1：S=1:50 A3：S=1:100
摘 要		図面番号	解体 A－19
検 印	管理建築士	設 計	製 図
設 計 者	名 称	西 田 設 計	
	資格者氏名	西田 初吉	一級建築士登録 第203511号
	登 録 番 号	一級建築士	事務所登録 第168-1100号
	所 在 地	沖縄県名護市宇為又298番地3	

符号/場所/数量	1WD 便所	2ヶ所	2WD 更衣室	1ヶ所	1SE 休憩室	1ヶ所								
姿 図														
形 式/見 込	木製開きドア		木製片引きドア（換気ガラリ付）		2枚引き違い障子ドア									
材質/仕上/額縁														
硝 子														
金 物														
備 考					敷居スベリ									
符号/場所/数量														
姿 図														
形 式/見 込														
材質/仕上/額縁														
硝 子														
金 物														
備 考														
符号/場所/数量														
木製建具 姿 図														
							工事名称	名護学校給食センター解体工事		工事年度	令和 8 年度			
形 式/見 込							工事場所	名護市大西地内		図面名称	木製建具表			
材質/仕上/額縁							発注機関	名護市教育委員会 教育施設課		縮 尺	A1：S=1：50 A3：S=1：100			
硝 子							検 印	管理建築士 設 計 製 図		設 計 者	名 称	西 田 設 計		
金 物											資格者氏名	西 田 初 吉	一級建築士登録 第203511号	
備 考											登 録 番 号	一級建築士 事務所登録 第168-1100号		
											所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3		




天井伏図


①	コンクリート打放シ
②	7) 15mmモルタルヌリ刷毛引
③	7) 6mmフレキシブルボード張 V P 仕上 アスベスト含有
④	大高天井目透シ張
⑤	7) 9mmロックウール吸音板張
☒	アルミ天井点検好口 450×450

工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	天井伏図
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200
摘 要	図面番号 解体 A-22		
検 印	管理建築士	設 計	製 図
設 計 者	名 称	西 田 設 計	
	資格者氏名	西 田 初 吉	一級建築士登録 第 203511 号
	登 録 番 号	一級建築士	事務所登録 第 168-1100 号
	所 在 地	沖縄県名護市字為又 2 9 8 番地 3	


冷蔵庫置場




屋根伏図



平面図



A 断面図




B 立面図


A 立面図

C 立面図


通路側配膳棚




屋根伏図




A 断面図




A 立面図



平面図



B 立面図




C 立面図




D 立面図


倉庫




屋根伏図




A 断面図




B 断面図




平面図



A 立面図




B 立面図





C 立面図


工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	休憩室・倉庫・通路側配膳棚
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200
摘 要		図面番号	解体 A - 23
検 印	管理建築士	設 計	製 図
設 計 者		名 称	西 田 設 計
		資格者氏名	西 田 初 吉
		登 録 番 号	一級建築士登録 第203511号
		所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3




工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	名護市大西地内			図面名称	柵、金属類KEY-PLAN	
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200	
摘 要				図面番号	解体 A -24	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計	
				資格者氏名	西 田 初 吉	
				登 録 番 号	一級建築士 事務所登録 第168-1100号	
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	




工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	食品庫棚
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:30 A3 : S=1:60
摘 要		図面番号	解体 A -25
検 印	管理建築士	設 計	製 図
設 計 者	名 称	西 田 設 計	
	資格者氏名	西 田 初 吉	一級建築士登録 第203511号
	登 録 番 号	一 級 建 築 士	事 務 所 登 録 第168-1100号
	所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	




B断面図




B 姿 図




配膳棚平面図



上部ランマ平面図




A断面図




A 姿 図


工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	調理場配膳棚・通路ランマ
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:50 A3 : S=1:100
摘 要		図面番号	解体 A - 26
検 印	管理建築士	設 計	製 図
設 計 者	名 称	西 田 設 計	
	資格者氏名	西 田 初 吉	
	登 録 番 号	一級建築士 登録 第203511号	
	所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	




休憩室棚 T-4




玄関棚 T-5



ローカ棚 T-6




工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	休憩室・玄関・ローカ棚
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:30 A3 : S=1:60
摘 要		図面番号	解体 A - 27
検 印	管理建築士	設 計	製 図
		設 計 者	名 称 西 田 設 計
		資 格 者 氏 名	西 田 初 吉 一級建築士登録 第203511号
		登 録 番 号	一級建築士 事務所登録 第168-1100号
		所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3





D-D断面図

T-8

E断面図




休憩室・倉庫平面図




休憩室側倉庫棚

T-9


工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	名護市大西地内			図面名称	休憩室カク、床・倉庫棚詳細図	
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1 : S=1:30 A3 : S=1:60	
摘 要				図面番号	解体 A -28	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計	
				資格者氏名	西 田 初 吉	
				登 録 番 号	一級建築士 登録 第203511号	
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	



通路ランマ平面図




姿図




D断面図


工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	名護市大西地内			図面名称	通路ランマ	
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1 : S=1:50 A3 : S=1:100	
摘 要				図面番号	解体 A - 29	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計	
				資格者氏名	西 田 初 吉	
				登 録 番 号	一級建築士登録 第203511号	
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	




花壇平面図




B 断面図




防油場平面図




側溝 A 断面図




手洗い場平面図




C 断面図



集水枡平面図




集水枡断面図




側溝 B 断面図

工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	名護市大西地内			図面名称	防油場・CB積み花壇・手洗場・側溝	
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1 : S=1:30 A3 : S=1:60	
摘 要				図面番号	解体 A - 30	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計	
				資格者氏名	西 田 初 吉	
				登 録 番 号	一級建築士 登録 第203511号	
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	




※アスベスト撤去作業フロー




排気ダクト、1/4インチ廻り アスベスト撤去表

名称	規格	数量
① フランジパッキン	450×450 (幅40mm×厚5mm)	3ヶ所
② フランジパッキン	350×350 (幅40mm×厚5mm)	3ヶ所
③ たわみ継手	φ200×100mm	1ヶ所
④ 配管保温材	保温厚25mm (外形75mm)	5.0m

※排気フード及びダクト類も撤去処分とする。




工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	天井・巾木・排気ダクト・1/4インチ廻りアスベスト含有材
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1：S=1:100 A3：S=1:200
摘 要		図面番号	解体A-31
検 印	管理建築士	設 計	製 図
		設 名 称	西 田 設 計
		資格者氏名	西 田 初 吉 一級建築士登録 第203511号
		登 録 番 号	一級建築士 事務所登録 第168-1100号
		所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3




C 立面図

囲い養生面積 14.5+17.2+16.7+6.1=54.5㎡




D 立面図

囲い養生面積 2.1㎡




KEY-PLAN



A 立面図

囲い養生面積 3.1+8.2+3.9=15.2㎡





B 立面図


囲い養生面積 3.2+3.2+5.5+4.8+4.9+2.2=23.8㎡

合計 15.2+23.8+54.5+2.1=95.6㎡

工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	7ｽﾍﾞｽﾄ除去外部養生図 (ｼｰﾘﾝｸﾞ)
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200
摘 要		図面番号	解体 A-32
検 印	管理建築士	設 計	製 図
設 計 者	名 称	西 田 設 計	
	資格者氏名	西 田 初 吉	一級建築士登録 第203511号
	登 録 番 号	一級建築士	事務所登録 第168-1100号
	所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	








仮囲い断面図 1: 50







仮囲い正面図 1: 50

工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度		
工事場所	名護市大西地内			図面名称	仮設計画図		
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1: S=1:200 A3: S=1:400		
摘 要				図面番号	解体 A-33		
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計		
				資格者氏名	西 田 初 吉		
				登 録 番 号	一級建築士登録 第 203511 号 事務所登録 第 168-1100 号		
				所 在 地	沖縄県名護市字為又 2 9 8 番地 3		

柱 リスト S=1/30	
符 号	C1
位 置	全断面
断 面	
(X×Y)	450×550

地中梁 リスト S=1/30				
符 号	FG1	FG2	FG3	FG4
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
(X×Y)	370×850	330×600	330×600	250×450


壁 リスト S=1/30				
符 号	CB19	CB15	RC19	RC15
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				




F 1

W15


※スラブは全てt=120とする。




基礎伏図




基礎伏図



基礎断面図




基礎伏図




基礎断面図

工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度		
工事場所	名護市大西地内			図面名称	基礎伏図		
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1：S=1:100 A3：S=1:200		
摘 要				図面番号	解体 S - 01		
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計		
				資格者氏名	西 田 初 吉		
				登 録 番 号	一級建築士 第203511号		
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3		




A断面図 S=1/30




基礎伏図(CB積み) S=1/100


工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	名護市大西地内			図面名称	基礎伏図(CB積み)	
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200	
摘 要				図面番号	解体 S - 02	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計	
				資格者氏名	西 田 初 吉	
				登 録 番 号	一級建築士登録 第203511号	
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	




Y1通り軸組図




Y2通り軸組図




X1通り軸組図




X2通り軸組図




X3通り軸組図



X4通り軸組図




X5通り軸組図











X6通り軸組図

工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	軸組図
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200
摘 要		図面番号	解体 S - 04
検 印	管理建築士	設 計	製 図
		設 計 者	名 称 西 田 設 計
			資格者氏名 西 田 初 吉 一級建築士登録 第203511号
			登 録 番 号 一級建築士 事務所登録 第168-1100号
		所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3

柱 リスト S=1/30


符 号	C1
位 置	全断面
断 面	
(X×Y)	450×550

R階梁 リスト S=1/30

符 号	RG1	RG2	RG3	RB1	RB2	RK1		中間梁
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	内端	外端	全断面
断 面								
(X×Y)	370×850	330×550	330×550	300×500	250×450	330×500～700		250×650

壁 リスト S=1/30


符 号	CB19	CB15	RC19	RC15
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				



梁伏図 S=1/100

工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	名護市大西地内			図面名称	R階梁伏図・断面リスト	
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1：S=1:100 A3：S=1:200	
摘 要				図面番号	解体S-03	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	西 田 設 計	
				資格者氏名	西 田 初 吉	
				登 録 番 号	一級建築士 登録 第203511号	
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	

解体工事特記仕様書（電気設備）				章	項 目	特 記 事 項																																			
I. 工事概要 1. 工 事 名 名護学校給食センター解体工事 2. 工 事 場 所 名護市大西地内 3. 建 物 概 要 <table><tr><td>建 築 物 の 名 称</td><td>構 造</td><td>階 数</td><td>延べ面積 (㎡)</td></tr><tr><td>名護学校給食センター</td><td>RC造</td><td>1階建</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> II. 工事仕様 1. 共通仕様 （1）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）」（以下「標準仕様書」と言う。）、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）」（以下「改修標準仕様書」と言う。）による。 （2）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）」「建築工事安全施工技术指針」、「建築工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）」、「建設副産物適正処理推進要綱」による。 又、関連法規（建設リサイクル法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法）及び国土交通省建設リサイクルガイドラインを遵守し、施工を行なう。 2. 特記仕様 （1）項目は番号に ○ 印のついたものを適用する。 （2）特記事項は ○印の付いたものを適用する。 但し ○ 印のない場合は※印を適用する。 ○ 印と ※ 印のついた場合は、共に適用する。 （3）特記事項に記載の（ ） 内表示は、本標準項目、当該図面又は当該表を示す。 III. 一般事項 1. 適用範囲 名護学校給食センター解体撤去工事 に適用する。 2. 用語の定義 本仕様書のに於いて用いる用語の意味は、次のとおりとする。 1）「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物をその処理形態に応じて分別し、当該建築物を計画的に解体する行為いう。 2）「破壊解体」とは、圧碎機又はブレーカー等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。 3）「転倒解体」とは、壁・柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定方向に転倒させ解体する行為をいう。 4）「部材解体」とは、カッター又はワイヤソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の部材が組み合ったブロックごとに、切り離し解体する行為をいう。 5）「自立状態」とは、対象となる柱又は壁等が、控となっていた他の架槽や壁等から切離され、自立した状態をいう。 IV. 調査・事前措置 1. 施工調査 解体施工に係る施工調査は、特別管理処理、再使用、再資源化等に分類し調査を行う。 1）設計図書と現場との整合性を調査 2）施工計画、処理方法 3）上記1）2）をまとめて報告書作成 2. 事前措置 a）特別管理産業廃棄物等がある場合は、特別管理産業廃棄物等の処理に先立ち、種類別に具体的な処理計画、改修計画を定め施工計画書に記載する。 b）建築物等の解体に先立ち、各種設備の電源供給が停止していることを確認する。 なお、電線、ケーブル等の供給等の切断は、次の1）及び2）による。 1）切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、切断位置は、記録を残し、監督職員に提出する。 2）新たに配管・配線等の切り回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。 c）落下するおそれのある付属物は撤去する。 d）建築物等の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予測される場合は、駆除等を行う。 e）電気設備のコンデンサー等は、残留電荷の確認を行い、必要に応じて放電する。 V. 建築物の解体手順 1. 解体手順 解体手順は、次の1）から7）による。ただし、解体施工の技術上これにより難しい場合は手順を変更し、監督職員に報告する。 1）建築設備 2）内・外装材 3）屋根瓦材等 4）躯体 5）基礎・杭その他 6）構内舗装等 7）地下埋設物、埋設配管				建 築 物 の 名 称	構 造	階 数	延べ面積 (㎡)	名護学校給食センター	RC造	1階建						計				1	解体工事	① 解体方法	○ 電気設備は、次の1）から7）に分別解体する。 1）蛍光灯・H I Dランプ 2）小形二次電池 3）機器類 4）断熱材 5）配管類 6）電線・ケーブル類 7）その他の電気設備 ○ 地下埋設物・埋設配管 解体工事範囲内の地下埋設物及び埋設配管等の解体は本工事の範囲とする。 地下埋設物及び埋設配管等は分別解体する。																		
				建 築 物 の 名 称	構 造	階 数	延べ面積 (㎡)																																		
				名護学校給食センター	RC造	1階建																																			
計																																									
2	建設廃棄物の処理	① 再資源化	○ 下記の項目については、再資源化を行うものとする。 1）建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物 2）蛍光灯・H I Dランプ 3）小形二次電池 4）機器・配管等の金属類 5）電線・ケーブル類 6）その他電気設備 ○ 上記解体廃棄物を再資源化した場合は、再資源化の方法、再資源化されたものの数量受け入れ先等を記載した調書を監督員に提出する。 ○ 再資源化された建設廃棄物の現場での利用は、監督員の承諾を得ること。																																						
		3	特別管理産業廃棄物の処理	① 特別管理産業廃棄物等の処分等 ○ P C Bを含む機器類 （1）変圧器、コンデンサー、蛍光灯器具の安定器等、P C Bを含む機器類はP C B飛散、流出等がないように適当な容器に納め、適切な場所に保管し、工事完了後、監督員に引き渡す。 （2）引き渡しに当たっては調書を作成して、監督員に提出する。 （3）P C B含有の確認は、事前に専門業者に調査依頼し調書作成の上、監督員に報告する。																																					
4	解体に伴う切離し配線の処理	① 官公署への手続き	○ 解体、撤去工事に伴ない官公署に申請、届け出の必要があれば遅滞なく行う。 なお、当該に係る費用は請負者の負担とする。 ○ 使用機材は設計図書に示す品質及び性能を有し、監督員の承諾を受ける。 ○ 本工事に必要な工事用電力、水等の費用は請負者の負担とする。 ○ 解体建物への電気配線は事前に撤去及び絶縁処理を行う。 ○ 撤去、返却する物品については一覧表を作成し監督員の確認を受ける。																																						
		② 機材等																																							
		③ 工事用電力、水、その他																																							
				④ 既設配線の撤去及び、切廻し																																					
				<table><tr><td>工事名称</td><td>名護学校給食センター解体工事</td><td>工事年度</td><td colspan="2">令和 8 年度</td></tr><tr><td>工事場所</td><td>名護市大西地内</td><td>図面名称</td><td colspan="2">解体工事特記仕様書（電気設備）</td></tr><tr><td>発注機関</td><td>名護市教育委員会 教育施設課</td><td>縮 尺</td><td colspan="2">N／S</td></tr><tr><td>摘 要</td><td colspan="2">図面番号</td><td colspan="2">E-01</td></tr><tr><td rowspan="4">検 印</td><td>管理建築士</td><td>設 計</td><td>製 図</td><td rowspan="4">設 計 者 名 称 西 田 設 計 資 格 者 氏 名 西 田 初 吉 一級建築士登録第203511号 登 録 番 号 一級建築士 事務所登録第168-1100号 所 在 地 沖縄県名護市字為又298番地3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度		工事場所	名護市大西地内	図面名称	解体工事特記仕様書（電気設備）		発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	N／S		摘 要	図面番号		E-01		検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者 名 称 西 田 設 計 資 格 者 氏 名 西 田 初 吉 一級建築士登録第203511号 登 録 番 号 一級建築士 事務所登録第168-1100号 所 在 地 沖縄県名護市字為又298番地3									
工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度																																						
工事場所	名護市大西地内	図面名称	解体工事特記仕様書（電気設備）																																						
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	N／S																																						
摘 要	図面番号		E-01																																						
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者 名 称 西 田 設 計 資 格 者 氏 名 西 田 初 吉 一級建築士登録第203511号 登 録 番 号 一級建築士 事務所登録第168-1100号 所 在 地 沖縄県名護市字為又298番地3																																					




撤去機器表 ※撤去処分

記号	名称	規格	台数
A	FL40W×2	吊下灯 (笠付)	27
B	FL40W	吊下灯 (笠付)	4
C	FL40W×2	直付灯 (逆富士)	13
D	FL40W	直付灯 (逆富士)	1
E	FL40W×2	壁付灯	2
F	FL20W×2	直付灯 (逆富士)	3
G	FL20W	直付灯 (逆富士)	1
H	FCL30W	直付灯	1
J	IL60W	直付灯	6
K	IL60W	壁付灯 (ランプなし)	4
L	IL60W	壁付灯	1
M	FCL30W×2	吊下灯	1
&1	壁用扇風機	家庭用扇風機	4
&2	壁用扇風機	業務用扇風機	7

1階電灯設備図 (撤去) A3版 S=1/200 A1版 S=1/100

工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	1階電灯設備図 (撤去)
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200
摘 要		図面番号	E - 2
検 印	管理建築士	設 計	製 図
設 計 者	名 称	西 田 設 計	
	資格者氏名	西 田 初 吉	一級建築士登録 第203511号
	登 録 番 号	一級建築士	事務所登録 第168-1100号
	所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	




1 階配線器具・火報設備図（撤去）
A3版 S=1/200
A1版 S=1/100

撤去機器表 ※撤去処分

記 号	名 称	規 格	台数
●	埋込スイッチ	1P15A×1	6
●●	埋込スイッチ	1P15A×2	8
●●●	埋込スイッチ	1P15A×3	2
●●●●	埋込スイッチ	1P15A×4	1
⊖	埋込コンセント	2P15A×2	30
Ⓢ 30A	手元開閉器	3P30A	10
Ⓢ 60A	手元開閉器	3P30A	6
Ⓜ P-1	開閉器箱	200W×300H×150D 銅板製 MCB3P60A	1
Ⓜ P-2	ファン操作盤	700W×1200H×200D 銅板製 ELB3P50A MCB3P30A×6	1
Ⓜ M-1	動力分電盤	700W×1400H×250D 銅板製 ELB3P125A MCB3P50A×3 MCB3P20A×7	1
Ⓛ L-1	電灯分電盤	500W×900H×200D 銅板製 ELB3P100A MCB2P20A×16	1
Ⓛ L-2	電灯分電盤	ELB2P30A, NFB2P20A×4 樹脂製	1
Ⓜ X B	総合盤	P 型 1 級	1
Ⓢ	熱感知器	差動式ｽﾍﾟｯﾄ	3
Ⓢ	熱感知器	定温式ｽﾍﾟｯﾄ	12
Ⓢ	煙感知器	2 種	1
Ⓜ A	粉末消火器 有効期限 2034年	6型 格納箱 (FRP製) ※指定場所へ保管 (箱共)	2
Ⓜ B	粉末消火器 "	6型 ※指定場所へ保管 格納箱 (銅板製) 撤去	1

工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度		
工事場所	名護市大西地内			図面名称	1 階配線器具・火報設備図（撤去）		
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1：S=1:100 A3：S=1:200		
摘 要				図面番号	E - 3		
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者	名 称 西 田 設 計		
				資格者氏名	西 田 初 吉 一級建築士登録 第203511号		
				登 録 番 号	一級建築士 事務所登録 第168-1100号		
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3		



R階電気設備図 (撤去) A3版 S=1/200 A1版 S=1/100

工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	R階電気設備図 (撤去)
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1 : S=1:100 A3 : S=1:200
摘 要		図面番号	E - 4
検 印	管理建築士	設 計	製 図
		設 計 者	名 称 西 田 設 計
			資格者氏名 西 田 初 吉 一級建築士登録 第203511号
			登 録 番 号 一級建築士 事務所登録 第168-1100号
		所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3

解体工事特記仕様書（機械設備）

I. 工事概要

- | | |
|------------|----------------|
| 1. 工 事 名 | 名護学校給食センター解体工事 |
| 2. 工 事 場 所 | 名護市大西地内 |
| 3. 建 物 概 要 | |

建 築 物 の 名 称	構 造	階 数	延べ面積 (㎡)
名護学校給食センター	RC造	1 階建	
計			

I. 一般事項

1. 適用範圍

名護学校給食センター解体撤去工事に適用する。

建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）、関連法規（建設リサイクル法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法等）及び国土交通省建設リサイクルガイドラインを遵守し、施工を行う。

2. 用語の定義

本仕様書に於いて用いる用語の意味は、次のとおりとする。

- 1) 「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物をその処理形態に応じて分別し、当該建築物を計画的に解体する行為をいう。
- 2) 「破壊解体」とは、圧碎機又はブレーカー等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。
- 3) 「転倒解体」とは、壁・柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒させ解体する行為をいう。
- 4) 「部材解体」とは、カッター又はワイヤー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の部材が組み合ったブロックごとに、切り離し解体する行為をいう。
- 5) 「自立状態」とは、対象となる柱又は壁等が、控となっていた他の架槽や壁等から切離され、自立した状態をいう。

Ⅱ. 調査・事前措置

1. 施工調査

解体施工に係る施工調査は、特別管理処理、再使用、再資源化等に分類し調査を行う。

- 1) 設計図書と現場との整合性を調査
- 2) 施工計画、処理方法
- 3) 上記 1) 2) をまとめて報告書作成

2. 事前措置

- a) 特別管理産業廃棄物等がある場合は、特別管理産業廃棄物等の処理に先立ち、種類別に具体的な処理計画、改修計画を定め施工計画書に記載する。
- b) 建築物等の解体に先立ち、各種設備・電源の供給が停止していることを確認する。
なお、給水管、排水管、消火管、ガスの供給管等の切断は、次の1)及び2)による。
- 1) 切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、給水管、ガス管等は、一時側をプラグ止めとする。また、切断位置は、記録を残し、監督職員に提出する。
- 2) 新たに配管等の切り回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。
- c) 落下するおそれのある付属物は撤去する。
- d) 建築物等の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予測される場合は、駆除等を行う。
- e) 衛生器具等は、十分に洗浄を行い、汚水、汚物等による異臭の発生を防止する。
- f) 浄化槽、排水槽等で汚水及び汚物の残留がある場合は、回収を行うとともに洗浄を行い、異臭の発生と周囲及び地中の汚染を防止する。
- g) 各配管の撤去に関して、周辺に影響ないよう飛散防止又は安全計画指針に準拠する事。

Ⅲ. 建築物の解体手順

1. 解体手順

解体手順は、次の１）から７）による。ただし、解体施工の技術上これにより難い場合は手順を変更し、監督職員に報告する。

- 1) 建築設備
- 2) 内・外装材
- 3) 屋根瓦材等
- 4) 躯体
- 5) 基礎・杭その他
- 6) 構内舗装等
- 7) 地下埋設物、埋設配管

IV. 発生材の処理等

1. 請負者は、発生材のうち『建設リサイクル法』により特定建設資材と指定されたものは、分別解体等 及び 再資源化等の実施について適正な措置を講ずるものとし、搬入調書を監督職員等に提出する。
- また、再生資源利用しないものは、全て場外に搬出し、資源の有効利用の促進に関わる法律、産業廃棄物の処理に関わる法律、建設副産物適正処理促進要綱、その他関係法令等に従い適正に処理し、監督職員等に報告書を提出する。
2. 再生資源利用（促進）計画書の提出
- 建設リサイクルガイドライン（平成10年8月4日付け建設省技調発第167号、建設省経事発第22号）に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書 及び 再生資源利用促進計画書を また、工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を監督員に提出するものとする。

※本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税（沖縄県産業廃棄物税）が課税されるので適正に処理すること。

3. 建設廃棄物の搬出
- 請負者は、工事で発生した建設廃棄物について、原則としてゆいくる材の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。
- 本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前述に掲げる施設のうち、受入条件の合うちから運搬費と処分費（平日受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。


V. 撤去工事

1. 解体工事に伴い 機器・器具・配管・ダクト類の撤去工事を行う。
2. 撤去した機器及び配管・ダクト等に付いている保温材・衛生陶器等は 配管等より優先して撤去する。
3. ダクト及び配管等の支持金物・吊りボルト等は本工事にて撤去する。
4. 機械設備は、次の 1) から 6) に分別解体する。
 - 1) 配管及びダクト ※ アスベストを含むフランジ等の撤去・処分を含む。
 - 2) 機器類
 - 3) 保温材
 - 4) 衛生陶器類
 - 5) その他の機械設備

VI. その他、申請関係

1. 関係官公署等との調整・必要な届出、手続き等を遅滞なく行う事。

工事名称		名護学校給食センター解体工事		工事年度		令和 8 年度				
工事場所		名護市大西地内		図面名称		解体工事特記仕様書（機械設備）				
発注機関		名護市教育委員会 教育施設課		縮 尺		N／S				
摘 要				図面番号		M-01				
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者	名 称			西 田 設 計		
					資格者氏名	西田 初吉 一級建築士登録 第203511号				
					登 録 番 号	一級建築士 事務所登録 第168-1100号				
					所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3				




撤去機器表 ※撤去処分

番 号	名 称	規 格 ・ 品 番	台 数
①	洋風大便器	ロータンク式	2
②	手洗器	大形	3
③	手洗器	中形	1
④	手洗器	小形	1
⑤	シャワーセット	13mm 2ハンドル	2
⑥	混合水栓	13mm 2ハンドル	1
⑦	自在水栓	13mm	24
⑧	横水栓	13mm	8
A	流し台	1700W 木製	1
H-1	給湯用ボイラー	貯湯量：1524 L 出力：186KW ZKT-1604XK (MiURA)	1
H-2	ガス湯沸器	壁掛、20号	1
T-1	オイルタンク	容量：500 L (SUS製)	1
T-2	高架水槽 (FRP製)	容量：20t 4000×2500×2000H アングル架台付 (1500H)	1

※配管、器具類も全て撤去処分とする。


1階給排水設備図（解体） A3版 S=1/200 A1版 S=1/100

工事名称	名護学校給食センター解体工事	工事年度	令和 8 年度
工事場所	名護市大西地内	図面名称	給排水設備図（解体）
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課	縮 尺	A1：S=1:100 A3：S=1:200
摘 要		図面番号	M-2
検 印	管理建築士	設 計	製 図
設 計 者	名 称	西 田 設 計	
	資格者氏名	西 田 初 吉	一級建築士登録 第203511号
	登 録 番 号	一級建築士	事務所登録 第168-1100号
	所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	



屋上機械設備図（解体）
A3版 S=1/200
A1版 S=1/100

工事名称		名護学校給食センター解体工事		工事年度		令和 8 年度	
工事場所		名護市大西地内		図面名称		屋上機械設備図（解体）	
発注機関		名護市教育委員会 教育施設課		縮 尺		A1：S=1:100 A3：S=1:200	
摘 要				図面番号		M－3	
検 印	管理建築士		設 計	製 図	設 計 者	名 称 西 田 設 計	
						資格者氏名 西田 初吉 一級建築士登録 第203511号	
						登 録 番 号 一級建築士 事務所登録 第168-1100号	
						所 在 地 沖縄県名護市字為又298番地3	



1 階空調・換気設備図（解体）
A3版 S=1/200
A1版 S=1/100


撤去機器表 ※撤去処分

番 号	名 称	規 格 ・ 品 番	台数
F-1	天井埋込換気扇		5
F-2	壁用換気扇	羽根径：25cm	1
F-3	有圧換気扇	羽根径：40cm	2
F-4	排風機	ルーフファン	4

空調機器表 ※撤去後、指定場所(羽地給食センター予定)へ保管 「冷媒ガスは室外機へ戻す」

番号	名 称	台数	規 格	備 考
RC-1	ルームクーラー（壁掛）	1	冷房能力：2.2KW CS-F220DZ-W	2020年製造（パナソニック）
RC-2	ルームクーラー（壁掛）	1	冷房能力：2.5KW CS-F251DS-Z-W	2021年製造（パナソニック）
RC-3	ルームクーラー（壁掛）	1	冷房能力：5.6KW MSZ-5619S-W	2019年製造（三菱）

工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	名護市大西地内			図面名称	1 階空調・換気設備図（解体）	
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1：S=1:100 A3：S=1:200	
摘 要				図面番号	M-4	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名	西 田 設 計	
				資格者氏名	西 田 初 吉	
				登 録 番 号	一級建築士 登録 第203511号 事務所登録 第168-1100号	
				所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	



厨房機器表

番号	名 称	台数	規 格			備 考
			W	D	H	
1	ガ ス 回 転 釜	8	φ 1040		900	
2	食 器 洗 淨 機	1	3760	950	1460	
3	作 業 台	1	1600	700	750	
4	作 業 台	1	900	700	750	
5	作 業 台	1	1800	900	700	
6	作 業 台	1	2700	900	800	
7	1 槽 シ ン ク	1	900	900	800	
8	3 槽 シ ン ク	1	1700	900	800	
9	2 槽 シ ン ク	2	1500	900	800	
10	食 器 消 毒 保 管 庫	1	600	550	1900	
11	包丁、まな板保管庫	1	880	620	1430	
12	殺 菌 庫	1	850	600	1430	
13	冷 凍 ・ 冷 蔵 庫	1	1460	800	1980	
14	コンベクションオープン	1	1000	750	1000	
15	食 品 急 速 冷 却 器	1	1150	800	1700	
16	食 器 消 毒 保 管 庫	1	2550	900	1900	
17	食 器 消 毒 保 管 庫	1	980	870	1930	
18	食 器 消 毒 保 管 庫	2	2360	1100	1960	
19	冷 蔵 庫	1	1800	1000	1900	※移設（別途）
20	冷 蔵 庫	1	1500	900	2000	
21	冷 凍 庫	1	750	650	1950	※移設（別途）
22	食 器 消 毒 保 管 庫	1	1750	650	1950	
23	食 器 消 毒 保 管 庫	1	1840	650	1900	
24	冷 蔵 庫	1	1800	1000	2100	※移設（別途）
25	球 根 皮 は ぎ 機	1	φ 520		960	
26	台 車	4	1000	700	830	
27	配 膳 台	4	1400	820	1650	

厨房器具平面図（撤去） A3版 S=1/200
A1版 S=1/100

工事名称	名護学校給食センター解体工事			工事年度	令和 8 年度		
工事場所	名護市大西地内			図面名称	厨房器具平面図（撤去）		
発注機関	名護市教育委員会 教育施設課			縮 尺	A1：S=1:100 A3：S=1:200		
摘 要				図面番号	M－5		
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者	名 称	西 田 設 計	
					資格者氏名	西 田 初 吉	一級建築士登録 第203511号
					登 録 番 号	一級建築士	事務所登録 第168-1100号
					所 在 地	沖縄県名護市字為又298番地3	