

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			U	
掘削 土質:土砂 片切掘削	133	m3			SP210100-0001 P 1 号 P23	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	6	m3			SP210410-0001 P 2 号 P24	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	126	m3			SP210110-0002 P 3 号 P26	
舗装工	1	式			U	
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚30mm7°ライムコト PK-3	95.8	m2			SP410261-0001 P 4 号 P27	
下層路盤(歩道部) RC-40	95.8	m2			SP410031-0001 P 5 号 P29	
路側工	1	式			U	
1型縁石 両面歩車道ブロック A種 標準	31.2	m			D0001 代 1 号 P5	
2型縁石 両面歩車道ブロック A種 水抜き	3.6	m			D0002 代 2 号 P6	
3型縁石 両面歩車道ブロック 乗入 ゆいバーサル縁石	2.4	m			D0003 代 3 号 P7	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
4型縁石 両面歩車道ブロック A種 左右	1.8	m			D0004 代 4 号 P8	
5型縁石 両面歩車道ブロック C種 防草 防草ブロック	24	m			D0005 代 5 号 P9	
6型縁石 地先境界ブロック	72.8	m			D0006 代 6 号 P10	
管理施設工	1	式			U	
フェンス H=1500	54	m			D0007 代 7 号 P11	
転落防止柵 土中用 縦格子 H=1.1	11	m			D0008 代 8 号 P12	
門扉 H1500*W2000	1	基			D0009 代 9 号 P13	
法面工	1	式			U	
法面整形 切土部 土質:㍿質土、砂及び砂質土、粘性土	85.6	m2			SP220010-0001 P 6 号 P31	
張りコンクリート打設工（防草コンクリート） （人力打設）1 8－8－2 5（2 0）	150.3	m ²			S2717-0001 施 1 号 P15	
雑工	1	式			U	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	18.5	m3			S3837-0001 施 2 号 P16	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	18.5	m3			SP227010-0001 P 7 号 P32	
処分費 コンクリート(無筋) (株)山城砕石鋳業	18.5	m3			T3000302	
張芝工 セントオーガスチングラス	178	m ²			SK118-0001 施 3 号 P17	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
運搬費	1	式			H600010	
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			S7019-0002 施 5 号 P19	
準備費	1	式			H600020	
伐採木運搬・処分	1	式			D0010 代 10 号 P14	
安全費	1	式			H600040	
敷鉄板設置撤去	207	m ²			S0308-0001 施 6 号 P20	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板賃料 供用日数30日 22×1524×3048mm	46	枚			S0315-0001 施 7 号 P21	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 1 号 代価表(D0001) 】

1型縁石 両面歩車道ブロック A種 標準

10 m 当り

[illegible]

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 2 号 代価表(D0002) 】

2型縁石 両面歩車道ブロック A種 水抜き

10 m 当り

[illegible]

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 3 号 代価表(D0003) 】 3型縁石 両面歩車道ブロック 乗入 ゆいバーサル縁石 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			SP422510-0005 P 10 号 P37	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 4 号 代価表(D0004) 】

4型縁石 両面歩車道ブロック A種 左右

10 m 当り

[illegible]

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 5 号 代価表(D0005) 】

5型縁石 両面歩車道ブロック C種 防草 防草ブロック

10 m 当り

[illegible]

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 6 号 代価表(D0006) 】

6型縁石 地先境界ブロック

10 m 当り

[illegible]

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 7 号 代価表(D0007) 】 フェンス H=1500 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PCフェンス H1500	10	m			L0001	
金網・支柱(立入防止柵) 基礎：基礎ブロック	10	m			SP420840-0001 P 14 号 P45	
基礎碎石 RC-40	1.25	m2			SP221110-0001 P 15 号 P46	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.6	m2			SP240210-0001 P 16 号 P48	
コンクリート 小型 一般養生	0.56	m3			SP240010-0002 P 17 号 P49	
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満	7.55	m3			SP210030-0001 P 18 号 P51	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	6.93	m3			SP210410-0001 P 2 号 P24	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 8 号 代価表(D0008) 】

転落防止柵 土中用 縦格子 H=1.1

10 m 当り

[illegible]

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 9 号 代価表(D0009) 】							1 基 当り
門扉 H1500*W2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
PC両開き門扉 H1500*W2000	1	基			L0002		
門扉 両開き	1	基			SP420850-0001 P 19 号 P52		
基礎碎石 RC-40	0.6	m2			SP221110-0001 P 15 号 P46		
型枠 一般型枠 小型構造物	2.52	m2			SP240210-0001 P 16 号 P48		
コンクリート 小型 一般養生	0.28	m3			SP240010-0001 P 20 号 P53		
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満	3.36	m3			SP210030-0001 P 18 号 P51		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3.04	m3			SP210410-0001 P 2 号 P24		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 10 号 代価表(D0010) 】 伐採木運搬・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離22.5km以下	0.6	m3			SP210110-0001 P 21 号 P54	
建設発生木材 辺野古木炭創業企業組合	0.7	t			T300907025	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 1 号 施工単価表(S2717-0001) 】 張りコンクリート打設工（防草コンクリート）（人力打設） 1 8－8－2 5 （2 0） 100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 （一般土木）（昼間）	1.25	人			TR025000	定:1
普通作業員 （昼間）	4	人			TR002000	定:1
生コンクリート 1 8－8－2 5 （2 0）	8.47	m ³			T0004310	
諸雑費	3	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 2 号 施工单価表(S3837-0001)】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

[illegible]

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 3 号 施工単価表(SK118-0001) 】 張芝工 セントオーガスチングラス 100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.25	人			TR025000	定:1
造園工 (昼間)	1.375	人			TR004000	定:1
普通作業員 (昼間)	2.875	人			TR002000	定:1
セントオーガスチングラス(張芝) イヌシバ	100	m ²			T0008210	定:2
海砂 陸砂 コンクリート用	2.7	m ³			T0000040	定:2
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 4 号 施工単価表 (S3781-0002) 】						
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 土中建込 支柱間隔3m						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵設置工 設置 [手間のみ] 土中建込 ビーム式・パネル式	1	m			T0018553	
転落防止柵(地上高110cm)白色 埋込長120cm支柱径3m縦格子型	1	m			T1000500	
計					P0000001	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 5 号 施工単価表 (S7019-0002) 】 仮設材等の運搬 製品長12m以内						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費	1	台			T#01	
積込み、取卸し費	1	式			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 6 号 施工単価表(S0308-0001) 】 敷鉄板設置撤去						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.191	人			TR025000	定:1
とび工 (昼間)	0.191	人			TR006000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.191	人			TR002000	定:1
バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	0.152	日			S8054-0002 施 8 号 P22	定:1
世話役 (一般土木)(昼間)	0.178	人			TR025000	定:1
とび工 (昼間)	0.178	人			TR006000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.178	人			TR002000	定:1
バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	0.143	日			S8054-0002 施 8 号 P22	定:1
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 7 号 施工単価表(S0315-0001) 】 敷鉄板賃料 供用日数30日 22×1524×3048mm						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板賃料 22×1524×3048mm 30日	1	枚			T#01	
敷鉄板整備費	1	枚			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 8 号 施工単価表 (S8054-0002) 】						
バックホウ運転 クラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油	119	L			T0007230	
バックホウ賃料 [クラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	1.06	日			TS709201	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001)】 掘削 土質:土砂 片切掘削 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	10.05				
バックホウ(クロー型)[標準型・超低騒音型・排(3次) 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	10.05			TM8000005900	
【労務】	84.73				
普通作業員 (昼間)	74.64			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	10.09			TR514000	
【材料】	5.22				
軽油	5.22			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 2 施工方法 片切掘削				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	9.57					
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	8.96			TM22000001400		
タンパ賃料 60～80kg	0.61			TS708350		
【労務】	86.79					
普通作業員 (昼間)	53.01			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	25.36			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	8.42			TR514000		
【材料】	3.64					
軽油	2.80			T0007230		
ガソリン レギュラー	0.84			T0007220		
【端数調整】						
[条件] [J01] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻し幅1m未満

1 m3 当り

[illegible]

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】					
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	45.59				
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級	45.59			TM0000023200	
【労務】	39.52				
運転手 (一般)(昼間)	39.52			TR515000	
【材料】	14.89				
軽油	14.89			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	[J04] = 1 DID区間の有無 無し				
[J05] = 5 運搬距離 2.0km以下	[K01] = 1 路面状況 良好				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 4 号 施工パッケージ (SP410261-0001) 】					
表層 (歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚30mm7°ライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.65				
アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	1.99			TM0000152100	
振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.38			TS708300	
その他 (機械)					
【労務】	23.01				
普通作業員 (昼間)	8.67			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.80			TR501000	
運転手 (特殊) (昼間)	4.00			TR514000	
世話役 (一般土木) (昼間)	2.08			TR525000	
その他 (労務)					
【材料】	74.34				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	65.08			T0013786	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 4 号 施工パッケージ(SP410261-0001)】 (続 き) 表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚30mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾎﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	8.85			T0006080	
軽油	0.37			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 30.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[J03] = 1 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	[J04] = 2 瀝青材料種類 ﾎﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
[K01] = T0013786 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】 下層路盤(歩道部) RC-40						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	5.62					
小型バックホウ賃料 [ｸﾛｰ型]山積0.11m3(平積0.08)	2.91			TS7092031		
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	2.55			TS708300		
その他(機械)						
【労務】	72.88					
普通作業員 (昼間)	30.50			TR502000		
運転手 (特殊)(昼間)	26.32			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	13.94			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	21.50					
再生クラッシャーラン RC-40	19.41			T0013770		
軽油	2.03			T0007230		

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 5 号 施工パッケージ(SP410031-0001)】 (続 き) 下層路盤(歩道部) RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 100.000 mm 全仕上り厚 [K02] = T0013770 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J02] = 1 施工区分 1層施工 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数				

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 6 号 施工パッケージ(SP220010-0001)】 法面整形 切土部 土質:ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	9.71				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	9.71			TS709192	
【労務】	80.61				
普通作業員 (昼間)	38.29			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	22.49			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	19.83			TR525000	
【材料】	9.68				
軽油	9.68			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 整形箇所 切土部	[J03] = 2 現場制約の有無 無し				
[J04] = 2 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 7 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	41.69			TM0000023200	
【労務】	43.88				
運転手 (一般)(昼間)	43.88			TR515000	
【材料】	14.43				
軽油	14.43			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 6 運搬距離 14.4km以下				
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 8 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.35				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.35			TS709192	
【労務】	67.77				
普通作業員 (昼間)	25.71			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.50			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	12.24			TR501000	
型枠工 (昼間)	10.11			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	31.88				
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 150/190× 200×600	21.35			T0001689	
生コンクリート 18-8-25 (20)	9.47			T0004310	
再生クラッシャーラン RC-40	0.75			T0013770	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 8 号 施工パッケージ(SP422510-0001)】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.31			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 1 ブロック規格 A種(150/170×200×600)				
[J03] = 1 基礎碎石規格 有り	[J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要				
[J05] = 1 養生工の有無 無し	[K02] = T0001689 歩車道境界ブロック選択				
[K08] = T0013770 碎石規格	[N1] = T0004310 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 9 号 施工パッケージ(SP422510-0002) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.34				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.34			TS709192	
【労務】	67.92				
普通作業員 (昼間)	25.89			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.56			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	12.18			TR501000	
型枠工 (昼間)	10.06			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	31.74				
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 水抜き 150/190× 200×600	21.25			T00016891	
生コンクリート 18-8-25 (20)	9.43			T0004310	
再生クラッシャーラン RC-40	0.75			T0013770	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 9 号 施工パッケージ (SP422510-0002) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種 (150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.31			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 1 ブロック規格 A種 (150/170×200×600)				
[J03] = 1 基礎碎石規格 有り	[J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要				
[J05] = 2 養生工の有無 有り	[K02] = T00016891 歩車道境界ブロック選択				
[K08] = T0013770 碎石規格	[N1] = T0004310 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 10 号 施工パッケージ(SP422510-0005) 】					
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 各種(600mm以下、50kg未満)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.35				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.35			TS709192	
【労務】	67.77				
普通作業員 (昼間)	25.71			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.50			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	12.24			TR501000	
型枠工 (昼間)	10.11			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	31.88				
歩車道境界ブロック	21.35			TP100065	
生コンクリート 18-8-25 (20)	9.47			T0004310	
再生クラッシャーラン RC-40	0.75			T0013770	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 10 号 施工パッケージ(SP422510-0005) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.31			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[J03] = 1 基礎碎石規格 有り	[J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要				
[J05] = 1 養生工の有無 無し	[K08] = T0013770 碎石規格				
[N1] = T0004310 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 11 号 施工パッケージ(SP422510-0004)】 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.35				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.35			TS709192	
【労務】	67.77				
普通作業員 (昼間)	25.71			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.50			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	12.24			TR501000	
型枠工 (昼間)	10.11			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	31.88				
歩車道境界 ブロック両面 R(A種)左右 150/190×200/100×600	21.35			T0001701	
生コンクリート 18-8-25 (20)	9.47			T0004310	
再生クラッシャーラン RC-40	0.75			T0013770	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 11 号 施工パッケージ(SP422510-0004)】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.31			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 1 ブロック規格 A種(150/170×200×600)				
[J03] = 1 基礎碎石規格 有り	[J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要				
[J05] = 1 養生工の有無 無し	[K02] = T0001701 歩車道境界ブロック選択				
[K08] = T0013770 碎石規格	[N1] = T0004310 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 12 号 施工パッケージ (SP422510-0006) 】					
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.91				
後方超小旋回小型バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.09(平積0.07)吊0.9t	1.59			TS709208	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.32			TS709192	
【労務】	61.24				
普通作業員 (昼間)	20.09			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.86			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.31			TR525000	
型枠工 (昼間)	8.59			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	36.85				
歩車道境界ブロック	26.17			TP100065	
生コンクリート 18-8-25 (20)	9.20			T0004310	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 12 号 施工パッケージ(SP422510-0006)】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.78			T0007230	
再生クラッシャーラン RC-40	0.70			T0013770	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 5 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)				
[J03] = 1 基礎碎石規格 有り	[J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要				
[J05] = 1 養生工の有無 無し	[K08] = T0013770 碎石規格				
[N1] = T0004310 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 13 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】 地先境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(120×120×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.52				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.52			TS709192	
【労務】	79.26				
普通作業員 (昼間)	34.91			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	19.85			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	19.00			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.38			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	20.22				
地先境界ブロック JISA5371附2 A 120mm×120mm×600mm	18.64			T0001410	
再生クラッシャーラン RC-40	1.11			T0013770	
軽油	0.47			T0007230	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 13 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】

(続 き)

地先境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(120×120×600)

1 m 当り

[illegible]

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 14 号 施工パッケージ(SP420840-0001)】 金網・支柱(立入防止柵) 基礎：基礎ブロック 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
普通作業員 (昼間)	90.38			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.81			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 基礎種別 基礎ブロック	[J03] = 2 支柱間隔 2m				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 15 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 基礎碎石 RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.58				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.55			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	77.45				
普通作業員 (昼間)	37.13			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	15.71			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.81			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.27			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	16.97				
再生クラッシャーラン RC-40	11.93			T0013770	
軽油	5.01			T0007230	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 15 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

[illegible]

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 16 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	43.77			TR543000	
普通作業員 (昼間)	31.27			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.92			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 17 号 施工パッケージ(SP240010-0002)】 コンクリート 小型 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.69				
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	3.49			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	37.88				
普通作業員 (昼間)	11.17			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	10.01			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.75			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.47			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	58.43				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	56.64			T0004216	
軽油	1.69			T0007230	

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 17 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】 コンクリート 小型 一般養生					
			(続 き)		
			1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J02] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[N1] = T0004216 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 18 号 施工パッケージ(SP210030-0001)】 床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	20.36				
バックホウ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	20.36			TS709291	
【労務】	65.67				
運転手 (特殊)(昼間)	65.67			TR514000	
【材料】	13.97				
軽油	13.97			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し	[J04] = 1 障害の有無 無し				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 19 号 施工パッケージ(SP420850-0001) 】 門扉 両開き						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】	100.00					
普通作業員 (昼間)	76.94			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	20.15			TR525000		
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J01] = 2 門扉種別 両開き	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数						

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【第 20 号 施工パッケージ(SP240010-0001)】 コンクリート 小型 一般養生 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	42.01				
普通作業員 (昼間)	22.75			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.31			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	7.89			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	57.99				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	57.99			T0004216	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 構造物種別 小型構造物 [J04] = 2 養生工の種類 一般養生 [N1] = T0004216 生コンクリート規格 [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 3 打設工法 人力打設 [J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

学校施設ブロック塀等改修工事（羽地小学校）その1

【 第 21 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離22.5km以下 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	45.59				
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級	45.59			TM0000023200	
【労務】	39.52				
運転手 (一般)(昼間)	39.52			TR515000	
【材料】	14.89				
軽油	14.89			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	[J04] = 1 DID区間の有無 無し				
[J05] = 14 運搬距離 22.5km以下	[K01] = 1 路面状況 良好				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					