

内 訳 書

屋部小学校職員室改修工事 (その2)

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事 [職員室・校長室・印刷室] [相談室・備品庫]						
	普通型枠	壁式構造 地上部 階高2.8m程度	53.4	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	51.4	m ²			
	型枠運搬	4 t 車 30km以内	53.4	m ²			
	合 計						
6	既製コンクリートブロック工事 [職員室・校長室・印刷室] [相談室・備品庫]						
	補強コンクリートブロック帳壁	空洞ブロック16 厚150mm 外壁	29.80	m ²			
	合 計						

内 訳 書

屋部小学校職員室改修工事（その2）

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水工事 [職員室・校長室・印刷室] [相談室・備品庫]						
	(外部)						
	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 建具廻り	31.8	m			
	シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 25×10 打継目地	27.2	m			
	(内部)						
	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 額縁廻り	37.3	m			
	シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15×10 打継目地	30.8	m			
	合 計						
8	木工事 [職員室・校長室・印刷室] [相談室・備品庫]						
	(資材費)						
	構造材	正割材 杉1等	0.47	m ³			
	造作材	正角材 杉1等	0.47	m ³			
	造作材	メラピー	0.08	m ³			
	壁-化粧合板	5.0×610×2,430	7.02	m ²			
	壁-ラワン合板	12.0×910×1,820	22.4	m ²			
	製材の防虫・防腐・防蟻処理	加圧注入処理 K3	0.47	m ³			
	製材の防虫・防蟻処理	加圧注入処理 K1+AQ処理	0.56	m ³			
	(施工費)						
	間仕切軸組	施工手間	13.8	m ²			
	胴縁組	施工手間	22.2	m ²			
	壁合板	施工手間	29.4	m ²			
	出入口枠(片引き)	施工手間	1.00	か所			
	見切り縁	施工手間	8.70	m			
	合 計						

