数　量　調　書（機　械）

NO		規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
1	直接仮設工事						
	墨出し	内部個別改修	9.0	㎡			
	養生	〃	9.0	〃			
	整理清掃後片付け	〃	9.0	〃			
	内部仕上げ足場	脚立足場一般（4m以下）	9.0	〃			
	天井材撤去	撤去、積込、運搬、処理	1.0	式			
	点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地450角	1.0	カ所			
	1　の　計						

数　量　調　書（機　械）

NO		規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
2	配管工事						
	冷媒用被服銅管	液管厚10㎜/ｶﾞｽ管厚20㎜以上 6.35/9.52	3.0	m			
	〃	〃 9.52/15.88	58.0	〃			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	屋内一般 20A	35.0	〃			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	屋内一般 30A	4.0	〃			
	同上保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材20A	33.0	〃			
	〃	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材30A	4.0	〃			
	ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ巻き	100A t=0.3	2.0	㎡			
	配管化粧カバー	樹脂製　100	12.0	m			
	〃	樹脂製　140	6.0	〃			
	ｺｱ抜き	Φ150	4.0	箇所			
	制御ｹｰﾌﾞﾙ（空調）	配管内(冷媒管共巻) EM-CEE2.0-3C	61.0	m			
	〃	ﾋﾟｯﾄ・天井内 EM-CEE1.25-2C	100.0	〃			
	合成樹脂線ぴ	PR24	9.0	〃			
	2　の　計						

数　量　調　書（機　械）

NO		規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
3	機器取付工事						
	〃	天吊型(ツイン) 20.0Kw　(PAC-1)	1.0	台			
	〃	天吊型 12.5Kw　(PAC-2)	1.0	〃			
	〃	天吊型 7.1Kw　(PAC-3)	1.0	〃			
	〃	天吊型(ツイン) 25.0Kw　(PAC-4)	1.0	〃			
	〃	天吊型(ツイン) 25.0Kw　(PAC-5)	1.0	〃			
	〃	天吊型(ツイン) 25.0Kw　(PAC-6)	1.0	〃			
	〃	壁掛型 2.2Kw　(RAC-1)	1.0	〃			
	防錆処理	2.2Kw　(RAC-1)	1.0	台			
	〃	7.1Kw　(PAC-3)	1.0	〃			
	〃	12.5Kw　(PAC-2)	1.0	〃			
	〃	20.0Kw　(PAC-1)	1.0	〃			
	〃	25.0Kw　(PAC-4.5.6)	3.0	〃			
	基礎ブロック	120×120×600L	3.0	組			
	室外機架台	ルームエアコン用 亜鉛ドブ付架台	1.0	〃			
	3　の　計						

数　量　調　書（機　械）

NO		規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
4	撤去工事						
	ｲ)撤去工事						
	冷媒用被服銅管	6.35	3.0	m			
	〃	9.52	17.0	〃			
	〃	12.7	20.0	〃			
	〃	15.88	15.0	〃			
	〃	25.4	13.0	〃			
	冷媒管保温材分別処分	保温外装含む	68.0	〃			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ菅	VP-25A	7.0	〃			
	〃	VP-30	9.0	〃			
	同上保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	7.0	〃			
	〃	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	9.0	〃			
	室外機撤去	AC-1 3.6kw	1.0	台			
	〃	AC-2 25.0kw	1.0	〃			
	〃	AC-3 4.5kw	1.0	〃			
	〃	AC-4 12.5kw	1.0	〃			
	〃	AC-5 28.0kw	1.0	〃			
	〃	AC-6 20.0kw	1.0	〃			
	室外機冷媒ガス回収、破壊	AC-1 3.6kw	1.0	〃			
	〃	AC-2 25.0kw	1.0	〃			
	〃	AC-3 4.5kw	1.0	〃			
	〃	AC-4 12.5kw	1.0	〃			
	〃	AC-5 28.0kw	1.0	〃			
	〃	AC-6 20.0kw	1.0	〃			
	機器搬出費		1.0	式			
	既設配管孔処理	ｸｰﾗｰｷｬｯﾌﾟ	3.0	カ所			

数　量　調　書（機　械）

NO		規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	ｲ)　の　計						
	ﾛ)機械設備再資源化						
	鉄くず	ﾍﾋﾞｰ H2	0.7	kg			
	銅くず(配管類)	銅くず	24.2	〃			
	ﾛ)　の　計						
	ﾊ)機械設備廃棄処分						
	廃プラスチック		8.0	kg			
	繊維くず		3.6	〃			
	ﾊ)　の　計						
	ﾆ)運搬費						
	鉄くず、陶器くず、廃プラくず、繊維くず	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 35.0km以下	1.0	式			
	ﾊ)　の　計						
	4　の　計						(内処分費)

名護市教育委員会

数 量 調 書(電 気)

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	機器設置･配管配線工事						
	ｲ)機器取付工事						
	PL-1分電盤改修	屋内自立型	1	式			
	電動機結線	直入始動方式	6	台			
	埋込コンセント(新金)	2P20A×1 ET付	1	個			
	照明器具取外し再取付	HF32W×2 直付型	2	台			
	ｲ)の計						
	ﾛ)配管配線						
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	126	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5゜(PF内)	35	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE5.5-3C (ｻﾄﾞﾙ)	1	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE5.5-3C (天井内)	50	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE14-3C (天井内)	63	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF2.0-2C (天井内)	54	m			
	露出型スイッチボックス	1ヶ用 (樹脂製)	1	個			
	機械はつり	150d 32φ	2	箇所			
	機械はつり	150d 38φ	1	箇所			
	機械はつり	150d 50φ	1	箇所			
	ﾛ)の計						
	1 の 計						

数 量 調 書(電 気)

NO	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金　額	備 考
2	配線撤去・分別工事						
	イ)配線撤去	再使用しない					
	電線撤去	EM-IE1.6 (PF内)	64	m			
	電線撤去	EM-IE2.0 (PF内)	191	m			
	イ)の計						
	ロ)撤去分別費						
	銅屑	2号銅線屑	7	Kg			
	被覆処理	ナゲット(粉砕分別)処理費	25	Kg			
	産業廃棄物運搬	DT2t 人力積込 DID区間	1	式			
	ロ)の計						
	2 の 計						(内処分費)

名護市教育委員会