総括（参考数量）

工事名称　21世紀の森相撲場解体撤去工事

構　造　鉄骨造　その他工作物

面　積　203.11 ㎡

NO	工 事 別	金 額	%	備考
1	【共通仮設費】			
2	【直接工事費】			
	建築解体撤去工事費			
	電気解体撤去工事費			
	小計			
3	【廃棄物処分費】			
	建築廃棄物処分費			
	電気廃棄物処分費			
	小計			

共通仮設仕訳書（参考数量）

工事名称　21世紀の森相撲場解体撤去工事（共通）

構　造　鉄骨造　その他工作物

面　積　203.11 ㎡

工 事 費

工 事 別 内 訳 書

NO	工 事 別	金 額		直接工事費		処分費
	共通仮設費					
	合 計					

数量調書（共通仮設）

NO	細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	共通仮設費						
	仮囲い	設置費 H=2.0m　仮囲鉄板	126	m			
	〃	撤去費 H=2.0m　仮囲鉄板	126	m			
	〃	共用1日賃料 修理含む仮囲鉄板 H=2.0m　t=1.2mm w=500 設置日数90日（3か月）	126	m			
	〃	基本料 修理含む仮囲鉄板 H=2.0m　t=1.2mm w=500	126	m			
	仮囲い運搬	H=2.0m	126	m			
	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ 幅6.0m×高2.0m	期間：90日	1.0	ヵ所			
	交通誘導員Ｂ	亜熱帯割増　10%	14	人			
	光ケーブル接続	高所作業車	2	台			
	合　計						

建築仕訳書（参考数量）

工事名称　21世紀の森相撲場解体撤去工事(建築)

構　造　鉄骨造　その他工作物

面　積　203.11 ㎡

工 事 費

工 事 別 内 訳 書

NO	工 事 別	金 額				
①	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄筋取壊し					
②	取壊し後の整地					
③	外装材とりこわし					
④	樹木の伐採					
⑤	運搬費					
⑥	処分費					
	合 計					

数量調書（建築）

NO	細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	**ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄筋取壊し**						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	S造　地上部　圧砕機	9.45	m3			
	〃	S造　基礎部　圧砕機	24.6	m3			
	〃	コンクリート歩道　圧砕機	15.06	m3			
	鉄筋切断	集積共	49.1	m3			
	鉄骨軸組取壊し	小規模（集積・積込み共）人力	10.4	t			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	49.1	m3			
	機械運搬費	片道30km以内　バックホウ	1.0	往復			
	合　計						

数量調書（建築）

NO	細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2	**取壊し後の整地**						
	根切り準用 切土	深さ2.5m程度	209.8	m3			
	埋戻し準用 盛り土		118.5	m3			
	埋戻し準用 残土敷ならし		91.3	m3			
	切込砕石		138.58	m3			
	路床整正	1,000～2,500㎡未満	1,385.8	m2			
	路盤材敷きならし	厚さ 10cm　1,000～2,500㎡未満	1,385.8	m2			
	路盤材締固め	厚さ 10cm　1,000～2,500㎡未満	1,385.8	m2			
	合　計						

数量調書（建築）

NO	細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3	**外装材とりこわし**						
	石段ｽﾀﾝﾄﾞ撤去	196.5m 集積共w450×H500	44.2	m3			
	石段・石材縁石撤去	38.6m 集積共w450×H400	7.0	m3			
	石材縁石-1,2 取外し	再利用	74.2	m			
	屋根鋼板横葺き撤去	集積・積込み共	221	m2			
	野地板木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去	集積共	221	m2			
	屋根ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去	集積・積込み共	221	m2			
	屋根ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板葺き 撤去	集積・積込み共	59.3	m2			
	軒樋撤去	塩ビ製 集積・積込み共	13.8	m			
	竪とい撤去	VP管 集積・積込み共	5.6	m			
	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去	集積・積込み共	56.9	m			
	集水桝撤去	集積・積込み共	2.0	ヵ所			
	掲揚ﾎﾟｰﾙ撤去	集積・積込み共ｱﾙﾐ製H=5.0m	3.0	ヵ所			
	支柱撤去	集積・積込み共　H=2.0m 鋼管：100×100×2.3	9.0	ヵ所			
	外装材類 積込み	機械	56.7	m3			
	発生材	鉄屑	15.8	t			
	発生材	ｱﾙﾐ屑	66.0	kg			
	合　計						

数量調書（建築）

NO	細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
4	**樹木の伐採**						
	アカギ	H＝7m　C=1.25～1.50　W=8m 伐採抜根費込	3.0	本			
	コバテイシ	H＝6m　C=0.85　W=7m	14	本			
	〃	H＝6m　C=1.18　W=7m	1	本			
	トックリキワタ	H＝4m　C=0.45　W=2m	1	本			
	ホウオウボク	H＝5m　C=1.18　W=3m	1	本			
	〃	H＝4m　C=0.75　W=2m	1	本			
	カイズカイブキ	H＝3m　C=0.28　W=1m	83	本			
	〃	H＝4m　C=0.4　W=1m	27	本			
	伐採費	幹回　20cm以上30cm未満	83	本			
		幹回　30cm以上60cm未満	28	本			
		幹回　60cm以上90cm未満	15	本			
		幹回　90cm以上120cm未満	2	本			
	抜根費	幹回　20cm以上30cm未満	83	本			
		幹回　30cm以上60cm未満	28	本			
		幹回　60cm以上90cm未満	15	本			
		幹回　90cm以上120cm未満	2	本			
	伐採木 集積、積込み	機械	22.40	m3			
	合　計						

数量調書（建築）

NO	細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
5	**運搬費**						
	撤去材運搬 コンクリートがら	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8㎥ 無筋コンクリート類　DID区間有り　5.0km以下	49.1	m3			
	〃 石類	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8㎥ 無筋コンクリート類　DID区間有り　6.0km以下	51.2	m3			
	〃 防水類	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8㎥ 廃木材類　DID区間有り　60.0km以下	0.2	m3			
	〃 混合廃棄物	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8㎥ 廃木材類　DID区間有り　60.0km以下	5.5	m3			
	〃 伐採木	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8㎥ 無筋コンクリート類　DID区間有り　19.5km以下	22.4	m3			
	発生材運搬 鉄くず	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8㎥ 無筋コンクリート類　DID区間有り　11.0km以下	2.02	m3			
	〃 アルミくず	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8㎥ 無筋コンクリート類　DID区間有り　11.0km以下	0.02	m3			
	合　計						

数量調書（建築）

NO	細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6	**処分費**						
	発生材処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄがら	112.9	t			
	〃	防水類	0.3	t			
	〃	混合廃棄物	5.5	t			
	〃	伐採木	10.5	t			
	合　計						

電気仕訳書（参考数量）

工事名称　21世紀の森相撲場解体撤去工事（電気）

構　　造　鉄骨造　その他工作物

面　　積　203.11 ㎡

工 事 費

工 事 別 内 訳 書

NO	工 事 別	金 額				
1	電気設備撤去分別費					
2	再資源化費					
3	廃棄処分費					
4	運搬費					
5	通信設備工事					
	合 計					

数量調書（電気）

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1	電気設備撤去分別費						
	器具撤去工事						
	照明器具	HID灯 水銀灯400W,安定器共	4	台			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2	2	個			
	電灯盤	ELB3P30A NFB2P20A×4	1	面			
	屋外灯(ポールライト)撤去	H＝4.5m	2	基			
	屋外灯基礎撤去	600x600x1,300	2	基			
	衛生器具類 散水栓	13mm	1	個			
	1 の 計						
2	再資源化費						
	鉄スクラップ	ステンレス	4	kg			
	非鉄スクラップ	アルミ	40	kg			
	2 の 計						
3	廃棄処分費						
	混合廃棄物	金属屑	0.009	t			
	コンクリートがら		2.16	t			
	3 の 計						
4	運搬費						
	混合廃棄物	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8㎥ 廃木材類　DID区間有り 60.0km以下	0.01	m3			
	コンクリートがら	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8㎥ 無筋コンクリート類　DID区間有り　5.0km以下	0.94	m3			
	4 の 計						

数量調書（電気）

21世紀の森相撲場解体撤去工事

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
5	通信設備工事						
	施工費						
	架空光ケーブル張替	イントラケーブル	100	m			
	成端接続		2	箇所			
	光伝損失試験		1	方向			
	配管敷設		1	式			
	資材費						
	光ケーブル	イントラケーブル	100	m			
	光成端箱		1	個			
	メッセンジャーワイヤー		30	m			
	雑材料費		1	式			
	5 の 計						